

Uitzonderingen

In dit document zijn uitzonderingen op de beeldmeetlatten en nadere werkafspraken opgenomen die van belang zijn voor het schouwen van de openbare ruimte.

Deze werkafspraken zijn ook bekend bij de onderhoudsaannemer waarvoor de meeste beeldmeetlatten van belang zijn.

Beeldmeetlatten

In de beheerovereenkomst met de onderhoudsaannemer zijn beeldmeetlatten conform de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte (KOR) 2018 van de CROW opgenomen. Echter, niet alle beeldmeetlatten zijn volledig van toepassing in de overeenkomst. Er wordt daarom onderscheid gemaakt in drie groepen:

1. Beeldmeetlatten 100%
Beeldmeetlatten volledig van toepassing voor onderhoudsaannemer
2. Beeldmeetlatten met aangepaste norm
Beeldmeetlatten met aangepaste norm, er is bijvoorbeeld op bezuinigd
3. Overig
Beeldmeetlatten die geen onderdeel zijn van de beheerovereenkomst

Bladvalperiode

In het najaar valt het blad van de bomen en beplanting. De gevraagde beeldkwaliteit tijdens die bladvalperiode is daarom anders dan in de rest van het jaar. In de weken 46-52 dienen dan ook alle beeldmeetlatten, waarbij sprake is van 'natuurlijk afval', 'buiten bladvalperiode' toegepast te worden, in plaats van 'binnen bladvalperiode'.

Vuurwerk

In de maand januari dienen de volgende beeldmeetlatten niet te worden gemeten:

Groen-gras-en kruidachtigen-zwerfafval fijn
Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof
Verharding-zwerfafval fijn
Verharding-zwerfafval grof

Winkelcentra

In winkelcentra dient er niet eerder dan 8:00 uur gemeten te worden.

Andere uitzonderingen

- Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen
Hierbij dient alleen in de categorie 'gazon' (groen in kaartviewer) gemeten te worden. Hierbij dient er 20 cm. vanaf het obstakel of de boom gemeten te worden
- Bij de categorie 'berm' in de kaartviewer dient alleen natuurlijk afval en zwerfafval grof gemeten te worden.
- Groen-boom-waterlot
Waterlot bij beuken dient niet gemeten te worden
- Groen-beplanting-natuurlijk afval
Beeldmeetlat dient twee keer in 'groep 1' toegepast te worden. Een keer voor de categorie 'bosplantsoen' en dan alleen de eerste 1.5m. Daarnaast in het geheel voor de beheergroep 'vaste planten en kruidachtigen'.

- Beeldmeetlat 'ongebonden verharding - oneffenheden wegtype 4-7' dient twee keer toegepast te worden:
Groep 1. Beeldmeetlatten 100%, alleen voor valondergronden (houtchips, schors en zand)
Groep 2. Overig, maar dan zonder valondergronden
Jeu-de boules banen worden onderhouden door bewoners en dienen niet gemeten te worden.
- Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid + Verharding-open verharding-ongebonden verharding-oneffenheden wegtype 4-7
Deze beeldmeetlatten dienen ook te worden gemeten bij valondergronden, schors en zand.
- Natuurlijk afval in boomspiegels dient gemeten te worden als 'Verharding-natuurlijk afval in goten en randstroken' of 'Groen-gras-en kruidachtigen-natuurlijk afval'. Dit afhankelijk van de locatie van de boomspiegel.
- Meubilair-bord
De beeldmeetlatten in deze groep waar 'drager' bij staat dienen gemeten te worden op borden en dragers.
- Meubilair-tijdelijk hekwerk-scheefstand
Tijdelijke hekwerken zijn hekwerken van paal en draad
- Groen-beplanting-heesters-gesloten heesters-kaal oppervlak
Deze beeldmeetlat dient ook toegepast te worden op de in de kaartviewer aangegeven beheergroepen 'vaste planten/kruidachtigen' en 'bodembedekkers'.
- Groen-beplanting-heesters-overgroei randen verharding of gras
Deze beeldmeetlat dient ook toegepast te worden op alle andere in de kaartviewer aangegeven beheergroepen van de categorie 'Beplanting', behalve 'blokhagen' en 'lijnhagen'.

Begraafplaatsen

- Als een uitvaart gaande is dient er geen meting plaats te vinden. Direct omdraaien en vertrekken.
- Daarnaast dient geen gebruik te worden gemaakt van reflecterende, oranje hesjes. Bij voorkeur donker gekleed.
- In overleg met werkleider begraafplaatsen afstemmen wanneer gemeten wordt.
- In uitzondering op de reguliere metingen dienen op de begraafplaatsen de beeldmeetlatten uit de KOR 2018 en zonder uitzonderingen toegepast te worden.