




BESTEK IJM050.63699
Regulier Onderhoud Gras en Water
Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
In de gemeenten Albrandswaard en Barendrecht



VERSIE	DATUM	STATUS	Paraaf Werkvoorbereider	Paraaf Projectleider	Paraaf Teamleider
1		Definitief		A. den Boef 	

Inschrijfleidraad Europees Openbaar
Bestek: IJM050.63699

Inschrijfleidraad

Dit document verstrekt informatie over de totstandkoming van de overeenkomst.

Bestek: Regulier Onderhoud Gras en Water
Besteknr.: IJM050.63699

1. Aanbesteder

Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
p/a Staatsbosbeheer
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschieeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort
Tel.: (010) 298 1010

2. Procedure

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (ARW 2016).

De opdrachtgever behoudt zich het recht voor de overeenkomst te verlengen. Maximaal 3 keer 1 jaar. Bij verlenging vindt indexering plaats op basis van de door de Raadcommissie Risicoregeling GWW vastgestelde cijfers, uitgegeven in september van het voorgaande jaar.

3. Inlichtingen Inschrijvingsfase

3.1 Verzoeken om nadere informatie met betrekking tot inhoudelijke en procedurele aspecten rond deze aanbesteding dienen te allen tijde via TenderNed te geschieden.

De vragen kunnen worden ingediend tot en met uiterlijk **01-11-2022 om 10.00 uur**.

Ten aanzien van de informatie-uitwisseling geldt expliciet dat telefonische vragen of vragen via e-mail niet in behandeling worden genomen.

Aanwijzingen ter plaatse, als bedoeld in artikel 2.22.4 van het ARW 2016, worden niet gegeven.

De nota van inlichtingen wordt uiterlijk 10 dagen voor de aanbestedingsdatum, zoals genoemd in paragraaf 6 op www.tenderned.nl geplaatst.

4. Inschrijving

4.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020)

4.2 De uiterste datum en tijdstip voor ontvangst van de inschrijvingen zijn gelijk aan de datum en tijdstip van de aanbesteding.

4.3 De inschrijving dient, in de vorm zoals vermeld in 4.4, op de uiterste datum en tijdstip voor ontvangst bij de aanbestedende dienst in bezit te zijn.

4.4 Deze aanbesteding wordt uitsluitend elektronisch uitgevoerd via TenderNed. Voor meer informatie over het elektronisch aanbesteden wordt verwezen naar de eGids TenderNed voor marktpartijen welke te raadplegen is op <https://www.tenderned.nl/cms/tenderned-voor-ondernemingen>

4.5 Bij de inschrijving moet worden gevoegd:

- a. Inschrijvingsbiljet, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- b. Inschrijvingsstaat in .pdf formaat, deze dient conform het bij dit bestek gevoegde model, volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend te zijn.
- c. Inschrijvingsstaat in .zxc formaat.
- d. Een door de inschrijver volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend, Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA), overeenkomstig het via TenderNed beschikbaar gestelde model. In het geval van inschrijving door een combinatie dient ieder van de combinanten een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 9). In het geval van een beroep op een onderaannemer dient ook de onderaannemer een ingevulde en rechtsgeldig ondertekende UEA bij te voegen (zie ook paragraaf 10).
- e. Een ingevulde 'verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model, ondertekend door een bestuurder die ter zake de inschrijver rechtsgeldig vertegenwoordigt. In het geval van inschrijving door een combinatie dienen verklaringen van iedere combinant worden bijgevoegd (Model-K Verklaring).
- f. Een recent uittreksel KvK, dan wel een vergelijkbare verklaring uit het land van herkomst. Deze mag niet ouder zijn dan een half jaar gerekend vanaf de inschrijfdatum. (Zie ook 4.5 b en de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub b van het ARW 2016).
- g. Indien de inschrijver een beroep doet op een onderaannemer (zie paragraaf 10): een ingevulde en ondertekende 'verklaring onderaanneming', overeenkomstig het bij dit bestek gevoegde model.
- h. Met betrekking tot de in 8.3 vermelde eisen ten aanzien van de technische bekwaamheid :
 - (afschriften van) de verlangde certificaten en/of in het geval van het werken volgens de gedragscode een beknopte beschrijving van de kwaliteitsborging.

4.6 In afwijking van artikel 2.30.1 van het ARW 2016 moet de inschrijver zijn inschrijving gestand doen gedurende 3 maanden.

4.7 De Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om de gestanddoeningstermijn in overleg met inschrijvers te verlengen.

5. Inschrijvingsstaat

5.1 Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 en 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

5.2 De prijzen die in de inschrijvingsstaat worden vermeld, zijn de prijzen die gelden ter vaststelling van de berekening van de som der opdrachten.

5.3 Indien aanbesteder vermoedt dat de ontleding van de aannemingssom niet voldoet aan het gestelde in artikel 01.01.06, dan motiveert hij deze veronderstelling en verzoekt hij de inschrijver binnen 7 dagen om een toelichting.

5.4 Wanneer uit de toelichting blijkt dat aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, is voldaan, dan meldt de aanbesteder dit bij de inschrijver.

5.5 Wanneer de toelichting niet op tijd wordt verstrekt, of wanneer uit de toelichting blijkt dat deze niet aan de eisen, gesteld in artikel 01.01.03, voldoen, dan wordt de inschrijving terzijde gelegd.

5.6 Eventuele opbrengsten worden geacht opgenomen te zijn in de prijs behorend bij die resultaatsverplichting.

5.7 Eenmalige kosten, conform artikel 01.01.03 lid 4, worden bij verlenging van het contract in de hernieuwde verrekentstaat overgenomen, naar rato van het aantal gecontracteerde jaren.

6. Aanbesteding

6.1 De aanbesteding overeenkomstig de procedure als vermeld in paragraaf 2 wordt online via TenderNed gehouden op:

22-11-2022 om 10.00 uur

6.2 Inschrijvers mogen het openen van de kluis op TenderNed en de daarin geplaatste inschrijvingen niet bijwonen.

6.3 Van de in het oog springende onregelmatigheden in de inschrijvingsbiljetten wordt in het proces verbaal melding gemaakt. Indien een prijs zowel in cijfers als in letters is vermeld en deze niet met elkaar overeenstemmen, geldt de prijs in letters.

6.4 Voor de opdracht komen alleen inschrijvers in aanmerking die zowel op de dag van aanbesteding als op de dag van opdrachtverlening voldoen aan de eisen die in het Bestek en de bekendmaking zijn vermeld. De offertes worden door een beoordelingsteam allereerst gecontroleerd op de voorwaarden voor deze aanbesteding betreffende tijdige aanmelding, in de juist vorm met gebruikmaking van de Inschrijvingsstaat. Daarna worden de inschrijvingen beoordeeld op de selectiecriteria zoals omschreven is in paragraaf 8. Alle inschrijvingen, die voldoen aan de selectiecriteria, worden beoordeeld op het gunningscriterium, zoals omschreven is in paragraaf 7.

6.5 Aan de inschrijver die de laagste prijs biedt en voldoet aan de overige gestelde criteria, zal door middel van bestuurlijke besluitvorming een voornemen tot gunning bekend worden gemaakt, onverminderd het bepaalde in paragraaf 14.

6.6 Indien twee of meer inschrijvers gelijkelijk voor de opdracht van het werk in aanmerking komen, beslist het lot aan wie van hen het werk zal worden opgedragen. De desbetreffende inschrijvers worden er tijdig van op de hoogte gesteld, dat een loting zal plaatsvinden en waar, wanneer en door wie de loting zal worden gehouden.

6.7 Gedurende de beoordeling kan het beoordelingsteam aan inschrijvers verduidelijking vragen over de inhoud van hun inschrijving.

6.8 Schriftelijk wordt aan iedere inschrijver, [ook aan ongeldige inschrijvers] bekend gemaakt aan welke inschrijver Opdrachtgever voornemens is de opdracht te gunnen, indien en nadat het besluit tot dit voornemen door de Opdrachtgever is genomen.

6.9 Indien een inschrijver bezwaren heeft tegen de gunningsbeslissing dient hij binnen de opschortende termijn van 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing een kort geding aanhangig te hebben gemaakt tegen die beslissing bij de bevoegde burgerlijke rechter te Den Haag. De genoemde termijn is een vervaltermijn. Dat wil zeggen dat indien een inschrijver niet binnen 20 kalenderdagen na verzending van de mededeling van de gunningsbeslissing daadwerkelijk een kort geding aanhangig heeft gemaakt, de betreffende

inschrijver geen bezwaar meer kan maken met betrekking tot die beslissing; zijn recht is dan verwerkt. De aanbestede is in dat geval vrij om (verder) gevolg te geven aan de gunningsbeslissing.

6.10 Indien een gerechtelijke procedure door een van de afgewezen inschrijvers tijdig wordt aangespannen, zal de opdracht niet gegund worden, voordat vonnis is gewezen met betrekking tot de onderhavige aanbesteding.

7. Opdracht

7.1 De opdracht betreft het Regulier onderhoud gras en water, zoals globaal omschreven in 01.04 Algemene Beschrijving en nader uiteengezet in Hoofdstuk 2, Nadere Beschrijving.

7.2 Opdrachtgever wenst de uit deze opdracht voortvloeiende werkzaamheden aan een (1) inschrijver te gunnen.

7.3 Het gunningscriterium, als bedoeld in artikel 2.6 van het ARW 2016 is de laagste prijs.

Hierbij wordt uitgegaan van de totale prijs zoals vermeld op het Inschrijvingsbiljet.

Het betreft uitsluitend standaard werkzaamheden die zijn omschreven in een gestandaardiseerd bestek op basis van de RAW-systematiek. Gezien de aard van de werkzaamheden verwacht opdrachtgever geen onderscheidend vermogen op innovatie, kwaliteit of doorlooptijd van de opdracht. Derhalve is gekozen voor gunning op laagste prijs.

7.4 De totale prijs dient vast te zijn en alle werkzaamheden van inschrijver te omvatten tijdens de werkzaamheden. Voorts dient de prijs inclusief alle kosten te zijn voor ontwikkeling, arbeid, materialen, onderhoud, transport, reizen, verblijf, verzekering, belasting (met uitzondering van BTW).

8. Uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen

8.1 De uitsluitingsgronden als genoemd in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13 sub c) van het ARW 2016 zijn van toepassing.

8.3 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de technische bekwaamheid dient de inschrijver:

- één (1) referentie per competentie in te dienen, waarbij de inschrijver aantoont over deze competentie te beschikken over een periode van drie (3) jaar, voorafgaand aan de datum van aanbesteding van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen.
- het maaien van gras, onderhoud aan vegetaties en watergangen voor een bedrag van € 200.000,-
- in het bezit te zijn van een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig dat betrekking heeft op de aard van het werk. Het certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie- instelling, die daartoe is erkend door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
- a) aan te tonen dat het uitvoerende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 1: minimaal 1 per werkploeg
b) aan te tonen dat het toezichthoudende personeel is gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 2: minimaal 1 op het werk
c) aan te tonen dat het Plan van Aanpak opgesteld en begeleid wordt door een persoon die gecertificeerd volgens Certificaat Gedragscodes Wet Natuurbescherming, niveau 3.

Om dit aan te tonen dient de inschrijver conform paragraaf 12 op verzoek van de aanbestedende dienst een kopie van een geldig kwaliteitscertificaat in.

Indien niet aan de gevraagde certificering kan worden voldaan, dan dient de inschrijver aan te tonen een gelijkwaardige kwaliteitsborging conform 01.22.01 lid 3 van de Standaard 2020 te hebben ingericht.

8.4 Met betrekking tot de geschiktheidseisen ten aanzien van de persoonlijke situatie ondernemers dient de inschrijver:

- In het bezit te zijn van een uittreksel van het handels- of beroepsregister, niet ouder dan zes maanden gerekend vanaf de sluitingsdatum indienen inschrijving. Om dit aan te tonen dient de inschrijver een bewijs hiervan aan zijn inschrijving toe te voegen.

8.5 Tevens dient een verklaring te worden overlegd dat het verantwoordelijk management en de met de uitvoering van het project belaste personeelsleden de Nederlandse taal in woord en geschrift in voldoende mate beheersen voor zover relevant voor de uitvoering van de diensten en de eventuele contractuele verplichtingen.

9. Inschrijven als combinatie

9.1 Indien wordt ingeschreven als een samenwerkingsverband van ondernemers (= combinatie), dan mag op geen enkele van de afzonderlijke ondernemers (= combinanten) een van de in artikel 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing zijn.

9.2 Indien wordt ingeschreven als combinatie, dan geldt dat ter voldoening aan de eis met betrekking tot de economische en financiële draagkracht de omzetten van de combinanten bij elkaar mogen worden opgeteld, waarbij elk van de combinanten dient te voldoen aan ten minste 25% van de gestelde eis.

9.3 Indien wordt ingeschreven als combinatie en in par. 8.3 van dit bestek ten aanzien van de eis met betrekking tot de technische bekwaamheid slechts één referentiewerk is vereist, dan dient ten minste één van de combinanten te kunnen aantonen een werk te hebben uitgevoerd dat aan de gestelde eis voldoet. Indien in par. 8.3 meerdere referentiewerken zijn vereist, dan dient elk vereist referentiewerk door ten minste één van de combinanten te zijn uitgevoerd.

9.4 In geval een combinatie inschrijft, dan dient ieder lid van de combinatie een verklaring in te vullen en te ondertekenen, opdat duidelijk blijkt dat alle tot die combinatie behorende ondernemingen gezamenlijk en hoofdelijk aansprakelijkheid aanvaarden voor de uitvoering van de overeenkomst. De leiding van de combinatie dient te rusten bij degene die verantwoordelijk is voor de coördinatie, de "penvoerder". Het principe van 'one bidder, one bid' zal worden gehanteerd. Dit betekent dat het niet is toegestaan dat leden van een combinatie meerdere keren zelfstandig of als lid van een andere combinatie, inschrijven. Degene die de leiding van de combinatie inneemt, dient dit bij de leden van de combinatie te verifiëren.

9.5 Indien wordt ingeschreven als combinatie dient elk van de combinanten te beschikken over een VCA*- en VCA**-certificaat of gelijkwaardig, als bedoeld in paragraaf 8.3.

10. Inschrijven met onderaannemer

10.1 Indien de inschrijver overeenkomstig artikel 2.15.5 van het ARW 2016 een beroep doet op de financiële of economische draagkracht van een onderaannemer, dient de inschrijver zelf te voldoen aan ten minste 50% van de gestelde eis.

10.2 De inschrijver kan overeenkomstig artikel 2.16.5 van het ARW 2016 een beroep doen op de technische bekwaamheid van een onderaannemer. Hiertoe dient door middel van het overleggen van referentiewerken of certificaten te worden aangetoond dat de onderaannemer over de technische bekwaamheid beschikt ten behoeve waarvan een beroep op hem gedaan wordt. Daarnaast dient de in par. 4.5 lid c gevraagde verklaring inzake onderaanneming bij de inschrijving te zijn gevoegd.

10.3 Geen beroep kan worden gedaan op een onderaannemer waarop een van de in artikelen 2.13.1 van het ARW 2016 genoemde uitsluitingsgronden van toepassing is.

10.4 Het opgeven van een onderaannemer bij inschrijving door middel van de 'verklaring inzake onderaanneming' is slechts vereist, indien dat noodzakelijk is om aan de gestelde eisen te voldoen. Indien bij inschrijving geen onderaannemer wordt opgegeven, maar tijdens de uitvoering van de werkzaamheden wel een onderaannemer zal worden ingezet, dan geldt het gestelde in paragraaf 1.10 van dit bestek.

11. BIBOB-advies

Indien een inschrijver, combinant of onderaannemer op de UEA onder III 'Uitsluitingsgronden' een van de vragen onder A of C met 'ja' heeft beantwoord, dan wel vragen onder B met 'nee', maar er nog onvoldoende informatie beschikbaar is om het uitsluiten van die inschrijver of zijn onderaannemer(s), of het doen laten vervangen van de onderaannemer(s) te motiveren, dan kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB). Het advies dat Bureau BIBOB op basis van de uitkomst van zijn onderzoek zal uitbrengen geeft de opdrachtgever slechts een ondersteuning bij haar eigen inhoudelijke afweging om de opdracht wel of niet aan betrokkene te gunnen. De aanbestedende dienst zal op verzoek nadere informatie omtrent de toepassing van de Wet BIBOB verschaffen.

12. Overleggen van bewijsstukken

12.1 De inschrijver of de combinanten en, indien van toepassing, de onderaannemer(s) moet(en) binnen een termijn van zeven (7) kalenderdagen na een daartoe strekkend verzoek van de aanbestedende dienst één of meerdere van de volgende bewijsstukken overleggen:

- a. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikelen 2.13 (m.u.v. 2.13.7 c) van het ARW 2016: een gedragsverklaring aanbesteden, namens de Minister van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling COVOG die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 2 jaar.
- b. met betrekking tot de uitsluitingsgronden bedoeld in artikel 2.13.7 sub j van het ARW 2016: een verklaring van de ontvanger der belastingen onder wie de inschrijver ressorteert die op het tijdstip van indienen van de inschrijving niet ouder is dan 6 maanden.

12.2 De door het COVOG ten behoeve van de afgifte van de gedragsverklaring onderzochte rechtspersoon dient overeen te stemmen met de rechtspersoon die bij inschrijving is opgegeven.

12.3 De inschrijver wordt er nadrukkelijk op gewezen dat met de aanvraag van de gedragsverklaring aanbesteden geruime tijd gemoeid kan zijn. Indien de inschrijver bij aanvang van de aanbestedingsprocedure niet beschikt over een geldige gedragsverklaring aanbesteden, wordt hij geadviseerd de aanvraagprocedure bij het COVOG zo vroeg mogelijk te starten. De inschrijver blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het tijdig overleggen van de bewijsstukken.

13. Geschilbeslechting

13.1 In aanvulling op het gestelde in artikel 2.40 van het ARW 2016 wordt bepaald dat een eventueel geschil in het kader van de onderhavige aanbestedingsprocedure aanhangig dient te worden gemaakt bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

13.2 Indien een kort geding als bedoeld in het eerste lid aanhangig is gemaakt, dient de aanbestedende dienst daarvan onverwijld op de hoogte gesteld te worden.

14. Stopzetten van de aanbesteding / niet gunnen

14.1 De Opdrachtgever is vrij de aanbesteding te allen tijde te stoppen dan wel de opdracht(en) niet te gunnen, bijvoorbeeld in geval van:

- a. Het niet beschikbaar hebben van voldoende financiële middelen;
- b. Ontbreken van (formeel) positieve besluitvorming aangaande (het voornemen tot) gunning;
- c. Indien door wijziging van regelgeving of overheidsbeleid de inhoud van de aanbesteding aangepast dient te worden;

Deze opsomming is niet limitatief.

15. Overige voorwaarden

Leverings-, betalings- en andere algemene voorwaarden van de inschrijver worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Status natuurbescherming	5
09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving	5
10 Inzetten onderaannemer(s)	5
11 Bestek als RSX	6
12 Communicatie	6
13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	9
03 Bijlagen	9
04 Locatie, bereikbaarheid en adressen	10
05 Bodemkundige informatie	10
06 Soorteninformatie Flora en Fauna	10
07 Gebruik van het werkterrein	10
08 Opname bestaande situatie	10
2.2 Nadere beschrijving	11
0 Algemeen	15
1 Beplanting	15
11 Bos	15
12 Knotten	15
13 Snoeien	15
14 Sierbeplanting	15
141 Blokhaag	15
142 Bodembedekkers	16
143 Botanische rozen	17
15 Struweel	17
2 Gras en Open ruimte	17
21 Gras	17
211 Maaien gras	17
2111 <u>Maaien 30x</u>	17
2112 <u>Maaien 20x</u>	17
2113 <u>Maaien 18x</u>	18
2114 <u>Maaien 7x</u>	18
2115 <u>Maaien 2</u>	20
2116 <u>Maaien 1x</u>	20
212 Overige werkzaamheden gras	21
22 Ruigte/Moeras en rietland	22
3 Water en Oevers	23
31 Watergang	23
311 Uitmaaien hele watergang, GEEN werkstrook	23
312 Uitmaaien halve watergang, werkstrook < 3m	23
313 Uitmaaien halve watergang, werkstrook > 3m	24
314 Ontvangstplicht halve hoofdwatgang	25
315 Uitmaaien droog talud	25
32 Greppels	25

33	Duikers	26
34	Natuurlijke oever/poelen	27
35	Drainage	27
36	Leveren en aanbrengen zand	27
4	Verharding	28
41	Elementenverharding	28
42	Trap	28
43	Goot	28
44	Halfverharding	28
45	Leveren en aanbrengen halfverharding	28
46	Schoonmaken paden	29
7	Storingsdienst	29
8	Overige werkzaamheden	30
81	Verkeersmaatregelen	30
82	Ter beschikking stellen	30
821	Werknemer	30
822	Materieel	31
9	Staartposten	32
91	Eenmalige kosten	32
95	Stelposten	32
3.	B e p a l i n g e n	35
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	37
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	37
01 02	BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM	37
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	37
01 06	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	37
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	38
01 08	Bijdragen	38
01 10	VERGUNNINGEN	38
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	38
01 12	MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER	38
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	39
01 16	VERZEKERINGEN	39
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	40
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	40
01 19	ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN	40
01 22	TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN	41
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK	42
22 0	GRONDWERKEN, ALGEMEEN	42
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	42
22 1	CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	42
22 11	BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK	42
51	Groenvoorzieningen	42
51 1	Water en watergangen	42
51 17	MEET- EN VERREKENMETHODEN	42
62	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	42
62 1	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN	42
62 14	RISICO-VERDELING EN GARANTIES	42
62 15	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	42

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het bestuur van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde
vertegenwoordigd door dhr. N. de Snoo
Adres: Kantorengedebouw Schiehoeve
Overschiefeweg 310, 3112 NC Schiedam
Postadres: Postbus 2, 3800 AA Amersfoort

02 Directie

De opdrachtgever zal in de opdrachtbrief aangeven wie als directie-U.A.V. zal optreden.
De directievoering geschiedt uitsluitend in het belang van Opdrachtgever en ontslaat Aannemer op generlei wijze van enige contractuele en buiten contractuele verplichting jegens Opdrachtgever.

In aansluiting op paragraaf 3 lid 4 van de U.A.V. 2012 wordt gesteld dat de directie-U.A.V. de Opdrachtgever in alle zaken de betreffende opdracht zal vertegenwoordigen, ook in die gevallen waar uitdrukkelijk de opdrachtgever is genoemd. Met uitzondering van het bepaalde in hoofdstuk 10 van de U.A.V.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen in het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde deelgebieden Donkse Velden, Oosterpark, Oude Maas, Sandelinge Ambacht, Waal en Devel, Zuidelijk Randpark en Zuidpolder in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht.
Voor een overzicht: zie overzichtstekening.
Het gebied is gelegen in het beheersgebied van het Waterschap Hollandse Delta.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- maaien gras;
- maaien gewas;
- terugzetten beplanting;
- onderhoudswerkzaamheden groen algemeen;
- onkruidvrij maken en herstelwerkzaamheden verhardingen;
- onderhoud watergangen.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van het bestek is van 01-01-2022 tot en met 31-12-2022

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, is niet van toepassing.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

08 Status natuurbescherming

1. In/nabij het werkgebied zijn rust- en verblijfplaatsen van beschermde fauna en/of groeiplaatsen van beschermde flora (zie kaarten in de bijlage) .

09 Zorgvuldig handelen in het kader van de natuurwetgeving

1. De Wet Natuurbescherming is kaderstellend voor dit werk. Op deze opdracht is de Gedragscode beheer Groenvoorzieningen van toepassing. Van de aannemer wordt een Plan van Aanpak voor het uit te voeren werk verlangd conform bijgevoegd format.

10 Inzetten onderaannemer(s)

1. Het is de aannemer conform par. 6 lid 26 van de U.A.V 2012 niet toegestaan bepaalde onderdelen van het werk uit te laten voeren door een onderaannemer zonder schriftelijke toestemming van de directie.
2. Indien de aannemer ten behoeve van de uitvoering van de werkzaamheden een onderaannemer wil inschakelen, dan dient hij dit uiterlijk vijf (5) werkdagen voorafgaand aan de aanwezigheid van de onderaannemer op het werk schriftelijk bij de directie te melden.
3. De directie zal goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden indien blijkt dat op de onderaannemer een van de uitsluitingsgronden als bedoeld in artikelen 2.13.1 en 2.13.7 van het ARW 2016 van toepassing zijn. De onderaannemer kan worden verzocht tot het overleggen van bewijsstukken als bedoeld in artikelen 2.13.6 en 2.13.9 van het ARW 2016.
4. De directie kan goedkeuring tot inzetten van een onderaannemer onthouden, indien de onderaannemer wordt ingezet ter vervanging van een onderaannemer, waarop tijdens de aanbestedingsprocedure een beroep is gedaan ter voldoening aan de gestelde eis met betrekking tot de technische bekwaamheid. De nieuwe

PAR

onderaannemer kan worden verzocht tot overleggen van bewijsstukken waaruit blijkt dat hij beschikt over de tijdens de aanbestedingsprocedure vereiste technische bekwaamheid.

11 Bestek als RSX

De tekst van dit bestek is RAW Standaard en is middels uitwisselingsformaat (RSX) geplaatst op tenderned.nl. Na de Nota van Inlichtingen wordt er een RSX-bestand op tenderned.nl geplaatst waarin de eventuele wijzigingen zijn verwerkt.

12 Communicatie

Alle correspondentie en overleg tijdens de periode van aanbesteding alsmede tijdens de uitvoering van het werk vindt plaats in de Nederlandse taal.

13 Arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden

De aannemer dient zich te houden aan de verplichtingen ingevolge de regelingen inzake arbeidsbescherming en arbeidsvoorwaarden, die op de plaats waar het werk wordt uitgevoerd gelden en die van toepassing zijn op de werkzaamheden, die tijdens de uitvoering op de bouw- en werkterreinen worden verricht.

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen**GRAS**

00	Overzicht	
01	Zuidelijk Randpark	Clarabos Molenstee
02	Zuidelijk Randpark	Vrijenburgbos Vaanbos
03	Zuidelijk Randpark	Vaanbos Kooiwalbos west
04	Zuidelijk Randpark	Kooiwalbod oost
05	Donckse Velden	Donckse Velden Fase 1 en 2b
06	Donckse Velden	Donckse Velden Fase 2a
07	Waal en Devel	Wevershoek Waalbocht
08	Oosterpark	Oosterpark west
09	Oosterpark	Oosterpark oost
10	Oude Maas	Johannapolder west
11	Oude Maas	Johannapolder oost Rhoonse Grienden west
12	Oude Maas	Rhoonse Grienden oost Nieuwe Polder
13	Oude Maas	Nieuwe Polder
14	Oude Maas	Hoge Veld
15	Oude Maas	Carnisse Grienden west
16	Oude Maas	Carnisse Grienden oost Jan Gerritsepolder
17	Oude Maas	Jan Gerritsepolder
18	Zuidpolder	Zuidpolder west
19	Zuidpolder	Zuidpolder Barendbos
20	Zuidpolder	Zuidpolder oost
21	Oude Maas	Vredepolder Spuiveld Ziedewijdseland west
22	Oude Maas	Spuiveld Ziedewijdseland
23	Oude Maas	Spuiveld Ziedewijdseland Kleine Veld
24	Oude Maas	BpadFpad58 Polder het Buitenland Heerjanneke
25	Oude Maas	BpadFpad58 Polder het Buitenland Heerjanneke
26	Oude Maas	BpadFpad58 De Hooge Ness P Buitenland Veerplaat
27	Waal en Devel	Munnikendevel
28	Sandelingen Ambacht	Sandelingen Ambacht

WATER

00	Overzicht	
01	Zuidelijk Randpark	Clarabos Molenstee
02	Zuidelijk Randpark	Vrijenburgbos Vaanbos
03	Zuidelijk Randpark	Vaanbos Kooiwalbos west
04	Zuidelijk Randpark	Kooiwalbod oost
05	Donckse Velden	Donckse Velden Fase 1 en 2b
06	Donckse Velden	Donckse Velden Fase 2a
07	Waal en Devel	Wevershoek Waalbocht
08	Oosterpark	Oosterpark west
09	Oosterpark	Oosterpark oost
10	Oude Maas	Johannapolder west
11	Oude Maas	Johannapolder oost Rhoonse Grienden west
12	Oude Maas	Rhoonse Grienden oost Nieuwe Polder
13	Oude Maas	Nieuwe Polder
14	Oude Maas	Hoge Veld
15	Oude Maas	Carnisse Grienden west
16	Oude Maas	Carnisse Grienden oost Jan Gerritsepolder
17	Oude Maas	Jan Gerritsepolder
18	Zuidpolder	Zuidpolder west
19	Zuidpolder	Zuidpolder Barendbos
20	Zuidpolder	Zuidpolder oost
21	Oude Maas	Vredepolder Spuiveld Ziedewijdseland west
22	Oude Maas	Spuiveld Ziedewijdseland
23	Oude Maas	Spuiveld Ziedewijdseland Kleine Veld
24	Oude Maas	BpadFpad58 Polder het Buitenland Heerjanneke
25	Oude Maas	BpadFpad58 Polder het Buitenland Heerjanneke
26	Oude Maas	BpadFpad58 De Hooge Ness P Buitenland Veerplaat
27	Waal en Devel	Munnikendevel
28	Sandelingen Ambacht	Sandelingen Ambacht

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoofdafmetingen van het te maken werk zijn, indien van toepassing, op de bestekstekeningen aangegeven.

03 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Uniform Europees Aanbestedingsdocument;;
- Verklaring bestuurder omtrent rechtmatigheid inschrijving;
- Verklaring inzake onderaanneming;

- Verklaring referentiewerk;
- Inschrijvingsbiljet;
- Inschrijvingsstaat;
- Specificatieformulier bijdrage RAW;
- V&G-plan;
- Tijdschema;
- Lijst met hoeveelheden per deelgebied;
- Format Plan van Aanpak Flora en Fauna;
- Kaarten met VRVP van beschermde Flora en Fauna;

04 Locatie, bereikbaarheid en adressen

De recreatiegebieden Donkse Velden, Oosterpark, Oude Maas, Sandelinge Ambacht, Waal en Devel, Zuidelijk Randpark en Zuidpolder zijn gelegen in de gemeenten Albrandswaard, Barendrecht, Ridderkerk, Hendrik-Ido-Ambacht en Zwijndrecht. De ligging van de gebieden en de situering van het werkterrein zijn weergegeven op de overzichtstekening.

Het regiokantoor is gelegen aan:
Achterzeedijk 1b, 2991 SB te Barendrecht

05 Bodemkundige informatie

De grondslag van het gebied is: klei / veen.

06 Soorteninformatie Flora en Fauna

De volgende beschermde soorten, rust- en verblijfsplaatsen en groeiplaatsen zijn aangetroffen:
Zie soorteninformatielijst in de bijlage.
Deze opsomming is niet limitatief.

Staatsbosbeheer peilt jaarlijks de beschikbare soorteninformatie in de NDFF en levert informatie aan de aannemer indien er nieuwe vaste rust- en verblijfsplaatsen gesignaleerd zijn.

07 Gebruik van het werkterrein

Binnen het werkterrein zijn randvoorwaarden ten aanzien van de inzet materieel en/of gebruik van het terrein.

Het maximaal toegestane totaalgewicht incl. lading op de voet- en fietspaden in de gebieden is 10 ton en max 5 ton per as.

De breedte van de in te zetten werktuigen mag niet groter zijn dan de breedte van de paden en rijstroken waarover wordt gereden.

De voetpaden hebben een :

- Minimale breedte van: 1,0 mtr.
- Maximale breedte van: 1,5 mtr.

De fietspaden hebben een :

- Maximale breedte van: 3,0 mtr.

Onderhoudsbruggen:

De bruggen hebben een breedte van 3,50 m

De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 15 ton

Fiets-/voetbruggen:

De bruggen hebben een breedte van 2,00 m

De bruggen mogen een maximale belasting hebben van 3 ton

In het deelgebied Wevershoek bevinden zich een aantal bruggen met een breedte van ca. 1,50 m.

Geen opslag materieel en materiaal, behalve na schriftelijke goedkeuring directie.

Bij overtreding van de in deze paragraaf genoemde randvoorwaarden wordt per overtreding een korting van 0,05 % van de aanneemsom toegepast, met een minimum van € 750,- per geval per dag. Genoemd bedrag is exclusief BTW.

Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

08 Opname bestaande situatie

De aannemer dient zich op de hoogte te stellen van de plaatselijke omstandigheden, zoals de ligging van de locatie ten opzichte van de omgeving en alle noodzakelijke gegevens die van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de werkzaamheden.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
0			Algemeen Voor alle onderstaande posten geldt (tenzij anders aangegeven in de post): - Werkzaamheden uitvoeren conform tijdschema - Doeltypen: conform hoeveelhedenlijst in de bijlage - De afvoer en storkosten van vrijgekomen materialen zoals groen en snoeiafval zijn voor rekening van de aannemer (dus dienen bij de inschrijfprijs te zijn inbegrepen), tenzij anders aangegeven.				
1			Beplanting				
11			Bos				
111010	510199		Afzetten beplanting. Betreft het afzetten van strook bos/struweel langs paden, wegen en/of schouwstroken, op aanwijzen van de directie Breedte af te zetten strook: gemiddeld 6,00 m Inclusief het verwijderen van overhangende takken uit aangrenzende beplanting en bomen tot op de stobbe. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid beplanting: 50-100 st / 100 m2 Hoogte beplanting tot 10 m Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting.	m	18.811,00	V	
12			Knotten				
121010	515534		Knotten vormbomen. Bomen zonder onderbeplanting Op of nabij de insteek van een watergang .3. Leeftijd afkomend hout: tot ca. 4 jaar .9. Vrije takval mogelijk .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	120,00	V	
121020	515899		Verwijderen stamopschot. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam. Knotbomen op of nabij de insteek van een watergang In gras Leeftijd knotboom: ca. 10 jaar of ouder Wegnemen van waterlot van de gehele stam, inclusief van de onderzijde van de knot, en van opslag van de stamvoet Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	st	361,00	V	
13			Snoeien				
131010	515511		Begeleidingssnoei. Betreft het verwijderen van stamopschot en waterlot van de bomen tot glad op de stam bij solitaire en laanbomen. 9. Boomhoogteklasse: 6 m of hoger .1. Eindbeeld: takvrije hoogte tot 5 m .1. Vrije takval mogelijk .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	st	1.359,00	V	
14			Sierbeplanting				
141			Blokhaag				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
141010	514427	.	.	.	.	Knippen van (blok)hagen. Op tekening codering A Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag . 1. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m . . 2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m . . . 2. Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	3.513,00	V	
141020	514427	.	.	.	.	Knippen van (blok)hagen. Op tekening codering B Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag . 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m . . 2. Hoogte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m . . . 2. Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	4.654,00	V	
141030	514427	.	.	.	.	Knippen van (blok)hagen. Op tekening codering D Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag . 2. Breedte van de haag: van ca. 0,5 tot ca. 1 m . . 3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m . . . 2. Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	3.599,00	V	
141040	514427	.	.	.	.	Knippen van (blok)hagen. Op tekening codering E Plantsoort van de haag: diverse 4. De zijkanen en de bovenkant van de haag incl. de kopse kanten Betreft: blokhaag . 3. Breedte van de haag: van ca. 1 tot ca. 2,5 m . . 3. Hoogte van de haag: van ca. 1 tot ca. 1,5 m . . . 2. Aantal beurten: 2 per jaar 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	817,00	V	
141050	514404	.	.	.	.	Onkruidvrij maken haagvoet. Betreft het onkruidvrij maken van de haagvoet, d.m.v. uitmaaaien, waarbij de stammen van de haag niet beschadigd mogen worden. Haagvoet van blokhagen; totaal . 2. Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	13.158,00	V	
142		.	.	.	.	Bodembedekkers				
142010	514425	.	.	.	.	Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar . 1. Betreft: gesloten opgaande beplanting . 9. Terug snoeien van overhangende takken tot 0,50 m binnen de rand van de beplantingsvakken 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	826,00	V	
142020	514402	.	.	.	.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het onkruidvrij maken van de beplantingsvakken	m2	13.461,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
143		1. 2. .	Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
143010	514425	 1. 9.1	Botanische rozen Snoeien rand beplantingsvak. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt per jaar Betreft: gesloten opgaande beplanting Terug snoeien van overhangende takken tot 0,50 m binnen de rand van de beplantingsvakken Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	26,00	V	
143020	514402	 1. 2.	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het onkruidvrij maken van de beplantingsvakken Betreft: gesloten opgaande heesters Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en) per jaar Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m2	239,00	V	
15			Struweel				
151010	514432	 1. 3. 4. 8.1	Terugzetten beplanting. Betreft: gesloten opgaande beplanting Dichtheid: 60 - 100 st/100 m2 Hoogte beplanting: ca. 5 m of meer Terugzetten door de beplanting tot maximaal 0,25 m boven maaiveld weg te nemen Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkings- inrichting	m2	14.226,00	V	
2			Gras en Open ruimte				
21			Gras				
211		. .	Maaien gras Bij bijmaai-beurten dient het maaisel dat hierbij vrijkomt uiterlijk aan het eind van de werkdag van de verharding/paden/wegen afgeblazen te worden.				
2111			<u>Maaien 30x</u>				
211110	512503	 2. 1. 1. 9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer Grasveldtype: recreatief grasveld B Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	4.112,00	V	
211120	512503	 9. 1. 9.1	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Grasveldtype: Grasbetontegels Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 30 maaibeurt(en) per jaar en met 7 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel kneuzen en laten liggen	are	47,00	V	
2112			<u>Maaien 20x</u>				
211210	512503	 2.	Maaien grasveld. Aantal percelen: volgens tekening Standaard beheer	are	41.648,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
211220	512503	.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B	are	1.601,00	V
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
						
			Maaien grasveld.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
211230	512503	.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B	are	85,00	V
		2. . .	Talud 1 : 3 of steiler			
		9.	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
						
			Maaien grasveld.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		9.	Grasveldtype: Grasbetontegels			
211240	512503	1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	1,00	V
		9.	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
						
			Maaien grasveld.			
			Betreft handmatig maaien.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
2113	512503	.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B	are	145,00	V
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 20 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
						
			<u>Maaien 18x</u>			
						
		211310	512503			
.	Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m					
.	breed.					
.	Aantal percelen: volgens tekening					
2.	Standaard beheer					
.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B					
. . . .1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3					
.9.	Gerekend is met 18 maaibeurt(en) per jaar en met 7					
.	maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien					
.	voorafgaand aan het maaien					
2114	512503	1	Maaisel kneuzen en laten liggen	are	34,00	V
						
			<u>Maaien 7x</u>			
						
			Maaien grasveld.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1.	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
211420	512503		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien	are		
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
						
			Maaien grasveld.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		9.	Grasveldtype: Grasbetontegels			
		.9.				
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211430	512503		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien	are	854,00	V
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
						
			Maaien grasveld.			
211440	512503		Aantal percelen: volgens tekening	are	14.706,00	V
		2.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler			
		9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
						
			Maaien grasveld.			
211450	512503		Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m	are	86,00	V
			breed.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
211460	512503		Maaien grasveld.	are	264,00	V
			Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m			
			breed.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien			
			voorafgaand aan het maaien			
211470	512503	1	Maaisel kneuzen en laten liggen	are	6,00	V
						
			Maaien grasveld.			
			Betreft het handmatig maaien van bermen en paden tot ca.			
			1,50 m breed.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			
211480	512503		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien	are	381,00	V
			voorafgaand aan het maaien			
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen			
						
			Maaien grasveld.			
			Betreft het maaien van parkeerplaats van halfverharding			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		2.	Standaard beheer			
		.1. . . .	Grasveldtype: recreatief grasveld B			
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		9.	Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
211490	512599		maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien	m	298,00	V	
			voorafgaand aan het maaien				
		1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
							
			Maaien grasveld (7x uitmaaien afrastering).				
			Betreft het uitmaaien van afrastering				
			Aantal percelen: volgens tekening				
			Standaard beheer				
			Grasveldtype: recreatief grasveld B				
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
2115	512504		Gerekend is met 7 maaibeurt(en) per jaar en met 7	are	1.843,00	V	
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaien				
			Maaisel kneuzen en laten liggen				
							
			<u>Maaien 2</u>				
							
			Maaien kruidachtigen.				
		9.	Standaard beheer				
			Grasveldtype: schraal grasveld				
211510	512504	1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2	are	33,00	V	
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9. . .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting				
							
			Maaien kruidachtigen.				
		9.	Standaard beheer				
211520	512504		Grasveldtype: schraal grasveld	are	11.720,00	V	
		1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		2. . .	Talud 1 : 3 of steiler				
		9. . .	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar en met 2				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting				
							
			<u>Maaien 1x</u>				
2116	512504		Maaien kruidachtigen.	are	943,00	V	
		9.	Standaard beheer				
			Grasveldtype: schraal grasveld				
		1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9. . .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting				
211620	512504		Maaien kruidachtigen.	are	1,00	V	
		9.	Standaard beheer				
			Grasveldtype: schraal grasveld				
		1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		2. . .	Talud 1 : 3 of steiler				
		9. . .	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1				
			maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien				
			voorafgaand aan het maaien				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting				
211630	512504		Maaien kruidachtigen.	are		V	
			Betreft het maaien van bermen en paden tot ca. 1,50 m				
			breed.				
		9.	Standaard beheer				
			Grasveldtype: schraal grasveld				
		1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
211640	512599	. . . 1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	m	2.707,00 V	
		 9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
211650	512599		Maaaien kruidachtige vegetatie (1x afrastering 1-zijdig). Betreft het 1-zijdig uitmaaien van afrastering Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	3.447,00 V	
			Maaaien kruidachtige vegetatie (1x afrastering 2-zijdig). Betreft het 2-zijdig uitmaaien van afrastering Standaard beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien voorafgaand aan het maaien Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting			
212			Overige werkzaamheden gras			
212010	512521		Rollen grasveld.	are	1.079,00 V	
		. 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening			
212020	512521	. . 1. . .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3	are	6,00 V	
		. . 2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
212030	512521		Rollen grasveld.	are	3.250,00 V	
		. 9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening			
212040	512599	. . 2. . .	Talud 1 : 3 of steiler	are	73,00 V	
		. . 2. . .	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar			
212050	512599		Slepen grasveld.	are	209,00 V	
			Aantal percelen: volgens tekening			
212060	512522		Slepen met net	are	61,00 V	
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Slepen grasveld.			
			Betreft het slepen van bermen en paden tot ca. 1,50 m breed.			
			Aantal percelen: volgens tekening			
			Slepen met net			
			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
			Gerekend is met 1 beurt per jaar			
			Beluchten grasveld.			
			Betreft: het jaarlijks beluchten van 1/3 deel van de totale oppervlakte			
			na het bezanden volgens bpnr. 212070 en 212080			
			Aantal percelen: volgens tekening			
		9.	Grasveldtype: volgens tekening			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
212070	512599	.9. . . .	Grootte per perceel: volgens tekening				
		. .2. . .	Beluchten door het perforeren van de grasmat met 80 tot 100 gaten per m2 tot een diepte van 50 tot 60 mm.				
			Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
			Bezanden grasveld	are	41,00	V	
			Betreft: het jaarlijks bezanden na het verticuteren volgens bpnr. 212090				
			Grootte per perceel: volgens tekening				
			In een laag, dik 0,5 cm	m3			20,50 L
212080	512599		Bezanden grasveld (tot ca. 1,50 m breed)	are	70,00	V	
			Betreft: het jaarlijks bezanden na het verticuteren volgens bpnr. 212090				
			Grootte per perceel: volgens tekening				
			In een laag, dik 0,5 cm	m3			35,00 L
212090	512523		Verticuteren grasveld.	m2	4.081,00	V	
			Betreft: het jaarlijks verticuteren van 1/3 deel van de totale oppervlakte				
			Aantal percelen: volgens tekening				
		.2. . . .	Diepte: 20 mm				
		. .9. . .	Direct na het maaien				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		2.	Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar				
		1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende be- ver- of eindverwerkings- inrichting				
22			Ruigte/Moeras en rietland				
221010	512504		Maaien kruidachtigen.	are	2,00	V	
		9. . . .	Standaard beheer				
			Grootte per perceel: volgens tekening				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
221020	512504		Maaien kruidachtigen.	are	5,00	V	
		9. . . .	Standaard beheer				
			Grootte per perceel: volgens tekening				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .2. .	Talud 1 : 3 of steiler				
		9.	Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
221030	512504		Maaien kruidachtigen.	are	98,00	V	
		9. . . .	Standaard beheer				
			Grootte per perceel: volgens tekening				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
221040	512504		Maaien kruidachtigen.	are	182,00	V	
		9. . . .	Standaard beheer				
			Grootte per perceel: volgens tekening				
		. .1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
		. . .1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
		9.	Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar				
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting				
221050	512504		Maaien kruidachtigen.	are	376,00	V	
		9. . . .	Standaard beheer				
			Grootte per perceel: volgens tekening				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
221060	512504	. 1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m ²	are	432,00	V
		. . . 1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 9.	Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale			
			hoeveelheid vegetatie.			
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
						
			Maaaien kruidachtigen.			
		9.	Standaard beheer			
			Grootte per perceel: volgens tekening			
221070	512504	. 1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m ²	are	145,00	V
		. . . 1. .	Horizontaal of met een talud tot 1 : 3			
		 9.	Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale			
			hoeveelheid vegetatie.			
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
						
			Maaaien kruidachtigen.			
		9.	Standaard beheer			
			Grootte per perceel: volgens tekening			
311010	511401	. 1. . .	Grootte per perceel: tot ca. 2000 m ²	m	279,00	V
		. . . 2. .	Talud 1 : 3 of steiler			
		 9.	Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale			
			hoeveelheid vegetatie.			
			Maaisel verzamelen en afvoeren naar een erkende be-,			
			eind- of verwerkingsinrichting			
						
			Water en Oevers			
						
			Watergang			
311020	511412		Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook	m	279,00	V
						
			Uitmaaaien watergang.			
			Betreft : hele watergang < 6 m			
			Aantal maaibeurtten: 1 per jaar			
		. 1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken:			
			tot ca. 6 m			
		. . 1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . . 4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
312010	511401	 2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een	m	1.409,00	V
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
		 1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken			
			volgens bestekspostnr. 311020			
						
			Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.			
			Betreft : hele watergang			
			Aantal beurtten: 1 per jaar			
		1.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,			
			vrijgekomen volgens bestekspostnr. 311010			
312010	511401	. 3. . . .	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel	m	1.409,00	V
		 2.	Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan			
			3 m beschikbaar			
		 1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende			
			be-, eind- of verwerkingsinrichting			
						
			Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m			
						
			Uitmaaaien watergang.			
			Betreft : halve watergang < 6 m			
312010	511401		Aantal maaibeurtten: 1 per jaar	m	1.409,00	V
		. 1. . . .	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken:			
			tot ca. 6 m			
		. . 1. . .	Lengte droog talud: tot ca. 2 m			
		. . . 4. .	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
			Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
		 2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een			
			werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
312020	511401	.	.	.	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 312030	m	689,00	V	
		.	.	.	.	Uitmaaaien watergang.				
		.	.	.	.	Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m				
		.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.2.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
		.	1.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.	.	4.	.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		.	.	.	.	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		.	.	.	2.	Op naastliggend terrein is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar				
		.	.	.	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnr. 312030				
312030	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	2.098,00	V	
		.	.	.	.	Betreft : halve hoofd watergang				
		.	.	.	.	Aantal beurten: 1 per jaar				
		1.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 312010 en 312020				
		.	3.	.	.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		.	.	1.	.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		.	.	.	3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein				
		.	.	.	.	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
313		.	.	.	.	Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m				
313010	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang.	m	37.481,00	V	
		.	.	.	.	Betreft : halve watergang < 6 m				
		.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		.1.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m				
		.	1.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.	.	4.	.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		.	.	.	.	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		.	.	3.	.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		.	.	.	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 313030 en 313040				
313020	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang.	m	13.556,00	V	
		.	.	.	.	Betreft : uitmaaaien halve watergang > 6 m				
		.	.	.	.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar				
		2.	.	.	.	Standaard beheer				
		.2.	.	.	.	Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: ca. 6 m of meer				
		.	1.	.	.	Lengte droog talud: tot ca. 2 m				
		.	.	4.	.	Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m				
		.	.	.	.	Oeververdediging: hout of geen oeververdediging				
		.	.	3.	.	Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar				
		.	.	.	1	Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 313030 en 313040				
313030	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	45.610,00	V	
		.	.	.	.	Betreft : halve hoofd watergang				
		.	.	.	.	Aantal beurten: 1 per jaar				
		1.	.	.	.	Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 313010 en 313020				
		.	3.	.	.	Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel				
		.	.	1.	.	Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar				
		.	.	.	3	Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein				
		.	.	.	.	Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m				
313040	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	5.337,00	V	
		.	.	.	.	Betreft : hele watergang				
		.	.	.	.	Aantal beurten: 1 per jaar				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
314		1.3.2.1 .	Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 313010 en 313020 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting Ontvangstplicht halve hoofdwatgang			
314010	511412	 9.3.1.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watgang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	17.538,00	V
314020	511412	 9.3.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watgang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen bij werkzaamheden derden Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting Uitmaaaien droog talud	m	457,00	V
315		 2.1.4.1	Uitmaaaien droog profiel van watgang. Betreft het uitmaaaien van het droge talud van watgangen Aantal maaibeurten: 1 per jaar Standaard beheer Lengte droog talud: tot ca. 2 m Natte watgang: waterdiepte tot ca. 0,5 m Oeververdediging: hout of geen Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken volgens bestekspostnrs. 315020 en 315030	m	20.687,00	V
315010	511403	 1.3.1.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : halve hoofd watgang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 313010 en 313020 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met ca. 7,5 ton per 1000 m	m	20.230,00	V
315020	511412	 1.3.1.3	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watgang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 313010 en 313020 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	457,00	V
315030	511412	 1.3.2.1	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft : hele watgang Aantal beurten: 1 per jaar Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens bestekspostnrs. 313010 en 313020 Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting	m	457,00	V
32		. .	Greppels			
321010	511401	. .	Uitmaaaien watgang. Betreft het uitmaaaien van greppels op doeltypen volgens de hoeveelhedenlijst in de bijlage.	m	5.972,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
						Aantal maaibeurten: 1x per jaar			
		2.				Standaard beheer			
		.9.				Breedte tussen de insteken : tot ca. 2 m			
		.9.				Lengte droog talud : tot ca. 1 m			
		.4.				Natte watergang: waterdiepte tot ca. 0,5 m			
						Oeververdediging: hout of geen oeververdediging			
				1.		Op naastliggend terrein is aan beide zijden een			
						werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar			
				1		Maaisel op naastliggend terrein deponeren en verwerken			
						volgens bestekspostnr. 321020			
321020	511412					Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang.	m	5.972,00	V
						Aantal beurten: 1x per jaar			
		1.				Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel,			
						vrijgekomen volgens bestekspostnr. 321010			
		.3.				Tijdstip van verwerken: na indroging van het maaisel			
		.1.				Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar			
				3		Maaisel kneuzen en spreiden over het terrein Rekenen met			
						ca. 7,5 ton per 1000 m			
321030	220499					Profileren greppel	m	1.991,00	V
						Betreft het profileren van greppels na het uitmaaien			
						Gerekend is met 33% per jaar van de totale lengte van de			
						greppels.			
						Bestaande diepte van 0,30 tot 0,50 m			
						Vrijgekomen grond direct spreiden over naastliggend terrein.			
33						Duikers			
331010	472701					Reinigen duiker.	m	240,00	V
						Duiker moet volledig schoon zijn			
						Werkwijze is keuze aannemer			
						Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		1.				Rond, diameter tot 300 mm			
		.2.				Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand			
						van N.A.P. NVT m			
		.1.				Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.9.				Gemiddelde lengte duikers 7 m			
		.9.				Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing			
						Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
						naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
331020	472701					Reinigen duiker.	m	888,00	V
						Duiker moet volledig schoon zijn			
						Werkwijze is keuze aannemer			
						Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		9.				Rond, diameter 300 tot 600 mm			
		.2.				Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand			
						van N.A.P. NVT m			
		.1.				Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.9.				Gemiddelde lengte duikers 10 m			
		.9.				Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing			
						Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
						naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			
331030	472701					Reinigen duiker.	m	501,00	V
						Duiker moet volledig schoon zijn			
						Werkwijze is keuze aannemer			
						Aantal beurten : 1 per 3 jaar			
		9.				Rond, diameter groter dan 600 mm			
		.2.				Voor ca. 75 % onder water, gerekend met een waterstand			
						van N.A.P. NVT m			
		.1.				Verlagen waterstand niet toegestaan			
		.9.				3 duikers van ca. 30 m, 1 duiker van ca. 84 m en			
						Gemiddelde lengte duikers 11 m			
		.9.				Vervuiling bestaande uit specie (ca 0,5 m3) en begroeiing			
						Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de			
						naastliggend terrein, dikte maximaal 0,10 m			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
331040	472799		Schoonmaken duikeruiteinden	st	687,00	V	
			Betreft: in- en uitstroom uiteinden duiker				
			(mof- of spie-einden en uitstroombakken)				
			Rondom elk duikereinde ca. 1 m2 reinigen, d.m.v.				
			rupekskraan met bak				
			Aantal beurten: 1 per jaar, conform tijdschema.				
			Rond, diameter volgens de besteksposten 331010 , 331020				
			en 331030 .				
			Voor ca. 75% onder water				
			Verlagen waterstand niet toegestaan				
			Vervuiling bestaande uit specie en begroeiing				
			Vrijgekomen materiaal direct spreiden over de				
			naastliggende taluds, dikte maximaal 0,10 m				
34			Natuurlijke oever/poelen				
341010	511507		Maaien rietvegetatie.	are	295,00	V	
		. . 1. . . .	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
		. . . 7. . . .	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar				
			gelegerd; op natte ondergrond				
		 9. . . .	Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale hoeveelheid				
			rietvegetatie in moeras en rietland en op natuurlijke oevers				
			Ook eventueel aanwezig 3 jarig opschot uit het talud dient				
			te worden verwijderd/getrokken en afgevoerd				
		 1. . . .	Maaisel verzamelen en vervoeren naar een erkende be-,				
			eind- of verwerkingsinrichting.				
341020	511599		Maaien oevers (1x per 3 jaar).	m	231,00	V	
			Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2				
			Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), zwaar				
			gelegerd; op natte ondergrond				
			Gerekend is met ca. 33% per jaar van de totale omtrek van				
			de poelen.				
			Ook eventueel aanwezig 3 jarig opschot uit het talud dient				
			te worden verwijderd/getrokken en afgevoerd				
			Maaisel en verwijderd opschot verzamelen en vervoeren				
			naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.				
35			Drainage				
351010	230131		Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	4.148,00	V	
			Betreft het doorspuiten van drainage				
			Frequentie 1x per 3 jaar				
		2.	Met pompdruk van 15 tot 30 bar				
		. 4.	Uitwendige diameter drains 80 mm				
		 2. . . .	Diepte bovenkant doorspuitvoorziening t.o.v. maaiveld: van				
			0,20 tot 0,50 m				
		 9. . . .	Inclusief bijleveren van water i.v.m. het ontbreken van				
			oppervlaktewater in de nabijheid.				
351020	230199		Opgraven drainputten.	st	21,00	V	
			Betreft het opzoeken, vrijgraven en reinigen van drainputten				
			t.b.v. het doorspuiten van de drains.				
			Putten liggen max. 0,50 m onder het maaiveld.				
			Situatie na reinigen herstellen in oorspronkelijke staat,				
			inclusief het leveren en aanbrengen van graszaad.				
36			Leveren en aanbrengen zand				
361010	220301		Grond verwerken in strand	m3	40,00	V	
			Betreft leveren en verwerken van zand t.b.v. van het				
			standen en beachvolley				
			Grondsoort: M3D	m3			40,00 L
			Hoeveelheidsbepaling: aan de hand van theoretisch profiel				
			van verwerking				
		1.	Gemiddelde hoogte 0,10 m				
		. . . 1. . . .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		 9. . . .	Inclusief profileren en verdichten				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
4			Verharding			
41			Elementenverharding			
411010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	1.101,00	V
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.1.	Onkruidvrij maken door middel van branden			
		.2.	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
411020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	440,00	V
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.2.	Onkruidvrij maken door middel van borstelen			
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
42			Trap			
421010	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	2.428,00	V
			Betreft onkruidvrij maken trap			
		.2.	Talud van 1:4 of steiler			
		.1.	Onkruidvrij maken door middel van branden			
		.2.	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
421020	518202		Onkruidvrij maken elementverharding.	are	971,00	V
			Betreft onkruidvrij maken trap			
		.2.	Talud van 1:4 of steiler			
		.2.	Onkruidvrij maken door middel van borstelen			
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
43			Goot			
430010	518204		Onkruidvrij maken goten.	m	1.751,00	V
			Betreft goten langs parkeerplaatsen, bij geparkeerde autos,			
			dient dit op een later tijdstip alsnog uitgevoerd te worden.			
		9.	Betreft verharding bestaande uit klinkers, betonstraatstenen			
			of andere elementen met een gemiddelde voeglengte groter			
			dan of gelijk aan 15 m/m2			
		.2.	Onkruidvrij maken door middel van borstelen			
		.2.	Gerekend is met 2 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
44			Halfverharding			
441010	518203		Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	5.212,00	V
		1.	Betreft: ongebonden verharding			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
		.1.	Onkruidvrij maken door middel van branden			
		.2.	Gerekend is met 5 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting.			
			Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
45			Leveren en aanbrengen halfverharding			
451010	800299		Leveren en aanbrengen schelpen.	m3	40,00	V
			Betreft het leveren en aanbrengen van schelpen op			
			aanwijzing van de directie			
			2x per jaar 20 m3, verdeeld over de deelgebieden.			
			Gebroken schone schelpen			
			Inclusief verdichten.			
451020	800299		Leveren en aanbrengen betongranulaat.	m3	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
46			Betreft het leveren en aanbrengen van betongranulaat op aanwijzing van de directie 2x per jaar 20 m3, verdeeld over de deelgebieden. Betongranulaat, korrelmix 0 - 16 Inclusief verdichten.			
			Schoonmaken paden			
461010	501499		Schoonmaken paden. Betreft het vegen/schoonblazen van paden (asfalt en elementenverharding) op afroep van de directie. Het veegvuil betreft bladeren en takken na storm. Gerekend is met 5 onderhoudsbeurten per jaar Vrijkomende materialen vervoeren naar een erkende be-, eind- of verwerkingsinrichting.	are	11.524,00	V
7			Storingsdienst			
701010	109999		Inrichten storingsdienst. Betreft het inrichten van een storingsdienst conform deel 3 paragraaf 01.13.06 lid 07 en 01.13.08 lid 02 Gerekend kan worden met 5 incidenten per jaar.	EUR		N
701020	100501		Inzetten van werknemer. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	2,00	V
701030	100501		Inzetten van werknemer. Betreft werknemer inclusief kettingzaag. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	2,00	V
701040	100516		Inzetten van een vrachtauto. Vrachtauto4x6, laadvermogen ten minste 16 ton, bakinhoud 12 m3 met autokraan Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	2,00	V
		4.	Laadvermogen: ten minste 12 ton			
		.1.	Met hydraulische laad- en losinrichting			
701050	100599		Ter beschikking stellen mobiele kraan Mobiele kraan tot maximaal 16 ton, inclusief bak van tenminste 0,50 m3. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.	uur	2,00	V
701060	100599		Ter beschikking stellen rupskraan Rupskraan ca 7 ton, inclusief bak van tenminste 0,30 m3. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.	uur	2,00	V
701070	100518		Inzetten van een tractor. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	2,00	V
		.9.	Tractor met versnipperaar en vangbak. Capaciteit ø 230 mm.			
701080	100518		Inzetten van een tractor. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	2,00	V
		.9.	Tractor met dumper, laadvermogen ten minste 18 ton.			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
701090	100518	. .9.	Inzetten van een tractor. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Tractor met rolbezem of bladblazer, werkbreedte 2 m	uur	2,00	V
701100	100599	. .	Ter beschikking stellen vuilwaterpomp Betreft het ter beschikking stellen van een vuilwaterpomp inclusief brandstof en aan- en afvoer. Betreft uitvoeren van niet in het bestek omschreven werkzaamheden buiten reguliere werktijden incl. weekend.	uur	2,00	V
701110	620199		Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen Betreft het beschikbaar stellen van (verkeers)afzettingen bij incidenten buiten reguliere werktijden incl. weekend.	EUR		N
8			Overige werkzaamheden			
81			Verkeersmaatregelen			
			Verkeersmaatregelen gelden op gronden van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde			
811010	620104	. .2	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden. Ten behoeve van: de in dit bestek omschreven werkzaamheden op gronden van het Natuur- en Recreatieschap IJsselmonde Met materiaal van de aannemer	EUR		N
811020	621499	. .	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid. Situering: het gehele werkterrein. Betreft het toepassen van alle benodigde hulpmiddelen (rijplaten, draglineschotten e.d.) om wanneer nodig de werklocaties bereikbaar te maken voor materiaal van de aannemer. Gedurende de werkzaamheden. Hulpmiddelen ter keuze van de aannemer.	EUR		N
82			Ter beschikking stellen			
821			Werknemer			
821010	100501	. 2.	Inzetten van werknemer. Betreft werknemer inclusief handgereedschap. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer	uur	200,00	V
821020	100501	. 2.	Inzetten van werknemer. Betreft werknemer inclusief motorhandgereedschap, zoals motorkettingzaag, motorstokzaag, motorheggenschaar, motorgrondboor, enz Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouwnijverheid): incl. vervoer	uur	200,00	V
821030	100501	. 9.	Inzetten van werknemer. Treeworker Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Treeworker met klimuitrusting (t.b.v. het verwijderen van gevaarlijke takken) in combinatie met grondman.	uur	16,00	V
821040	100501		Inzetten van werknemer. Stratenmakers Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
822		9. Materieel	Koppel stratenmakers met gereedschap, incl. vervoer en aanhanger. laadvermogen minimaal 1.600 kg.				
822010	100516	. 5.1.	Inzetten van een vrachtauto. Vrachtauto 4x6, laadvermogen ten minste 16 ton, bakinhoud 12 m3 met autokraan Inclusief bediening Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Laadvermogen: ten minste 16 ton Met hydraulische laad- en losinrichting	uur	8,00	V	
822020	100518	 9.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 125 pk Hulpvoorzieningen: versnipperaar. Capaciteit ø 230 mm. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	V	
822030	100518	 9.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 125 pk Hulpvoorzieningen: met versnipperaar en vangbak. Capaciteit ø 230 mm. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V	
822040	100518	 9.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: stobbenfrees aan herder. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	40,00	V	
822050	100518	 9.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: vacuümwagen Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V	
822060	100518	 9.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: front- en zijklepelbak.	uur	24,00	V	
822070	100518	 9.1.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 200 pk Hulpvoorzieningen: bosklepel. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V	
822080	100518	 9.1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: aanhanger.	uur	16,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6						
822090	100518	. 1. 9. 1. 1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen) Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: giek en klepel/korf Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V		
822100	100518	 9. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: doorspuitvoorziening. Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	24,00	V		
822110	100518	 9. 1. 1.	Inzetten van een tractor. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Vermogen minimaal 150 pk Hulpvoorzieningen: klepel en afzuigcombinatie Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)	uur	8,00	V		
822120	100599		Inzetten hoogwerker 30 m. Ten behoeve van o.a. snoeiwerkzaamheden, op werkdagen. Tupe hoogwerker: op rupsbanden	uur	16,00	V		
822130	100599	. .	Inzetten maaiboot Ten behoeve van o.a. het verwijderen van onderwatervegetatie tot aan de bodem in het zwemwater, op werkdagen. Waterdiepte tot ca. 1,50 m	uur	8,00	V		
822140	100513	 1.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Wielgraafmachine 10 ton incl. graafbak, sorteerknijper e.d. en brandstof en bediening.	uur	8,00	V		
822150	100513	 2.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Rupsgraafmachine 4 ton incl. graafbak, sorteerknijper e.d. en brandstof en bediening.	uur	8,00	V		
822160	100513	 2.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Rupsgraafmachine 7 ton rupskraan incl. graafbak, sorteerknijper e.d. en brandstof en bediening.	uur	8,00	V		
822170	100513	 2.	Inzetten van een hydraulische graafmachine. Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Rupsgraafmachine 10 ton rupskraan incl. graafbak, sorteerknijper e.d. en brandstof en bediening.	uur	8,00	V		
9			Staartposten					
91			Eenmalige kosten					
95			Stelposten					
950010	100301		Stelpost Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	20.000,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
950020	100301	1	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen en werkzaamheden	EUR	5.000,00	V	
							
							
			Stelpost ziekten en plagen.				
950030	100301		Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:	EUR	3.000,00	V	
		9	het bestrijden van ziekten en plagen zoals o.a. distels,				
			berenklauw, iep- en watermerkziekte, mollen,				
			eikenprocessierups etc.				
							
			Stelpost kleinschalig herstel gras.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van:				
		9	kleinschalige reparaties aan grasvelden e.d.				
							
							
							
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 In aanvulling op par. 1 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt bepaald dat verstaan wordt onder "het werk": het uit te voeren werk, de te verrichten dienst of de te verrichten levering en onder "de overeenkomst": de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomst.
- 04 Social return on investment:
De opdrachtnemer heeft zich gecommitteerd aan de door de opdrachtgever opgenomen bepaling inzake Social Return on Investment, die in een separate overeenkomst nader is uitgewerkt. Indien de opdrachtnemer de overeenkomst inzake Social Return on Investment niet nakomt, behoudt de opdrachtgever zich het recht voor om de betreffende 5% van de opdrachtwaarde te verrekenen door dit bedrag in mindering te brengen op de te factureren bedragen.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 01 In afwijking van het bepaalde in § 49 van de U.A.V. 2012 zullen geschillen niet worden beslecht door tussenkomst van de Raad van Arbitrage voor de Bouwbedrijven, maar bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Den Haag.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 05 RAW-BESTEK: DOOR DE AANNEMER TE VERSTREKKEN PRODUCTIESTATEN**

- 01 De aannemer dient alle resultaten van ingevolge deze overeenkomst uitgevoerde werkzaamheden administratief bij te houden d.m.v. productiestaten (per week). Deze worden gebruikt voor de tot stand koming van weekstaten van de vier wekelijkse termijnstaten.
- 02 Het resultaat van de in lid 01 bedoelde administratie moet ten minste voldoen aan:
- het bestekspostnummer, nummer(s) van de deelopdracht(en), projectnummer(s) of werknummer(s);
 - alle uitgevoerde en uit te voeren werkzaamheden met de daaraan gekoppelde financiële gevolgen moeten gerelateerd zijn aan de bestekspostnummers;
 - de eenheidsprijzen die in de besteksadministratie worden gevoerd zijn eenheidsprijzen die volgens dit bestek zijn overeengekomen;
 - bestekswijzigingen en meer en minder werk dienen als zodanig herkenbaar te zijn.
- 03 De productiestaten (per week) in de daaropvolgende week vóór dinsdag 9.00 uur aan de directie overhandigen.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDELEN**

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedraagt 40% van de aannemingssom.
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, bedragen de hierna genoemde percentages van de aannemingssom:
- | Brandstofgroep | Percentage (%) |
|----------------|----------------|
| 01 Brandstof | 5 |
- 03 De bepalingen in artikel 01.04.02 lid 01 en lid 02 worden alleen toegepast om de indexatie vast te stellen bij een eventuele verlenging

01 06 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.06.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de aannemer een onder- tekende declaratie in bij:

HFD PAR ART LID

recreatieschap-facturen@staatsbosbeheer.nl
o.v.v. CBG041.62699

- 02 De declaratie voorzien van het in de opdrachtbrief vermelde verplichtingennummer en het betreffende termijnnummer. Bij de declaratie moet een door beide partijen ondertekende termijn- staat zijn gevoegd. Het niet voldoen aan de gestelde eisen kan leiden tot vertraging.
- 03 In afwijking van het bepaalde in § 40 lid 6 van de U.A.V. 2012 geschiedt betaling 30 dagen na ontvangst van de door de aannemer ingezonden declaratie.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN DE ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aan- besteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van opdrachtverlening.
- 05 Een zekerheidstelling wordt niet verlangd.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT**01 10 VERGUNNINGEN****01 10 01 VERGUNNINGEN DOOR DERDEN AAN DE AANNEMER VERLEEND**

- 01 Voor zover dit door of vanwege de aannemer ten behoeve van het werk in te zetten materieel en werknemers noodzakelijk is moet ontheffing aangevraagd worden.
In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 02 De in lid 01 bedoelde ontheffing is uitsluitend geldig voor de uitvoering van het werk en wordt op naam gesteld van het bedrijf (aannemer/onderaannemer) en/of de werknemer welke als chauffeur/machinist, het voertuig bedient cq. bestuurt.
- 03 In de ontheffing wordt opgenomen het merk, type en kleur of kenteken van het desbetreffende voertuig. De aannemer verstrekt hiervan een kopie van het kenteken- of verzekeringsbewijs van de betreffende voertuigen aan de directie.
- 04 Het uitvoeren van werkzaamheden is niet toegestaan op wegen, (brom)fiets- en voetpaden in het Coöperatief beheer Groengebieden Midden-Delfland, zonder geldige, duidelijk op het voertuig zichtbaar aangebrachte, ontheffing.
- 05 Voertuigen en medewerkers zonder ontheffing kunnen door Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of politie worden bekeurd. Stagnatie in de werkzaamheden komt voor rekening van de aannemer.
- 06 De ontheffingen dienen binnen 2 weken na voltooiing van het werk, bij de directie te worden ingeleverd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in § 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen:
- diverse onderhoudswerkzaamheden, door directie nader te specificeren in startoverleg

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 Voor zover daarvoor afzonderlijk geen anders luidende beschrijvingen of bepalingen zijn opgenomen dienen de door de aannemer te verrichten handelingen te zijn afgestemd op het uitvoeren van de werkzaamheden in een situatie met openbaar verkeer. De daarmee gepaard gaande kosten worden geacht te zijn begrepen in de prijs per eenheid.

HFD PAR ART LID

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN, FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN**

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in § 26 van de U.A.V. 2012, verlangd, dat ten minste omvat:
- een omschrijving van de werkzaamheden;
 - een samenvatting van het in te zetten materieel, arbeid en hulpmiddelen, gekozen werkwijze(n) en volgorde daarvan alsmede met de specifieke daarmee samenhangende risico's;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten werktuigen en hulpmaterieel, voorzover hieraan in het bestek eisen zijn gesteld;
 - een specificatie van de door de inschrijver(s) in te zetten onderaannemer(s) gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) waaruit blijkt wat de volgorde van werkzaamheden is binnen de looptijd van het bestek gespecificeerd per bestekspost;
 - tijdschema (planning) met de volgorde van werkzaamheden, gespecificeerd per bestekspost.
- 02 Bij het uitvoeren van onderhoudswerken dient bij het opstellen van het algemeen tijdschema het format "tijdschema voor onderhoudswerken" zoals dit als bijlage bij het bestek is gevoegd, te worden gevolgd.
- 03 Van de aannemer wordt een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in § 26 lid 6 van de U.A.V. 2012, verlangd omvattende:
- Het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden;
 - Het nemen van veiligheidsmaatregelen;
 - Het omgaan met restafval en grofvuil;;
 - En samenhangende werkzaamheden.
- 04 De perioden c.q. seizoenen worden voor de duur van het bestek onderscheiden in voor-, hoog-, na-, en buitenseizoen waarbij voor elk der jaren de navolgende periodeverdeling wordt aangehouden:
- voorseizoen, aanvang weeknummer 15, duur 12 weken
 - hoogseizoen, aansluitend aan voorseizoen, duur 9 weken
 - naseizoen, aansluitend aan hoogseizoen, duur 4 weken
 - buitenseizoen, overige weken
- 05 De werkzaamheden welke op aanzegging van de directie moeten plaatsvinden, zullen uiterlijk de voorgaande dag voor 12.00 uur worden aangegeven. Uitvoering dient binnen 24 uur plaats te vinden.
- 06 Werkzaamheden vallend onder de hygiënische maatregelen, op dagcamping en evenemententerreinen, speel- en ligweiden, recreatieve grasvelden, strand, parkeerplaatsen, pleinen genoemd in dit bestek, moeten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en 10:00 uur 's ochtends.
- 07 Voordat op een plaats met werkzaamheden wordt aangevangen of wanneer, nadat op een plaats het werk tijdelijk wordt onderbroken, aldaar weer met werkzaamheden wordt begonnen, deelt de aannemer zulks tenminste 24 uur tevoren aan de directie mede, opdat de directie in staat is tijdig te zorgen voor toezicht en het geven van aanwijzingen. Eveneens deelt hij vooraf mede, wanneer het werk tijdelijk wordt stopgezet.
- 08 Bij het niet nakomen van de in de leden 04 en 05 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van € 750, =(zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 02 VERZEKERING TEN BEHOEVE VAN GEBRUIK VAARTUIGEN**

- 01 De aannemer sluit mede ten behoeve van de opdrachtgever en de directie een verzekering waaronder ten minste dekking wordt geboden voor de aansprakelijkheidsrisico's in verband met het gebruik van vaartuig(en).
- 02 De polis voor de aanvang van het werk ter goedkeuring overleggen aan de opdrachtgever.

01 16 03 DOOR DE AANNEMER AF TE SLUITEN CAR-VERZEKERING

- 01 Onverminderd zijn volledige wettelijke en contractuele aansprakelijkheid moet de aannemer mede ten behoeve van de andere bij het werk betrokken partijen, opdrachtgever, overheidsdiensten, directie, adviseurs en eventuele onderaannemers en leveranciers, voor de duur van het werk inclusief de onderhoudstermijn, een "Constructie All-Riskverzekering" afsluiten. (verder te noemen C.A.R.-verzekering)
- 02 De verschuldigde kosten en premies voor de C.A.R.-verzekering zijn voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

- 03 Indien de oplevering van het werk niet binnen de hiervoor in het bestek gestelde tijdsbepaling plaatsvindt, zal de aannemer de C.A.R.-verzekering verlengen. Indien het uitstel van de oplevering een gevolg is van een tekortkoming of nalatigheid van de aannemer, komen de verschuldigde premies en eventuele bijkomende kosten voor de verlengingsperiode geheel ten laste van de aannemer. Indien het uitstel van de oplevering buiten de schuld van de aannemer is of een gevolg is van opgedragen meer- of bijkomend werk, komen de genoemde extra kosten ten laste van de opdrachtgever.
- 04 De uit hoofde van de C.A.R.-verzekering te ontvangen schadeuitkeringen moeten rechtstreeks door de verzekeraar aan de opdrachtgever worden uitgekeerd.
De opdrachtgever zal aan de aannemer, voor zover deze hierop aanspraak heeft, de schadeuitkeringen uitbetalen naar billijkheid en naar gelang de voortgang van het werk c.q. de herstellingen.
- 05 De verzekeraar en de inhoud van de C.A.R.-polis dient ter goedkeuring van de directie te zijn.
De aannemer dient daartoe een concept-polis voorafgaand aan de start van de werkzaamheden bij de directie in.
- 06 De C.A.R. verzekering zal uitgebreide dekking bieden tegen:
- beschadiging, verlies of vernietiging van het werk, waaronder de voor de bouw bestemde materialen;
 - het risico van aansprakelijkheid voor schade aan goederen van derden, en de daaruit voortvloeiende gevolgschade, alsmede voor dood en/of lichamelijk letsel van personen, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk;
 - materiële schade aan andere dan tot het werk behorende eigendommen van de opdrachtgever, veroorzaakt in verband met de uitvoering van het werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.04 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- maaisel als afvalstof
 - maaisel met een nader aan te geven bestemming, niet zijnde een afvalstof
 - zwerfafval
 - grofvuil
 - drijfvuil
 - vuil uit afvalbakken
 - vuil uit tank mobiel toiletgebouw
- 02 Het opslaan van vrijgekomen maaisel van grasvegetaties en/of watergangen, in wat voor vorm dan ook, is alleen toegestaan op locaties aangewezen door de directie of op een plaats voor- geschreven in dit bestek. Het vrijgekomen maaisel, verzameld op een tijdelijke opslagplaats, mag nooit in het weekend blijven liggen.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde verplichting kan een korting worden opgelegd van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 05 SCHADEVERGOEDING BOMEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.05 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt het schadebedrag € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag.

01 18 06 SCHADEVERGOEDING HOUTACHTIGE VEGETATIE, NIET ZIJNDE BOMEN

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.
- 03 Alle houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen en kruidachtige vegetatie, dient tijdens de zaagwerkzaamheden gespaard te blijven. In geval van het bereikbaar maken van het beplantingsvak, mag aan de randen een toegang gezaagd worden door alleen het hoogstnoodzakelijke te verwijderen.

01 18 07 SCHADEVERGOEDING KRUIDACHTIGE VEGETATIE

- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2020 worden de minimum bedragen genoemd in sub a en sub b vastgesteld op € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per gebeurtenis.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 05 VERPLICHTINGEN AANNEMER INZAKE WAV**

HFD PAR ART LID

- 01 De aannemer is, onder verwijzing naar § 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De medewerkers van de aannemer of onderaannemers/leveranciers moeten op verzoek van de directie onderstaande documenten kunnen tonen:
- documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
 - identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
- Wanneer de medewerker de hierboven genoemde documenten niet kan tonen aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.
- 02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.
- 03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
- 04 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en / of leveranciers.
- 05 De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
- 06 De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 750,00 (zegge zevenhonderdvijftig euro) per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.
- 07 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan.
- 08 Het verlopen van termijnen danwel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komen geheel voor rekening en risico van de aannemer c.q. opdrachtnemer.
- 09 Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegen- geworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtnemer te veel op basis van het derde lid van dit artikel betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.
- 10 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in het eerste lid van dit artikel onder sub a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onder- aannemers c.q. leveranciers.

01 22 TE BESCHERMEN PLANTEN EN DIERSOORTEN**01 22 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.22.01 lid 04 van de Standaard 2020 geldt dat bij het constateren van een beschadiging, die niet gemeld is aan de directie, dit ook wordt gemeld bij het Bevoegd Gezag.
- 05 Beschadiging van een vaste rust- of verblijfplaats van een beschermde soort dient terstond gemeld te worden bij de directie.
Het schadebedrag voor schade toegebracht aan een vaste rust- of verblijfplaats bedraagt:

HFD PAR ART LID

- € 750,- per geval indien het om een vaste rust- of verblijfplaats van fauna gaat
 - € 750,- per m2 indien het om groeiplaatsen van beschermde flora gaat
- Kosten als gevolg van het stilleggen van de werkzaamheden door de dienstdoende handhaver of de directie zijn voor rekening van de aannemer.

- 01 22 03 PLAN VAN AANPAK VOOR HET OMGAAN MET TE BESCHERMEN PLANT- EN DIERSOORTEN**
- 01 Een Plan van Aanpak Flora- en Faunawet zoals bedoeld in paragraaf 01.22.03 van de Standaard RAW bepalingen (Standaard 2020) wordt verlangd. Aannemer dient binnen 4 weken na de dag waarop het werk is opgedragen het Plan van Aanpak volgens bijgevoegd Format, bij de directie in te dienen.
- 02 De werkzaamheden mogen niet eerder gestart worden, voordat de directie het Plan van Aanpak heeft geaccepteerd.
- 03 Bij het niet nakomen van de in lid 02 genoemde voorwaarde kan een korting worden opgelegd van € 750,- (zegge: zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.
- 01 22 05 PLAN VAN AANPAK NATUURBESCHERMINGSWET**
- 01 Een Plan van Aanpak Natuurbeschermingswet wordt verlangd. Het betreft een uitwerking van de bijgevoegde vergunning Natuurbeschermingswet (zie bijlage.....). Het format Plan van Aanpak Ruimtelijke Ontwikkeling en Inrichting kan hiervoor gebruikt worden.
- 22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERK**
- 22 0 GRONDWERKEN, ALGEMEEN**
- 22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN**
- 22 07 19 HOEVEELHEIDSBEPALING BOUWSTOFFEN**
- 01 De in deel 2.2 "Nadere beschrijving" vermelde hoeveelheden grondwerk (inhoudsmaten) betreffen vaste m3 bouwstof.
- 22 1 CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**
- 22 11 BEGRIPPEN, CULTUURTECHNISCH GRONDWERK**
- 22 11 03 SCHOUWPEIL**
- 01 Onder schouwpeil wordt verstaan de hoogte van de waterstand ten opzichte van NAP zoals dat is aangegeven in het peilbesluit van het Hoogheemraadschap.
- 51 Groenvoorzieningen**
- 51 1 Water en watergangen**
- 51 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN**
- 51 17 01 ALGEMEEN**
- 01 De watergangen in het bestek zijn bepaald op basis van de theoretische hoeveelheid in lengte en breedte van de hele of halve watergang . Deze werkzaamheden uitvoeren volgens de geldende winterkeur.
- 62 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**
- 62 1 TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN**
- 62 14 RISICO-VERDELING EN GARANTIES**
- 62 14 01 ALGEMEEN**
- 01 Indien de aannemer de ter zake van het verkeer te land door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van 0,05 % van de aanneemsom worden toegepast met een minimum van € 750,00 exclusief BTW per geval. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.
- 62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**
- 62 15 02 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**
- 01 Het verkeer op de wegen, alsook op de zijwegen en fietspaden mag door de uitvoering van de werken niet worden gestremd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. Onder alle omstandigheden blijft het voor de uitvoering van de werken noodzakelijk verkeer ondergeschikt.

HFD PAR ART LID

- De door de directie in het belang van het verkeer te geven orders binnen de door haar te stellen termijn uitvoeren.
- 02 De aannemer draagt zorg voor een regelmatige en voldoende controle op de instandhouding van de wegbebakening en de afzettingen, ook buiten de werktijd.
- 03 In geval van ongevallen of calamiteiten op of langs het werk, kunnen de werkzaamheden door de directie, Bijzonder Opsporings Ambtenaren (BOA's) of de politie worden stilgelegd. Deze maatregel geeft de aannemer geen aanspraak op vergoeding of bijbetaling.
- 04 Indien ten gevolge van de uitvoering van het werk op of nabij het werk gelegen weggedeelten naar het oordeel van de directie zijn beschadigd of bevuild, zal de aannemer op eerste aanzegging van de directie die weggedeelten voor zijn rekening herstellen, respectievelijk reinigen.
- 05 Bij het niet nakomen van de in de lid 04 genoemde verplichting(en) kan een korting worden opgelegd van 0,05% van de aannemingssom met een minimum van € 750, = (zegge zevenhonderdvijftig euro) per geval per dag, zonder dat ingebrekestelling noodzakelijk is.

HFD PAR ART LID

Behoort bij: IJM050.63699

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: IJM050.63699

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C) (handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: IJM050.63699

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
1	Beplanting				
11	Bos				
111010	Afzetten beplanting.	m	18.811,00V		
12	Knotten				
121010	Knotten vormbomen.	st	120,00V		
121020	Verwijderen stamopschot.	st	361,00V		
13	Snoeien				
131010	Begeleidingssnoei.	st	1.359,00V		
14	Sierbeplanting				
141	Blokhaag				
141010	Knippen van (blok)hagen A.	m2	3.513,00V		
141020	Knippen van (blok)hagen B.	m2	4.654,00V		
141030	Knippen van (blok)hagen D.	m2	3.599,00V		
141040	Knippen van (blok)hagen E.	m2	817,00V		
141050	Onkruidvrij maken haagvoet (blokhaag).	m2	13.158,00V		
142	Bodembedekkers				
142010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	826,00V		
142020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	13.461,00V		
143	Botanische rozen				
143010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	26,00V		
143020	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	239,00V		
15	Struweel				
151010	Terugzetten beplanting.	m2	14.226,00V		
2	Gras en Open ruimte				
21	Gras				
211	Maaien gras				
2111	<u>Maaien 30x</u>				
211110	Maaien grasveld (30x).	are	4.112,00V		
211120	Maaien grasveld (30x GRASBETONTEGELS).	are	47,00V		
2112	<u>Maaien 20x</u>				
211210	Maaien grasveld (20x).	are	41.648,00V		
211220	Maaien grasveld (20x Talud > 1:3).	are	1.601,00V		
211230	Maaien grasveld (20x GRASBETONTEGELS).	are	85,00V		
211240	Maaien grasveld (20x HANDMATIG).	are	1,00V		
2113	<u>Maaien 18x</u>				
211310	Maaien grasveld (18x tot ca. 1,50 m breed).	are	145,00V		
2114	<u>Maaien 7x</u>				
211410	Maaien grasveld (7x).	are	28.945,00V		
211420	Maaien grasveld (7x GRASBETONTEGELS).	are	34,00V		
211430	Maaien grasveld (7x Talud > 1:3).	are	854,00V		
211440	Maaien grasveld (7x tot ca. 1,50 m breed).	are	14.706,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211450	Maaaien grasveld (7x tot ca. 1,50 m breed GRASBETONTEGELS).	are	86,00V		
211460	Maaaien grasveld (7x tot ca. 1,50 m breed, talud > 1:3).	are	264,00V		
211470	Maaaien grasveld (7x tot ca. 1,50 m breed, HANDMATIG).	are	6,00V		
211480	Maaaien grasveld (7x halfverharding).	are	381,00V		
211490	Maaaien grasveld (7x uitmaaaien afrastering).	m	298,00V		
2115	<u>Maaaien 2</u>				
211510	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x).	are	1.843,00V		
211520	Maaaien kruidachtige vegetatie (2x Talud > 1:3).	are	33,00V		
2116	<u>Maaaien 1x</u>				
211610	Maaaien kruidachtige vegetatie (1x).	are	11.720,00V		
211620	Maaaien kruidachtige vegetatie (1x Talud > 1:3).	are	943,00V		
211630	Maaaien kruidachtige vegetatie (1x tot ca. 1,50 m breed).	are	1,00V		
211640	Maaaien kruidachtige vegetatie (1x afrastering 1-zijdig).	m	2.707,00V		
211650	Maaaien kruidachtige vegetatie (1x afrastering 2-zijdig).	m	3.447,00V		
212	Overige werkzaamheden gras				
212010	Rollen grasveld.	are	1.079,00V		
212020	Rollen grasveld (talud > 1:3).	are	6,00V		
212030	Slepen grasveld.	are	3.250,00V		
212040	Slepen grasveld (talud > 1:3).	are	73,00V		
212050	Slepen grasveld (tot ca. 1,50 m breed).	are	209,00V		
212060	Beluchten grasveld.	are	61,00V		
212070	Bezanden grasveld	are	41,00V		
212080	Bezanden grasveld (tot ca. 1,50 m breed)	are	70,00V		
212090	Verticuteren grasveld.	m2	4.081,00V		
22	Ruigte/Moeras en rietland				
221010	Maaaien ruigte (2x).	are	2,00V		
221020	Maaaien ruigte (2x Talud > 1:3).	are	5,00V		
221030	Maaaien moeras en rietland (1x).	are	98,00V		
221040	Maaaien ruigte (1x).	are	182,00V		
221050	Maaaien moeras en rietland (1x per 3 jaar).	are	376,00V		
221060	Maaaien ruigte (1x per 3 jaar).	are	432,00V		
221070	Maaaien ruigte (1x per 3 jaar, talud > 13).	are	145,00V		
3	Water en Oevers				
31	Watergang				
311	Uitmaaaien hele watergang, GEEN werkstrook				
311010	Uitmaaaien hele watergang < 6 m.	m	279,00V		
311020	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	279,00V		
312	Uitmaaaien halve watergang, werkstrook < 3m				
312010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	1.409,00V		
312020	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	689,00V		
312030	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	2.098,00V		
313	Uitmaaaien halve watergang, werkstrook > 3m				
313010	Uitmaaaien halve watergang < 6 m.	m	37.481,00V		
313020	Uitmaaaien halve watergang > 6 m.	m	13.556,00V		
313030	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	45.610,00V		
313040	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	5.337,00V		
314	Ontvangstplicht halve hoofdwatgang				
314010	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	17.538,00V		
314020	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	457,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
315	Uitmaaaien droog talud				
315010	Uitmaaaien droog talud.	m	20.687,00V		
315020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	20.230,00V		
315030	Verwerken maaisel vrijgekomen, afvoeren.	m	457,00V		
32	Greppels				
321010	Uitmaaaien watergang.	m	5.972,00V		
321020	Verwerken maaisel vrijgekomen, spreiden.	m	5.972,00V		
321030	Profileren greppel	m	1.991,00V		
33	Duikers				
331010	Reinigen duiker ø < 300.	m	240,00V		
331020	Reinigen duiker ø 300 - 600.	m	888,00V		
331030	Reinigen duiker ø > 600.	m	501,00V		
331040	Schoonmaken duikeruiteinden	st	687,00V		
34	Natuurlijke oever/poelen				
341010	Maaaien rietvegetatie (1x per 3 jaar)	are	295,00V		
341020	Maaaien oevers (1x per 3 jaar).	m	231,00V		
35	Drainage				
351010	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	4.148,00V		
351020	Opgraven drainputten.	st	21,00V		
36	Leveren en aanbrengen zand				
361010	Grond verwerken in strand	m3	40,00V		
4	Verharding				
41	Elementenverharding				
411010	Onkruidvrij maken elementverharding (branden).	are	1.101,00V		
411020	Onkruidvrij maken elementverharding (borstelen).	are	440,00V		
42	Trap				
421010	Onkruidvrij maken trap (branden).	are	2.428,00V		
421020	Onkruidvrij maken trap (borstelen).	are	971,00V		
43	Goot				
430010	Onkruidvrij maken goten.	m	1.751,00V		
44	Halfverharding				
441010	Onkruidvrij maken ongebonden verharding (branden).	are	5.212,00V		
45	Leveren en aanbrengen halfverharding				
451010	Leveren en aanbrengen schelpen.	m3	40,00V		
451020	Leveren en aanbrengen betongranulaat.	m3	40,00V		
46	Schoonmaken paden				
461010	Schoonmaken paden.	are	11.524,00V		
7	Storingsdienst				
701010	Inrichten storingsdienst.	EUR	N		
701020	T.b.s. werknemer B (incl. vervoer).	uur	2,00V		
701030	T.b.s. werknemer met kettingzaag.	uur	2,00V		
701040	T.b.s. vrachtauto met autokraan (incl. bediening).	uur	2,00V		
701050	T.b.s mobiele kraan	uur	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
701060	T.b.s. rupskraan	uur	2,00V		
701070	T.b.s. tractor met versnipperaar en vangbak.	uur	2,00V		
701080	T.b.s. tractor met dumper.	uur	2,00V		
701090	T.b.s. tractor met rolbezem of bladblazer.	uur	2,00V		
701100	T.b.s. vuilwaterpomp	uur	2,00V		
701110	Beschikbaar stellen (verkeers)afzettingen	EUR	N		
8	Overige werkzaamheden				
81	Verkeersmaatregelen				
811010	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	EUR	N		
811020	Toepassen van hulpmiddelen bereikbaarheid.	EUR	N		
82	Ter beschikking stellen				
821	Werknemer				
821010	Inzetten werknemer met handgereedschap.	uur	200,00V		
821020	Inzetten werknemer met motorhandgereedschap.	uur	200,00V		
821030	Inzetten werknemer treeworker.	uur	16,00V		
821040	Inzetten werknemer stratenmakers.	uur	40,00V		
822	Materieel				
822010	Inzetten vrachtauto met autokraan (incl. bediening).	uur	8,00V		
822020	Inzetten tractor met versnipperaar.	uur	24,00V		
822030	Inzetten tractor versnipperaar en vangbak.	uur	8,00V		
822040	Inzetten tractor met stobbenfrees.	uur	40,00V		
822050	Inzetten tractor met vacuümwagen.	uur	8,00V		
822060	Inzetten tractor met front- en zijklepelbak.	uur	24,00V		
822070	Inzetten tractor met bosklepel.	uur	8,00V		
822080	Inzetten tractor met aanhanger.	uur	16,00V		
822090	Inzetten tractor met giek en klepel/korf.	uur	8,00V		
822100	Inzetten tractor met doorspuitvoorziening	uur	24,00V		
822110	Inzetten tractor met klepel en afzuigcombinatie.	uur	8,00V		
822120	Inzetten hoogwerker 30 m.	uur	16,00V		
822130	Inzetten maaiboot.	uur	8,00V		
822140	Inzetten hydraulische graafmachine (wielkraan 10 ton).	uur	8,00V		
822150	Inzetten hydraulische graafmachine (rupskraan 4 ton).	uur	8,00V		
822160	Inzetten hydraulische graafmachine (rupskraan 7 ton).	uur	8,00V		
822170	Inzetten hydraulische graafmachine (rupskraan 10 ton).	uur	8,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	20.000,00V		
950020	Stelpost ziekten en plagen.	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost kleinschalig herstel gras.	EUR	3.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				