

Bijlage 5. Technische specificaties

In deze Bijlage zijn de Technische specificaties opgenomen. Van Inschrijver wordt verwacht dat hij de eisen accepteert door deze Bijlage te ondertekenen en bij te voegen bij de Inschrijving.

Nr.	Algemene eisen
1.	Contractant is gehouden om zich bij de uitvoering van de Opdracht te houden aan alle geldende regelgeving. Eventuele schade die volgt uit het niet naleven van wetgeving zal door de Contractant worden vergoed aan de Gemeente. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht gebruik wordt gemaakt van werknemers die volgens de Wet Arbeid Vreemdelingen (WAV) niet bevoegd zijn om in Nederland te werken en de Gemeente wegens het brede werkgeversbegrip in deze wet wordt beboet, zal Contractant de boete welke de Gemeente wordt opgelegd vergoeden.
2.	In het kader van Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) houdt Contractant zich bij de uitvoering van de Opdracht aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden en aan de CAO die voor zijn medewerkers van toepassing zijn. Contractant vrijwaart de Gemeente voor alle aanspraken van derden die zij op grond van de Wet Aanpak Schijnconstructies heeft ingesteld.
3.	Contractant zal na opdrachtverlening een startoverleg voeren met de Gemeente betreffende implementatie van het project.
	Uitvoeringseisen
4.	Het Werk wordt uitgevoerd conform het Bestek met kenmerk 2022-048350.
5.	In te zetten personeel dienen gecertificeerd te zijn voor betonreparateur of gelijkwaardig. De gemeente behoudt zich het recht om getuigschrift van werkend personeel steekproefsgewijs op te vragen.
6.	Voor werken bij het spoor dient het betreffende in te zetten personeel gecertificeerd te zijn voor werken bij het spoor.
7.	Contractant dient zelf vergunningen aan te vragen die nodig zijn om het werk te verrichten. Bijvoorbeeld bij werken boven het spoor of langs de Rijkswegen.
8.	Contractant dient bij elke afzonderlijke opdracht een Veiligheid en gezondheid- en welzijnplan (VGW plan) in te dienen. Contractant beschrijft hierin ook de verkeerssituatie van de betreffende Deelopdracht.
9.	Contractant dient voor elke deelopdracht te communiceren wanneer de stop- en bijwoonmomenten zijn. De Gemeente dient deze stop en bijwoonmomenten vooraf schriftelijk goed te keuren alvorens het werk start.
	Duurzaamheidseisen
10.	De Contractant creëert werk, leer- en/of stageplekken en vult deze plekken tijdens de uitvoering in met werkzoekenden, arbeidsbeperkten, Wsw-ers en/of stagiairs. De Contractant is verplicht minimaal 2% van de aanneemsom aan te wenden voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
11.	Voor betonmortel zijn maximale MKI-waarden van toepassing. De maximale MKI-waarde is afhankelijk van de te leveren sterkteklasse en het al dan niet toepassen van wapening. De betreffende maximale MKI-waarden, uitgedrukt in euro's per m3, zijn opgenomen in navolgende tabel. De gegeven maximale MKI-waarden betreffen betonmortels in alle milieu- en consistentieklassen. De MKI-waarde moet berekend zijn volgens de laatste versie van de 'Bepalingsmethode Milieuprestatie Bouwwerken' (EN15804+A2) van de Nationale Milieudatabase.

Voor de actuele versie, zie de [website van de Nationale Milieudatabase](#). De MKI-waarde moet de levenscyclusfasen A t/m D betreffen.

Sterkteklasse betonmortel	Maximale MKI-waarde (€/m3) inclusief wapening	Maximale MKI-waarde (€/m3) exclusief wapening
C12/15	16,00	14,40
C20/25	20,40	16,50
C30/37	20,50	17,50
C35/45	21,20	19,30
C45/55	21,60	21,60
C35/45 CEM I + PPvezels (2kg/ m3)		35,2
C55/67	21,80	21,80
C70/85		32,90
C90/105		34,40

Inschrijver verklaart onvoorwaardelijk akkoord te gaan met bovenstaande eisen.

Inschrijver:	
Naam rechtsgeldig vertegenwoordiger:	
Functie rechtsgeldig vertegenwoordiger:	
Rechtsgeldige ondertekening:	
Datum:	