

Onderhoud Openbare Ruimte 2023-2025 Gemeente Wijchen

**Definitief bestek
2022-01/000067**



Onderhoud Openbare Ruimte Gemeente Wijchen

Werk : Integraal onderhoud openbare ruimte 2023-2025
Opdrachtgever : Gemeente Wijchen
Besteknummer : 2022-01/000067

Wijzigingsdatum : 01 september 2022
Status : DEFINITIEF

Opdrachtgever: Gemeente Wijchen
Datum vrijgave: 15 september 2022
Opgesteld door: mevr. M. de Kraker
Gecontroleerd door: dhr. A. Cocu

Inhoudsopgave

1. Algemeen	3
01 Opdrachtgever	5
02 Directie	5
03 Locatie	5
04 Algemene beschrijving	5
05 Tijdsbepaling	5
06 Onderhoudstermijn	5
07 Kwaliteitsborging	5
08 Zekerheidstelling	6
2. Beschrijving	7
2.1 Algemene gegevens	7
01 Tekeningen	9
02 Peilen en hoofdafmetingen	12
03 Kwaliteitsborging	12
04 Bijlagen	12
05 Adressen	13
06 Grondsoort	13
2.2 Nadere beschrijving	15
2 Onderhoud openbare ruimte Wijchen	19
21 Groen	19
211 Gras	19
2110 <u>Gazon</u>	19
2111 <u>Gazon/talud</u>	20
2112 <u>Wadi</u>	20
2113 <u>Ruw gras</u>	21
2114 <u>Grasbetontegels</u>	21
2115 <u>Bijmaaien rondom bomen</u>	22
212 Kruidachtigen	22
2120 <u>Kruidenrijk gras</u>	22
213 Bermen	24
2130 <u>Klepelen bermen</u>	24
2131 <u>Maaien bermen en taluds</u>	25
214 Oevers en watergangen	27
2140 <u>Bermsloot</u>	27
2141 <u>B-Watergang</u>	29
2142 <u>Poelen en vijvers</u>	30
2143 <u>Oevers</u>	30
22 Verhardingen	32
221 Onkruid- en veegvuil beheersing verhardingen	32
2210 <u>Onkruidbeheersing verhardingen</u>	32
2211 <u>Veegvuil beheersing verhardingen</u>	34
23 Reiniging zwerfafval en bladafval	35
231 Natuurlijk afval verharding en gazons	35
2310 <u>Natuurlijk afval verhardingen</u>	35

2311	<u>Natuurlijk afval gazon</u>	36
2312	<u>Natuurlijk afval verhardingen fietspaden</u>	36
233	Vegen bij markt, evenementen e.d.	37
24	Werk algemene aard	38
240	Verkeersmaatregelen	38
26	Ter beschikking stellen	39
261	Ter beschikking stellen materieel	39
262	Ter beschikking stellen arbeid	39
9	Staartposten	40
91	Eenmalige kosten	40
95	Stelposten	40

3. B e p a l i n g e n **41**

01	Algemeen en administratief	43
01 01	Algemene bepalingen	43
01 02	Betalingsregelingen: Aannemingssom	44
01 04	Betalingsregelingen: Risicoregeling	44
01 06	Declaraties	45
01 07	Zekerheidstelling	45
01 08	Bijdragen	45
01 11	Verband met andere werken	46
01 12	Maatregelen in het belang van het verkeer	47
01 13	Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn	47
01 16	Verzekeringen	47
01 17	Vrijgekomen materialen	49
01 18	Bescherming te handhaven beplantingen	49
01 19	Arbeidsomstandigheden	50
01 21	RAW-raamovereenkomst	50
01 22	Te beschermen plant- en diersoorten	50
01 23	Communicatie	51
01 24	Beeldkwaliteit openbare ruimte	52
01 26	Boetes watergangen	55
01 27	Materieel	55
50	Afval- en reinigingsdiensten	57
50 1	Deelhoofdstuk 50.1	57
50 11	Begrippen	57
50 12	Eisen en uitvoering	57
51	Groenvoorzieningen	59
51 0	Groenvoorzieningen, algemeen	59
51 03	Informatie-overdracht	59
51 1	Water en watergangen	59
51 15	Bijbehorende verplichtingen	59
51 2	Grassen en kruidachtigen	60
51 21	Begrippen Groenvoorzieningen	60
51 22	Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen	60
51 8	Onkruid en natuurlijk afval op verharding	61
51 82	Eisen en uitvoering	61
62	Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	62
62 1	Algemeen	62
62 12	Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen	62
62 13	Informatie overdracht	62
62 14	Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen	62
62 15	Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering	62

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

Gemeente Wijchen als penvoerder voor de aanbesteding

Bezoekersadres: Kasteellaan 27
6602 DB Wijchen

Postbus: Postbus 9000
6600 HA Wijchen

Tel.: 088 432 70 00

Opdrachtgever:

Burgermeester van de gemeente Wijchen

Postbus: Postbus 9000
6600 HA Wijchen

Tel. 088 432 70 00

02 Directie

Na opdracht zal door of namens de in paragraaf 1.01 genoemde opdrachtgever, een directie UAV worden aangewezen. De directie wordt gevoerd namens de penvoerder van het betreffende perceel. Deze kan worden bijgestaan door een opzichter/toezichthouder van de betreffende gemeente.

03 Locatie

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Wijchen.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud gazon/kruidenrijk gras;
- b. Onderhoud bermen;
- c. Onderhoud oevers en watergangen;
- d. Onderhoud hagen;
- e. Onderhoud verharding;
- f. Reiniging openbare ruimte;
- g. Werk algemene aard.

05 Tijdsbepaling

Het onderhoud dient te worden uitgevoerd in de periode van 1 maart 2023 tot en met 31 december 2025 (2 jaar 10 maanden) met de mogelijkheid tot een verlenging met een keer één jaar tot uiterlijk 31 december 2026.

Het werk opleveren op 31 december 2025 waarbij de feitelijke uitvoeringsduur – binnen deze ruim aangegeven uitvoeringstermijn – in overleg tussen directie en aannemer wordt bepaald overeenkomstig artikel 01.13.07 van de Standaard 2020.

06 Onderhoudstermijn

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt "geen".

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 Zekerheidstelling

In afwijking van artikel 01.07.01 van de Standaard 2020 zal de aanbesteder na het verlenen van een voornemen tot gunnen van de opdracht en voorafgaand aan het verlenen van de definitieve opdracht zekerheidstelling bedingen met inachtneming van het bepaalde in artikel 01.07.01 (Deel 3 van dit bestek).

PAR

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

Wijchen

d.d. 15-09-2022

Noord

1. Wijchen - Noord bestek N 1-34
2. Wijchen - Noord bestek N 2-34
3. Wijchen - Noord bestek N 3-34
4. Wijchen - Noord bestek N 4-34
5. Wijchen - Noord bestek N 5-34
6. Wijchen - Noord bestek N 6-34
7. Wijchen - Noord bestek N 7-34
8. Wijchen - Noord bestek N 8-34
9. Wijchen - Noord bestek N 9-34
10. Wijchen - Noord bestek N10-34
11. Wijchen - Noord bestek N11-34.
12. Wijchen - Noord bestek N12-34
13. Wijchen - Noord bestek N13-34
14. Wijchen - Noord bestek N14-34

15. Wijchen - Noord bestek N15-34
16. Wijchen - Noord bestek N16-34
17. Wijchen - Noord bestek N17-34
18. Wijchen - Noord bestek N18-34
19. Wijchen - Noord bestek N19-34
20. Wijchen - Noord bestek N20-34
21. Wijchen - Noord bestek N21-34
22. Wijchen - Noord bestek N22-34
23. Wijchen - Noord bestek N23-34
24. Wijchen - Noord bestek N24-34
25. Wijchen - Noord bestek N25-34
26. Wijchen - Noord bestek N26-34
27. Wijchen - Noord bestek N27-34
28. Wijchen - Noord bestek N28-34
29. Wijchen - Noord bestek N29-34

30. Wijchen - Noord bestek N30-34.
31. Wijchen - Noord bestek N31-34
32. Wijchen - Noord bestek N32-34
33. Wijchen - Noord bestek N33-34
34. Wijchen - Noord bestek N34-34

Centrum

1. Wijchen - Centrum bestek C 1-37
2. Wijchen - Centrum bestek C 2-37
3. Wijchen - Centrum bestek C 3-37
4. Wijchen - Centrum bestek C 4-37
5. Wijchen - Centrum bestek C 5-37
6. Wijchen - Centrum bestek C 6-37
7. Wijchen - Centrum bestek C 7-37
8. Wijchen - Centrum bestek C 8-37
9. Wijchen - Centrum bestek C 9-37
10. Wijchen - Centrum bestek C10-37
11. Wijchen - Centrum bestek C11-37
12. Wijchen - Centrum bestek C12-37

13. Wijchen - Centrum bestek C13-37
14. Wijchen - Centrum bestek C14-37
15. Wijchen - Centrum bestek C15-37
16. Wijchen - Centrum bestek C16-37
17. Wijchen - Centrum bestek C17-37
18. Wijchen - Centrum bestek C18-37
19. Wijchen - Centrum bestek C19-37
20. Wijchen - Centrum bestek C20-37
21. Wijchen - Centrum bestek C21-37
22. Wijchen - Centrum bestek C22-37
23. Wijchen - Centrum bestek C23-37
24. Wijchen - Centrum bestek C24-37
25. Wijchen - Centrum bestek C25-37
26. Wijchen - Centrum bestek C26-37
27. Wijchen - Centrum bestek C27-37
28. Wijchen - Centrum bestek C28-37
29. Wijchen - Centrum bestek C29-37
30. Wijchen - Centrum bestek C30-37
31. Wijchen - Centrum bestek C31-37
32. Wijchen - Centrum bestek C32-37
33. Wijchen - Centrum bestek C33-37
34. Wijchen - Centrum bestek C34-37
35. Wijchen - Centrum bestek C35-37
36. Wijchen - Centrum bestek C36-37
37. Wijchen - Centrum bestek C37-37

Zuid

1. Wijchen - Zuid bestek Z 1-24
2. Wijchen - Zuid bestek Z 2-24
3. Wijchen - Zuid bestek Z 3-24
4. Wijchen - Zuid bestek Z 4-24
5. Wijchen - Zuid bestek Z 5-24
6. Wijchen - Zuid bestek Z 6-24
7. Wijchen - Zuid bestek Z 7-24
8. Wijchen - Zuid bestek Z 8-24
9. Wijchen - Zuid bestek Z 9-24
10. Wijchen - Zuid bestek Z10-24
11. Wijchen - Zuid bestek Z11-24
12. Wijchen - Zuid bestek Z12-24
13. Wijchen - Zuid bestek Z13-24
14. Wijchen - Zuid bestek Z14-24
15. Wijchen - Zuid bestek Z15-24
16. Wijchen - Zuid bestek Z16-24
17. Wijchen - Zuid bestek Z17-24
18. Wijchen - Zuid bestek Z18-24
19. Wijchen - Zuid bestek Z19-24
20. Wijchen - Zuid bestek Z20-24
21. Wijchen - Zuid bestek Z21-24
22. Wijchen - Zuid bestek Z22-24
23. Wijchen - Zuid bestek Z23-24
24. Wijchen - Zuid bestek Z24-24

Buitengebied

ALVERNA

1. Wijchen - Buiten ALV 1-8
2. Wijchen - Buiten ALV 2-8
3. Wijchen - Buiten ALV 3-8
4. Wijchen - Buiten ALV 4-8

5. Wijchen - Buiten ALV 5-8
6. Wijchen - Buiten ALV 6-8
7. Wijchen - Buiten ALV 7-8
8. Wijchen - Buiten ALV 8-8

BALGOIJ

1. Wijchen - Buiten BAL 1-9
2. Wijchen - Buiten BAL 2-9
3. Wijchen - Buiten BAL 3-9
4. Wijchen - Buiten BAL 4-9
5. Wijchen - Buiten BAL 5-9
6. Wijchen - Buiten BAL 6-9
7. Wijchen - Buiten BAL 7-9
8. Wijchen - Buiten BAL 8-9
9. Wijchen - Buiten BAL 9-9

BATENBURG

1. Wijchen - Buiten BAT 1-5
2. Wijchen - Buiten BAT 2-5
3. Wijchen - Buiten BAT 3-5
4. Wijchen - Buiten BAT 4-5
5. Wijchen - Buiten BAT 5-5

BERGHAREN

1. Wijchen - Buiten BHR 1-12
2. Wijchen - Buiten BHR 2-12
3. Wijchen - Buiten BHR 3-12
4. Wijchen - Buiten BHR 4-12
5. Wijchen - Buiten BHR 5-12
6. Wijchen - Buiten BHR 6-12
7. Wijchen - Buiten BHR 7-12
8. Wijchen - Buiten BHR 8-12
9. Wijchen - Buiten BHR 9-12
10. Wijchen - Buiten BHR10-12
11. Wijchen - Buiten BHR11-12
12. Wijchen - Buiten BHR12-12

BIJSTERHUIZEN

1. Wijchen - Buiten BIJ 1-22
2. Wijchen - Buiten BIJ 2-22
3. Wijchen - Buiten BIJ 3-22
4. Wijchen - Buiten BIJ 4-22
5. Wijchen - Buiten BIJ 5-22
6. Wijchen - Buiten BIJ 6-22
7. Wijchen - Buiten BIJ 7-22
8. Wijchen - Buiten BIJ 8-22
9. Wijchen - Buiten BIJ 9-22 (Bijsterhuizen Nijmegen)
10. Wijchen - Buiten BIJ10-22 (Bijsterhuizen Nijmegen)
11. Wijchen - Buiten BIJ11-22
12. Wijchen - Buiten BIJ12-22
13. Wijchen - Buiten BIJ13-22
14. Wijchen - Buiten BIJ14-22 (Bijsterhuizen Nijmegen)
15. Wijchen - Buiten BIJ15-22 (Bijsterhuizen Nijmegen)
16. Wijchen - Buiten BIJ16-22 (Bijsterhuizen Nijmegen)
17. Wijchen - Buiten BIJ17-22
18. Wijchen - Buiten BIJ18-22
19. Wijchen - Buiten BIJ19-22
20. Wijchen - Buiten BIJ20-22 (Bijsterhuizen Nijmegen)

21. Wijchen - Buiten BIJ21-22 (Bijsterhuizen Nijmegen)
22. Wijchen - Buiten BIJ22-22 (Bijsterhuizen Nijmegen)

BIJSTERHUIZEN NIJMEGEN

1. Wijchen - Buiten BIJ totaal A3

HERNEN

1. Wijchen - Buiten HER 1-4
2. Wijchen - Buiten HER 2-4
3. Wijchen - Buiten HER 3-4
4. Wijchen - Buiten HER 4-4

NIFTRIK

1. Wijchen - Buiten NIF 1-4
2. Wijchen - Buiten NIF 2-4
3. Wijchen - Buiten NIF 3-4
4. Wijchen - Buiten NIF 4-4

OVERIGE

1. Wijchen - Kwaliteitsgebieden
2. Grasrollen Wijchen - Centrum - Overzicht
3. Grasrollen Wijchen - Noord - Overzicht
4. Grasrollen Wijchen - Zuid - Overzicht
5. Grasrollen Wijchen - Bergharen - Overzicht
6. Grasrollen Wijchen - Balgoij - Overzicht
7. 000067 - DO - 01 Vegen
8. 000067 - DO - 02 Vegen
9. Wijchen - Buiten HEN 1-1
10. Buiten 02 Bermbeheer 2022
11. Buiten 03 Bermsloten 2022

02 Peilen en hoofdafmetingen

Niet van toepassing.

03 Kwaliteitsborging

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stoppunten:

1. Half jaarlijkse herijking areaal.

04 Bijlagen

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- A. Inschrijvingsleidraad
- B. Inschrijvingsbiljet
- C. Inschrijvingsstaat
- D. UEA
- E. V&G-plan (ontwerpfase)

Bijlagen ter informatie

1. Wijchen Hagen - Kaarten 2022
2. Wijchen Hagen - Lijst 2022
3. Wijchen Hagen - Lijst voor tbs post
4. Beeldmeetlatten Schouw
5. Wijchen grondsoort per deelgebied
6. Ecologisch bermbeheerplan Wijchen 2022
7. Bermbeheer interactieve pdf

05 Adressen

Gemeentewerf Wijchen:
Kamerlingh Onnestraat 13
6603 AX Wijchen
tel: 088 432 70 00
mail: gemeente@wijchen.nl

Gemeente depot Wijchen:
Meerdreef 88
6602 HE Wijchen
tel: 088 432 70 00
mail: gemeente@wijchen.nl

06 Grondsoort

Wijchen bevindt zich geheel op zand/klei grond.
(zie voor uit splitsing per deelgebied bijlage 12. Wijchen- Grondsoort per deelgebied)

De locale situatie kan plaatselijk afwijken.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 Hoeveelheid ter inlichting

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

PAR

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			Onderhoud openbare ruimte Wijchen Betreft het onderhoud in de kernen: Wijchen, Alverna, Niftrik, Batenburg, Bergharen, Balgoij, Hernen-Leur. Zie hiervoor bijgevoegde beheertekeningen.				
21			Groen				
211			Gras				
2110			<u>Gazon</u>				
211010	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: maaïen gazon, inclusief bijmaaïen obstakels en gazon met bloembollen. Situering: conform tekening Bijmaaïen bomen volgens bestekpostnummer 211510 Aantal obstakels 155 st (0.0075 st/m2) Aantal percelen: Gazon 78 st Gazon met bollen nvt Hoeveelheid te onderhouden per jaar: Gazon 206,15 are Gazon met bollen nvt	week	148,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			618,50 I
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				
211020	512511		Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het afsteken van graskanten langs verharding. Inclusief het verwijderen van de overgroei op verharding. Langs kwaliteitsniveau B Situering: conform tekening Berekend met omrekeningsfactor (Oppx0,33x0,6) Hoeveelheid te onderhouden per jaar: Randen verharding 2040,90 m	m	6.122,71	V	
		3.	Langs verharding				
		.3.	Afsteken of afsnijden				
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar				
			50% van de lengte.				
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar het gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen. Acceptatiekosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.				
211030	512801		Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft: maaïen gazon, inclusief bijmaaïen obstakels. Situering: conform tekening. Bijmaaïen bomen volgens bestekpostnummer 211520 . Aantal obstakels: 8981 st (0,0075 st/m2) Aantal percelen: Gazon 5032 st Gazon met bollen 84 st Hoeveelheid te onderhouden per jaar: Gazon 11.913,95 are Gazon met bollen 60,77 are Totaal 11.974,72 are	week	148,00	V	
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			35.924,16 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	Horizontaal of met een talud tot 1:3				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
211040	512511	.	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	355.649,19	V
		.	Betreft het afsteken van graskanten langs verharding.			
		.	Inclusief het verwijderen van de overgroei op verharding.			
		.	Langs kwaliteitsniveau C			
		.	Situering: conform tekening			
		.	Berekend met omrekeningsfactor (Oppx0,33x0,6)			
		.	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:			
		.	Randen verharding 118.549,73 m			
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.	50% van de lengte.			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
		.	het gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef			
		.	nr. 88 te Wijchen. Acceptatiekosten zijn voor rekening			
		.	van de opdrachtgever.			
211050	512899	.	Beheersen molshopen in gras.	week	148,00	V
		.	overeenkomstig KOR-schaalbalk:			
		.	Groen-gras-molshopen			
		.	Betreft: beheersen molshopen in gazon en			
		.	trapvelden.			
		.	Situering: conform tekening			
		.	Aantal percelen: 5194 st			
		.	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:			
		.	Gazon 12.120,17 are			
		.	Gazon met bollen 60,77 are			
		.	Te onderhouden oppervlakte	are		36.542,62 I
		.	Kwaliteitsniveau C			
		.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
2111		.	<u>Gazon/talud</u>			
211110	512801	.	Beheersen grashoogte-gazon.	week	148,00	V
		.	Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig			
		.	KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en			
		.	kruidachtigen-gazon-grashoogte.			
		.	Betreft: maaïen gazon, inclusief bijmaaïen			
		.	obstakels			
		.	Situering: conform tekening			
		.	Bijmaaïen bomen volgens bestekpostnummer 211520			
		.	Aantal obstakels: 179 st			
		.	Aantal percelen: 183 st			
		.	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:			
		.	Gazon/talud 238,85 are			
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are		716,55 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C			
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.9.	Talud 1:3 of steiler			
211120	512511	.	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	7.093,81	V
		.	Betreft het afsteken van graskanten langs verharding.			
		.	Inclusief verwijderen overgroei op verharding.			
		.	Langs kwaliteitsniveau C			
		.	Situering: conform tekeningen			
		.	Berekend met omrekeningsfactor (Oppx0,33x0,6)			
		.	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:			
		.	Randen verharding 2364,60 m			
		3.	Langs verharding			
		.3.	Afsteken of afsnijden			
		.2.	Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
		.	50% van de lengte.			
		.1	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar			
		.	het gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef			
		.	nr. 88 te Wijchen. Acceptatiekosten zijn voor rekening			
		.	van de opdrachtgever.			
2112		.	<u>Wadi</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211210	512801	. 1.4. 2.	Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Betreft het maaien gazon in wadi's, inclusief bijmaaien obstakels. Situering conform tekening Bijmaaien bomen volgens bestekpostnummer 211520 Hoeveelheid te onderhouden per jaar: Wadi 5,38 are Aantal obstakels: 4 st Aantal percelen: 10 st 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .2. Reactietijd na bestekmelding 2 werkdagen	week	148,00 V		
211220	512503	. 1.2. 1.2. 1.	Maaien grasveld. Betreft het maaien kruidenmengsel in wadi's, inclusief bijmaaien obstakels. Situering conform tekening. Bijmaaien bomen volgens bestekpostnummer 211510 Hoeveelheid te onderhouden per jaar: Wadi 296,04 are Aantal obstakels: 222 st Aantal percelen: 205 st 1. Ecologisch beheer .2. Grasveldtype: gazon . 1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.776,26 V		
2113			<u>Ruw gras</u>				
211310	512501	. 1. 9. 9.	Maaien bermen en taluds. Betreft maaien van ruw gras inclusief obstakels. Aantal percelen: 252 st Oppervlakte te bewerken percelen: 755,03 are 1. Ecologisch beheer . 9. Gerekend is met 12 maaibeurt(en) per jaar en met 2 maaibeurt(en) per jaar rondom obstakels, bijmaaien betreft 6de en 12de beurt. 9. Maaisel verwerken volgens post 211320	are	27.181,10 V		
211320	512506	. 1.2. 4.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Betreft het verwerken van maaisel ruw gras van bestekpost 211310 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg . 4. Maaisel verzamelen, samenpersen en opslaan op door de directie aangewezen plaats. Vrijgekomen materialen wordt door de gemeente Wijchen afgevoerd.	are	27.181,10 V		
2114			<u>Grasbetontegels</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
211410	512503	. 2.4.1.9.1	Maaaien grasveld. Betreft het maaaien van gras in de grasbetontegels. Grasbetontegels binnen de bebouwde kom. Hoeveelheid te onderhouden per beurt: Grasbetontegels: 13,62 are Dit is ca. 1/3 van grasbetontegels areaal dat is gevuld met gras. Aantal percelen: ca. 12 st/jr Standaard beheer Grasveldtype: grasverharding Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 6 maaibeurt(en) per jaar inclusief bijmaaaien randen. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	245,00	V	
2115			<u>Bijmaaaien rondom bomen</u>				
211510	512804	. 1.3.3.1.9	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft het bijmaaaien rondom bomen in gazon, gazon/talud, gazon met bollen en wadi's. Dit uitvoeren bij de een na laatste maaieronde van het jaar. Situering: verspreid over het werk Aantal te onderhouden per jaar: 2088 st Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Horizontaal of met een talud tot 1:3 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	148,00	V	
				st			6.264,00 I
211520	512505	. 9.2. . .	Bijmaaaien rondom bomen. Betreft het bijmaaaien rondom bomen in gazon, gazon/talud en wadi. Situering: verspreid over het werk Aantal te onderhouden per jaar: 9.110 st Bomen in gazon, gazon/talud en wadi's Gerekend is met 1 beurten per jaar	st	27.330,00	V	
211530	512505	. 9.2. . .	Bijmaaaien rondom bomen. Betreft: bijmaaaien bomen op alle overige te maaaien percelen, zoals ruigte, kruidenrijk gras, bermen enz. Situering: -Balgoijseweg (165 st), -Ravensteinseweg (143 st) -Heumseweg (510 st) Aantal te onderhouden per jaar: 818 st Bomen in berm, ruigte, talud en kruidenvegetatie Gerekend is met 2 beurten per jaar Tijdstip: bijmaaaien in gelijke werkgang met maaaien van de berm. Maaisel spreiden en laten liggen.	st	4.908,00	V	
212			Kruidachtigen				
2120			<u>Kruidenrijk gras</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
212010	512504	.	.	.	.	Maaien kruidachtigen. Betreft maaien kruidenrijk grasland Op aanwijzing van directie. Betreft ecologische verbindingzone, Kerkeveld Aantal percelen: 34 st Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 346,24 are Inclusief bijmaaien obstakels: 260 st 1. Ecologisch beheer .9. Uit te voeren in de periodes week 25 t/m 27 en week 38 t/m 40. .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar	are	2.077,44	V	
212020	512504	.	.	.	.	Maaien kruidachtigen. Betreft maaien kruidenrijk grasland op taluds Op aanwijzing van directie. Betreft ecologische verbindingzone, Kerkeveld Aantal percelen: 8 st Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 105,39 are Inclusief bijmaaien obstakels: 79 st 1. Ecologisch beheer .9. Uit te voeren in de periodes week 25 t/m 27 en week 38 t/m 40. .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 maaibeurt(en) per jaar	are	632,34	V	
212030	512508	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Maaisel kruidachtige vegetatie verwerken van bestekpost 212010 en 212020 Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 451,63 are 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 2 beurt(en) per jaar .3. Maaisel verzamelen, samenpersen en opslaan op door de directie aangewezen plaats. Vrijgekomen materiaal wordt door de gemeente Wijchen afgevoerd.	are	2.709,78	V	
212040	512504	.	.	.	.	Maaien kruidachtigen. Betreft maaien kruidenrijk grasland, bloemen weides. Aantal percelen: 16 st Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 42,76 are Inclusief bijmaaien obstakels: 32 st 1. Ecologisch beheer .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	128,29	V	
212050	512508	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Maaisel kruidachtige vegetatie verwerken van bestekpost 212040 Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 42,76 are 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar .3. Maaisel verzamelen, samenpersen en opslaan op door de directie aangewezen plaats. Vrijgekomen materiaal wordt door de gemeente Wijchen afgevoerd.	are	128,29	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
212060	512504	.	.	.	.	Maaien kruidachtigen. Betreft het 2/3 maaien per jaar van kruidenrijk grasland (30% laten staan). Locatie: Oosterpark Aantal percelen: 20 st Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 125,95 are Inclusief bijmaaien obstakels: 94 st 1. Ecologisch beheer .1. Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar	are	251,87	V
212070	512508	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Maaisel kruidachtige vegetatie verwerken van bestekpost 212060 Locatie: Oosterpark Hoeveelheid te onderhouden per jaar: 125,95 are 1. Ecologisch beheer .4. Grasveldtype: kruidachtigen .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 .2. Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar .3 Maaisel verzamelen, samenpersen en opslaan op door de directie aangewezen plaats. Vrijgekomen materiaal wordt door de gemeente Wijchen afgevoerd.	are	251,87	V
213		.	.	.	.	Bermen			
2130		.	.	.	.	<u>Klepelen bermen</u> Bermbeheerplan implementeren			
213020	512501	.	.	.	.	Maaien bermen en taluds. Betreft het klepelen van de gehele berm Aantal percelen: 806 st Totale oppervlakte: 2.684,48 are 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 uitvoeren in de periodes week 25 t/m 27 en week 38 t/m 42 .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	16.106,88	V
213030	512501	.	.	.	.	Maaien bermen en taluds. Betreft het klepelen van een strook van 1 meter breed, grenzend aan de verharding Totale lengte: 367,00 are 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 uitvoeren in de periode week 38 t/m 42 .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.101,00	V
213040	512501	.	.	.	.	Maaien bermen en taluds. Betreft het klepelen van een strook van 1 meter breed, grenzend aan de verharding Totale lengte: 358,00 are 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 uitvoeren in de periodes week 25 t/m 27 en week 38 t/m 42 .1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	2.148,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
213050	512501	. 2.2.1.4.1	Maaïen bermen en taluds. Betreft het klepelen van een strook van 1 m breed, grenzend aan de verharding Situering: Maasbanddijk van Balgoij tot en met Batenburg aan twee zijden Totale lengte: 284,10 are Standaard beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 4 uitvoeren op aanwijzing van directie Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.409,20	V
213060	512501	. 2.1.1.1	Maaïen bermen en taluds. Betreft een extra maaibeurt voor het klepelen van bermen bij kruisingen, aansluitingen en bochten in het kader van verkeersveiligheid. Situering: zie tekening IV-00-101 Alle aanwezige bermen binnen 30 meter van het middelpunt van de kruising c.q. aansluiting. Gemiddelde oppervlakte per locatie : 5,00 are Totale oppervlakte: 445 are Standaard beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 1 uitvoeren op aanwijzing van directie in het voorjaar Maaisel kneuzen en laten liggen	are	1.335,00	V
2131			<u>Maaïen bermen en taluds</u>			
213110	512501	. 1.1.2.9	Maaïen bermen en taluds. Betreft het 2x maaïen van de gehele berm en verzamelen maaisel Aantal percelen: 1454 st Totale oppervlakte: 8.394,37 are Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 2 uitvoeren in de periodes week 25 t/m 27 en week 38 t/m 42 Maaisel verzamelen, vervoeren en verwerken volgens bestekpost 213160	are	50.366,22	V
213120	512501	. 1.1.1.9	Maaïen bermen en taluds. Betreft het 1x maaïen van de gehele berm en verzamelen maaisel Aantal percelen: 70 st Totale oppervlakte: 642,68 are Ecologisch beheer Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurtten: 1 uitvoeren in de periode week 38 t/m 42 Maaisel verzamelen, vervoeren en verwerken volgens bestekpost 213170	are	1.928,04	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
213130	512501	.	.	.	.	Maaien bermen en taluds. Betreft het 6x maaien van de gehele berm. Locaties: - Laarzenpad EVZ Kerkeveld - Bedrijventerrein Loonsewaard - Hof van Hagevoort, achterzijde woningen - Woezik Wodanpad - Kasteelgracht taluds - Oosterpark Aantal percelen: 72 st Totale oppervlakte: 312,94 are 1. Ecologisch beheer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .9. Aantal maaibeurten: 6 per jaar, verspreid over groei seizoen. .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	5.632,92	V	
213140	512501	.	.	.	.	Maaien bermen en taluds. Betreft het maaien van de gehele berm. Betreft onder andere diverse dijklichamen. Aantal percelen: 95 st Totale oppervlakte: 437,02 are 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .3. Aantal maaibeurten: 3 uitvoeren verspreid over groei seizoen. .1. Maaisel kneuzen en laten liggen	are	3.933,18	V	
213150	512501	.	.	.	.	Maaien bermen en taluds. Betreft het 1/3 maaien per jaar van de gehele berm en verzamelen maaisel. Betreft Oosterpark. Aantal percelen: 19 st Totale oppervlakte: 53,52 are 1. Ecologisch beheer .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .1. Aantal maaibeurten: 1 uitvoeren in de periode week 38 t/m 42 .9. Maaisel verzamelen, vervoeren en verwerken volgens bestekpost 213170	are	53,52	V	
213160	512506	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: maaisel vrijgekomen bij bestekpost 213110 Totale oppervlakte: 8.394,37 are 1. Ecologisch beheer .2. Langs een niet-autosnelweg/een overige weg .1. Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 .2. Aantal maaibeurten: 2 uitvoeren in de periodes week 25 t/m 27 en week 38 t/m 42 .4. Maaisel verzamelen, samenpersen en opslaan op een door de directie aangewezen plaats. Zie hiervoor bijlage V van dit bestek. Vrijgekomen materiaal wordt door de gemeente Wijchen afgevoerd.	are	50.366,22	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
213170	512506	. 1.2.1.1.4 . Oevers en watergangen	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien bermen en taluds. Situering: maaisel vrijgekomen bij bestekpost 213120 en 213150 Totale oppervlakte: 696,20 are (642,68+53,52 are) Ecologisch beheer Langs een niet-autosnelweg/een overige weg Horizontaal of met een talud tot 1 : 2 Aantal maaibeurten: 1 uitvoeren in de periode week 38 t/m 42 Maaisel verzamelen, samenpersen en opslaan op een door de directie aangewezen plaats. Zie hiervoor bijlage V van dit bestek. Vrijgekomen materiaal wordt door de gemeente Wijchen afgevoerd.	are	1.981,56	V
214		.				
2140		.	<u>Bermsloot</u>			
214010	511401	. 1.1.1.9. .3.9 1.1.1.9. .3.9	Uitmaaaien watergang. Betreft het jaarlijks uitmaaaien van bermsloot incl. afvoeren Totale lengte: 15.709 m1 Aantal percelen: 199 st Aantal maaibeurten: 1 per jaar, uitvoeren in de periode week 42 t/m 48 Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge en natte watergangen: Indien nat, waterdiepte tot ca. 0,50 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 214050	m	47.127,00	V
214020	511401	. 1.1.1.9. .3.9 1.1.1.9. .3.9	Uitmaaaien watergang. Betreft het jaarlijks klepelen van bermsloot Totale lengte: 1.038 m1 Aantal percelen: 11 st Aantal maaibeurten: 1 per jaar, uitvoeren in de periode week 42 t/m 48 Ecologisch beheer Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m Lengte droog talud: tot ca. 2 m Droge en natte watergangen: Indien nat, waterdiepte tot ca. 0,50 m Oeververdediging: geen Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 214060	m	3.114,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
214030	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. Betreft het uitmaaaien van bermssloot Totale lengte: 26.089 m1 Aantal percelen: 249 st Aantal maaibeurten: 33% per jaar, uitvoeren in de periode week 42 t/m 48 1. Ecologisch beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .9. Droge en natte watergangen: Indien nat, waterdiepte tot ca. 0,50 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 214070	m	26.089,00	V	
214040	511401	.	.	.	.	Uitmaaaien watergang. Betreft het klepelen van bermssloot Totale lengte: 17.379 m1 Aantal maaibeurten: 33% per jaar, uitvoeren in de periode week 42 t/m 48 1. Ecologisch beheer .1. Droge taluds en nat gedeelte; breedte tussen de insteken: tot ca. 6 m .1. Lengte droog talud: tot ca. 2 m .9. Droge en natte watergangen: Indien nat, waterdiepte tot ca. 0,50 m Oeververdediging: geen .3. Op naastliggend terrein is aan een zijde een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9. Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 214080	m	17.379,00	V	
214050	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het verwerken van maaisel uit bermssloten Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens postnr. 214010 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .2. Maaisel verzamelen en opslaan op aanwijzing van directie op voldoende afstand van bomen en struiken. Vrijgekomen materiaal wordt door de gemeente Wijchen afgevoerd.	m	47.127,00	V	
214060	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het verwerken van maaisel uit bermssloten Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens postnr. 214020 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .2. Maaisel verzamelen en opslaan , samenpersen en balen verzamelen en op aanwijzing van directie op voldoende afstand van bomen en struiken opslaan. Vrijgekomen materiaal wordt door de gemeente Wijchen afgevoerd.	m	3.114,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
214070	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het verwerken van maaisel uit berm sloten Aantal beurten: 1 per 3 jaar, uitvoeren in de periode week 42 t/m 48 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens postnr. 214030 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .2 Maaisel verzamelen en opslaan op aanwijzing van directie op voldoende afstand van bomen en struiken. Vrijgekomen materiaal wordt door de gemeente Wijchen afgevoerd.	m	26.089,00	V
214080	511412	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijgekomen bij onderhoud water gang. Betreft het verwerken van maaisel uit berm sloten Aantal beurten: 1 per jaar, uitvoeren in de periode week 42 t/m 48 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponneerd maaisel, vrijgekomen volgens postnr. 214040 .2. Tijdstip van verwerken: binnen 2 dagen na het maaien .2. Er is geen werkbreedte of een werkbreedte van minder dan 3 m beschikbaar .2 Maaisel verzamelen en opslaan, samenpersen en balen verzamelen en op aanwijzing van directie op voldoende afstand van bomen en struiken opslaan. Vrijgekomen materiaal wordt door de gemeente Wijchen afgevoerd.	m	17.379,00	V
2141		.	.	.	.	<u>B-Watergang</u>			
214110	511407	.	.	.	.	Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Betreft het uitmaaaien van B-watgangen Totale oppervlak: 560,91 m2 Aantal percelen: 144 st Aantal maaibeurten: 1 uitvoeren in de periode week 42 t/m 43 1. Ecologisch beheer .1. Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .5. Waterdiepte: ca. 0,5 m of meer Oeververdediging: geen .1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 214130	are	1.682,72	V
214120	511407	.	.	.	.	Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij. Betreft het klepelen van B-watgangen Totale oppervlak: 130,74 m2 Aantal percelen: 21 st Aantal maaibeurten: 1 uitvoeren in de periode week 42 t/m 43 1. Ecologisch beheer .1. Droog talud en nat gedeelte tot gemiddeld 6 m uit de insteek .2. Lengte droog talud: ca. 2 m of meer .4. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .9 Maaisel verwerken volgens bestekpostnr. 214130	are	392,22	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4 : 5 : 6				
214130	511413	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft maaisel vrijgekomen bij B-watgangen. Aantal beurten: 1 per jaar 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens 214110 en 214120 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .2 Maaisel verzamelen en opslaan in overleg met directie op voldoende afstand van bomen en struiken. Vrijgekomen materiaal wordt door de gemeente Wijchen afgevoerd	are	2.074,94	V
2142		.	.	.	.	<u>Poelen en vijvers</u>			
214210	511410	.	.	.	.	Uitmaaïen nat profiel van waterpartij. Betreft het jaarlijks uitmaaïen van 66% van de vegetatie van de natte gedeelten van poelen en vijvers. Totale oppervlakte: 30,89 are (100%) Aantal percelen: 19 st Aantal maaibeurten: 1 per jaar in oktober/november op aanwijzing van directie 1. Ecologisch beheer .9. Lengte droog talud: ca. tot 6 m uit de insteek. .1. Waterdiepte: tot ca. 0,5 m Oeververdediging: geen .1. Op naastliggend terrein is een werkbreedte van ten minste 3 m beschikbaar .1 Maaisel op naastliggend terrein deponeren	are	61,16	V
214220	511413	.	.	.	.	Verwerken maaisel vrijkomen bij onderhoud waterpartij. Betreft het verwerken van het vrijgekomen maaisel Totale oppervlakte: 30,89 are Aantal percelen: 19 st Aantal beurten: 1 per jaar in oktober/november op aanwijzing van directie 1. Betreft op het naastliggend terrein gedeponeerd maaisel, vrijgekomen volgens postnr. 214210 .1. Tijdstip van verwerken: direct na het maaien .1. Een werkbreedte van ten minste 3 m is beschikbaar .1 Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.	are	61,16	V
2143		.	.	.	.	<u>Oevers</u>			
214310	511599	.	.	.	.	Maaïen bermen en taluds oevers, houtachtigen. Betreft het maaïen van houtachtigen oeverbegroeiing (met bosmaaier). Totale opp: 10.536,22 m2 Ecologische beheer Langs watergang/waterpartij Horizontaal of met een talud tot 1:2 Aantal maaibeurten: 1 per jaar Max. 50% van de oevers is begroeid, houtachtigen vegetatie niet ouder dan 3 jaar, max. 35% verjongen/maaïen per jaar. Max. 2 meter breed. Maaïen in oktober op aanwijzing van directie. Aan beide zijden van de te bewerken watergang is minimaal 3,0 m werkbreedte aanwezig. Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.	are	110,63	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
214320	511599	.	Maaïen bermen en taluds oevers, natuurlijke begroeiing.	are	285,13	V
		.	Betreft het maaïen van natuurlijke oeverbegroeiing			
		.	(kruidenrijke oevers met klein beetje riet).			
		.	Totale opp: 27.154,67 m²			
		.	Ecologische beheer			
		.	Langs watergang/waterpartij			
		.	Horizontaal of met een talud tot 1:2			
		.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.	Max. 50% van de oevers is begroeid, houtachtigen			
		.	vegetatie niet ouder dan 3 jaar, max. 35%			
		.	verjongen/maaïen per jaar.			
		.	Max. 2 meter breed.			
		.	Maaïen in oktober op aanwijzing van directie.			
		.	Aan beide zijden van de te bewerken watergang is			
		.	minimaal 3,0 m werkbreedte aanwezig.			
		.	Maaïsel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk			
		.	overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.			
214330	511599	.	Maaïen bermen en taluds oevers, wilgengroei.	are	12,28	V
		.	Betreft het maaïen van wilgengroei (met bosmaaier).			
		.	Totale opp: 1.169,73 m²			
		.	Ecologische beheer			
		.	Langs watergang/waterpartij			
		.	Horizontaal of met een talud tot 1:2			
		.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.	Max. 50% van de oevers is begroeid, houtachtigen			
		.	vegetatie niet ouder dan 3 jaar, max. 35%			
		.	verjongen/maaïen per jaar.			
		.	Max. 2 meter breed.			
		.	Maaïen in oktober op aanwijzing van directie.			
		.	Aan beide zijden van de te bewerken watergang is			
		.	minimaal 3.0 m werkbreedte aanwezig.			
		.	Maaïsel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk			
		.	overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.			
214340	511507	.	Maaïen rietvegetatie.	are	142,51	V
		.	Betreft het maaïen van oeverbegroeiing van riet.			
		.	Totale opp: 13.572,29 m²			
		.	Max. 50% van de oevers is begroeid, houtachtigen			
		.	vegetatie niet ouder dan 3 jaar, max. 35%			
		.	verjongen/maaïen per jaar.			
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		.6.	Vegetatievorm: meerjarig riet (verwaarloosd), weinig			
		.	gelegerd; op natte ondergrond			
		.1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.	Max. 2 meter breed.			
		.	Maaïen in oktober op aanwijzing van directie.			
		.	Aan beide zijden van de te bewerken watergang is			
		.	minimaal 3,0 m werkbreedte aanwezig.			
		.1	Maaïsel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk			
		.	overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.			
		.				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4				
214350	511507	.	.	.	.	Maaien rietvegetatie.	are	125,42	V
		.	.	.	.	Betreft het maaien van helofytenveld Alverna			
		.	.	.	.	Totale opp:			
		.	.	.	.	Riet oever Diemewei: 166,16 m2			
		.	.	.	.	Riet oever helofytenfilter: 12.376,20 m2			
		.	.	.	.	Diemewei kan alleen bereikt worden met een			
		.	.	.	.	vaartuig of tijdens de vorst.			
		.	1.	.	.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 2			
		.	.	8.	.	Vegetatievorm: rietachtig; op natte ondergrond			
		.	.	.	1.	Aantal maaibeurten: 1 per jaar			
		.	.	.	.	Jaarlijks 1/3 maaien en afvoeren, incl.			
		.	.	.	.	verwijderen opschot.			
		.	.	.	.	Rekening houdend met +/- 40 cm water			
		.	.	.	.	Maaien op aanwijzing directie.			
		.	.	.	.	Helofytenveld is bereikbaar vanaf één zijde, bij			
		.	.	.	.	voorkeur maaien tijdens vorstperiode.			
		.	.	.	1	Maaisel verzamelen en vervoeren naar gemeentelijk			
		.	.	.	.	overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.			
22		.	.	.	.	Verhardingen			
221		.	.	.	.	Onkruid- en veegvuil beheersing verhardingen			
2210		.	.	.	.	<u>Onkruidbeheersing verhardingen</u>			
		.	.	.	.	Alleen binnen de bebouwde kom (BIBEKO)			
221010	518801	.	.	.	.	Beheersen onkruid-elementenverharding	week	148,00	V
		.	.	.	.	(oppervlaktebedekking).			
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig			
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open			
		.	.	.	.	verharding-elementenverharding-onkruid			
		.	.	.	.	Betreft: onkruid op elementverharding			
		.	.	.	.	Situering conform tekening			
		.	.	.	.	Incl. obstakels: 9822 st			
		.	.	.	.	Elementverharding: 13.095,46 are			
		.	.	.	.	Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens			
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s): 221040			
		.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens			
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s): 221060			
		.	.	.	.	Beheersen overgroei van gras bij verharding: 211020			
		.	.	.	.	en			
		.	.	.	.	Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet			
		.	.	.	.	achterblijven.			
		.	.	.	.	Verhardingstype: elementen verharding (tegels,			
		.	.	.	.	straatstenen en sierbestrating)			
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are		39.286,39
		.	3.	.	.	Kwaliteitsniveau B			
		.	.	3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		.	.	.	9.	Gebiedstype: winkelgebied, woon-, werkgebied,			
		.	.	.	.	hoofdstructuur.			
		.	.	.	5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk			
		.	.	.	.	overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.			
		.	.	.	.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
221020	518802	.	.	.	.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.	week	148,00	V	
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
		.	.	.	.	verharding-ongebonden verharding-onkruid				
		.	.	.	.	Betreft: onkruid op halfverharding incl. obstakels.				
		.	.	.	.	Halfverharding, betreft voornamelijk grind, keien en				
		.	.	.	.	schelpen.				
		.	.	.	.	Situering conform tekening				
		.	.	.	.	Incl. obstakels 300 st				
		.	.	.	.	Halfverharding: 400,49 are				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s): 221070				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			1.201,47 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.3.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
221030	518802	.	.	.9.	.	Gebiedstype: Winkelgebied, woon-, werkgebied,				
		.	.	.	.	hoofdstructuur.				
		.	.	.	.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk				
		.	.	.	.	overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.				
		.	.	.	.		week	148,00	V	
		.	.	.	.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.				
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
		.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
		.	.	.	.	verharding-ongebonden verharding-onkruid				
		.	.	.	.	Betreft: onkruid op halfverharding incl. obstakels.				
		.	.	.	.	Halfverharding, betreft voornamelijk grind en schelpen				
		.	.	.	.	paden in hondenuitlaatplaatsen (HUP's).				
		.	.	.	.	Situering conform tekening				
		.	.	.	.	Incl. obstakels 31 st				
		.	.	.	.	Halfverharding: 41,02 are				
221040	518802	.	.	.	.	Materiaal				
		.	.	.	.	Schelpen: 38 vak				
		.	.	.	.	Grind mijnsteen: 1 vak				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s): 221070				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			123,06 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.3.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.9.	.	Gebiedstype: Winkelgebied, woon-, werkgebied,				
		.	.	.	.	hoofdstructuur.				
		.	.	.	.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk				
		.	.	.	.	overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.				
		.	.	.	.		week	148,00	V	
		.	.	.	.	Beheersen onkruid-ongebonden verharding.				
		.	.	.	.	Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig				
221040	518802	.	.	.	.	KOR-beeldmeetlat: Verharding-open				
		.	.	.	.	verharding-ongebonden verharding-onkruid				
		.	.	.	.	Betreft: onkruid op halfverharding.				
		.	.	.	.	Halfverharding, betreft grasbetontegels gevuld met grind.				
		.	.	.	.	Situering conform tekening				
		.	.	.	.	Incl. obstakels 20 st				
		.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels volgens				
		.	.	.	.	bestekspostnummer(s): 221070				
		.	.	.	.	Hoeveelheid te onderhouden per jaar:				
		.	.	.	.	Totaal: 27,22 are				
		.	.	.	.	Dit is ca. 2/3 van grasbetontegels areaal dat is gevuld				
		.	.	.	.	met grind.				
		.	.	.	.	Aantal percelen: ca. 23 st				
		1.	.	.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			81,66 I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.	.3.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.	.	.9.	.	Gebiedstype: Winkelgebied, woon-, werkgebied,				
		.	.	.	.	hoofdstructuur.				
		.	.	.	.5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk				
		.	.	.	.	overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.				
		.	.	.	.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221050	518806	.	.	.	.	Beheersen onkruid in goten en randstroken-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid in goten en randstroken. Betreft: onkruid beheersing in (mol)goten langs verhardingen Situering conform tekening Totaal oppervlakte verharding: - Asfalt verharding: 6.968,26 are - Elementen verharding: 12454,64 are Totaal: 19.422,90 are Lengte te onderhouden goot: ca. 647,43 km Wegbreedte : ca. 5 tot 6,5 m (Brekend: Totaal m2/6x2 m2>m1) Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): in goten bevinden zich geen obstakels. Aantal obstakels in goten is verwaarloosbaar. Beheersen overgroei van gras bij verharding: 211020 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven.	week	148,00	V	
		2.	.	.	.	Te onderhouden lengte Exclusief randstroken langs private terreinen	km		1.942,29	I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	.	.	.	Gebiedstype: winkelgebied, woon-,werkgebied, hoofdstructuur.				
		.5	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.				
221060	518803	.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft: het onderhouden van onkruid rond obstakels in elementen verharding. Betreft: bestekposten 221010 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven.	week	148,00	V	
		1.	.	.	.	Te onderhouden aantal	st		29.466,00	I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	.	.	.	Verhardingstype: elementen verharding (tegels, straatstenen en sierbestrating)				
		.1.	.	.	.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) n.v.t.				
		.5	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.				
221070	518803	.	.	.	.	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Betreft obstakels in ongebonden verhardingen (halfverhardingen; grasbetontegels etc) Betreft: bestekposten 221020 en 221030 en 221040 Situering conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet achterblijven.	week	148,00	V	
		1.	.	.	.	Te onderhouden aantal	st		1.053,00	I
		.3.	.	.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	.	.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	.	.	.	Verhardingstype: elementenverharding - diverse				
		.5	.	.	.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.				
2211		.	.	.	.	Veegvuil beheersing verhardingen Alleen binnen de bebouwde kom (BIBEKO)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2 : 3 : 4 : 5 : 6					
221110	501703	.	.	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	148,00	V	
		.	.	Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval				
		.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	Verharding-veegbaar zwerfafval				
		.	.	Betreft zwerfafval op verharding.				
		.	.	Situering: verspreid over het werk.				
		.	.	- Elementverharding 12.454,64 are				
		.	.	- Asfaltverharding 6.968,26 are				
		.	.	- Cementbeton 12,27 are				
		.	.	Totaal 19.435,17 are				
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			58.305,51 I
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	.	Gebiedstype: winkelgebied, woon-,werkgebied,				
		.	.	hoofdstructuur.				
		.9	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		.	.	gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te				
		.	.	Wijchen.				
221120	501703	.	.	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding.	week	148,00	V	
		.	.	Betreft het beheersen van veegbaar zwerfafval				
		.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	Verharding-veegbaar zwerfafval				
		.	.	Betreft zwerfafval op verharding.				
		.	.	Situering: verspreid over het werk.				
		.	.	- Elementverharding 1.274,51 are				
		.	.	- Asfaltverharding 640,82 are				
		.	.	- Cementbeton 1,87 are				
		.	.	Totaal 1.917,21 are				
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			5.751,62 I
		.4.	.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	.	Gebiedstype: winkelgebied, woon-,werkgebied,				
		.	.	hoofdstructuur.				
		.9	.	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar				
		.	.	gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te				
		.	.	Wijchen.				
23		.	.	Reiniging zwerfafval en bladafval				
231		.	.	Natuurlijk afval verharding en gazons				
2310		.	.	<u>Natuurlijk afval verhardingen</u>				
		.	.	Alleen binnen de bebouwde kom (BIBEKO)				
231010	518701	.	.	Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	148,00	V	
		.	.	Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
		.	.	overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
		.	.	Verharding-natuurlijk afval op verharding				
		.	.	Betreft natuurlijk afval op verharding				
		.	.	Situering: verspreid over het werk.				
		.	.	- Elementverharding 12.454,64 are				
		.	.	- Asfaltverharding 6.968,26 are				
		.	.	- Cementbeton 12,27 are				
		.	.	Totaal 19.435,17 are				
		.	.	Bladvalperiode: binnen bladvalperiode				
		1.	.	Te onderhouden oppervlakte	are			58.305,51 I
		.3.	.	Kwaliteitsniveau B				
		.3.	.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		.9.	.	Verhardingstype: elementenverharding (tegels,				
		.	.	straatstenen, sierbestrating en asfalt)				
		.1.	.	Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens				
		.	.	bestekspostnummer(s) 221110				
		.9	.	Vrijgekomen materiaal bij eerste veegbeurt i.o.m.				
		.	.	directie afvoeren naar een door bevoegd gezag				
		.	.	vergunde verwerkingsinrichting.				
		.	.	Daarna i.o.m. directie afvoeren naar gemeentelijk				
		.	.	overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE				OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4 : 5 : 6					
231020	518701	.	.	.	.	Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft natuurlijk afval op verharding Situering: verspreid over het werk. . Elementverharding 1.274,51 are . Asfaltverharding 640,82 are . Cementbeton 1,87 are . Totaal 1.917,21 are Bladvalperiode: binnen bladvalperiode 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .9. Verhardingstype: elementenverharding (tegels, straatstenen, sierbestrating en asfalt) .1. Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 221110 .9 Vrijgekomen materiaal bij eerste veegbeurt i.o.m. directie afvoeren naar een door bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting. Daarna i.o.m. directie afvoeren naar gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.	week	148,00	V	
						are			5.751,62	I
2311		.	.	.	.	<u>Natuurlijk afval gazon</u> Alleen binnen de bebouwde kom (BIBEKO)				
231110	512811	.	.	.	.	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering: conform tekening Betreft de beheergroepen: . Gazon 205,87 are Bladvalperiode: binnen bladvalperiode 1. Te onderhouden oppervlakte .3. Kwaliteitsniveau B .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.	week	148,00	V	
						are			617,61	I
231120	512811	.	.	.	.	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering: conform tekening Betreft de beheergroepen: . Gazon 11.669,96 are . Gazon bollen 231,44 are . Gazon/talud 57,79 are . Totaal 11.959,19 are Bladvalperiode: binnen bladvalperiode 1. Te onderhouden oppervlakte .4. Kwaliteitsniveau C .3. Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen .5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.	week	148,00	V	
						are			35.877,56	I
2312		.	.	.	.	<u>Natuurlijk afval verhardingen fietspaden</u> Alleen buiten de bebouwde kom (BUBEKO)				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
231210	518701		Beheersen natuurlijk afval-verharding.	week	148,00	V	
			Betreft het beheersen van natuurlijk afval				
			overeenkomstig KOR-beeldmeetlat:				
			Verharding-natuurlijk afval op verharding				
			Betreft natuurlijk afval op verharding				
			Situering: verspreid over het werk.				
			- Elementverharding 7,23 are				
			- Asfaltverharding 3.368,64 are				
			- Cementbeton 98,62 are				
			Totaal 3.474,49 are				
			Bladvalperiode: binnen bladvalperiode				
		1.	Te onderhouden oppervlakte	are			10.423,47 I
		.4.	Kwaliteitsniveau C				
		.3.	Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		. . .9.	Verhardingstype: gesloten verharding (elementen				
			verharding, cement beton verharding en asfalt.)				
		9	Vrijgekomen materiaal bij eerste veegbeurt i.o.m.				
			directie afvoeren naar een door bevoegd gezag				
			vergunde verwerkingsinrichting.				
			Daarna i.o.m. directie afvoeren naar gemeentelijk				
			overslagdepot aan de Meerdreef nr. 88 te Wijchen.				
233			Vegen bij markt, evenementen e.d.				
233010	501799		Beheersen veegvuil-verharding tijdens en/of na	uur	250,00	V	
			evenementen.				
			Betreft het vegen gedurende of na afloop van				
			evenementen.				
			Aantal te besteden uren, tijdstippen en				
			specificatie evenement op aanwijzing van de				
			evenementenkalender en de directie.				
			Kwaliteitsniveau B				
			De locaties dienen 4 uur na afloop van het				
			evenement te voldoen aan: Kwaliteitsniveau B.				
			Gebiedstype: divers				
			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef				
			nr. 88 te Wijchen.				
233020	501705		Beheersen veegvuil-verharding.	week	148,00	V	
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig				
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding				
			Betreft iedere donderdagmiddag vegen na afloop				
			van de markt die s'morgens gehouden wordt (1x				
			per week).				
			Soort verharding: elementen- en/of asfaltverharding.				
			Totale oppervlakte: ca. 153,50 are				
		.3.	Kwaliteitsniveau B				
		. .9.	Na afloop van de warenmarkt (om 15.30) dient de				
			locatie te voldoen aan: Kwaliteitsniveau B.				
		. . .1.	Gebiedstype: winkelgebied				
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren				
			naar gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef				
			nr. 88 te Wijchen.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
233030	501705		Beheersen veegvuil-verharding.	week	148,00	V
			Betreft het beheersen van veegvuil overeenkomstig			
			KOR-beeldmeetlat: Verharding-veegvuil op verharding			
			Betreft het vegen na afloop van de zaterdagse			
			winkeldag (1x per week).			
			Indicatie tijdstip: zaterdagmiddag na 17.00 uur			
			Soort verharding: elementen- en/of asfaltverharding.			
			Totale oppervlakte: ca. 153,50 are			
		.3. . . .	Kwaliteitsniveau B			
		. .9. . .	Na afloop (om 20.00 uur) dient de locatie te			
			voldoen aan: Kwaliteitsniveau B.			
			Vrijgekomen materiaal verzamelen			
		. . .1. .	Gebiedstype: winkelgebied			
		9	Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren			
			naar gemeentelijk overslagdepot aan de Meerdreef			
			nr. 88 te Wijchen.			
						
24			Werk algemene aard			
						
240			Verkeersmaatregelen			
						
240010	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N
			Ten behoeve van: 50 km/h wegen.			
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			'Werk in Uitvoering'			
			Vooraf afstemmen met directie op basis van			
			figuurnummer.			
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30			
			km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
						
240020	620103		Toepassen van afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N
			Ten behoeve van: 80 km/h wegen			
		9.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks			
			'Werk in Uitvoering'			
			Vooraf afstemmen met directie op basis van			
			figuurnummer.			
		.2. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50			
			km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
						
240030	620105		Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N
			Ten behoeve van: 50 km/h wegen			
		9.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk			
			in Uitvoering'			
			Vooraf afstemmen met directie op basis van			
			figuurnummer.			
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30			
			km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
						
240040	620105		Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N
			Ten behoeve van: 80 km/h wegen			
		9.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk			
			in Uitvoering'			
			Vooraf afstemmen met directie op basis van			
			figuurnummer.			
		.2. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50			
			km/h			
		2	Met materiaal van de aannemer			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
240050	620105	.	Toepassen rijdende afzetting.	EUR		N	
		.	Ten behoeve van: 100 km/h wegen				
		9.	Rijdende afzetting volgens CROW-publicatiereeks 'Werk in Uitvoering'				
		.	Vooraf afstemmen met directie op basis van				
		.	figuurnummer.				
		.1.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: V _{wu} = 70				
		.	km/h				
		.2	Met materiaal van de aannemer				
26		.					
		.	Ter beschikking stellen				
261		.					
		.	Ter beschikking stellen materieel				
261010	100599	.	Inzetten veegmachine t.b.v. vuurwerk resten	uur	48,00	V	
		.	Betreft veegmachine inclusief bediening, t.b.v.				
		.	verwijderen vuurwerk resten.				
		.	Op aanwijzing van directie.				
		.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		.	de Standaard RAW Bepalingen)				
261020	100599	.	Inzetten veegmachine	uur	480,00	V	
		.	Betreft veegmachine inclusief bediening, t.b.v.				
		.	diverse werkzaamheden.				
		.	Op aanwijzing van directie.				
		.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		.	de Standaard RAW Bepalingen)				
261030	100518	.	Inzetten van een tractor.	uur	300,00	V	
		.	Betreft tractor met bladblazer inclusief bediening.				
		.	ca. 100 uur per jaar.				
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		.	directie op te dragen werkzaamheden				
		.1.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		.	de Standaard RAW Bepalingen)				
261040	100599	.	Inzetten heggensnoeier	uur	80,00	V	
		.	Ter beschikking stellen van een heggensnoeier met				
		.	maai/opraap-laad of afzuiging combi, t.b.v. het				
		.	machinaal hagen knippen.				
		.	Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van				
		.	de Standaard RAW Bepalingen)				
262		.					
		.	Ter beschikking stellen arbeid				
262010	100501	.	Inzetten van werknemer.	uur	90,00	V	
		.	Betreft medewerker, inclusief hand- en motorisch				
		.	gereedschap (bladblazer, bosmaaier en motorzaag.				
		.	T.b.v. diverse werkzaamheden				
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		.	directie op te dragen werkzaamheden				
		.3.	Medewerker groen, functiegroep 3 (ORBA-systeem				
		.	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		.	inclusief vervoer van en naar werklocatie.				
262020	100501	.	Inzetten van werknemer.	uur	90,00	V	
		.	Betreft vakman, inclusief hand- en motorisch				
		.	gereedschap (bladblazer, bosmaaier en motorzaag.				
		.	T.b.v. diverse werkzaamheden.				
		.	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		.	directie op te dragen werkzaamheden				
		.4.	Medewerker groen, functiegroep 4 (ORBA-systeem				
		.	overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf):				
		.	inclusief vervoer van en naar werklocatie.				
		.					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
9			Staartposten				
91			Eenmalige kosten				
910050	100199		Aanschaf licentie IBIS	EUR		N	
			Kosten voor het aanschaffen en/of beheer van een				
			licentie voor IBIS software zodat de besteksadministratie				
			in IBIS aangeleverd kan worden.				
95			Stelposten				
950010	100301		Stelpost	EUR	12.000,00	V	
			T.b.v kleine levering Wijchen.				
			Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake				
			van:				
		1.	Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen				
			en werkzaamheden				
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief**01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Op dit werk is de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' versie 2018 (publicatie 380) van de Stichting CROW van toepassing. In geval van strijdigheid tussen de Kwaliteitscatalogus en dit RAW bestek is dit RAW bestek leidend. De foto's in de 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' zijn ter illustratie en dus niet leidend als norm. De 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', versie 2018 (publicatie 380) van de Stichting CROW is verkrijgbaar bij de Stichting CROW.
- 04 Voor zover dit niet expliciet is vermeld en niet in strijd is met het gestelde in dit bestek dient de aannemer te handelen volgens de wetten, verordening, maatregelen en voorschriften die door de rijks-, provinciale of gemeentelijke overheid, danwel door andere wettelijk aangewezen organen, zijn vastgesteld ten aanzien van milieu in het algemeen en afvalverwijdering in het bijzonder. Voor zover een activiteit (nog) niet valt onder een wettelijke regeling, handelt de aannemer met inachtneming van de vereiste zorg voor het milieu.
- 05 De aannemer dient voorafgaand aan het werk de voor hem van toepassing zijnde verklaringen ten aanzien van flora- en faunamaatregelen en -voorziening aan de opdrachtgever kenbaar te maken.
- 06 Op dit bestek zijn de richtlijnen van het Handboek bomen van toepassing. Indien van deze richtlijnen wordt afgeweken staat dit vermeld in het bestek.

01 01 13 Overige algemene bepalingen

- 06 In aanvulling op het bepaalde in lid 05 van artikel 01.01.13 van de Standaard 2020 is het aanbrengen van eenvoudige beschermingsmaatregelen i.h.k.v. flora en fauna, zoals bijvoorbeeld het aanbrengen van piketten voor rekening van de aannemer.
- 07 Op dit werk zijn de boombeschermende voorschriften van toepassing, zoals aangegeven in de publicatie 'Boombescherming op bouwlocaties', uitgegeven door Stadswerk.
De publicatie 'Boombescherming op bouwlocaties' is tegen betaling verkrijgbaar bij Stadswerk.

HFD PAR ART LID

01 01 14 Aanvullingen en afwijkingen op de U.A.V. 2012

- 01 De aannemer moet merkpalen, merkstenen en hoofduitsettingen preventief beschermen en of verklikken. Het is de aannemer niet toegestaan om eigenhandig zonder voorafgaand overleg merkpalen of merkstenen te verwijderen of in de oorspronkelijke stand te herstellen.

01 01 15 Bouwvergadering

- 01 Maandelijks worden bouwvergaderingen gehouden waaraan deelnemen de beslissingsbevoegde vertegenwoordigers van:
- de aannemers van het onderhoudsbestek openbare ruimte;
 - de vertegenwoordigers van team Ruimtelijk beheer;
 - de directie
- 02 Bij afwezigheid van de vaste vertegenwoordigers draagt deze zorg voor een gelijkwaardige vervanging.
- 03 Vaste locatie en/of vorm van vergaderen voor de bouwvergadering bij het start overleg vastleggen. Bij de bouwvergadering zorg de desbetreffende gemeente voor de verslaglegging.

01 01 16 Onderaannemingen

- 01 De inschrijver wordt geacht bij bedrijfsmatige inzet van arbeidskrachten, met een uittreksel van de kamer van koophandel, schriftelijk aan te tonen te voldoen aan de Wet Allocatie Arbeidskrachten Door Intermediairs (WAADI). Indien niet aan de WAADI wordt voldaan, heeft de opdrachtgever het recht de onderaannemer te weigeren voor uitvoering van het werk.

01 02 Betalingsregelingen: Aannemingssom

01 02 01 Betaling

- 04 De betaling geschiedt per opdrachtgever afzonderlijk.

01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling

01 04 02 Loonkosten-en brandstoffenbestanddelen

- 01 Het bepaalde in de risicoregeling in artikel 01.04 van de Standaard 2020 is niet van toepassing. De prijzen worden voorafgaand aan een nieuw jaar bijgesteld conform de door de opdrachtgever gehanteerde PNB-index (PNB=Prijsmutatie Nationale Bestedingen), zoals die genoemd wordt in het Centraal Economisch Plan. Het eerste jaar wordt niet geïndexeerd. Indexering geschiedt vanaf het jaar 2023.

HFD PAR ART LID

01 04 07 De wettelijke rente voor handelstransactie

- 01 De wettelijke rente conform BW artikel 6:119a voor handelstransacties wordt als volgt vastgesteld: een vast percentage van 1% plus het actuele variabele tarief van de Europese Centrale Bank (ECB) van de 'marginale toewijzingsrente voor de basis-herfinancieringstransacties'
- 02 Rente vergoeding
Bij de financiële afwikkeling van arbitrage-uitspraken dan wel vergoedingaanspraken op rente krachtens facturen of uit andere hoofde, is door de gemeente Wijchen (in afwijking van de wettelijke rentevoet conform BW artikelen 6:119a annex 120 voor handelstransactie) een rentevergoeding verschuldigd gelijk aan de herfinancieringrente die door de Europese Centrale Bank (ECB) is vastgesteld voor haar meest recente basis herfinancieringstransactie die heeft plaatsgevonden voor de eerste kalenderdag van het betreffende halfjaar, vermeerderd met één procent. De rente die aldus loopt op de eerste dag van het betreffende halfjaar, wordt met ingang van dat tijdstip volgens de nieuwe rentevoet samengesteld op basis van bedoelde herfinancieringrente vermeerderd met één procent berekend gedurende een halfjaar.

01 06 Declaraties**01 06 01 Indienen declaraties**

- 01 In aanvulling op het gestelde in artikel 01.06.01 lid 01 dient de aannemer per vier weken een declaratie in te dienen, tegelijk met het indienen van de weekrapporten. Alleen volledig ingevulde declaraties met bijgaande weekrapporten worden gehonoreerd.

01 07 Zekerheidstelling**01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
- 02 In afwijking van artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 dient de zekerheidstelling als bedoeld in dit artikel bij de aanbesteder te zijn binnengekomen na het voornemen tot gunnen en voordat de definitieve opdracht is verstrekt door de aanbesteder.

01 08 Bijdragen**01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT

- 01 Een 'Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 05 Social return, algemeen

- 01 De opdrachtgever wens in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen dat de opdrachtnemer in algemene zin een bijdrage levert. Na gunning wordt de opdrachtnemer gevraagd aan te tonen hoe zij binnen hun bedrijf en/of het aanbestede werk een bijdrage leveren aan het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Onder Social Return vallen kandidaten uit één van de onderstaande doelgroepen:

- het bieden van een duurzame reguliere arbeidsplaats gedurende de looptijd van het werk;
- het aanbieden van een leer/werk baan (BBL);
- het aanbieden van stages;
- (externe) scholing, bij voorkeur gerelateerd aan een reguliere vacature

Tot de doelgroep behoren:

- kandidaten met een uitkering die onder de Participatiewet vallen (inclusief kandidaten met indicatie baanafpraak);
- kandidaten met een WW uitkering (Werkloosheidswet) *a;
- kandidaten met een Wajong uitkering (Wet Werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten);
- kandidaten met een SW indicatie (Sociale Werkvoorziening);
- leerlingen met een BBL-opleiding (Beroeps Begeleidende Leerweg) *b.

*a - Onder een werkloze met een WW uitkering wordt verstaan: 'iemand die als zodanig ingeschreven staat bij een UWV Werkbedrijf'.

*b - Onder leer/werkplek in het kader van een BBL-opleiding wordt verstaan: 'een door de branche of kenniscentrum erkende leer/werkplek

01 11 Verband met andere werken

01 11 01 Werken, die in elkander grijpen

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat er grenzend aan en binnen het werkterrein werken door derden kunnen worden uitgevoerd, waaronder m.b.t.

- NUTS-voorzieningen
- Groenvoorzieningen
- Verhardingen en riolering
- Straatverlichting
- Verkeersborden

Incl. alle overige werkzaamheden ten behoeve van het woonrijp maken van een nieuwe woonwijk.

De aannemer wordt gedurende het onderhoudstermijn ingelicht over werkzaamheden binnen het werkgebied.

Evenementen en festiviteiten kunnen terug gevonden worden in de 'Evenementen kalender 2023' van de gemeente. Ieder jaar komt een nieuwe 'Evenementenkalender' uit. U kunt de actuele evenementenkalender vinden op de volgende website: www.wijchenis.nl/activiteiten-overzicht.

- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op vergoeding.

- 03 Door de eigen dienst van de gemeente wordt een deel van het groen en/of een deel

HFD PAR ART LID

van de wijk in eigen beheer uitgevoerd. Bij de wijkbeheerder kunt u een kaart met beheergebieden van de eigen dienst opvragen.

- 04 De opdrachtnemer dient zijn werkzaamheden af te stemmen op/met de werkzaamheden voor het bestek 'kolken reinigen'. Dit wordt gevraagd om te voorkomen dat er onnodig maaisel of veegvuil in de kolken terecht komt. Gegevens van de opdrachtnemer van het bestek 'kolken reinigen' kunnen bij de wijkbeheerder opgevraagd worden.

01 12 Maatregelen in het belang van het verkeer

01 12 01 Algemeen

- 01 In aanvulling op paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 lid 01 dient de aannemer de volgende uren mee te nemen in zijn tijdschema. Tijdens spitsuren, van 07.00 uur tot 09.30 uur en van 16.00 uur tot 18.00 uur, mogen geen werkzaamheden t.b.v. het vegen van structuur- en verbindingswegen plaats vinden. Deze kunnen opgevraagd worden bij de gemeente Druten en Wijchen.
- 02 In aanvulling op paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 lid 01 dient de aannemer de volgende uren mee te nemen in zijn tijdschema. Tijdens spitsuren rond scholen in de gemeenten Druten en Wijchen. Rond de tijden dat de kinderen gebracht en gehaald worden mogen geen werkzaamheden t.b.v. het vegen van omliggende wegen plaats vinden. Scholen hebben verschillende breng en ophaal tijden. Deze dient de opdrachtnemer zelf op te zoeken en bij te houden.
- 03 De uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (kantooruren van 07.00 uur tot 18.00 uur) en op zaterdag en zondag is zonder toestemming of opdracht van de directie niet toegestaan. Dit met doel om de hieruit voortvloeiende overlast tot een minimum te beperken.
- 04 In afwijking van lid 03 kan men buiten de woonwijk wel werkzaamheden uitvoeren vanaf 04.00 uur tot 07.00 uur.
- 05 Door de directie zal een sleutel o.i.d. worden verstrekt voor verzinkbare palen, klappalen, poorten e.a. objecten die staan in de openbare ruimte, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn

01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 03 Alle uitgevoerde werkzaamheden dienen overzichtelijk te worden vermeld in een weekrapport. Deze weekrapporten dienen per vier weken, aan de opdrachtgever te worden toegezonden.

01 16 Verzekeringen

HFD PAR ART LID

01 16 02 Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

- 01 De aannemer(s) is/zijn verplicht vanaf de start van de uitvoering van het werk tot en met de oplevering een uitgebreide Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) af te sluiten en in stand te houden met een verzekerd bedrag van minimaal €2.500.000,- per gebeurtenis/per aansprakelijkheid en 2x dit bedrag per verzekeringsjaar.

In de polis moet mede geregeld zijn dat verzekerden ten opzichte van elkaar als derden worden beschouwd.

De polis moet onder andere dekking bieden voor het werkgeversaansprakelijkheidsrisico conform art. 7:658 BW en 7:611 BW.

De verzekering moet ten behoeve van de opdrachtgever (als meeverzekerde) een primaire dekking bieden. Verzekeraars dienen afstand te doen van een eventueel recht van regres op enige medeverzekerde partij.

Het eigen risico dat op de aansprakelijkheidsverzekering van toepassing is, komt ten laste van de aansprakelijke en/of verantwoordelijke partij, evenals alle niet door deze verzekering gedekte schade en/of vorderingen.

De verzekerde hoedanigheid moet aansluiten op de volgens dit bestek te verrichten werkzaamheden.

- 02 De aannemer overlegt het bewijsstuk, waaruit het sluiten van de verzekering blijkt, ten spoedigste, in elk geval binnen één week, voor de dag waarop de aannemer met de uitvoering van het werk aanvangt, aan de opdrachtgever. De aannemer is daarnaast gehouden, op elk gewenst moment gedurende de uitvoering van het werk, op verzoek van de opdrachtgever een actueel bewijs van instandhouding van de verzekering en premiebetaling te overleggen.

Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

01 16 03 Werkmaterieelverzekering

- 01 Onverminderd het bepaalde in artikel 01.16.02 van dit bestek, zullen de aannemer en de mede- en onderaannemers voor eigen rekening dienen zorg te dragen voor verzekering tegen schade ten gevolge van aansprakelijkheid voor schade aan zaken en letsel welke voortvloeit uit het gebruik van rijdend, drijvend en varende aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.

De verzekering moet dekking bieden:

- voor de aansprakelijkheid van de opdrachtgever;
- voor de aansprakelijkheid ten gevolge van zowel bedienings- als regiefouten (ook als onvoldoende preventieve maatregelen zijn genomen om graafschade te voorkomen).

Objecten waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (W.A.M.) geldt, dienen overeenkomstig de voorschriften van die wet te worden verzekerd.

De verzekerde som bedraagt minimaal EURO 5.600.000,00 per aanspraak of per gebeurtenis.

HFD PAR ART LID

Voor zover materieel niet overeenkomstig het vorenstaande is verzekerd, mag het niet worden ingezet ten behoeve van de werkzaamheden. De opdrachtgever heeft het recht de toegang van werkmaterieel tot het werkterrein te weigeren indien geen bewijs van deze verzekering kan worden getoond.

Aan een verschil tussen de door de aannemer overlegde poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 01 Vrijgekomen materialen zijnde vegetatie

- 02 Voor tijdelijke opslag van vrijgekomen materialen zijnde vegetatie kunnen depots beschikbaar worden gesteld door de opdrachtgever. Exacte situering van de depots in overleg met de directie. Depots zijn maximaal gelegen binnen een afstand van ca. 10 km tot aan de gemeentewerf. Gebruik van de depots in overleg met en na goedkeuring van de directie. Vrijgekomen materialen in depot worden door de opdrachtgever afgevoerd.

01 17 06 Verwerken, vervoeren en storten

- 01 Veegafval, niet zijnde grond, waarvan het bestek niet de milieuhygiënische kwaliteit vermeldt, worden geacht te zijn klasse industrie bouwstoffen.
- 02 Vrijgekomen veegafval dient te worden afgevoerd naar een door bevoegd gezag vergunde verwerkingsinrichting.
- 03 Vrijgekomen bladafval dient te worden afgevoerd naar het gemeente depot.

Gemeente depot Wijchen:
Meerdreef 88
6602 HE Wijchen
tel: 088 432 70 00
mail: gemeente@wijchen.nl

01 17 07 Plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- Zwerfafval;
 - Veegafval;
 - Verhardingsmaterialen.
- 02 Vrijgekomen materialen dienen, tenzij anders aangegeven in de betreffende bestekspost, uiterlijk voor het weekend verwijderd te zijn.
- 03 Het 'verwerken' betreft 'verzamelen en vervoeren / afvoeren'.

01 18 Bescherming te handhaven beplantingen

HFD PAR ART LID

01 18 04 Schadevergoeding i.v.m. beschadiging te handhaven vegetatie

- 01 In aanvulling op het bepaalde in artikel 01.18.04 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan bomen:
- Driehonderd Euro (€ 300,-) per boom bij kleinschalige schade aan de bast (wonden kleiner dan 15% van de bastomtrek en niet hoger dan de breedte van de wond). Kleine schades zijn wonden die de boom zelf goed kan herstellen.
 - Bij schade aan bomen groter dan kleinschalige schade wordt de vergoeding nader bepaald door een beëdigd taxateur aangesloten bij het Register-taxateur "bomen" (VRT/NVTB).
- 02 In geval van beschadiging van te handhaven vegetatie meldt de aannemer dit terstond aan de directie.

01 19 Arbeidsomstandigheden

01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase

- 01 Het aanstellen van de in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 In aanvulling van artikel 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2020, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde, veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 21 RAW-raamovereenkomst

01 21 01 Gebruik van IBIS

- 01 De opdrachtnemer dient de besteksadministratie in het systeem van IBIS op te stellen. De kosten hiervoor dienen opgenomen te zijn in de algemene kosten.

01 22 Te beschermen plant- en diersoorten

01 22 03 Plan van aanpak voor het omgaan met te beschermen plant- en diersoorten

- 02 Het actualiseren van het goedgekeurde plan van aanpak betreft het wijzigen/aanvullen van de vooraf opgestelde werkwijze ten behoeve van de bescherming van flora en fauna indien in de uitvoering blijkt dat deze niet toereikend is.

HFD PAR ART LID

01 22 05 Eisen en uitvoering Wet Natuurbescherming

- 02 Bij het uitvoeren van de in het bestek genoemde werkzaamheden moet gehandeld worden conform de "Gedragscode Wet Natuurbescherming voor Waterschappen", het werkprotocol van Waterschap Rivierenland en het ecologisch werkprotocol Stadswerk. De gedragscode en de werkprotocollen zijn te downloaden via de website:
<https://www.waterschaprivierenland.nl/richtlijn-wet-natuurbescherming>
<https://www.rvo.nl/onderwerpen/ruimtelijke-ingrepen/ontheffing-of-vrijstelling/gedrag-scodes>
- 03 Indien onderdelen uit de "Gedragscode Flora- en Faunawet voor Waterschappen" en de werkprotocollen van Waterschap Rivierenland tegenstrijdig zijn aan onderdelen uit het bestek, dient de aannemer dit gelijk te melden aan de directie. De directie zal vervolgens bepalen welk onderdeel leidend is.
- 04 Binnen de gemeente Wijchen worden de volgende beheer- en beleidsplannen van toepassing verklaard:
Wijchen:
- 'Ecologisch beheersplan 2021-2030'
- 'Beleidsplan Natuur & Biodiversiteit gemeente Wijchen'

Hiervoor geldt dat de gemeente het beheer monitoren. En de opdrachtnemers meldingsplicht hebben volgens bepaling 51.03.01. Voor het beheer binnen de gemeenten verwijzen we naar de genoemde beheer- en beleidsplannen. Deze zijn beschikbaar bij de opdrachtgever(s).

Bij vaststelling van nieuwe of aangepaste beleidsplannen worden deze van toepassing verklaard.

01 23 Communicatie**01 23 02 Afhandelen meldingen**

- 01 De opdrachtgever stuurt meldingen met betrekking tot het werk conform dit bestek door via Apptimize (eigen waarnemingen bij de schouw) of melddesk (bewoners meldingen). De aannemer ontvangt een account voor beide systemen.
- 02 De aannemer dient meldingen af te handelen conform de gestelde reactie termijn, zonder dat hiervoor verrekening plaatsvindt.
- 03 Terugkoppeling aan de opdrachtgever geschiedt via in lid 1 genoemde systemen. De melding dient ondersteund te zijn met foto's van de situatie en eventuele wijze van afhandeling.
- 04 Melding van bewoners komen binnen via één meld-systeem. Dit gaat via 'Melddesk' informatiesysteem. Meldingen die de aannemer krijgt of heeft dienen in Melddesk toegevoegd/verwerkt te worden.
- 05 Voor schouw ronden dienen opdrachtgever en opdrachtnemer de 'Apptimize' app. te gebruiken.
Voor Wijchen zijn dat 104 schouwpunten (100 punten voor Wijchen en 4 punten voor Nijmegen (Bijsterhuizen).
- 06 Beheerkaarten en geo-gegevens zijn beschikbaar via het ArcGis Online gegevens systeem.

HFD PAR ART LID

01 24 Beeldkwaliteit openbare ruimte

01 24 01 Begrippen

01 Te verstaan is onder:

- a. meetlocatie: een door de opdrachtgever vastgelegd gebied, waarbinnen opnames worden verricht ten behoeve van de vaststelling van het kwaliteitsniveau;
- b. meetvak: een binnen een meetlocatie gelegen vak, vastgelegd in m2, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
- c. meetstrook: een binnen een meetlocatie gelegen strook, vastgelegd in m1, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgesteld;
- d. meetelement: een binnen een meetlocatie gelegen element, vastgelegd in stuks, waarvan het kwaliteitsniveau wordt vastgelegd;
- e. klacht: een door derden aan de opdrachtgever gemelde tekortkoming;
- f. bestekmelding: een op basis van een klacht of constatering door de opdrachtgever aan de aannemer bekend gemaakte tekortkoming van een uit het bestek voortvloeiende verplichting;
- g. reactietijd: in het bestek vermelde tijd, waarbinnen een besteksmelding dient te zijn afgehandeld, gerekend vanaf de besteksmelding.

01 24 02 Algemeen

- 01 De prestatie-eisen behorende bij het betreffende kwaliteitsniveau en de hierbij behorende grootte van het meetvak, meetstrook of meetelement zijn opgenomen in de in het bestek vermelde digitale versie van de 'CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte'.
- 02 Het in het bestek vermelde kwaliteitsniveau heeft betrekking op het in de desbetreffende bestekspost vermelde gebied, gedurende de eveneens in die bestekspost vermelde periode.
- 03 Indien in de 'CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte' onder één schaalbalk meerdere prestatie-eisen zijn opgenomen, dient aan al deze prestatie-eisen te worden voldaan.
- 04 De aannemer handhaaft, zonder verdere verrekening van kosten, het vermelde kwaliteitsniveau van de besteksposten met als eenheid 'week'.

01 24 03 Besteksposten die niet als eenheid 'week' hebben

- 01 De vermelde hoeveelheden resultaatsverplichting bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben, betreffen het totaal van de werkzaamheden die gedurende de contractperiode naar verwachting dienen te worden uitgevoerd.
- 02 Indien bij besteksposten welke niet de eenheid 'week' hebben, geen frequentie is vermeld, mogen de werkzaamheden in één keer worden uitgevoerd. In deze gevallen dient de aannemer dit eerst te controleren en af te stemmen met de directie.

HFD PAR ART LID

01 24 04 Meetlocaties

- 01 De opdrachtgever bepaalt de meetlocaties.
- 02 De directie stelt een overzicht van de vastgestelde meetlocaties ter beschikking van de aannemer.
- 03 Alle meetlocaties gezamenlijk beslaan ten minste 90% van het gehele te onderhouden gebied met alle te onderhouden elementen en vakken, met uitzondering van frequentie posten.
- 04 Een meetlocatie heeft een oppervlakte van ten minste 0.05 ha en ten hoogste 1 ha. Een meetlocatie heeft een lengte en/of breedte van ten hoogste 200 m.
- 05 Een meetlocatie kan afhankelijk van de situering afwijken van de in lid 04 genoemde oppervlakte en lengte en/of breedte.

01 24 05 Aanvang werkzaamheden

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 Voor aanvang van de werkzaamheden nemen de directie en de aannemer de bestaande situatie op overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.24.08 en leggen deze schriftelijk vast.
- 03 Voor aanvang van de werkzaamheden dient het volgens lid 01 vastgestelde kwaliteitsniveau bij meer dan 90% van de meetlocaties per bestekspost te voldoen aan het in het bestek vereiste kwaliteitsniveau.
- 04 Indien niet voldaan wordt aan het gestelde in lid 02, kan de aannemer bij het ingaan van de, in de desbetreffende bestekspost vermelde periode, zich desgevraagd verbinden tot het realiseren van het voorgeschreven kwaliteitsniveau voor het gehele te onderhouden gebied. Voorzover deze werkzaamheden niet in het bestek zijn vermeld, geschiedt verrekening daarvan als meerwerk.

01 24 07 Besteksmeldingen

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 Besteksmeldingen worden op kosten van de aannemer verholpen.
- 03 Besteksmeldingen vallen buiten de opneming volgens artikel 01.24.08 en zijn derhalve niet van invloed hierop noch op de eventuele hieruit voortvloeiende financiële gevolgen.
- 04 Besteksmeldingen binnen de in het bestek vermelde reactietijd afhandelen.
- 05 De aannemer meldt de besteksmelding na het afhandelen gereed.
- 06 De directie keurt de afhandeling van de melding binnen 1 werkdag na ontvangst van de gereedmelding door de aannemer en deelt het resultaat van deze keuring mee aan de aannemer.
- 07 Indien de directie de afhandeling niet binnen 1 werkdag keurt, wordt de afhandeling

HFD PAR ART LID

geacht te zijn goedgekeurd.

- 08 Indien de besteksmelding niet conform de eisen uit het bestek wordt afgehandeld, wordt er een korting van € 250,- opgelegd, voor elke werkdag na de in het bestek vermelde reactietijd.

01 24 08 Opneming

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 Ten behoeve van het vaststellen van het kwaliteitsniveau vindt per betalingstermijn één opneming plaats als bedoeld in paragraaf 01.02.02 van de Standaard. Een opneming kan in meerdere dagen plaats vinden.
- 03 Per meetronde wordt ten minste 10% van het totaal aantal meetlocaties met een minimum van 25 en een maximum van 100 meetlocaties gemeten voor de gemeente Wijchen en 4 voor de gemeente Nijmegen.
- 04 Indien in een in het bestek omschreven gebied, het aantal meetlocaties minder dan 25 is, worden alle meetlocaties gemeten.
- 05 De directie bepaalt op a-selecte wijze de meetlocaties.
- 06 Binnen elke meetlocatie wordt per bestekspost of onder een bundeling vallende bestekspost, één meetvak en/of één meetstrook en/of één meetelement gemeten. Indien er geen meetvak en/of meetstrook en/of meetelement aanwezig is wordt er een vervangende locatie gekozen.
- 07 De directie bepaalt de situering van het meetvak, meetstrook of de keuze van het meetelement binnen de meetlocatie.
- 08 Indien zich meer dan 10 meetelementen in een meetlocatie bevinden, wordt het meetelement met het laagste kwaliteitsniveau niet buiten beschouwing gelaten en wel meegenomen in de opneming.
- 09 De breedte van een meetvak is ten minste 1 m.
- 10 Per meetronde wordt het percentage afkeur bepaald van de gemeten meetvakken, meetstroken of meetelementen.

HFD PAR ART LID

01 24 09 Korting

- 01 Het bepaalde in dit artikel is alleen van toepassing op besteksposten met als eenheid 'week'.
- 02 Eventuele korting op de aannemingssom vindt plaats op de afzonderlijke besteksposten of bundeling van besteksposten.
- 03 De grootte van de kortingen wordt berekend aan de hand van de, uit de inschrijvingsstaat te herleiden termijnbedragen.
- 04 Indien het percentage afkeur volgens artikel 01.24.08 lid 10 groter dan 10% is, wordt overgegaan tot het opleggen van een korting op de aanneemsom voor de betreffende bestekspost.
- 05 De korting bedraagt het percentage afkeur verhoogd met een factor 1,3.
- 06 Kortingen worden niet toegepast op de eerste betalingstermijn.
- 07 De directie deelt, ten behoeve van het opstellen van de declaratie volgens artikel 01.05.01 van de Standaard, een eventuele korting binnen 5 werkdagen na het einde van de betalingstermijn aan de aannemer mee.
- 08 Indien niet wordt voldaan aan de in lid 07 vermelde termijn van 5 werkdagen, zal de korting worden toegepast op de daarop volgende betalingstermijn.
- 09 Er zal geen korting worden toegepast op de, in artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard bedoelde laatste betalingstermijn, indien na het verschijnen van deze termijn niet wordt voldaan aan de in lid 07 vermelde tijdstermijn van 5 werkdagen.

01 26 Boetes watergangen**01 26 01 Waterschap**

- 01 A-, B- en C-watergangen dienen jaarlijks op 1 november te voldoen aan de schouwvoorschriften van Waterschap Rivierenland. Indien Waterschap Rivierenland, vanuit de resultaten van de schouw, een boete oplegt aan de opdrachtgever wordt deze door de opdrachtgever verhaald op de aannemer wanneer blijkt dat deze niet heeft voldaan aan het gestelde in dit bestek. Het bedrag van de boete zal door de opdrachtgever worden verbeurd zonder dat hiervoor een ingebrekestelling nodig is. De boete laat onverlet dat de watergang alsnog door de aannemer in de door het Waterschap gewenste toestand moet worden gebracht.

01 27 Materieel

HFD PAR ART LID

01 27 01 Eisen aan materieel

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van Minister van Volksgezondheid en milieuhygiëne van 1991, nr. 208399 DGMH/G, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald:
De te gebruiken graafmachines, e.d. moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat:
- De geluidsterkte van 07.00 uur tot 18.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80dB (a).
- 02 De verbranding in de motoren van graafmachines e.d. moet volledig zijn, de uitlaatgassen van bovengenoemde hulpwerktuigen moeten het milieu zo min mogelijk verontreinigen.
- 03 Een kopie van de desbetreffende circulatie "Bouwlawaai" is desgevraagd bij het Ministerie te verkrijgen.

HFD PAR ART LID

50 Afval- en reinigingsdiensten**50 1 Deelhoofdstuk 50.1****50 11 Begrippen****50 11 01 Algemeen**

- 01 De begripsbepalingen te vegen vuil volgens artikel 50.11.01 van de Standaard 2020 zijn van toepassing met als aanvulling:
- Hotspots: Werkgebied waarbij de werkzaamheden voor het vegen rekening gehouden moet worden met een hogere vervuilingsintensiteit i.v.m. het intensievere gebruik onderhoudsniveau: B volgens artikel 50.12 van de Standaard 2020.
 - Onkruidbeheersing: voor dit begrip wordt verwezen naar artikel 51.82.01 t/m 51.82.09 van de Standaard 2020.
- 02 Bij begripsbepalingen te vegen wegen en fietspaden is te verstaan onder:
- Molgoten: onderdeel van de verhardingen met een water afvoerende functie.
 - Opsluiting: een technische constructie met als functie de versteviging van de kanten van de verharding/weg.
- 03 Bij begripsbepalingen blad te verstaan onder:
- Blad/bloesem: loof-, naald- en bloesemafval afkomstig uit bomen door toedoen van het seizoen, niet zijnde takken o.i.d.

50 12 Eisen en uitvoering**50 12 28 Verwijderen zwerf- en grofvuil**

- 01 In afwijking van de Standaard 2020 wordt onder het verwijderen zwerfafval / vegen verstaan: het verzamelen van veegvuil, fijn en grof zwerfafval en blad op de aangegeven verharde oppervlakken; bij fietspaden tussen opsluitingen/kanten van de verhardingen en bij te vegen wegen tussen banden en/of de molgoten, inclusief aangrenzende parkeerplaatsen.
- 02 In aanvulling op artikel 50.12 van de Standaard 2020 dient men in het te vegen gebied aangetroffen accu's, jerrycans met olie, verblikken of andere stoffen die als chemische afval kunnen worden aangemerkt te melden bij de toezichthouder.
- 03 In aanvulling op de Standaard 2020 wordt bepaald dat achtergelaten zwerf- en grofvuil in concentraties groter dan 80 liter worden beschouwd als illegale stortingen. Indien de aannemer een dergelijke illegale storting heeft geconstateerd, dit direct per e-mail/gemeenteapp aan de directie melden. Indien de directie de aannemer hiertoe opdracht geeft, wordt de illegale storting verwijderd, tegen verrekening van meerwerk.

HFD PAR ART LID

50 12 29 Eisen gesteld aan materieel en uitvoering bij vegen

- 01 Het moet zichtbaar duidelijk zijn van welk bedrijf de veegauto afkomstig is.
- 02 Indien zich op de te vegen wegen obstakels bevinden moet hier zo dicht mogelijk om heen worden geveegd. Indien het in deze betrekking heeft op tijdelijke obstakels zoals bijvoorbeeld de aanwezigheid van geparkeerde voertuigen, dient de aannemer deze weggedeelten op een later tijdstip alsnog of opnieuw te vegen.
- 03 Het water ten behoeve van de schoonwatertank kan door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld. Het aflaten van water kan op een daarvoor aangewezen ingerichte slipverwerkingsinrichting. Dit moet op een zodanige manier geschieden dat het overige verkeer niet wordt gehinderd.

HFD PAR ART LID

51 Groenvoorzieningen**51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 03 Informatie-overdracht****51 03 01 Aziatische duizendknoop en andere ziekten en plagen**

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.
- 04 De opdrachtgever levert voor aanvang van het werk een lijst aan met de locaties waar Aziatische duizendknoop is aangetroffen en waar deze worden bestreden door en/of namens de desbetreffende gemeente.
- 05 Locaties waar Aziatische duizendknoop is aangetroffen worden geregistreerd en bijgehouden met de fieldmap app.
- 06 De opdrachtgever levert voor aanvang van het werk een lijst aan met de locaties waar Akkerdistel en/of Jacobskruiskruid is aangetroffen.
- 07 Wanneer tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Akkerdistel of Jacobskruiskruid worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 08 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, instrueert de aannemer zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen over hoe men Akkerdistel en Jacobskruiskruid kan herkennen.
- 09 De gemeente Wijchen hebben een werkprotocol voor het omgaan met locaties met Akkerdistel en/of Jacobskruiskruid. Deze dient toegepast te worden.

51 1 Water en watergangen**51 15 Bijbehorende verplichtingen**

HFD PAR ART LID

51 15 01 Maaien

- 03 In afwijking van artikel 51.15.01 lid 02 van de standaard 2020 dient het maaisel van A-, B- en C-watgangen en berm sloten die door de aannemer verzameld wordt een grootte te hebben van minimaal 3 m3.

51 2 Grassen en kruidachtigen

51 21 Begrippen Groenvoorzieningen

51 21 01 Algemeen

- 01 Voorafgaand aan het maaien van grassen is de aannemer verantwoordelijk voor het schonen van het terrein, tot het schonen van het terrein behoort o.a. het verwijderen van zwerfafval, takken, stenen en andere materialen m.b.t. vervuiling of beschadiging van terrein, materieel en omgeving.

51 21 02 Onderhoud grassen en/of kruiden

- 01 In aanvulling op lid 03 van paragraaf 51.21.02 van de Standaard 2020 dient het bijmaaien rondom obstakels en bomen in een werkgang voor het maaien plaats te vinden.
- 02 In aanvulling op artikel 51.21.02 lid 03 van de standaard 2020 dient het bijmaaien rondom bomen te worden uitgevoerd met een bosmaaier met beschermkap. Dit om schade aan de bomen te voorkomen.
- 03 In afwijking van artikel 51.15.01 lid 02 van de standaard 2020 dient het maaisel van B-watgangen en berm sloten die door de aannemer verzameld wordt een grootte hebben van minimaal 3 m3.

51 22 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen

51 22 01 Zaaian en bezoden, algemeen

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het bemesten/zaaien/bezoden/planten/bezanden/maaien mag ten hoogste 20 mm bedragen.

51 22 05 Maaian

- 01 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 02 van de Standaard 2020 dienen de maaihoogtes voor de verschillende te onderhouden gazons en grasterreinen te voldoen aan de normen gesteld volgens dit bestek en de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2018.
- 02 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 06 van de Standaard 2020, het verwerken van vrijgekomen maaisel d.m.v. rollen en opslaan op door de directie aangewezen plaatsen. Vrijgekomen materiaal wordt door de gemeente afgevoerd.
- 04 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.22.05 lid 9, mogen er geen proppen ontstaan, deze dienen verzameld en afgevoerd te worden.
- 05 Onder het maaien van gazons wordt ook verstaan het 1 keer per jaar maaien en afvoeren van loof van de bolgewassen. Maaien loof van bolgewassen dient uit gevoerd te worden direct nadat het loof is afgestorven, in overleg met directie. vrijgekomen materialen verwerken volgens artikel 01.17.01 van dit bestek.

HFD PAR ART LID

51 8 Onkruid en natuurlijk afval op verharding**51 82 Eisen en uitvoering****51 82 01 Onkruidbeheersing op verhardingen**

- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle vegetatie, inclusief mossen.

51 82 02 Eisen gesteld aan onkruidbeheersing op verhardingen

- 01 In aanvulling op artikel 51.82.01/ 51.82.05 de Standaard 2020 wordt verstaan onder de te behandelen oppervlakten t.b.v. onkruidbeheersing: alle voetpaden, trottoirs, goten, rijbanen, rabbatstroken, winkelstraten en verkeerstechnische voorzieningen zoals middengeleiders, drempels, fietspaden.
- 02 Het gebruik van (bio)chemische bestrijdingsmiddelen is niet toegestaan. Dit is uitsluitend toegestaan indien hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk opdracht is gegeven door de directie.
- 03 In de gemeente Wijchen is onkruidbeheersing op verhardingen door middel van een stalen borstel in overleg toegestaan.
In het buitengebied geschiedt de onkruidbeheersing van goten door middel van een stalen borstel op aanwijzing van de directie.
Bij het borstelen mag er geen restproduct achterblijven van de stalen borstels.

Indien het kwaliteitsbeeld van onkruidbeheersing op verhardingen niet behaald of uitgevoerd kan worden, bijvoorbeeld door de weersomstandigheden, dient men in overleg een andere methode van onkruidbeheersing toe te passen.

HFD PAR ART LID

62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 1 Algemeen

62 12 Eisen en uitvoering verkeersmaatregelen

62 12 01 Algemeen

- 01 De opdrachtgever stelt GEEN hulpmiddelen voor afzettingen ter beschikking.
- 02 De aannemer is te allen tijde verantwoordelijk voor de verkeersmaatregelen. Gebreken aan de verkeersborden, wegbebakening, afzetting en verlichting moeten terstond door de aannemer worden hersteld.

62 13 Informatie overdracht

62 13 01 Algemeen

- 01 Wanneer de werkzaamheden het noodzakelijk maken, dat een gedeelte van een openbare weg voor het verkeer moet worden afgesloten, overlegt de aannemer omtrent tijdstip en de duur van deze afsluiting tijdig (min. 4 weken voor de afsluiting) met de directie opdat de daarvoor vereiste vergunning kunnen worden aangevraagd.
- 02 Bij de uitvoering van het werk mag het verkeer niet onnodig worden stilgelegd en niet meer worden gehinderd dan onvermijdelijk is. De aannemer dient de toegang tot de aan het werk grenzende percelen te waarborgen. Hij verleent daartoe zonder verrekening de nodige hulp.

62 14 Risicoverdeling en garanties verkeersmaatregelen

62 14 01 Algemeen

- 01 Indien de aannemer de opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van vijfhonderd euro (€ 500,-) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 Bijbehorende verplichtingen Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering

62 15 01 Maatregelen in het belang van het verkeer

- 01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
Het bestek vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.
- 02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

HFD PAR ART LID

HFD PAR ART LID

.....
.....

.....

.....

Behoort bij: 2022-01/000067

Onderhoud Openbare Ruimte Wijchen

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor:
2022-01/000067

Onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente Wijchen.
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening) (naam) (functie)
B)		(handtekening) (naam) (functie)
C)		(handtekening) (naam) (functie)

Behoort bij: 2022-01/000067

Onderhoud Openbare Ruimte Wijchen

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)

gevestigd te:

B)

gevestigd te:

C)

gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2	Onderhoud openbare ruimte Wijchen				
21	Groen				
211	Gras				
2110	<u>Gazon</u>				
211010	Beheersen grashoogte-gazon, B.	week	148,00V		
211020	Afsteken/afsnijden van graskanten, 1x/jr.	m	6.122,71V		
211030	Beheersen grashoogte-gazon, C.	week	148,00V		
211040	Afsteken/afsnijden van graskanten, 1x/jr.	m	355.649,19V		
211050	Beheersen molshopen in gras.	week	148,00V		
2111	<u>Gazon/talud</u>				
211110	Beheersen grashoogte-gazon met talud, C.	week	148,00V		
211120	Afsteken/afsnijden van graskanten, 1x/jr.	m	7.093,81V		
2112	<u>Wadi</u>				
211210	Beheersen grashoogte-gazon wadi's, B.	week	148,00V		
211220	Maaïen kruidenmengsel wadi's, 2x/jr.	are	1.776,26V		
2113	<u>Ruw gras</u>				
211310	Maaïen bermen en taluds, 12x/jr.	are	27.181,10V		
211320	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	27.181,10V		
2114	<u>Grasbetontegels</u>				
211410	Maaïen gras in/op grasbetontegels, 6x/jr.	are	245,00V		
2115	<u>Bijmaaïen rondom bomen</u>				
211510	Beheersen gras rondom bomen, B.	week	148,00V		
211520	Bijmaaïen rondom bomen, 1x/jr.	st	27.330,00V		
211530	Bijmaaïen rondom bomen, 2x/jr.	st	4.908,00V		
212	Kruidachtigen				
2120	<u>Kruidenrijk gras</u>				
212010	Maaïen kruidachtigen, 2x/jr.	are	2.077,44V		
212020	Maaïen kruidachtigen taluds, 2x/jr.	are	632,34V		
212030	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	2.709,78V		
212040	Maaïen kruidachtigen, bloemen weides.	are	128,29V		
212050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	128,29V		
212060	Maaïen kruidenrijk grasland, 1x 2/3/jr.	are	251,87V		
212070	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaïen grasveld.	are	251,87V		
213	Bermen				
2130	<u>Klepelen bermen</u>				
213020	Klepelen bermen en taluds, 2x/jr.	are	16.106,88V		
213030	Klepelen bermen en taluds 1 m breed, 1x/jr.	are	1.101,00V		
213040	Klepelen bermen en taluds 1 m breed, 2x/jr.	are	2.148,00V		
213050	Klepelen bermen en taluds 1 m breed, 4x/jr.	are	3.409,20V		
213060	Klepelen bermen en taluds rond kruisingen.	are	1.335,00V		
2131	<u>Maaïen bermen en taluds</u>				
213110	Maaïen bermen en taluds, 2x/jr.	are	50.366,22V		
213120	Maaïen bermen en taluds, 1x/jr.	are	1.928,04V		
213130	Maaïen bermen en taluds, 6x/jr.	are	5.632,92V		
213140	Maaïen bermen en taluds, 3x/jr.	are	3.933,18V		
213150	Maaïen bermen en taluds, 1x 1/3/jr.	are	53,52V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
213160	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	50.366,22V		
213170	Verwerken maaisel vrijgekomen op bermen en taluds.	are	1.981,56V		
214	Oevers en watergangen				
2140	<u>Bermsloot</u>				
214010	Uitmaaaien watergang.	m	47.127,00V		
214020	Klepelen watergang.	m	3.114,00V		
214030	Uitmaaaien watergang, 1/3 per jaar.	m	26.089,00V		
214040	Klepelen watergang, 1/3 per jaar.	m	17.379,00V		
214050	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	47.127,00V		
214060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	3.114,00V		
214070	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	26.089,00V		
214080	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	m	17.379,00V		
2141	<u>B-Watergang</u>				
214110	Uitmaaaien watergang, diepte ca. 0,50 m en dieper.	are	1.682,72V		
214120	Klepelen watergang, diepte tot ca. 0,50 m.	are	392,22V		
214130	Verwerken maaisel vrijgekomen bij watergang.	are	2.074,94V		
2142	<u>Poelen en vijvers</u>				
214210	Uitmaaaien nat profiel van waterpartij.	are	61,16V		
214220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij waterpartij.	are	61,16V		
2143	<u>Oevers</u>				
214310	Maaaien bermen en taluds oevers, houtachtigen.	are	110,63V		
214320	Maaaien bermen en taluds oevers, natuurlijke begroeiing.	are	285,13V		
214330	Maaaien bermen en taluds oevers, wilgengroei.	are	12,28V		
214340	Maaaien rietvegetatie.	are	142,51V		
214350	Maaaien helofytenveld.	are	125,42V		
22	Verhardingen				
221	Onkruid- en veegvuil beheersing verhardingen				
2210	<u>Onkruidbeheersing verhardingen</u>				
221010	Beheersen onkruid-elementenverharding, B.	week	148,00V		
221020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding, B.	week	148,00V		
221030	Beheersen onkruid-ongebonden verharding HUP's, B.	week	148,00V		
221040	Beheersen onkruid-ongebonden grasbetontegels.	week	148,00V		
221050	Beheersen onkruid in goten langs verharding, B.	week	148,00V		
221060	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding.	week	148,00V		
221070	Beheersen onkruid rondom obstakels- ongebonden verharding.	week	148,00V		
2211	<u>Veegvuil beheersing verhardingen</u>				
221110	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding, B.	week	148,00V		
221120	Beheersen veegbaar zwerfafval-verharding, C.	week	148,00V		
23	Reiniging zwerfafval en bladafval				
231	Natuurlijk afval verharding en gazons				
2310	<u>Natuurlijk afval verhardingen</u>				
231010	Beheersen natuurlijk afval-verharding, B.	week	148,00V		
231020	Beheersen natuurlijk afval-verharding, C.	week	148,00V		
2311	<u>Natuurlijk afval gazon</u>				
231110	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen, B.	week	148,00V		
231120	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen, B.	week	148,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2312	<u>Natuurlijk afval verhardingen fietspaden</u>				
231210	Beheersen natuurlijk afval-verharding, fietspaden.	week	148,00V		
233	<u>Vegen bij markt, evenementen e.d.</u>				
233010	Beheersen veegvuil-verharding tijdens en/of na evenementen, B.	uur	250,00V		
233020	Beheersen veegvuil-verharding na warenmarkt, B.	week	148,00V		
233030	Beheersen veegvuil-verharding na zaterdagmiddag, B.	week	148,00V		
24	<u>Werk algemene aard</u>				
240	<u>Verkeersmaatregelen</u>				
240010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 50 km.	EUR		N	
240020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg, 80 km.	EUR		N	
240030	Toepassen rijdende afzetting, 50 km.	EUR		N	
240040	Toepassen rijdende afzetting, 80 km.	EUR		N	
240050	Toepassen rijdende afzetting, 100 km.	EUR		N	
26	<u>Ter beschikking stellen</u>				
261	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
261010	Inzetten veegmachine t.b.v vuurwerk resten	uur	48,00V		
261020	Inzetten veegmachine	uur	480,00V		
261030	Inzetten tractor.	uur	300,00V		
261040	Inzetten heggensnoeier	uur	80,00V		
262	<u>Ter beschikking stellen arbeid</u>				
262010	Inzetten werknemer (functiegroep 3).	uur	90,00V		
262020	Inzetten werknemer (functiegroep 4).	uur	90,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050	Aanschaf licentie IBIS	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost.	EUR	12.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				