

weusten liedenbaum architecten

PROJECTOMSCHRIJVING:	Taets van Amerongen II - Renswoude - 37 woningen	FASE:	BA-950
PROJECTNUMMER:	21-2196	DATUM:	6 mei 2022

KLEUREN - EN MATERIALEN STAAT EXTERIEUR

ONDERDEEL	MATERIAAL	AFWERKING	KLEUR		BIJZONDERHEDEN
Opgaand werk					
metselwerk (blok 4, 5 en 7)	baksteen, handvorm waalformaat	wild verband	oranjerood	EH320 (A)	hoofdkleur
voegwerk	doorgestreken	5mm verdiept	donkergrijs	Megamix 3030	
metselwerk (blok 2, 3 en 6)	baksteen, handvorm waalformaat	wild verband	roodbruin	EH450 (B)	hoofdkleur
voegwerk	doorgestreken	5mm verdiept	donkergrijs	Megamix 3030	
metselwerk - plint (blok 2 t/m 7)	baksteen, handvorm waalformaat	wild verband	blauwpaars	EH530 (C)	plint
voegwerk	doorgestreken	5mm verdiept	antracietgrijs	Megamix 3033	
metselwerk (blok 1)	baksteen, handvorm waalformaat	wild verband	beigewit	EH939 (D)	hoofdkleur
voegwerk	doorgestreken	3mm verdiept	wit	Megamix 5001	
metselwerk - plint (blok 1)	baksteen, handvorm waalformaat	wild verband	beigebuin	EH550 (E)	plint
voegwerk	doorgestreken	5mm verdiept	donkergrijs	Megamix 3030	
lateien	staal	thermisch verzinkt	--	--	
kozijnen m.u.v. voordeurkozijn	kunststof	verdiept profiel	wit	RAL 9010	
voordeurkozijn	hout	geschilderd	wit	RAL 9010	
draaiende delen - ramen	kunststof	verdiept profiel	wit	RAL 9010	
kozijnen/draaiende delen achter metselwerk	kunststof	verdiept profiel	warm grijs	RAL 7039	
voordeuren	hout	geschilderd	warm grijs	RAL 7039	
kaders in gevel	beton (of Holonite)	glad	wit		kaders witter dan waterslagen
waterslagen	prefab beton	--	naturel	--	

weusten liedenbaum architecten

ONDERDEEL	MATERIAAL	AFWERKING	KLEUR		BIJZONDERHEDEN
Daken					
dakafwerking	keramische pan OVH	engobe	antraciet / zwart	--	merk n.t.b.
hemelwaterafvoeren	zink o.g.		naturel	--	
afdekkingen/muurkappen	zink o.g.	--	naturel	--	
luifels boven voordeuren	hout met zink	--	wit / naturel	--	
dakgoten (blok 1)	zink	--	naturel	--	
dakgoten (blok 2 t/m 7)	kunststof	--	wit	--	polytech o.g.
Dakkapel					
zijwangen	zink o.g.	naturel	grijs	--	
voorzijde	zink o.g.	naturel	grijs		
dakrand (voor- en zijkant)	zink o.g.	naturel	grijs	--	
kozijnen	kunststof	verdiept profiel	wit	RAL 9010	
draaiende delen - ramen	kunststof	verdiept profiel	wit	RAL 9010	
Tuinbergingen					
vloer	betontegels	--	naturel	--	
buitenwanden	constructie + rabatdelen	geïmpregn. (vuren)	zwart	--	
bergingkozijn	hardhout	schilderen	wit	RAL 9010	
berging deur	hardhout	schilderen	grijs	RAL 7039	
binnenwanden	constructie	geïmpregn. (vuren)	naturel	--	
dakbedekking	bitumineuze dakbedekking	--	zwart	--	
daktrim	aluminium	naturel	--	--	
hemelwaterafvoeren	pvc	--	Naturel	--	
Erfscheidingen					
voorzijde	Beuken haag	--	naturel	--	Fagus sylvatica
achtererfgrens (met poortdeur)	Staalmathekwerk Pallas Light	gemoffeld	zwart	--	hedera begroeiing
zij-erfgrens	Staalmathekwerk Pallas Light	gemoffeld	zwart	--	hedera begroeiing