

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
1	Inhoud	PVE 3.2.1	Mag inschrijver ervan uitgaan dat deze werkzaamheden gebundeld worden, zodat deze uit een volle dagproductie bestaan? Zo niet, waar dient inschrijver rekening mee te houden?	De inschrijver mag ervan uitgaan dat deze werkzaamheden gebundeld worden. Of dit een dagproductie betreft is voor de steekproefgewijze controle volledig afhankelijk van de geleverde kwaliteit van de opdrachtnemer.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
2	Inhoud	PVE 3.2.1	Worden de kosten voor een eventuele inspectie van de leiding vanuit de put verrekend op de desbetreffende post in de inschrijfstaat?	Dat is correct. Deze kosten worden op post 12 'Putvideo inspectie' verrekend.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
3	Inhoud	PVE 3.1.10	Bedoeld u hier met opdracht, de deelopdracht per gemeente?	Binnen een perceel mogen niet meer dan twee afzonderlijke sets gelijktijdig werkzaam zijn.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
4	Inhoud	PVE 3.1.3	Kunnen wij ervan uitgaan dat u hier bedoeld, al het vrijkomende materiaal dat middels de normale reinigingstechnieken te verwijderen is?	Dat is correct.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
5	Inhoud	PVE 2.7.3	Wat voor gepast materieel bedoeld u in deze eis? Betreft dit materieel voor verkeersmaatregelen of voor het uitvoeren van reinigings- en inspectiewerkzaamheden?	De opdrachtgever verzorgt in deze situatie de benodigde verkeersafzettingen. De opdrachtnemer verzorgt het benodigde materieel om de werkzaamheden uit te voeren.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
6	Inhoud	PVE 2.7.2	Kunt u aangeven hoe vaak elk afzonderlijke figuur afgeprijsd dient te worden in het kader van kostenhomogeniteit en transparantie?	De verkeersmaatregelen voor 30, 50 en 60 km wegen bestaan grotendeels uit dezelfde onderdelen. Het leveren, plaatsen, instandhouden, controleren, verplaatsen en verwijderen van deze afzettingen dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
7	Inhoud	PVE 1.1.4	Over welke maximale afstand van de rijbaan tot de inspectieput dient inschrijver rekening te houden?	Gerekend dient te worden met een maximale afstand van 30 m. uit de as van de weg.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
8	Inhoud	PVE 1.1.4	Met welk aanvullend materieel dient inschrijver rekening te houden?	Datgene wat nodig is om een reiniging en/of inspectie uit te voeren op maximaal 30m vanuit de as of kleiner materieel in een binnenstad en smalle landwegen.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
9	Inhoud	PVE 1.1.2	Mag inschrijver ervan uitgaan dat de schouw op de door hem bekende en vertrouwde wijze wordt uitgevoerd of stelt de OG hier speciale aan?	Ons is onbekend wat een 'bekende en vertrouwde wijze' is. De schouw heeft als doel om conform PVE2.4.3 de vervuilingsgraad per streng, de locaties waar bereikbaarheidsvoorzieningen of verkeersvoorziening moeten komen en andere noodzakelijke voorbereiding in kaart te brengen. De vervuilingsgraad > dan 25% moet herleidbaar op digitaal beeld van de betreffende inspectieput worden vastgelegd. De digitale beelden worden voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
10	Inhoud	Bijlage 16 Gunningscriteria, Gunningcriteria G4	Wat dienen wij in te vullen bij "geluidniveau voldoet" of "geluidniveau voldoet niet" om te zorgen dat de score zichtbaar is van het ingezette mobiele werktuig?	Aankruisen of het een stil voertuig betreft of niet.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
11	Inhoud	Bijlage 16 Gunningscriteria, Gunningcriteria G2	Kunt u toelichten wat er onder de kopjes "Anders" ingevuld dient te worden?	Alle andere voertuig energiebesparende maatregelen. Deze zijn door de opdrachtnemer zelf materieelstuk specifiek in te vullen. De opdrachtgevers willen energiebesparing aanmoedigen en willen innovatie belonen.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
12	Inhoud	Bijlage 16 Gunningscriteria, Gunningcriteria G2	Stationair draaien. U geeft aan dat er maximaal 20% stationaire draaitijd ingezet kan worden. Kunt u toelichten hoe de maximale waardering dan gehaald kan worden?	Hoeveel % van de aan de opdracht werkend materieel beschikt over deze functionaliteit. Als 100% van het in te zetten materieel aan deze eis voldoet heeft u de maximale waardering.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
13	Proces	Inschrijvingsleidraad 1.3 Planning	Het door u opgegeven tijdsbestek tussen publicatie op TenderNed en de inschrijving is 5 weken. Om een winnend Plan van Aanpak te schrijven in combinatie met het groot aantal uitgevraagde aanbestedingen willen wij u vragen de aanbestedingsdatum met minimaal 3 weken te verruimen.	Opdrachtgever gaat akkoord om de inschrijvingstermijn te verlengen met 3 weken. De planning zal aangepast worden in de inschrijvingsleidraad en als bijlage worden toegevoegd.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
14	Proces	Inschrijvingsleidraad 1.4 communicatie	U geeft aan dat er één (1) vragenronde is. Wij willen u vragen om een tweede vragenronde toe te staan, welke één (1) week is na het verschijnen van de 1ste Nota van Inlichtingen.	Opdrachtgever gaat akkoord. De planning zal aangepast worden in de inschrijvingsleidraad en als bijlage worden toegevoegd.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
15	Proces	Inschrijvingsleidraad 1.7 Opdrachtomschrijving	U geeft aan dat op dit moment externe dienstverleners de werkzaamheden uitvoeren. De kans is reëel dat de huidige dienstverlener(s) een voorsprong hebben bij deze aanbesteding. Op welke wijze wordt er voor gezorgd dat de diverse inschrijvers gelijk aan de streep staan.	De onderhavige uitvraag is anders opgesteld dan de huidige overeenkomst.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe

16	Contract	Inschrijvingsleidraad 1.8 Raamovereenkomst en duur	Op welke wijze worden de geleverde prestaties en ook de prijsstelling gevalueerd? Zeker de prijsstelling is een moment opname welke in de loop van de 5 mogelijke contractjaren kunnen wijzigen door o.a. een veranderende markt.	De geleverde prestaties worden geëvalueerd zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken. Ten aanzien van de prijsstelling zal er jaarlijks indexatie plaatsvinden. Conform CBS prijsindexcijfer voor GWW.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
17	Contract	Inschrijvingsleidraad 1.8 Raamovereenkomst en duur	U geeft aan dat al dan niet verlengen van de raamovereenkomst uitsluitend berust bij de aanbestedende dienst. Mag de inschrijver er vanuit gaan dat de aannemer, om wat voor reden dan ook, een eventuele verlenging mag/kan weigeren? Zo niet, wat is hier de reden van?	Opdrachtgever wenst een langdurige relatie aan te gaan met Opdrachtnemer. De Opdrachtgever beslist éézijdig of de overeenkomst gecontinueerd gaat worden. De Opdrachtnemer mag de verlenging niet weigeren.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
18	Inhoud	Inschrijvingsleidraad 1.10 Perceelindeling	Indien de inschrijver inschrijft op beide percelen dienen dan alle gevraagde documenten per perceel ingediend te worden / dubbel geupload te worden of behoeft dit maar één (1) keer?	Bij elk perceel dienen de gevraagde documenten te worden geupload tenzij anders is vermeld.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
19	Juridisch	Inschrijvingsleidraad 2.1 Rechtsgeldige ondertekening en 2.7 Digitaal indienen	In het kader van de nog steeds geldende RIVM maatregelen omtrent het Coronavirus willen wij u vragen om digitaal ondertekenen middels bijv. de ondertekentool van .pdf	Akkoord	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
20	Proces	Inschrijvingsleidraad 2.14 Combinaties	U geeft hier aan dat de inschrijvers een “aanbiedingsbrief” dienen in te dienen. Is dit juist? Gelieve aan te geven welke documenten u bij de inschrijving verwacht.	Indien u in combinatie inschrijft dient u dit in een aanbiedingsbrief aan te geven.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
21	Contract	Inschrijvingsleidraad 3.11 Social Return in Investment en Bijlage 10	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat u met opdrachtwaarde de waarde van de deelopdracht bedoeld? Zo niet, wat bedoeld u met opdrachtwaarde?	Dat is juist.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
22	Juridisch	Inschrijvingsleidraad 5.6 Gunningscriterium G5 Communicatieplan	Dient het communicatieplan anoniem te worden ingediend? Zo niet, hoe waarborgt de aanbestedende dienst de anonimiteit en gelijkheid bij de beoordeling?	Nee, het communicatieplan hoeft niet anoniem te worden ingediend. De leden van het beoordelingsteam houden zich aan de grondbeginselen van het aanbestedingsrecht. Het objectiviteitsbeginsel maakt hier onderdeel van uit.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
23	Inhoud	Inschrijvingsleidraad 5.6 Gunningscriterium G5 Communicatieplan	Gelieve toe te staan om maximaal 1 bijlage van maximaal formaat A1 toe te voegen aan het communicatieplan.	Akkoord!	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
24	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat de deelopdracht altijd minimaal een dagproductie bevat? Zo niet, gelieve aan te geven waar de inschrijver rekening mee dient te houden en waar de inschrijver de eventuele extra kosten dient te verwerken.	Het is minimaal een dagproductie.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
25	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	U geeft aan dat ca. 3% van de te reinigen en/of inspecteren riolen aanvullend materieel vereist, verzakt is of vanuit beide inspectieputten geïnspecteerd dient te worden. Wat verstaat u onder verzakt en waar dient de inschrijver rekening mee te houden?	Een verzakking waarbij de buis geheel of gedeeltelijk onder water staat en de doorgang van voor de camera belemmerd is.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
26	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Worden de extra kosten t.b.v. inzet aanvullend materieel benoemd onder punt 4, 5 en 6 van de opdrachtbeschrijving verrekend op de posten “Optioneel” in de inschrijfstaat? Zo niet, waar dient de inschrijver de extra kosten te verrekenen?	Nee, deze meerkosten moeten in de m1 prijs meegenomen zijn.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
27	Contract	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Kan de opdrachtgever aangeven wat de te verwachten omzet/hoeveelheid is per jaar.	Zie bijlage 13a en 13b	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
28	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Kan de opdrachtgever aangeven wat de te verwachten aantal deelopdrachten per jaar zal zijn.	Perceel 1: 2 tot 4 deelopdrachten per jaar Perceel 2: 1 tot 2 deelopdrachten per jaar	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe

29	Proces	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.4 Planningsproces	Het aangeleverde figuur horend bij deze paragraaf is niet geheel duidelijk/leesbaar. Gelieve deze opnieuw aan te leveren.	De afbeelding is verwijderd, zie samenvatting 2.4.7 in het PvE 1. ontvangst deelopdracht 2. Opstellen planning en werkplan - binnen 4 weken na ontvangst deelopdracht. 3. Uitvoeren schouw en updaten werkplan uiterlijk 5 weken voor aanvang werkzaamheden. Directie geeft hier goedkeuring op. 4. Termijn tussen ontvangst deelopdracht en afronding werkzaamheden is 30 weken 5. Na afronding werkzaamheden heeft opdrachtnemer 2 weken voor de levering. Belangrijk: er mogen maximaal 2 sets per perceel aan het werk zijn.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
30	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.4 Planningsproces	Onder punt 4 beschrijft u dat de deelopdracht binnen 30 weken dient te zijn afgerond. Hierin zitten ook de tien werkdagen (2 weken) dat de directie de planning wel/niet goedkeurt. Wat als de directie de 10 werkdagen niet haalt? Mag de inschrijver er vanuit gaan dat dan de 30 weken doorschuift?	Ja, inschrijver mag hier vanuit gaan.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
31	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.4 Planningsproces	Gelieve aan te geven wat de gemiddelde grootte is van de deelopdrachten om zo in te schatten wat de deelopdracht vraagt om de deelopdracht binnen 30 weken af te kunnen ronden.	Deze varieert. Bandbreedte per deelopdracht van afgelopen contractperiode: - reinigen: 2 tot 65 km - reinigen en inspecteren: 2 tot 35 km	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
32	Proces	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.7 Verkeersoverlast en verkeersmaatregelen	De door u opgegeven figuurnummers zijn enig tijd oud. Gelieve de juiste en recente figuurnummers op te geven.	De tekst 'Gedurende de uitvoering dienen verkeersmaatregelen te worden genomen conform Publicatie 96B van de C.R.O.W. (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). De werkzaamheden vinden plaats in 60, 50 km zones en 30 km zones. De opdrachtnemer verzorgt het leveren en plaatsen van afzettingen en bebording voor de situaties: 96b-35g, 96b-35h, 96b-36b, 96b-37c, 96b-37d' wordt vervangen door: 'De opdrachtnemer levert, plaatst, verplaatst, onderhoud, controleert en verwijdert de benodigde verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden op 30, 50 en 60 km/u wegen. De benodigde verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de Publicatie 96B van de C.R.O.W. (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek)'. De kosten hiervoor dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
33	Proces	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.7 Verkeersoverlast en verkeersmaatregelen	Waar dient de inschrijver de extra kosten voor de door u opgegeven figuurnummers te verrekenen? Hiervoor zijn namelijk geen posten opgenomen in de inschrijfstaten.	Zie antwoord 32.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
34	Inhoud	Inschrijfstaat	Bevinden er zich zinkers binnen deze opdracht en zijn alle zinkers voorzien van een begin- en eindput waarbij de toevoer kan worden afgestopt middels afsluiters? Zo niet waar moet men bij inschrijving dan rekening houden?	U mag voor de inschrijving rekening houden met afsluitbare zinkers. Indien een zinker redelijkerwijs niet afsluitbaar is wordt dit in overleg met de directie besproken en verrekend.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
35	Inhoud	Inschrijfstaat	Mag inschrijver ervan uit gaan dat het een goed functionerend riool betreft? Zo niet, waar moet men dan bij inschrijving rekening mee houden?	De opdrachtnemer mag uitgaan van een normaal functionerend riool. U weet echter als ter zake kundige aannemer dat dat niet altijd betekent dat er geen zaken voorkomen die de reiniging of inspectie belemmeren.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
36	Juridisch	Bijlage 9 PvE reiniging en inspectie pag 3 2.1. art 2	u vraagt een zekerheidsstelling van 5 % echter het betreft hier een raamovereenkomst met deelopdrachten, er is dus geen sprake van een vaste aanneemsom. In de Standaard RAW Bepalingen 2015 is in artikel 01.21.03 lid 01 bepaald dat de opdrachtgever geen zekerheidsstelling verlangt op de raamovereenkomst. Deze bepaling komt voort uit de invoering van de Aanbestedingswet 2012. kan deze eis vervallen?	Eis vervalt niet. Er wordt in de deelopdracht een duidelijk uitvraag gemaakt waar een waardebedrag uit volgt. 5% van het waardebedrag wordt ingehouden op de eerste termijn.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
37	Inhoud	Bijlage 9 PvE reiniging en inspectie pag 7 2.7	zijn te nemen verkeersmaatregelen verrekenbaar? Zo niet, is er een overzicht van te nemen maatregelen zodat we die kunnen afprijzen?	Nee, de door de aannemer te treffen verkeersmaatregelen dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs. De inschrijvers hebben voldoende ervaring om hiervoor een goede inschatting te doen.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
38	Inhoud	Bijlage 9 PvE reiniging en inspectie pag 7 2.7	zijn te nemen bereikbaarheidsvoorzieningen verrekenbaar? Zo niet, is er een overzicht van de te nemen bereikbaarheidsvoorzieningen?	Nee, de door de aannemer te treffen bereikbaarheidsvoorzieningen dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs. De inschrijvers hebben voldoende ervaring om hiervoor een goede inschatting te doen.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe

39	Inhoud	Bijlage 9 PvE reiniging en inspectie pag 8 + 12 3.2. en 4.5.	het certificaat BRL100014 en BRL100015 waarborgt gecertificeerde reiniging en inspectie van riolen, putten en kolken. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de uitgevoerde rioolreiniging of kolkenreiniging is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving. branchegeenoten hebben fors moeten investeren in opleidingen om deze kwaliteitstandaard te kunnen behalen, waarom is er nog een aanvullende steekproef nodig ?	Wij moeten als opdrachtgever op een transparante en rechtmatige wijze omgaan met het belastinggeld waarmee we werken. We moeten dus op een redelijke en onafhankelijke wijze vaststellen dat de te betalen prestatie ook naar behoren geleverd is. Als er gewerkt wordt conform de normen moet dat voor de opdrachtnemer ook geen probleem zijn.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
40	Inhoud	inschrijfstaten percelen 1 + 2	we zien in de inschrijfstaten hoeveelheden van resp. 300.000 M1 en 120000 M1 reinigen en te inspecteren, kloppen deze aantallen ? En hoe groot zijn de uit te geven deelopdrachten ?	De getallen die u noemt komen grofweg overeen met bijlage 13a en b (als somming voor de periode 2021 t/m 2025) en kloppen dus. De deelopdrachten variëren in omvang, zie vraag 31.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
41	Inhoud	PvE	Communicatie: 2.5.5 is één keer per week (begin van de volgende week) een update aan de directievoering middels week- en productiestaten afdoende?	Nee, wij willen graag dagelijks weten waar de opdrachtnemer (mee) bezig is en wat de stand van zaken is.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
42	Inhoud	PvE	Reinigingseisen: 3.1.1 is 0 tot 25% wel een realistische percentage? Kan dit nauwkeuriger gespecificeerd worden? landelijk gezien wordt een vervuilingsgraad gehanteerd van nog geen 10%	Het vervuilingspercentage leidt tot veel discussies. Die discussie willen we voorkomen. Een percentage tot 25% leidt niet tot significant andere dagproducties.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
43	Inhoud	PvE	Eisen inspectie: 4.1.10 Hierin wordt aangegeven dat alle putten en bijbehorende zaken in beeld gebracht dienen te worden. Dit mag niet gezien worden als putinspectie. In het document "opgave hoeveelheden" staat een overzicht per jaar aangegeven van "som van putvideo 2022" en "som van putvideo 2024". Wat dienen wij aan te houden? Dienen er wel of geen separate putvideo's gemaakt te worden? kunt u een omschrijving geven wat er onder putvideo inspectie verstaan wordt?	PvE 4.1.10 heeft betrekking op het maken van een leidinginspectie met een rijdende camera. Niet een putvideo inspectie met een putvideo camera. Zowel beginput als eindput dienen in beeld gebracht te worden met de rijdende camera.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
44	Inhoud	Inschrijfleidraad	3.7.1 Is de referentie voor perceel 1 van €700.000 ook afdoende/geschikt voor de referentie van perceel 2?	Indien u op beide percelen inschrijft dan kunt u volstaan met 1 en dezelfde referentie bij perceel 1 als perceel 2. De opdrachtwaarde van de referentieopdracht moet dan wel minimaal € 1.000.000 mag u maar	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
45	Inhoud	PvE	Algemeen: Voor wij zijn rekening komen de verwerkingskosten voor het RKG-slib?	Alle kosten dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
46	Inhoud	PvE	Reinigingseisen: 3.1.1 wordt de vervuiling gerekend per streng, of een gemiddelde?	Betreft de vervuilingsgraad per streng.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
47	Inhoud	PvE	Planningsproces: 2.4.3. wordt de schouw steekproefsgewijs uitgevoerd, of worden alle strengen in kaart gebracht tijdens de schouw? tevens is de vervuilingsgraad a.d.h.v. een schouw nauwelijks te bepalen. dit omdat er enkel in de put gekeken kan worden en niet in de strengen. hoe dienen we de vervuilingsgraad te bepalen?	Dit is vrij aan de aannemer, wij gaan niet voorschrijven hoe een aannemer zijn schouw moet uitvoeren. Standaard wordt er uitgegaan van een vervuilingsgraad van 0-25%. Op basis hiervan wordt ook verrekend, tenzij hier vooraf overeenstemming is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Als er hogere vervuilingsgraad wordt aangetroffen dient dit aangetoond te worden middels digitale beelden.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
48	Inhoud	PvE	Planningsproces 2.4.1: wat is de gemiddelde omvang per deelopdracht?	Zie vraag 31.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
49	Inhoud	Bijlage	Aanpassing vanuit opdrachtgever	Bijlage 13 "Opgave hoeveelheden" is gesplitst in Bijlage 13a Opgave hoeveelheden Perceel 1 en 13b Opgave hoeveelheden Perceel 2	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe