

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
1	Inhoud	PVE 3.2.1	Mag inschrijver ervan uitgaan dat deze werkzaamheden gebundeld worden, zodat deze uit een volle dagproductie bestaan? Zo niet, waar dient inschrijver rekening mee te houden?	De inschrijver mag ervan uitgaan dat deze werkzaamheden gebundeld worden. Of dit een dagproductie betreft is voor de steekproefgewijze controle volledig afhankelijk van de geleverde kwaliteit van de opdrachtnemer.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
2	Inhoud	PVE 3.2.1	Worden de kosten voor een eventuele inspectie van de leiding vanuit de put verrekend op de desbetreffende post in de inschrijfstaat?	Dat is correct. Deze kosten worden op post 12 'Putvideo inspectie' verrekend.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
3	Inhoud	PVE 3.1.10	Bedoeld u hier met opdracht, de deelopdracht per gemeente?	Binnen een perceel mogen niet meer dan twee afzonderlijke sets gelijktijdig werkzaam zijn.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
4	Inhoud	PVE 3.1.3	Kunnen wij ervan uitgaan dat u hier bedoeld, al het vrijkomende materiaal dat middels de normale reinigingstechnieken te verwijderen is?	Dat is correct.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
5	Inhoud	PVE 2.7.3	Wat voor gepast materieel bedoeld u in deze eis? Betreft dit materieel voor verkeersmaatregelen of voor het uitvoeren van reinigings- en inspectiewerkzaamheden?	De opdrachtgever verzorgt in deze situatie de benodigde verkeersafzettingen. De opdrachtnemer verzorgt het benodigde materieel om de werkzaamheden uit te voeren.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
6	Inhoud	PVE 2.7.2	Kunt u aangeven hoe vaak elk afzonderlijke figuur afgeprijsd dient te worden in het kader van kostenhomogeniteit en transparantie?	De verkeersmaatregelen voor 30, 50 en 60 km wegen bestaan grotendeels uit dezelfde onderdelen. Het leveren, plaatsen, instandhouden, controleren, verplaatsen en verwijderen van deze afzettingen dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
7	Inhoud	PVE 1.1.4	Over welke maximale afstand van de rijbaan tot de inspectieput dient inschrijver rekening te houden?	Gerekend dient te worden met een maximale afstand van 30 m. uit de as van de weg.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
8	Inhoud	PVE 1.1.4	Met welk aanvullend materieel dient inschrijver rekening te houden?	Datgene wat nodig is om een reiniging en/of inspectie uit te voeren op maximaal 30m vanuit de as of kleiner materieel in een binnenstad en smalle landwegen.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
9	Inhoud	PVE 1.1.2	Mag inschrijver ervan uitgaan dat de schouw op de door hem bekende en vertrouwde wijze wordt uitgevoerd of stelt de OG hier speciale aan?	Ons is onbekend wat een 'bekende en vertrouwde wijze' is. De schouw heeft als doel om conform PVE2.4.3 de vervuilingsgraad per streng, de locaties waar bereikbaarheidsvoorzieningen of verkeersvoorziening moeten komen en andere noodzakelijke voorbereiding in kaart te brengen. De vervuilingsgraad > dan 25% moet herleidbaar op digitaal beeld van de betreffende inspectieput worden vastgelegd. De digitale beelden worden voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
10	Inhoud	Bijlage 16 Gunningscriteria, Gunningcriteria G4	Wat dienen wij in te vullen bij "geluidniveau voldoet niet" om te zorgen dat de score zichtbaar is van het ingezette mobiele werktuig?	Aankruisen of het een stil voertuig betreft of niet.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
11	Inhoud	Bijlage 16 Gunningscriteria, Gunningcriteria G2	Kunt u toelichten wat er onder de kopjes "Anders" ingevuld dient te worden?	Alle andere voertuig energiebesparende maatregelen. Deze zijn door de opdrachtnemer zelf materieelstuk specifiek in te vullen. De opdrachtgevers willen energiebesparing aanmoedigen en willen innovatie belonen.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
12	Inhoud	Bijlage 16 Gunningscriteria, Gunningcriteria G2	Stationair draaien. U geeft aan dat er maximaal 20% stationaire draaitijd ingezet kan worden. Kunt u toelichten hoe de maximale waardering dan gehaald kan worden?	Hoeveel % van de aan de opdracht werkend materieel beschikt over deze functionaliteit. Als 100% van het in te zetten materieel aan deze eis voldoet heeft u de maximale waardering.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
13	Proces	Inschrijvingsleidraad 1.3 Planning	Het door u opgegeven tijdsbestek tussen publicatie op TenderNed en de inschrijving is 5 weken. Om een winnend Plan van Aanpak te schrijven in combinatie met het groot aantal uitgevraagde aanbestedingen willen wij u vragen de aanbestedingsdatum met minimaal 3 weken te verruimen.	Opdrachtgever gaat akkoord om de inschrijvingstermijn te verlengen met 3 weken. De planning zal aangepast worden in de inschrijvingsleidraad en als bijlage worden toegevoegd.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
14	Proces	Inschrijvingsleidraad 1.4 communicatie	U geeft aan dat er één (1) vragenronde is. Wij willen u vragen om een tweede vragenronde toe te staan, welke één (1) week is na het verschijnen van de 1ste Nota van Inlichtingen.	Opdrachtgever gaat akkoord. De planning zal aangepast worden in de inschrijvingsleidraad en als bijlage worden toegevoegd.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
15	Proces	Inschrijvingsleidraad 1.7 Opdrachtoomschrijving	U geeft aan dat op dit moment externe dienstverleners de werkzaamheden uitvoeren. De kans is reëel dat de huidige dienstverlener(s) een voorsprong hebben bij deze aanbesteding. Op welke wijze wordt er voor gezorgd dat de diverse inschrijvers gelijk aan de streep staan.	De onderhavige uitvraag is anders opgesteld dan de huidige overeenkomst.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
16	Contract	Inschrijvingsleidraad 1.8 Raamovereenkomst en duur	Op welke wijze worden de geleverde prestaties en ook de prijsstelling gevalueerd? Zeker de prijsstelling is een moment opname welke in de loop van de 5 mogelijke contractjaren kunnen wijzigen door o.a. een veranderende markt.	De geleverde prestaties worden geëvalueerd zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken. Ten aanzien van de prijsstelling zal er jaarlijks indexatie plaatsvinden. Conform CBS prijsindexcijfer voor GWW.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe

17	Contract	Inschijvingsleidraad 1.8 Raamovereenkomst en duur	U geeft aan dat al dan niet verlengen van de raamovereenkomst uitsluitend berust bij de aanbestedende dienst. Mag de inschrijver er vanuit gaan dat de aannemer, om wat voor reden dan ook, een eventuele verlenging mag/kan weigeren? Zo niet, wat is hier de reden van?	Opdrachtgever wenst een langdurige relatie aan te gaan met Opdrachtnemer. De Opdrachtgever beslist éénzijdig of de overeenkomst gecontinueerd gaat worden. De Opdrachtnemer mag de verlenging niet weigeren.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
18	Inhoud	Inschijvingsleidraad 1.10 Perceelindeling	Indien de inschrijver inschrijft op beide percelen dienen dan alle gevraagde documenten per perceel ingediend te worden / dubbel geupload te worden of behoeft dit maar één (1) keer?	Bij elk perceel dienen de gevraagde documenten te worden geupload tenzij anders is vermeld.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
19	Juridisch	Inschijvingsleidraad 2.1 Rechtsgeldige ondertekening en 2.7 Digitaal indienen	In het kader van de nog steeds geldende RIVM maatregelen omtrent het Coronavirus willen wij u vragen om digitaal ondertekenen middels bijv. de ondertekentool van .pdf	Akkoord	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
20	Proces	Inschijvingsleidraad 2.14 Combinaties	U geeft hier aan dat de inschrijvers een "aanbiedingsbrief" dienen in te dienen. Is dit juist? Gelieve aan te geven welke documenten u bij de inschrijving verwacht.	Indien u in combinatie inschrijft dient u dit in een aanbiedingsbrief aan te geven.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
21	Contract	Inschijvingsleidraad 3.11 Social Return in Investment en Bijlage 10	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat u met opdrachtwaarde de waarde van de deelopdracht bedoeld? Zo niet, wat bedoeld u met opdrachtwaarde?	Dat is juist.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
22	Juridisch	Inschijvingsleidraad 5.6 Gunningscriterium G5 Communicatieplan	Dient het communicatieplan anoniem te worden ingediend? Zo niet, hoe waarborgt de aanbestedende dienst de anonimiteit en gelijkheid bij de beoordeling?	Nee, het communicatieplan hoeft niet anoniem te worden ingediend. De leden van het beoordelingsteam houden zich aan de grondbeginselen van het aanbestedingsrecht. Het objectiviteitsbeginsel maakt hier onderdeel van uit.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
23	Inhoud	Inschijvingsleidraad 5.6 Gunningscriterium G5 Communicatieplan	Gelieve toe te staan om maximaal 1 bijlage van maximaal formaat A1 toe te voegen aan het communicatieplan.	Akkoord!	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
24	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat de deelopdracht altijd minimaal een dagproductie bevat? Zo niet, gelieve aan te geven waar de inschrijver rekening mee dient te houden en waar de inschrijver de eventuele extra kosten dient te verwerken.	Het is minimaal een dagproductie.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
25	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	U geeft aan dat ca. 3% van de te reinigen en/of inspecteren riolen aanvullend materieel vereist, verzakt is of vanuit beide inspectieputten geïnspecteerd dient te worden. Wat verstaat u onder verzakt en waar dient de inschrijver rekening mee te houden?	Een verzakking waarbij de buis geheel of gedeeltelijk onder water staat en de doorgang van voor de camera belemmerd is.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
26	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Worden de extra kosten t.b.v. inzet aanvullend materieel benoemd onder punt 4, 5 en 6 van de opdrachtbeschrijving verrekend op de posten "Optioneel" in de inschrijfstaat? Zo niet, waar dient de inschrijver de extra kosten te verrekenen?	Nee, deze meerkosten moeten in de m1 prijs meegenomen zijn.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
27	Contract	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Kan de opdrachtgever aangeven wat de te verwachten omzet/hoeveelheid is per jaar.	Zie bijlage 13a en 13b	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
28	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Kan de opdrachtgever aangeven wat de te verwachten aantal deelopdrachten per jaar zal zijn.	Perceel 1: 2 tot 4 deelopdrachten per jaar Perceel 2: 1 tot 2 deelopdrachten per jaar	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
29	Proces	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.4 Planningsproces	Het aangeleverde figuur horend bij deze paragraaf is niet geheel duidelijk/leesbaar. Gelieve deze opnieuw aan te leveren.	De afbeelding is verwijderd, zie samenvatting 2.4.7 in het PvE 1. ontvangst deelopdracht 2. Opstellen planning en werkplan - binnen 4 weken na ontvangst deelopdracht. 3. Uitvoeren schouw en updaten werkplan uiterlijk 5 weken voor aanvang werkzaamheden. Directie geeft hier goedkeuring op. 4. Termijn tussen ontvangst deelopdracht en afronding werkzaamheden is 30 weken 5. Na afronding werkzaamheden heeft opdrachtnemer 2 weken voor de levering. Belangrijk: er mogen maximaal 2 sets per perceel aan het werk zijn.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe

30	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.4 Planningsproces	Onder punt 4 beschrijft u dat de deelopdracht binnen 30 weken dient te zijn afgerond. Hierin zitten ook de tien werkdagen (2 weken) dat de directie de planning wel/niet goedkeurt. Wat als de directie de 10 werkdagen niet haalt? Mag de inschrijver er vanuit gaan dat dan de 30 weken doorschuift?	Ja, inschrijver mag hier vanuit gaan.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
31	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.4 Planningsproces	Gelieve aan te geven wat de gemiddelde grootte is van de deelopdrachten om zo in te schatten wat de deelopdracht vraagt om de deelopdracht binnen 30 weken af te kunnen ronden.	Deze varieert. Bandbreedte per deelopdracht van afgelopen contractperiode: - reinigen: 2 tot 65 km - reinigen en inspecteren: 2 tot 35 km	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
32	Proces	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.7 Verkeersoverlast en verkeersmaatregelen	De door u opgegeven figuurnummers zijn enig tijd oud. Gelieve de juiste en recente figuurnummers op te geven.	De tekst 'Gedurende de uitvoering dienen verkeersmaatregelen te worden genomen conform Publicatie 96B van de C.R.O.W. (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). De werkzaamheden vinden plaats in 60, 50 km zones en 30 km zones. De opdrachtnemer verzorgt het leveren en plaatsen van afzettingen en bebording voor de situaties: 96b-35g, 96b-35h, 96b-36b, 96b-37c, 96b-37d' wordt vervangen door: 'De opdrachtnemer levert, plaatst, verplaatst, onderhoud, controleert en verwijderd de benodigde verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden op 30, 50 en 60 km/u wegen. De benodigde verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de Publicatie 96B van de C.R.O.W. (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grond-, Water-, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek)'. De kosten hiervoor dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
33	Proces	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.7 Verkeersoverlast en verkeersmaatregelen	Waar dient de inschrijver de extra kosten voor de door u opgegeven figuurnummers te verrekenen? Hiervoor zijn namelijk geen posten opgenomen in de inschrijfstaten.	Zie antwoord 32.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
34	Inhoud	Inschrijfstaat	Bevinden er zich zinkers binnen deze opdracht en zijn alle zinkers voorzien van een begin- en eindput waarbij de toevoer kan worden afgestopt middels afsluiters? Zo niet waar moet men bij inschrijving dan rekening houden?	U mag voor de inschrijving rekening houden met afsluitbare zinkers. Indien een zinker redelijkerwijs niet afsluitbaar is wordt dit in overleg met de directie besproken en verrekend.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
35	Inhoud	Inschrijfstaat	Mag inschrijver ervan uit gaan dat het een goed functionerend riool betreft? Zo niet, waar moet men dan bij inschrijving rekening mee houden?	De opdrachtnemer mag uitgaan van een normaal functionerend riool. U weet echter als ter zake kundige aannemer dat dat niet altijd betekent dat er geen zaken voorkomen die de reiniging of inspectie belemmeren.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
36	Juridisch	Bijlage 9 PvE reiniging en inspectie pag 3 2.1. art 2	u vraagt een zekerheidsstelling van 5 % echter het betreft hier een raamovereenkomst met deelopdrachten, er is dus geen sprake van een vaste aanneemsom. In de Standaard RAW Bepalingen 2015 is in artikel 01.21.03 lid 01 bepaald dat de opdrachtgever geen zekerheidsstelling verlangt op de raamovereenkomst. Deze bepaling komt voort uit de invoering van de Aanbestedingswet 2012. kan deze eis vervallen ?	Eis vervalt niet. Er wordt in de deelopdracht een duidelijk uitvraag gemaakt waar een waardebedrag uit volgt. 5% van het waardebedrag wordt ingehouden op de eerste termijn.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
37	Inhoud	Bijlage 9 PvE reiniging en inspectie pag 7 2.7	zijn te nemen verkeersmaatregelen verrekenbaar ? Zo niet, is er een overzicht van te nemen maatregelen zodat we die kunnen afprijzen ?	Nee, de door de aannemer te treffen verkeersmaatregelen dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs. De inschrijvers hebben voldoende ervaring om hiervoor een goede inschatting te doen.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
38	Inhoud	Bijlage 9 PvE reiniging en inspectie pag 7 2.7	zijn te nemen bereikbaarheidsvoorzieningen verrekenbaar ? Zo niet, is er een overzicht van de te nemen bereikbaarheidsvoorzieningen ?	Nee, de door de aannemer te treffen bereikbaarheidsvoorzieningen dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs. De inschrijvers hebben voldoende ervaring om hiervoor een goede inschatting te doen.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
39	Inhoud	Bijlage 9 PvE reiniging en inspectie pag 8 + 12 3.2. en 4.5.	het certificaat BRL100014 en BRL100015 waarborgt gecertificeerde reiniging en inspectie van riolen, putten en kolken. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de uitgevoerde rioolreiniging of kolkenreiniging is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving. brancheleden hebben fors moeten investeren in opleidingen om deze kwaliteitstandaard te kunnen behalen, waarom is er nog een aanvullende steekproef nodig ?	Wij moeten als opdrachtgever op een transparante en rechtmatige wijze omgaan met het belastinggeld waarmee we werken. We moeten dus op een redelijke en onafhankelijke wijze vaststellen dat de te betalen prestatie ook naar behoren geleverd is. Als er gewerkt wordt conform de normen moet dat voor de opdrachtnemer ook geen probleem zijn.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
40	Inhoud	inschrijfstaten percelen 1 + 2	we zien in de inschrijfstaten hoeveelheden van resp. 300.000 M1 en 120000 M1 reinigen en te inspecteren, kloppen deze aantallen ? En hoe groot zijn de uit te geven deelopdrachten ?	De getallen die u noemt komen grofweg overeen met bijlage 13a en b (als sommering voor de periode 2021 t/m 2025) en kloppen dus. De deelopdrachten variëren in omvang, zie vraag 31.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe

41	Inhoud	PvE	Communicatie: 2.5.5 is één keer per week (begin van de volgende week) een update aan de directievoering middels week- en productiestaten afdoende?	Nee, wij willen graag dagelijks weten waar de opdrachtnemer (mee) bezig is en wat de stand van zaken is.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
42	Inhoud	PvE	Reinigingseisen: 3.1.1 is 0 tot 25% wel een realistische percentage? Kan dit nauwkeuriger gespecificeerd worden? landelijk gezien wordt een vervuilingsgraad gehanteerd van nog geen 10%	Het vervuilingspercentage leidt tot veel discussies. Die discussie willen we voorkomen. Een percentage tot 25% leidt niet tot significant andere dagproducties.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
43	Inhoud	PvE	Eisen inspectie: 4.1.10 Hierin wordt aangegeven dat alle putten en bijbehorende zaken in beeld gebracht dienen te worden. Dit mag niet gezien worden als putinspectie. In het document "opgave hoeveelheden" staat een overzicht per jaar aangegeven van "som van putvideo 2022" en "som van putvideo 2024". Wat dienen wij aan te houden? Dienen er wel of geen separate putvideo's gemaakt te worden? kunt u een omschrijving geven wat er onder putvideo inspectie verstaan wordt?	PVE 4.1.10 heeft betrekking op het maken van een leidinginspectie met een rijdende camera. Niet een putvideo inspectie met een putvideo camera. Zowel beginput als eindput dienen in beeld gebracht te worden met de rijdende camera.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
44	Inhoud	Inschrijfleidraad	3.7.1 Is de referentie voor perceel 1 van €700.000 ook afdoende/geschikt voor de referentie van perceel 2?	Indien u op beide percelen inschrijft dan kunt u volstaan met 1 en dezelfde referentie bij perceel 1 als perceel 2. De opdrachtwaarde van de referentieopdracht moet minimaal € 700.000 zijn.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
45	Inhoud	PvE	Algemeen: Voor wij zijn rekening komen de verwerkingskosten voor het RKG-slib?	Alle kosten dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
46	Inhoud	PvE	Reinigingseisen: 3.1.1 wordt de vervuiling gerekend per streng, of een gemiddelde?	Betreft de vervuilingsgraad per streng.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
47	Inhoud	PvE	Planningsproces: 2.4.3. wordt de schouw steekproefsgewijs uitgevoerd, of worden alle strengen in kaart gebracht tijdens de schouw? tevens is de vervuilingsgraad a.d.h.v. een schouw nauwelijks te bepalen. dit omdat er enkel in de put gekeken kan worden en niet in de strengen. hoe dienen we de vervuilingsgraad te bepalen?	Dit is vrij aan de aannemer, wij gaan niet voorschrijven hoe een aannemer zijn schouw moet uitvoeren. Standaard wordt er uitgegaan van een vervuilingsgraad van 0-25%. Op basis hiervan wordt ook verrekend, tenzij hier vooraf overeenstemming is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Als er hogere vervuilingsgraad wordt aangetroffen dient dit aangetoond te worden middels digitale beelden.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
48	Inhoud	PvE	Planningsproces 2.4.1: wat is de gemiddelde omvang per deelopdracht?	Zie vraag 31.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
49	Inhoud	Bijlage PvE vs 2.0 Hoofdsuk 4.2 punt 5 minimale beeldresolutie	Indien bij eerste deelopdracht invulling gegeven dient te worden aan het voorgeschreven aantal pixels waaraan het beeldmateriaal dient te voldoen sluit u een groot gedeelte van de Nederlandse marktpartijen uit van deelname, omdat alle reiniging en inspectiebedrijven werken met het huidige standaard formaat 765 x 580 pixels. Kunt u, omwille van de marktwerking, het huidige standaard formaat 765 x 580 pixels voorschrijven, wetende dat hiermee de kwaliteit ruim voldoet aan de doelstelling om te komen tot een kwalitatieve inspectie?	Bijlage 13 "Opgave hoeveelheden" is gesplitst in Bijlage 13a Opgave hoeveelheden Perceel 1 en 13b Opgave hoeveelheden Perceel 2	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
50	Juridisch	Inschrijvingsleidraad 5.1 Procedure laatste alinea	"De werkelijk aangeboden eenheidstarieven, de bedragen vermeld op het inschrijvingsbiljet, is de prijs waartegen het Werk uitgevoerd dient te worden. Vraag: Er is geen inschrijvingsbiljet toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. Dient er per perceel een inschrijvingsbiljet te worden opgemaakt en ingediend?"	De inschrijfbiljetten zijn bijgevoegd.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
51	Inhoud	Bijlage 11 en 12 Inschrijfstaat post 15 Inmeten BOB's leidingen	Vraag: betreffen het enkel BOB's die ontbreken op de aangeleverde riooldata van het te inspecteren riool, zo niet waar mee dient rekening gehouden te worden?	Deze post vervalt.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
52	Inhoud	Bijlage 11 en 12 Inschrijfstaat post 15 Inmeten BOB's leidingen	Vraag: dient de meting ten op zichte van NAP door middel van een doorgaande waterpassing of ten opzichte van putdekselhoogte ingemeten te worden?	Deze post vervalt	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
53	Inhoud	Bijlage 11 en 12 Inschrijfstaat post 15 Inmeten BOB's leidingen	Vraag: met welke meetnauwkeurigheid dient rekening gehouden te worden?	Deze post vervalt	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe

54	Inhoud	Bijlage 11 en 12 Inschrijfstaat post 14 Reinigen rioolputten met overstortmuur, terugslagkleppen of afsluiters	Vraag: Bedoeld u hier enkel de rioolputten waarin het spoelwater (waterslibmengsel 3.1.8) is afgelaten? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden indien deze rioolputten geen onderdeel uitmaken van de reguliere deelopdracht?	Nee, het betreft het reinigen van diverse overstortputten (niet zijnde BBV) binnen de deelnemende gemeentes. De putten zijn met gebruikelijk materieel te reinigen. Betreden van deze putten is niet noodzakelijk. De putten zijn maximaal lxb: 2,5 x 2,5 m in twee delen en normaal toegankelijk. Reinigen is inclusief uitstroombak, terugslagklep en afsluiter.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
55	Inhoud	Bijlage 11 en 12 Inschrijfstaat post 11 Inspectie leiding vanuit de put	Vraag: De resultaatsverwachting van post 11 is niet terug te vinden in het Programma van Eisen versie 2.0 van 8 oktober 2020. Deze lijkt identiek aan post 12 welke ingezet wordt ter controle van de reinigingswerkzaamheden waar geen aanvullende rioolinspectie wordt uitgevoerd. Kunt u om een kosten homogene afprijzing mogelijk te maken aangeven wat u exact verwacht van de resultaatsverplichting van deze post en in welke omvang deze afgeroepen kan worden indien deze in een separate deelopdracht wordt verstrekt? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden indien deze rioolputten geen onderdeel uitmaken van de reguliere deelopdracht?	Post 11: betreft het in beeld brengen van aansluitende strengen met een putvideocamera vanuit een inspectieput. Post 12: betreft het in beeld brengen van een inspectieput met een putvideocamera.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
56	Inhoud	Bijlage 9	In eerste publicatie is Bijlage 9 PVE Reiniging en inspectie vs 1 toegevoegd; deze lijkt in de Nota van Inlichtingen vervangen te zijn door een bijlage die anders is benoemd namelijk 20201012 - Bijlage E PvE Reiniging en Inspectie def.pdf. Echter deze noemt u in de herziene Inschrijvingsleidraad EA Riolerings V2 nog steeds Bijlage 9. Dit en het niet eenduidig doorvoeren van dezelfde hoofdstuknummers in versie 2 ten opzichte van versie 1 zorgt voor verwarring en geeft geen duidelijkheid waarmee rekening gehouden moet worden. Graag e.e.a. op elkaar afstemmen en voorzien van correctiedatum en juist versienummer zoals benoemd in de inhoudsopgave Bijlagen op pagina 3 van 31 in de Inschrijvingsleidraad. In de herziene Inschrijvingsleidraad zijn verder de navolgende aspecten niet eenduidig gewijzigd: - Datum en versie nummer pagina 1 - 1.8 Ingangsdatum op pagina 6 van 31 komt niet overeen met 1.3 de planning op pagina 4 van 31 We verzoeken u bij het opstellen van de herziene documenten hiermee rekening houden.	Zie gewijzigde documenten.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
57	Juridisch	Inschrijfleidraad 3.7.1	vraag en antwoord 44: hier is een onvolledig antwoord gepubliceerd en lijkt u een wijziging aan te brengen tijdens de aanbestedingsfase ten aanzien van de vereiste omvang van de referentie; voor perceel 1 was de eis 700.000 euro en voor perceel 2 was de eis 300.000 euro. Met andere woorden als je voldoet voor perceel 1 voldoet inschrijver ook voor perceel 2; indien je enkel voor perceel 2 voldoet voldoe je niet voor perceel 1. Het stapelen van de twee referentiewaarden heeft tot gevolg dat u hiermee de inschrijvingseis tijdens de procedure verhoogd; dat is niet toegestaan. We verzoeken u dan ook het gegeven antwoord op vraag 44 aan te passen, waarmee u in verband met een onrechtmatige procedurewijziging wellicht niet tot gunning over kunt gaan.	Zie het gewijzigde antwoord 44.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
58	Inhoud	PVE Eisen inspectie 4.1.10	vraag en antwoord 43: het gegeven antwoord alsmede het ontbreken van een specifieke omschrijving van post 11 in het Programma van Eisen vs 2.0 vragen om verduidelijking van wat de Opdrachtgever als resultaat verwacht. Wanneer, met welke verspreidingsgraad, wel of geen reiniging voorafgaand en met welke minimum afroep dient post 11 inspecteren leiding vanuit put uitgevoerd te worden?	Post 11 van de inschrijfstaat betreft alleen het in beeld brengen van de aansluitende strengen met een putvideo camera. Niet een inspectie met een rijdende camera. Met de putvideocamera moet de opdrachtnemer met meerdere foto's de staat van de leiding in beeld brengen. Te rekenen met drie foto's (begin, half en einde) per streng. Voorafgaand aan de putvideoinspectie worden de inspectieputten en strengen niet gereinigd.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe

59	Inhoud	PVE Eisen inspectie 4.1.10	vraag en antwoord 43: het gegeven antwoord alsmede het ontbreken van een specifieke omschrijving van post 11 in het Programma van Eisen vs 2.0 vragen om verduidelijking van wat de Opdrachtgever als resultaat verwacht. Is het juist dat voor zover als technisch mogelijk de beginput en eindput globaal in beeld gebracht dienen te worden in combinatie van de streng inspectie?	Voor post 11 van de inschrijfstaat zie antwoord vraag 58. Voor PVE Eisen inspectie 4.1.10 is het juist dat voor zover als technisch mogelijk de beginput en eindput globaal in beeld gebracht dienen te worden in combinatie met de strenginspectie. De kosten hiervoor dienen in de meterprijs van het reinigen en inspecteren te zijn opgenomen.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
60	Inhoud	PVE Reinigingseisen 3.1.1.	vraag en antwoord 42: in het gegeven antwoord geeft u duidelijk aan op welke ongewenste wijze de dienstverlener met zijn opdrachtgever is omgegaan, hierdoor staat u nu op het punt om een onomkeerbare foute beslissing te nemen die een aanslag op uw beschikbare budget zal hebben. In het antwoord geeft u aan dat een vervuiliingspercentage tot 25% niet tot andere dagproducties leidt. Iedere reiniger zal dat betwisten (het kost u ook minder moeite 1 trap op te lopen dan wanneer u 5 trappen op moet lopen), maar het tarief wat u daarvoor gaat betalen is wel exceptioneel hoger dan voor een vervuiliingspercentage tot 10% omdat u heeft gesteld dat het te storten slib in de prijs per eenheid opgenomen dient te zijn. Realistisch gezien betaald u voor iedere meter te veel aan inspanning van de reiniging en stortgelden die in 80% van de gevallen niet gestort worden. U doet er dan ook verstandiger aan het stort te verrekenen tegen een vooraf opgegeven storttarief per ton op basis van aangeleverde stort- en begeleidingsbonnen. U laat immers vooraf de vervuiliingsgraad vastleggen in de schouw en op basis van dagelijkse weging van vrijgekomen materiaal is dit verifieerbaar op basis van de dagproducties. Kunt u een extra (kostenbesparende) post opnemen met een standaard vervuiliingsgraad tot 10%?	Wij handhaven deze vervuiliingsgraad en manier van inschrijven. De inschrijver wordt geacht voldoende ervaring te hebben om dit te kunnen inschatten.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
61	Inhoud	Bijlage 9 PVE reiniging en inspectie pag 7 2.7	Vraag en antwoord 38: u geeft een antwoord dat niet overeenkomt met wat u beschrijft in hoofdstuk 2.7 punt 3, daarin staat vermeld dat de directie/ opdrachtgever zorgen voor de bereikbaarheidsvoorzieningen, afzettingen en verkeersomleidingen in de overige situaties. Waarmee moet rekening gehouden worden?	Antwoord 38 is niet correct. De opdrachtgever verzorgt de de bereikbaarheidsvoorzieningen, afzettingen en verkeersomleidingen in de overige situaties. E.e.a. conform Bijlage paragraaf 2.8 lid 3.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
62	Inhoud	Bijlage 9 PVE reiniging en inspectie pag 3 2.1. art 2	Vraag en antwoord 36: Op welk moment wordt deze zekerheidstelling met opdrachtnemer verrekend/ vrijgegeven?	Eindtermijn na goedkeuring van de beelden door de opdrachtgever.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
63	Juridisch	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.7 Verkeersoverlast en verkeersmaatregelen	Vraag en antwoord 32, 33 en 37: U vraagt hiermee de alle voorkomende figuurnummers uit Publicatie 96B af te prijzen, met alle beste wil kunt u niet van de inschrijver verlangen dat hij met deze wijze van de uitvraag in de markt te zetten alle risico afgeprijsd moet hebben. Realiseerd u zich dat ieder afzonderlijke opdrachtgever hiermee verantwoordelijk is voor mogelijke vervolgschade/ imagoschade indien zich door het niet specifiek voorschrijven van de benodigde toe te passen verkeersmaatregelen letsel of schade ontstaat op dit project? U doet er verstandig aan zich te laten informeren door uw afzonderlijke wegbeheerder die als enige per wegvak mag voorschrijven welke figuurnummers toegepast moeten worden. De Publicatie 96B van de COW is slechts een samenvatting van mogelijke toe te passen verkeersmaatregelen; er naar verwijzen ontslaat u als Opdrachtgever er niet van de juiste figuurnummers per wegvak voor te schrijven/ toe te laten passen op een eenduidige wijze met opdrachtnemer te verrekenen. Bron: Bouwend Nederland.	De gebruikelijke verkeersmaatregelen voor kortdurende werkzaamheden op 30 km, 50 km en 60 km wegen dienen in de meterprijs te zijn opgenomen. Afwijkende verkeersmaatregelen worden door de opdrachtgever verzorgd.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe

64	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.4 Planningsproces	Vraag en antwoord 29: u geeft aan dat er maximaal 2 sets per perceel aan het werk mogen zijn. Voor perceel 1 is dat vanzelfsprekender dan voor perceel 2 waar sprake is van 4 verschillende opdrachtgevers, die als gevolg hiervan hun planning op basis van een uitvoeringstermijn van 30 weken (antw 30) per opdracht wellicht niet kunnen realiseren. Waar moet inschrijver van uit gaan?	Dit zou theoretisch voor kunnen komen. Indien dit optreedt wordt dit in overleg met de directie opgelost. Uitgangspunt planning: maximaal twee sets per perceel, losse deelopdrachten aaneengesloten uitvoeren.	Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
65	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Vraag en antwoord 28: Bedoelt u ten aanzien van perceel 2 dat er in totaal jaarlijks slechts 1 tot 2 deelopdrachten worden uitgegeven voor deze vier deelnemende gemeentes? Of mag uitgegaan worden van 1 tot 2 deelopdrachten per deelnemende gemeente?	We hebben vraag 28 verkeerdom beantwoord. Perceel 1: 1 tot 2 deelopdrachten per jaar Perceel 2: 2 tot 4 deelopdrachten per jaar	Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
66	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Vraag en antwoord 26: worden de aanvullende werkzaamheden verrekend op de posten "Optioneel" in de inschrijfstaat altijd in combinatie met het reguliere in te plannen werk uitgevoerd? Zo niet, met welke minimum afroep dient rekening gehouden te worden of kan hierbij uitgegaan worden van antwoord 24?	U kunt uitgaan van minimaal één dagproductie.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
67	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Vraag en antwoord 26: Welke werkzaamheden worden verrekend op de posten "Optioneel" in de inschrijfstaat?	Post 1 tm 10 van de inschrijfstaat betreffen het bulkwerk. Post 11 tm 21 betreffen incidentele werkzaamheden op aanwijzing van de directie.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
68	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Vraag en antwoord 25: Mag het riool geïnspecteerd worden met een verhoogde buisvulling als gevolg van een verzakking, waarbij de begin- en eindput nagenoeg droog staan?	Als dit technisch niet anders mogelijk is, is dit toegestaan.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
69	Inhoud	Bijlage 16 Gunningscriteria, Gunningcriterium G2	Vraag en antwoord 11: Dient de inzet van de werkvoertuigen die gebruikt worden in Bijlage 16 Gunningscriterium G2, G3 en G4 direct bij aanvang ingezet te worden of mag er gerekend worden met de inzet van nieuw aangeschaft en nog te leveren wagenpark dat vanaf 2022 ingezet kan worden? Met andere woorden, waar mag inschrijver vanuit gaan indien hij op basis van verkregen opdracht een investering doet in nieuw materieel en op zijn vroegst na 2021 zal inzetten?	Ja, direct bij aanvang dienen de werkvoertuigen ingezet te worden.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
70	Inhoud	Bijlage 16 Gunningscriteria, Gunningcriterium G4	Vraag en antwoord 10: Bijlage 16 Gunningcriterium G4 geeft geen scoringsresultaat. Kunt u om de transparantie in deze te geven een werkend document aanleveren met een uitleg op welke wijze deze tot stand komt?	De uitleg staat in bijlage 16.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
71	Inhoud	PVE 1.1.2 eerste NVI antwoord vraag 9	Vraag en antwoord 9: mag er op basis van gegeven antwoord van uit gegaan worden dat de schouw niet perse in bijzijn van de directie uitgevoerd moet worden?	De directie is niet perse bij de schouw aanwezig. De resultaten van de schouw worden steekproefsgewijs door de directie gecontroleerd.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
72	Inhoud	PVE 2.7.2 eerste NVI antwoord vraag 6	Vraag en antwoord 6 in de Nota van inlichtingen toegevoegde bijlage betreft dit hoofdstuk 2.8.2 (Dit draagt niet bij aan een eenduidig aanbestedingsdocument). Bedoelt u dat rekening gehouden dient te zijn met de minimale verkeersmaatregelen conform figuur 1221 met betrekking tot de dynamische werkzaamheden die op deze opdracht betrekking hebben? Zo niet, met welke specifieke huidige figuurnummers dient inschrijver volgens uw wegbeheerder rekening te hebben gehouden?	Zie antwoord 63.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe

73	Inhoud	PVE 2.7.2 eerste NVI antwoord vraag 6	Vraag en antwoord 6: in de Nota van inlichtingen toegevoegde bijlage betreft dit hoofdstuk 2.8.2 (Dit draagt niet bij aan een eenduidig aanbestedingsdocument). U geeft aan dat de benodigde verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de Publicatie 96B van de CROW. Hierin zijn verkeersmaatregelen opgenomen variërend van een eenvoudige aanduiding tot complexe rotonde afzettingen of toepassing van complexe verkeersregelinstallaties. Het is dan ook niet door een inschrijver eenduidig in een metertarief te vatten en zal dat een negatief effect hebben op beschikbare budget als inschrijver "overall" rekening mee moet houden in zijn metertarief. Waarom neemt u geen verrekenbare posten op in de inschrijfstaat op basis van de uitgevoerde werkzaamheden van het huidige aflopende contract. U heeft immers zicht op het geen waaraan het Belastinggeld (antw 39) is besteed.	Zie antwoord 63.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
74	Inhoud	PVE 2.7.3 eerste NVI antwoord vraag 5	Vraag en antwoord 5: in de Nota van inlichtingen toegevoegde bijlage betreft dit hoofdstuk 2.8.3 (Dit draagt niet bij aan een eenduidig aanbestedingsdocument). Hierin stelt u als opdrachtgever onomstotelijk vast dat u zorgdraagt voor de bereikbaarheidsvoorzieningen, afzettingen en verkeersomleidingen in de overige situaties. Welke situaties worden hiermee bedoelt als u in hoofdstuk 2.8.2 stelt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor alle voorzieningen op 30, 50 en 60 km/u wegen?	Zie antwoord 63.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
75	Inhoud	PVE 3.2.1 eerste NVI antwoord vraag 2	Vraag en antwoord 2: met welke aantallen dient rekening gehouden worden bij het afprijzen van de posten 11 en/of 12 per afroep?	De inzet is minimaal een halve dagproductie. Streven is hele dagproducties.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
76	Inhoud	PVE 3.2.1 eerste NVI antwoord vraag 2	Vraag en antwoord 2: de posten 11 en 12 hebben het zelfde resultaat. Kunt u de resultaatsverplichting van posten 11 en 12 specificeren/ aangeven wat u verwacht?	Zie antwoord 55.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
77	Inhoud	eisen inspectie	De in Nederland werkende riool bedrijven hanteren het standaard formaat 765 bij 580 pixels. In uw aanbestedingsleidraad en eisen aan de inspectie beelden wordt het beeldformaat 1920 bij 1080 pixels gevraagd. Wij willen er op wijzen dat slechts een enkele Nederlandse marktpartij invulling kan geven aan deze eis. Marktwerving blijft in deze dan ook uit. Zeker wanneer bij het uitgeven van de eerste (deel) opdracht deze eis direct van toepassing is. Vraag: Kunt u deze eis wijzigen naar het huidige standaard formaat 765 bij 580 waar alle Nederlandse inspectiebedrijven mee werken?	Nee, wij willen HD-beeldkwaliteit.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
78	Uitvoering	Inschrijfleidraad BRLK 10014 en BRLK 10015	U vraagt om het certificaat BRLK 10014 en BRLK 10015 hierdoor worden bepaalde gerenomeerde bedrijven uitgesloten terwijl u als opdrachtgever controles op het werk uitvoerd. Is werken conform de BRLK10014 en BRLK10015 niet voldoende, kunt u de eis van het certificaat laten vervallen? Het werken conform BRLK10014 en BRLK10015 is ook al opgenomen in de ISO90001.	Eis blijft gehandhaafd.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe
79	Uitvoering	Programma van eisen, beeldresolutie	U vraagt in het programma van eisen om een beeldresolutie van: 1920 bij 1080 pixels, het minimum aantal frames per seconde is 25 frames per seconde. Dit houdt in de praktijk in dat alleen een volledig HD camerasysteem voldoende is. Op dit moment is er maar 1 fabrikant van inspectie systemen die een volledig HD systeem levert, volgens onze informatie zijn er maar een beperkt aantal inspectie bedrijven die over een volledig HD systeem beschikken hierdoor is de marktwerving zeer beperkt. Kunt u deze eis laten vervallen cq aanpassen	Nee, wij willen HD-beeldkwaliteit. Onze ervaring is dat schade beelden bij HD kwaliteit beter zichtbaar zijn.	Perceel 1: Neder-Betuwe en Tiel, Perceel 2: Buren, Zaltbommel, Culemborg en West Betuwe