

Deze nota van inlichtingen bestaat uit 100 vragen en antwoorden.
De vragen en antwoorden uit de eerder verstuurde nota's van inlichtingen zijn voor de volledigheid ook opgenomen.

Er zijn in NVI 4 20 nieuwe vragen en antwoorden opgenomen.
De nieuwe vragen en antwoorden beginnen bij Ref. nr. 81.

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	PVE 3.2.1	Mag inschrijver ervan uitgaan dat deze werkzaamheden gebundeld worden, zodat deze uit een volle dagproductie bestaan? Zo niet, waar dient inschrijver rekening mee te houden?	De inschrijver mag ervan uitgaan dat deze werkzaamheden gebundeld worden. Of dit een dagproductie betreft is voor de steekproefgewijze controle volledig afhankelijk van de geleverde kwaliteit van de opdrachtnemer.
2	Inhoud	PVE 3.2.1	Worden de kosten voor een eventuele inspectie van de leiding vanuit de put verrekend op de desbetreffende post in de inschrijfstaat?	Dat is correct. Deze kosten worden op post 12 'Putvideo inspectie' verrekend.
3	Inhoud	PVE 3.1.10	Bedoeld u hier met opdracht, de deelopdracht per gemeente?	Binnen een perceel mogen niet meer dan twee afzonderlijke sets gelijktijdig werkzaam zijn.
4	Inhoud	PVE 3.1.3	Kunnen wij ervan uitgaan dat u hier bedoeld, al het vrijkomende materiaal dat middels de normale reinigingstechnieken te verwijderen is?	Dat is correct.
5	Inhoud	PVE 2.7.3	Wat voor gepast materieel bedoeld u in deze eis? Betreft dit materieel voor verkeersmaatregelen of voor het uitvoeren van reinigings- en inspectiewerkzaamheden?	De opdrachtgever verzorgt in deze situatie de benodigde verkeersafzettingen. De opdrachtnemer verzorgt het benodigde materieel om de werkzaamheden uit te voeren.
6	Inhoud	PVE 2.7.2	Kunt u aangeven hoe vaak elk afzonderlijke figuur afgeprijsd dient te worden in het kader van kostenhomogeniteit en transparantie?	De verkeersmaatregelen voor 30, 50 en 60 km wegen bestaan grotendeels uit dezelfde onderdelen. Het leveren, plaatsen, instandhouden, controleren, verplaatsen en verwijderen van deze afzettingen dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs.
7	Inhoud	PVE 1.1.4	Over welke maximale afstand van de rijbaan tot de inspectieput dient inschrijver rekening te houden?	Gerekend dient te worden met een maximale afstand van 30 m. uit de as van de weg.
8	Inhoud	PVE 1.1.4	Met welk aanvullend materieel dient inschrijver rekening te houden?	Datgene wat nodig is om een reiniging en/of inspectie uit te voeren op
9	Inhoud	PVE 1.1.2	Mag inschrijver ervan uitgaan dat de schouw op de door hem bekende en vertrouwde wijze wordt uitgevoerd of stelt de OG hier speciale aan?	Ons is onbekend wat een 'bekende en vertrouwde wijze' is. De schouw heeft als doel om conform PVE2.4.3 de vervuilingsgraad per streng, de locaties waar bereikbaarheidsvoorzieningen of verkeersvoorziening moeten komen en andere noodzakelijke voorbereiding in kaart te brengen. De vervuilingsgraad > dan 25% moet herleidbaar op digitaal beeld van de betreffende inspectieput worden vastgelegd. De digitale beelden worden voor aanvang van de werkzaamheden ter goedkeuring aan de directie voorgelegd.
10	Inhoud	Bijlage 16 Gunningcriteria, Gunningcriteria G4	Wat dienen wij in te vullen bij "geluidniveau voldoet" of "geluidniveau voldoet niet" om te zorgen dat de score zichtbaar is van het ingezette mobiele werktuig?	Aankruisen of het een stil voertuig betreft of niet.
11	Inhoud	Bijlage 16 Gunningcriteria, Gunningcriteria G2	Kunt u toelichten wat er onder de kopjes "Anders" ingevuld dient te worden?	Alle andere voertuig energiebesparende maatregelen. Deze zijn door de opdrachtnemer zelf materieelstuk specifiek in te vullen. De opdrachtgevers willen energiebesparing aanmoedigen en willen innovatie belonen.
12	Inhoud	Bijlage 16 Gunningcriteria, Gunningcriteria G2	Stationair draaien. U geeft aan dat er maximaal 20% stationaire draaitijd ingezet kan worden. Kunt u toelichten hoe de maximale waardering dan gehaald kan worden?	Hoeveel % van de aan de opdracht werkend materieel beschikt over deze functionaliteit. Als 100% van het in te zetten materieel aan deze eis voldoet heeft u de maximale waardering.
13	Proces	Inschijvingsleidraad 1.3 Planning	Het door u opgegeven tijdsbestek tussen publicatie op TenderNed en de inschrijving is 5 weken. Om een winnend Plan van Aanpak te schrijven in combinatie met het groot aantal uitgevraagde aanbestedingen willen wij u vragen de aanbestedingsdatum met minimaal 3 weken te verruimen.	Opdrachtgever gaat akkoord om de inschrijvingstermijn te verlengen met 3 weken. De planning zal aangepast worden in de inschijvingsleidraad en als bijlage worden toegevoegd.
14	Proces	Inschijvingsleidraad 1.4 communicatie	U geeft aan dat er één (1) vragenronde is. Wij willen u vragen om een tweede vragenronde toe te staan, welke één (1) week is na het verschijnen van de 1ste Nota van Inlichtingen.	Opdrachtgever gaat akkoord. De planning zal aangepast worden in de inschijvingsleidraad en als bijlage worden toegevoegd.
15	Proces	Inschijvingsleidraad 1.7 Opdrachtschrijving	U geeft aan dat op dit moment externe dienstverleners de werkzaamheden uitvoeren. De kans is reëel dat de huidige dienstverlener(s) een voorsprong hebben bij deze aanbesteding. Op welke wijze wordt er voor gezorgd dat de diverse inschrijvers gelijk aan de streep staan.	De onderhavige uitvraag is anders opgesteld dan de huidige overeenkomst.
16	Contract	Inschijvingsleidraad 1.8 Raamovereenkomst en duur	Op welke wijze worden de geleverde prestaties en ook de prijsstelling geëvalueerd? Zeker de prijsstelling is een moment opname welke in de loop van de 5 mogelijke contractjaren kunnen wijzigen door o.a. een veranderende markt.	De geleverde prestaties worden geëvalueerd zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken. Ten aanzien van de prijsstelling zal er jaarlijks indexatie plaatsvinden. Conform CBS prijsindexcijfer voor GWW.
17	Contract	Inschijvingsleidraad 1.8 Raamovereenkomst en duur	U geeft aan dat al dan niet verlengen van de raamovereenkomst uitsluitend berust bij de aanbestedende dienst. Mag de inschrijver er vanuit gaan dat de aannemer, om wat voor reden dan ook, een eventuele verlenging mag/kan weigeren? Zo niet, wat is hier de reden van?	Opdrachtgever wenst een langdurige relatie aan te gaan met Opdrachtnemer. De Opdrachtgever beslist éénzijdig of de overeenkomst gecontinueerd gaat worden. De Opdrachtnemer mag de verlenging niet weigeren.
18	Inhoud	Inschijvingsleidraad 1.10 Perceelindeling	Indien de inschrijver inschrijft op beide percelen dienen dan alle gevraagde documenten per perceel ingediend te worden / dubbel geupload te worden of heeft dit maar één (1) keer?	Bij elk perceel dienen de gevraagde documenten te worden geupload tenzij anders is vermeld.
19	Juridisch	Inschijvingsleidraad 2.1 Rechtsgeldige ondertekening en 2.7 Digitaal indienen	In het kader van de nog steeds geldende RIVM maatregelen omtrent het Coronavirus willen wij u vragen om digitaal ondertekenen middels bijv. de ondertekentool van .pdf	Akkoord
20	Proces	Inschijvingsleidraad 2.14 Combinaties	U geeft hier aan dat de inschrijvers een "aanbiedingsbrief" dienen in te dienen. Is dit juist? Gelieve aan te geven welke documenten u bij de inschrijving verwacht.	Indien u in combinatie inschrijft dient u dit in een aanbiedingsbrief aan te geven.
21	Contract	Inschijvingsleidraad 3.11 Social Rturn in Investment en Bijlage 10	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat u met opdrachtwaarde de waarde van de deelopdracht bedoeld? Zo niet, wat bedoeld u met opdrachtwaarde?	Dat is juist.
22	Juridisch	Inschijvingsleidraad 5.6 Gunningscriterium G5 Communicatieplan	Dient het communicatieplan anoniem te worden ingediend? Zo niet, hoe waarborgt de aanbestedende dienst de anonimiteit en gelijkheid bij de beoordeling?	Nee, het communicatieplan hoeft niet anoniem te worden ingediend. De leden van het beoordelingsteam houden zich aan de grondbeginselen van het aanbestedingsrecht. Het objectiviteitsbeginsel maakt hier onderdeel vanuit.
23	Inhoud	Inschijvingsleidraad 5.6 Gunningscriterium G5 Communicatieplan	Gelieve toe te staan om maximaal 1 bijlage van maximaal formaat A1 toe te voegen aan het communicatieplan.	Akkoord!

24	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Mag de inschrijver er vanuit gaan dat de deelopdracht altijd minimaal een dagproductie bevat? Zo niet, gelieve aan te geven waar de inschrijver rekening mee dient te houden en waar de inschrijver de eventuele extra kosten dient te verwerken.	Het is minimaal een dagproductie.
25	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	U geeft aan dat ca. 3% van de te reinigen en/of inspecteren riolen aanvullend materieel vereist, verzakt is of vanuit beide inspectieputten geïnspecteerd dient te worden. Wat verstaat u onder verzakt en waar dient de inschrijver rekening mee te houden?	Een verzakking waarbij de buis geheel of gedeeltelijk onder water staat en de doorgang van voor de camera belemmerd is.
26	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Worden de extra kosten t.b.v. inzet aanvullend materieel benoemd onder punt 4, 5 en 6 van de opdrachtbeschrijving verrekend op de posten "Optioneel" in de inschrijfstaat? Zo niet, waar dient de inschrijver de extra kosten te verrekenen?	Nee, deze meerkosten moeten in de m1 prijs meegenomen zijn.
27	Contract	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Kan de opdrachtgever aangeven wat de te verwachten omzet/hoeveelheid is per jaar.	Zie bijlage 13a en 13b
28	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Kan de opdrachtgever aangeven wat de te verwachten aantal deelopdrachten per jaar zal zijn.	Perceel 1: 2 tot 4 deelopdrachten per jaar Perceel 2: 1 tot 2 deelopdrachten per jaar
29	Proces	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.4 Planningsproces	Het aangeleverde figuur horend bij deze paragraaf is niet geheel duidelijk/leesbaar. Gelieve deze opnieuw aan te leveren.	De afbeelding is verwijderd, zie samenvatting 2.4.7 in het PvE 1. ontvangst deelopdracht 2. Opstellen planning en werkplan - binnen 4 weken na ontvangst deelopdracht. 3. Uitvoeren schouw en updaten werkplan uiterlijk 5 weken voor aanvang werkzaamheden. Directie geeft hier goedkeuring op. 4. Termijn tussen ontvangst deelopdracht en afronding werkzaamheden is 30 weken 5. Na afronding werkzaamheden heeft opdrachtnemer 2 weken voor de levering. Belangrijk: er mogen maximaal 2 sets per perceel aan het werk zijn.
30	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.4 Planningsproces	Onder punt 4 beschrijft u dat de deelopdracht binnen 30 weken dient te zijn afgerond. Hierin zitten ook de tien werkdagen (2 weken) dat de directie de planning wel/niet goedkeurt. Wat als de directie de 10 werkdagen niet haalt? Mag de inschrijver er vanuit gaan dat dan de 30 weken doorschuift?	Ja, inschrijver mag hier vanuit gaan.
31	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.4 Planningsproces	Gelieve aan te geven wat de gemiddelde grootte is van de deelopdrachten om zo in te schatten wat de deelopdracht vraagt om de deelopdracht binnen 30 weken af te kunnen ronden.	Deze varieert. Bandbreedte per deelopdracht van afgelopen contractperiode: - reinigen: 2 tot 65 km - reinigen en inspecteren: 2 tot 35 km
32	Proces	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.7 Verkeersoverlast en verkeersmaatregelen	De door u opgegeven figuurnummers zijn enig tijd oud. Gelieve de juiste en recente figuurnummers op te geven.	De tekst 'Gedurende de uitvoering dienen verkeersmaatregelen te worden genomen conform Publicatie 96B van de C.R.O.W. (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grand-, Water-, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek). De werkzaamheden vinden plaats in 60, 50 km zones en 30 km zones. De opdrachtnemer verzorgt het leveren en plaatsen van afzettingen en bebording voor de situaties: 96b-35g, 96b-35h, 96b-36b, 96b-37c, 96b-37d' wordt vervangen door: 'De opdrachtnemer levert, plaatst, verplaatst, onderhoud, controleert en verwijdert de benodigde verkeersmaatregelen voor het uitvoeren van de werkzaamheden op 30, 50 en 60 km/u wegen. De benodigde verkeersmaatregelen moeten voldoen aan de Publicatie 96B van de C.R.O.W. (Stichting Centrum voor Regelgeving en Onderzoek in de Grand-, Water-, en Wegenbouw en de Verkeerstechniek)'. De kosten hiervoor dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs.
33	Proces	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.7 Verkeersoverlast en verkeersmaatregelen	Waar dient de inschrijver de extra kosten voor de door u opgegeven figuurnummers te verrekenen? Hiervoor zijn namelijk geen posten opgenomen in de inschrijfstaten.	Zie antwoord 32.
34	Inhoud	Inschrijfstaat	Bevinden er zich zinkers binnen deze opdracht en zijn alle zinkers voorzien van een begin- en eindput waarbij de toevoer kan worden afgestoppt middels afsluiters? Zo niet waar moet men bij inschrijving dan rekening houden?	U mag voor de inschrijving rekening houden met afsluitbare zinkers. Indien een zinker redelijkerwijs niet afsluitbaar is wordt dit in overleg met de directie besproken en verrekend.
35	Inhoud	Inschrijfstaat	Mag inschrijver ervan uit gaan dat het een goed functionerend riool betreft? Zo niet, waar moet men dan bij inschrijving rekening mee houden?	De opdrachtnemer mag uitgaan van een normaal functionerend riool. U weet echter als ter zake kundige aannemer dat dat niet altijd betekent dat er geen zaken voorkomen die de reiniging of inspectie belemmeren.
36	Juridisch	Bijlage 9 PvE reiniging en inspectie pag 3 2.1. art 2	u vraagt een zekerheidsstelling van 5 % echter het betreft hier een raamovereenkomst met deelopdrachten, er is dus geen sprake van een vaste aanneemsom. In de Standaard RAW Bepalingen 2015 is in artikel 01.21.03 lid 01 bepaald dat de opdrachtgever geen zekerheidsstelling verlangt op de raamovereenkomst. Deze bepaling komt voort uit de invoering van de Aanbestedingswet 2012. kan deze eis vervallen?	Eis vervalt niet. Er wordt in de deelopdracht een duidelijk uitvraag gemaakt waar een waardebedrag uit volgt. 5% van het waardebedrag wordt ingehouden op de eerste termijn.
37	Inhoud	Bijlage 9 PvE reiniging en inspectie pag 7 2.7	zijn te nemen verkeersmaatregelen verrekenbaar? Zo niet, is er een overzicht van te nemen maatregelen zodat we die kunnen afrijzen?	Nee, de door de aannemer te treffen verkeersmaatregelen dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs. De inschrijvers hebben voldoende ervaring om hiervoor een goede inschatting te doen.
38	Inhoud	Bijlage 9 PvE reiniging en inspectie pag 7 2.7	zijn te nemen bereikbaarheidsvoorzieningen verrekenbaar? Zo niet, is er een overzicht van de te nemen bereikbaarheidsvoorzieningen?	Nee, de door de aannemer te treffen bereikbaarheidsvoorzieningen dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs. De inschrijvers hebben voldoende ervaring om hiervoor een goede inschatting te doen.
39	Inhoud	Bijlage 9 PvE reiniging en inspectie pag 8 + 12 3.2. en 4.5.	het certificaat BRL100014 en BRL100015 waarborgt gecertificeerde reiniging en inspectie van riolen, putten en kolken. Hierdoor kunt u erop vertrouwen dat de kwaliteit van de uitgevoerde rioolreiniging of kolkenreiniging is geborgd d.m.v. een externe, onafhankelijke en deskundige toetsing op basis van duidelijke afspraken, normen en wetgeving. brancheleden hebben fors moeten investeren in opleidingen om deze kwaliteitsstandaard te kunnen behalen, waarom is er nog een aanvullende steekproef nodig?	Wij moeten als opdrachtgever op een transparante en rechtmatige wijze omgaan met het belastinggeld waarmee we werken. We moeten dus op een redelijke en onafhankelijke wijze vaststellen dat de te betalen prestatie ook naar behoren geleverd is. Als er gewerkt wordt conform de normen moet dat voor de opdrachtnemer ook geen probleem zijn.
40	Inhoud	inschrijfstaten percelen 1 + 2	we zien in de inschrijfstaten hoeveelheden van resp. 300.000 M1 en 120000 M1 reinigen en te inspecteren, kloppen deze aantallen? En hoe groot zijn de uit te geven deelopdrachten?	De getallen die u noemt komen grofweg overeen met bijlage 13a en b (als somming voor de periode 2021 t/m 2025) en kloppen dus. De deelopdrachten variëren in omvang, zie vraag 31.

41	Inhoud	PvE	Communicatie: 2.5.5 is één keer per week (begin van de volgende week) een update aan de directievoering middels week- en productiestaten afdoende?	Nee, wij willen graag dagelijks weten waar de opdrachtnemer (mee) bezig is en wat de stand van zaken is.
42	Inhoud	PvE	Reinigingsseisen: 3.1.1 is 0 tot 25% wel een realistische percentage? Kan dit nauwkeuriger gespecificeerd worden? landelijk gezien wordt een vervuilingsgraad gehanteerd van nog geen 10%	Het vervuilingspercentage leidt tot veel discussies. Die discussie willen we voorkomen. Een percentage tot 25% leidt niet tot significant andere dagproducties.
43	Inhoud	PvE	Eisen inspectie: 4.1.10 Hierin wordt aangegeven dat alle putten en bijbehorende zaken in beeld gebracht dienen te worden. Dit mag niet gezien worden als putinspectie. In het document "opgave hoeveelheden" staat een overzicht per jaar aangegeven van "som van putvideo 2022" en "som van putvideo 2024". Wat dienen wij aan te houden? Dienen er wel of geen separate putvideo's gemaakt te worden? kunt u een omschrijving geven wat er onder putvideo inspectie verstaan wordt?	PVE 4.1.10 heeft betrekking op het maken van een leidinginspectie met een rijdende camera. Niet een putvideo inspectie met een putvideo camera. Zowel beginput als eindput dienen in beeld gebracht te worden met de rijdende camera.
44	Inhoud	Inschrijfleidraad	3.7.1 Is de referentie voor perceel 1 van €700.000 ook afdoende/geschikt voor de referentie van perceel 2?	Indien u op beide percelen inschrijft dan kunt u volstaan met 1 en dezelfde referentie bij perceel 1 als perceel 2. De opdrachtwaarde van de referentieopdracht moet minimaal € 700.000 zijn.
45	Inhoud	PvE	Algemeen: Voor wij zijn rekening komen de verwerkingskosten voor het RKG-slib?	Alle kosten dienen onderdeel te zijn van de m1 prijs.
46	Inhoud	PvE	Reinigingsseisen: 3.1.1 wordt de vervuiling gerekend per streng, of een gemiddelde?	Betreft de vervuilingsgraad per streng.
47	Inhoud	PvE	Planningsproces: 2.4.3. wordt de schouw steekproefsgewijs uitgevoerd, of worden alle strengen in kaart gebracht tijdens de schouw? tevens is de vervuilingsgraad a.d.h.v. een schouw nauwkeurig te bepalen. dit omdat er enkel in de put gekeken kan worden en niet in de strengen. hoe dienen we de vervuilingsgraad te bepalen?	Dit is vrij aan de aannemer, wij gaan niet voorschrijven hoe een aannemer zijn schouw moet uitvoeren. Standaard wordt er uitgegaan van een vervuilingsgraad van 0-25%. Op basis hiervan wordt ook verrekend, tenzij hier vooraf overeenstemming is tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Als er hogere vervuilingsgraad wordt aangetroffen dient dit aangetoond te worden middels digitale beelden.
48	Inhoud	PvE	Planningsproces 2.4.1: wat is de gemiddelde omvang per deelopdracht?	Zie vraag 31.
49	Inhoud	"Bijlage PvE vs 2.0 Hoofdstuk 4.2 punt 5 minimale beeldresolutie"	Indien bij eerste deelopdracht invulling gegeven dient te worden aan het voorgeschreven aantal pixels waaraan het beeldmateriaal dient te voldoen sluit u een groot gedeelte van de Nederlandse marktpartijen uit van deelname, omdat alle reiniging en inspectiebedrijven werken met het huidige standaard formaat 765 x 580 pixels. Kunt u, omwille van de marktwerking, het huidige standaard formaat 765 x 580 pixels voorschrijven, wetende dat hiermee de kwaliteit ruim voldoet aan de doelstelling om te komen tot een kwalitatieve inspectie?	Bijlage 13 "Opgave hoeveelheden" is gesplitst in Bijlage 13a Opgave hoeveelheden Perceel 1 en 13b Opgave hoeveelheden Perceel 2
50	Juridisch	Inschrijvingsleidraad 5.1 Procedure laatste alinea	"De werkelijk aangeboden eenheidstarieven, de bedragen vermeld op het inschrijvingsbiljet, is de prijs waartegen het Werk uitgevoerd dient te worden. Vraag: Er is geen inschrijvingsbiljet toegevoegd aan de aanbestedingsdocumenten. Dient er per perceel een inschrijvingsbiljet te worden opgemaakt en ingediend?"	De inschrijfbijetten zijn bijgevoegd.
51	Inhoud	Bijlage 11 en 12 Inschrijftaak post 15 Inmeten BOB's leidingen	Vraag: betreffen het enkel BOB's die ontbreken op de aangeleverde riooldata van het te inspecteren riool, zo niet waar mee dient rekening gehouden te worden?	Deze post vervalt.
52	Inhoud	Bijlage 11 en 12 Inschrijftaak post 15 Inmeten BOB's leidingen	Vraag: dient de meting ten op zichte van NAP door middel van een doorgaande waterpassing of ten opzichte van putdekselhoogte ingemeten te worden?	Deze post vervalt
53	Inhoud	Bijlage 11 en 12 Inschrijftaak post 15 Inmeten BOB's leidingen	Vraag: met welke meetnauwkeurigheid dient rekening gehouden te worden?	Deze post vervalt
54	Inhoud	Bijlage 11 en 12 Inschrijftaak post 14 Reinigen rioolputten met overstortmuur, terugslagkleppen of afsluiters	Vraag: Bedoeld u hier enkel de rioolputten waarin het spoelwater (water-slibmengsel 3.1.8) is afgelaten? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden indien deze rioolputten geen onderdeel uitmaken van de reguliere deelopdracht?	Nee, het betreft het reinigen van diverse overstortputten (niet zijnde BBV) binnen de deelnemende gemeentes. De putten zijn met gebruikelijk materieel te reinigen. Betreden van deze putten is niet noodzakelijk. De putten zijn maximaal lxb: 2,5 x 2,5 m in twee delen en normaal toegankelijk. Reinigen is inclusief uitstroombak, terugslagklep en afsluiter.
55	Inhoud	Bijlage 11 en 12 Inschrijftaak post 11 Inspectie leiding vanuit de put	Vraag: De resultaatsverwachting van post 11 is niet terug te vinden in het Programma van Eisen versie 2.0 van 8 oktober 2020. Deze lijkt identiek aan post 12 welke ingezet wordt ter controle van de reinigingswerkzaamheden waar geen aanvullende rioolinspectie wordt uitgevoerd. Kunt u om een kosten homogene afprijzing mogelijk te maken aangeven wat u exact verwacht van de resultaatsverplichting van deze post en in welke omvang deze afgeroepen kan worden indien deze in een separate deelopdracht wordt verstrekt? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden indien deze rioolputten geen onderdeel uitmaken van de reguliere deelopdracht?	Post 11: betreft het in beeld brengen van aansluitende strengen met een putvideocamera vanuit een inspectieput. Post 12: betreft het in beeld brengen van een inspectieput met een putvideocamera.
56	Inhoud	Bijlage 9	In eerste publicatie is Bijlage 9 PVE Reiniging en inspectie vs 1 toegevoegd; deze lijkt in de Nota van Inlichtingen vervangen te zijn door een bijlage die anders is benoemd namelijk 20201012 - Bijlage E PvE Reiniging en Inspectie def.pdf. Echter deze noemt u in de herziene Inschrijvingsleidraad EA Riolerings V2 nog steeds Bijlage 9. Dit en het niet eenduidig doorvoeren van dezelfde hoofdstuknummers in versie 2 ten opzichte van versie 1 zorgt voor verwarring en geeft geen duidelijkheid waarmee rekening gehouden moet worden. Graag e.e.a. op elkaar afstemmen en voorzien van correctiedatum en juist versienummer zoals benoemd in de inhoudsopgave Bijlagen op pagina 3 van 31 in de Inschrijvingsleidraad. In de herziene Inschrijvingsleidraad zijn verder de navolgende aspecten niet eenduidig gewijzigd: - Datum en versie nummer pagina 1 - 1.8 Ingangsdatum op pagina 6 van 31 komt niet overeen met 1.3 de planning op pagina 4 van 31 We verzoeken u bij het opstellen van de herziene documenten hiermee rekening houden.	Zie gewijzigde documenten.

57	Juridisch	Inschrijfleidraad 3.7.1	vraag en antwoord 44: hier is een onvolledig antwoord gepubliceerd en lijkt u een wijziging aan te brengen tijdens de aanbestedingsfase ten aanzien van de vereiste omvang van de referentie; voor perceel 1 was de eis 700.000 euro en voor perceel 2 was de eis 300.000 euro. Met andere woorden als je voldoet voor perceel 1 voldoet inschrijver ook voor perceel 2; indien je enkel voor perceel 2 voldoet voldoe je niet voor perceel 1. Het stapelen van de twee referentiewaarden heeft tot gevolg dat u hiermee de inschrijvingseis tijdens de procedure verhoogd; dat is niet toegestaan. We verzoeken u dan ook het gegeven antwoord op vraag 44 aan te passen, waarmee u in verband met een onrechtmatige procedurewijziging wellicht niet tot gunning over kunt gaan.	Zie het gewijzigde antwoord 44.
58	Inhoud	PVE Eisen inspectie 4.1.10	vraag en antwoord 43: het gegeven antwoord alsmede het ontbreken van een specifieke omschrijving van post 11 in het Programma van Eisen vs 2.0 vragen om verduidelijking van wat de Opdrachtgever als resultaat verwacht. Wanneer, met welke verspreidingsgraad, wel of geen reiniging voorafgaand en met welke minimum afroep dient post 11 inspecteren leiding vanuit put uitgevoerd te worden?	Post 11 van de inschrijfstaat betreft alleen het in beeld brengen van de aansluitende strengen met een putvideo camera. Niet een inspectie met een rijdende camera. Met de putvideo camera moet de opdrachtnemer met meerdere foto's de staat van de leiding in beeld brengen. Te rekenen met drie foto's (begin, half en einde) per streng. Voorafgaand aan de putvideoinspectie worden de inspectieputten en strengen niet gereinigd.
59	Inhoud	PVE Eisen inspectie 4.1.10	vraag en antwoord 43: het gegeven antwoord alsmede het ontbreken van een specifieke omschrijving van post 11 in het Programma van Eisen vs 2.0 vragen om verduidelijking van wat de Opdrachtgever als resultaat verwacht. Is het juist dat voor zover als technisch mogelijk de beginput en eindput globaal in beeld gebracht dienen te worden in combinatie van de streng inspectie?	Voor post 11 van de inschrijfstaat zie antwoord vraag 58. Voor PVE Eisen inspectie 4.1.10 is het juist dat voor zover als technisch mogelijk de beginput en eindput globaal in beeld gebracht dienen te worden in combinatie met de strenginspectie. De kosten hiervoor dienen in de meterprijs van het reinigen en inspecteren te zijn opgenomen.
60	Inhoud	PVE Reinigingseisen 3.1.1.	vraag en antwoord 42: in het gegeven antwoord geeft u duidelijk aan op welke ongewenste wijze de dienstverlener met zijn opdrachtgever is omgegaan, hierdoor staat u nu op het punt om een onomkeerbare foute beslissing te nemen die een aanslag op uw beschikbare budget zal hebben. In het antwoord geeft u aan dat een vervuiliingspercentage tot 25% niet tot andere dagproducties leidt. Iedere reiniger zal dat betwisten (het kost u ook minder moeite 1 trap op te lopen dan wanneer u 5 trappen op moet lopen), maar het tarief wat u daarvoor gaat betalen is wel exceptioneel hoger dan voor een vervuiliingspercentage tot 10% omdat u heeft gesteld dat het te storten slib in de prijs per eenheid opgenomen dient te zijn. Realistisch gezien betaald u voor iedere meter te veel aan inspanning van de reiniging en stortgelden die in 80% van de gevallen niet gestort worden. U doet er dan ook verstandiger aan het stort te verrekenen tegen een vooraf opgegeven storttarief per ton op basis van aangeleverde stort- en begeleidingsbonnen. U laat immers vooraf de vervuiliingsgraad vastleggen in de schouw en op basis van dagelijkse weging van vrijgekomen materiaal is dit verifieerbaar op basis van de dagproducties. Kunt u een extra (kostenbesparende) post opnemen met een standaard vervuiliingsgraad tot 10%?	Wij handhaven deze vervuiliingsgraad en manier van inschrijven. De inschrijver wordt geacht voldoende ervaring te hebben om dit te kunnen inschatten.
61	Inhoud	Bijlage 9 PVE reiniging en inspectie pag 7 2.7	Vraag en antwoord 38: u geeft een antwoord dat niet overeenkomt met wat u beschrijft in hoofdstuk 2.7 punt 3, daarin staat vermeld dat de directie/opdrachtgever zorgen voor de bereikbaarheidsvoorzieningen, afzettingen en verkeersomleidingen in de overige situaties. Waarmee moet rekening gehouden worden?	Antwoord 38 is niet correct. De opdrachtgever verzorgt de bereikbaarheidsvoorzieningen, afzettingen en verkeersomleidingen in de overige situaties. E.e.a. conform Bijlage paragraaf 2.8 lid 3.
62	Inhoud	Bijlage 9 PVE reiniging en inspectie pag 3 2.1. art 2	Vraag en antwoord 36: Op welk moment wordt deze zekerheidstelling met opdrachtnemer verrekend/vrijgegeven?	Eindtermijn na goedkeuring van de beelden door de opdrachtgever.
63	Juridisch	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.7 Verkeersoverlast en verkeersmaatregelen	Vraag en antwoord 32, 33 en 37: U vraagt hiermee de alle voorkomende figuurnummers uit Publicatie 96B af te prijzen, met alle beste wil kunt u niet van de inschrijver verlangen dat hij met deze wijze van de uitvraag in de markt te zetten alle risico afgeprijsd moet hebben. Realiseerd u zich dat ieder afzonderlijke opdrachtgever hiermee verantwoordelijk is voor mogelijke vervolgschade/ imagoschade indien zich door het niet specifiek voorschrijven van de benodigde toe te passen verkeersmaatregelen letsel of schade ontstaat op dit project? U doet er verstandig aan zich te laten informeren door uw afzonderlijke wegbeheerder die als enige per wegvak mag voorschrijven welke figuurnummers toegepast moeten worden. De Publicatie 96B van de COW is slechts een samenvatting van mogelijke toe te passen verkeersmaatregelen; er naar verwijzen ontslaat u als Opdrachtgever er niet van de juiste figuurnummers per wegvak voor te schrijven/ toe te laten passen op een eenduidige wijze met opdrachtnemer te verrekenen. Bron: Bouwend Nederland.	De gebruikelijke verkeersmaatregelen voor kortdurende werkzaamheden op 30 km, 50 km en 60 km wegen dienen in de meterprijs te zijn opgenomen. Afwijkende verkeersmaatregelen worden door de opdrachtgever verzorgd.
64	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 2.4 Planningsproces	Vraag en antwoord 29: u geeft aan dat er maximaal 2 sets per perceel aan het werk mogen zijn. Voor perceel 1 is dat vanzelfsprekender dan voor perceel 2 waar sprake is van 4 verschillende opdrachtgevers, die als gevolg hiervan hun planning op basis van een uitvoeringstermijn van 30 weken (antw 30) per opdracht wellicht niet kunnen realiseren. Waar moet inschrijver van uit gaan?	Dit zou theoretisch voor kunnen komen. Indien dit optreedt wordt dit in overleg met de directie opgelost. Uitgangspunt planning: maximaal twee sets per perceel, losse deelopdrachten aaneengesloten uitvoeren.
65	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Vraag en antwoord 28: Bedoelt u ten aanzien van perceel 2 dat er in totaal jaarlijks slechts 1 tot 2 deelopdrachten worden uitgegeven voor deze vier deelnemende gemeentes? Of mag uitgegaan worden van 1 tot 2 deelopdrachten per deelnemende gemeente?	We hebben vraag 28 verkeerdom beantwoord. Perceel 1: 1 tot 2 deelopdrachten per jaar Perceel 2: 2 tot 4 deelopdrachten per jaar
66	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Vraag en antwoord 26: worden de aanvullende werkzaamheden verrekend op de posten "Optioneel" in de inschrijfstaat altijd in combinatie met het reguliere in te plannen werk uitgevoerd? Zo niet, met welke minimum afroep dient rekening gehouden te worden of kan hierbij uitgegaan worden van antwoord 24?	U kunt uitgaan van minimaal één dagproductie.
67	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Vraag en antwoord 26: Welke werkzaamheden worden verrekend op de posten "Optioneel" in de inschrijfstaat?	Post 1 tm 10 van de inschrijfstaat betreffen het bulkwerk. Post 11 tm 21 betreffen incidentele werkzaamheden op aanwijzing van de directie.
68	Inhoud	Opdracht reinigen en inspecteren vrijvervalstelsels 2021-2025 1. Opdrachtbeschrijving	Vraag en antwoord 25: Mag het riool geïnspecteerd worden met een verhoogde buisvulling als gevolg van een verzakking, waarbij de begin- en eindput nagenoeg droog staan?	Als dit technisch niet anders mogelijk is, is dit toegestaan.

69	Inhoud	Bijlage 16 Gunningcriteria, Gunningcriterium G2	Vraag en antwoord 11: Dient de inzet van de werkvoertuigen die gebruikt worden in Bijlage 16 Gunningcriterium G2, G3 en G4 direct bij aanvang ingezet te worden of mag er gerekend worden met de inzet van nieuw aangeschaft en nog te leveren wagenpark dat vanaf 2022 ingezet kan worden? Met andere woorden, waar mag inschrijver vanuit gaan indien hij op basis van verkregen opdracht een investering doet in nieuw materieel en op zijn vroegst na 2021 zal inzetten?	Ja, direct bij aanvang dienen de werkvoertuigen ingezet te worden.
70	Inhoud	Bijlage 16 Gunningcriteria, Gunningcriterium G4	Vraag en antwoord 10: Bijlage 16 Gunningcriterium G4 geeft geen scoringsresultaat. Kunt u om de transparantie in deze te geven een werkend document aanleveren met een uitleg op welke wijze deze tot stand komt?	De uitleg staat in bijlage 16.
71	Inhoud	PVE 1.1.2 eerste NVI antwoord vraag 9	Vraag en antwoord 9: mag er op basis van gegeven antwoord van uit gegaan worden dat de schouw niet perse in bijzijn van de directie uitgevoerd moet worden?	De directie is niet perse bij de schouw aanwezig. De resultaten van de schouw worden steekproefsgewijs door de directie gecontroleerd.
72	Inhoud	PVE 2.7.2 eerste NVI antwoord vraag 6	Vraag en antwoord 6 in de Nota van inlichtingen toegevoegde bijlage betreft dit hoofdstuk 2.8.2 (Dit draagt niet bij aan een eenduidig aanbestedingsdocument). Bedoelt u dat rekening gehouden dient te zijn met de minimale verkeersmaatregelen conform figgur1221 met betrekking tot de dynamische werkzaamheden die op deze opdracht betrekking hebben? Zo niet, met welke specifieke huidige figuurnummers dient inschrijver volgens uw wegbeheerder rekening te hebben gehouden?	Zie antwoord 63.
73	Inhoud	PVE 2.7.2 eerste NVI antwoord vraag 6	Vraag en antwoord 6: in de Nota van inlichtingen toegevoegde bijlage betreft dit hoofdstuk 2.8.2 (Dit draagt niet bij aan een eenduidig aanbestedingsdocument). U geeft aan dat de benodigde verkeersmaatregelen dienen te voldoen aan de Publicatie 96B van de CROW. Hierin zijn verkeersmaatregelen opgenomen variërend van een eenvoudige aanduiding tot complexe rotonde afzettingen of toepassing van complexe verkeersregelinstallaties. Het is dan ook niet door een inschrijver eenduidig in een metertarief te vatten en zal dat een negatief effect hebben op beschikbare budget als inschrijver "overall" rekening mee moet houden in zijn metertarief. Waarom neemt u geen verrekenbare posten op in de inschrijfstaat op basis van de uitgevoerde werkzaamheden van het huidige aflopende contract. U heeft immers zicht op het geen waaraan het Belastinggeld (antw 39) is besteed.	Zie antwoord 63.
74	Inhoud	PVE 2.7.3 eerste NVI antwoord vraag 5	Vraag en antwoord 5: in de Nota van inlichtingen toegevoegde bijlage betreft dit hoofdstuk 2.8.3 (Dit draagt niet bij aan een eenduidig aanbestedingsdocument). Hierin stelt u als opdrachtgever onomstotelijk vast dat u zorgdraagt voor de bereikbaarheidsvoorzieningen, afzettingen en verkeersomleidingen in de overige situaties. Welke situaties worden hiermee bedoelt als u in hoofdstuk 2.8.2 stelt dat de opdrachtnemer verantwoordelijk is voor alle voorzieningen op 30, 50 en 60 km/u wegen?	Zie antwoord 63.
75	Inhoud	PVE 3.2.1 eerste NVI antwoord vraag 2	Vraag en antwoord 2: met welke aantallen dient rekening gehouden worden bij het afrijzen van de posten 11 en/of 12 per afroep?	De inzet is minimaal een halve dagproductie. Streven is hele dagproducties.
76	Inhoud	PVE 3.2.1 eerste NVI antwoord vraag 2	Vraag en antwoord 2: de posten 11 en 12 hebben het zelfde resultaat. Kunt u de resultaatsverplichting van posten 11 en 12 specificeren/ aangeven wat u verwacht?	Zie antwoord 55.
77	Inhoud	eisen inspectie	De in Nederland werkende riool bedrijven hanteren het standaard formaat 765 bij 580 pixels. In uw aanbestedingsleidraad en eisen aan de inspectie beelden wordt het beeldformaat 1920 bij 1080 pixels gevraagd. Wij willen er op wijzen dat slechts een enkele Nederlandse marktpartij invulling kan geven aan deze eis. Marktwerving blijft in deze dan ook uit. Zeker wanneer bij het uitgeven van de eerste (deel) opdracht deze eis direct van toepassing is. Vraag: Kunt u deze eis wijzigen naar het huidige standaard formaat 765 bij 580 waar alle Nederlandse inspectiebedrijven mee werken?	Nee, wij willen HD-beeldkwaliteit.
78	Uitvoering	Inschrijfleidraad BRLK 10014 en BRLK 10015	U vraagt om het certificaat BRLK 10014 en BRLK 10015 hierdoor worden bepaalde genoemde bedrijven uitgesloten terwijl u als opdrachtgever controles op het werk uitvoert. Is werken conform de BRLK10014 en BRLK10015 niet voldoende, kunt u de eis van het certificaat laten vervallen? Het werken conform BRLK10014 en BRLK10015 is ook al opgenomen in de ISO90001	Eis blijft gehandhaafd.
79	Uitvoering	Programma van eisen, beeldresolutie	U vraagt in het programma van eisen om een beeldresolutie van: 1920 bij 1080 pixels, het minimum aantal frames per seconde is 25 frames per seconde. Dit houdt in de praktijk in dat alleen een volledig HD camerasysteem voldoende is. Op dit moment is er maar 1 fabrikant van inspectie systemen die een volledig HD systeem levert, volgens onze informatie zijn er maar een beperkt aantal inspectie bedrijven die over een volledig HD systeem beschikken hierdoor is de marktwerving zeer beperkt. Kunt u deze eis laten vervallen cq aanpassen	Nee, wij willen HD-beeldkwaliteit. Onze ervaring is dat schade beelden bij HD kwaliteit beter zichtbaar zijn.
80	Proces	Inschrijfleidraad	planning 1.3 u geeft in de eerste NVI aan dat de inschrijving met 3 weken verlengd zal worden en dat dit aangepast wordt in de inschrijvingsleidraad. Echter in de meest recent versterkte leidraad is de datum niet aangepast. Welke datum voor inschrijving dienen wij aan te houden?	Zie meest recente inschrijfleidraad
81	Inhoud	1.5 staffels	In uw NVI 3 wordt bij 1.5 staffels informatie gegeven over de hoeveelheid slib in de riolen. Deze % geven nog steeds geen beeld. Het verzoek om de tonnen vrijgekomen slib te vermelden Deze staffels maken tevens duidelijk dat de gekozen range van 0-25% niet af te prijzen is. Bijna 85% van de vervuiling ligt in deze groep (0-25), reden te meer om deze groep te splitsen in: 1. 0-10% 2. 10-20% 3. meer dan 20%	Totaal is er in de afgelopen periode ca. 2.630 ton rioolslib gestort. Komende contractperiode worden veelal niet dezelfde riolen gereinigd als de afgelopen 5 jaar. Daarom zijn de gegevens van afgelopen contractperiode niet maatgevend. Wij zijn van mening dat u op basis van onderhavige aanbestedingsstukken en de Nota van Inlichtingen 1 t/m 4 voldoende informatie heeft om voor onderstaande staffelindeling een marktconforme eenheidsprijs in te dienen. Dan doelen wij met name op de percentages die zijn aangegeven in Nvl 3 binnen de staffel 0-25%. Op basis hiervan dient u in staat te zijn om op basis van uw kennis en expertise een besluit te nemen over de prijs die u kan indienen voor de reiniging binnen deze staffel. Het zij daarbij ten overvloede opgemerkt dat een staffel van 0-10% ook in vergelijkbare aanbestedingen zelden tot nooit wordt gebruikt. De staffelindeling van de vervuilingsgraad blijft: 1: 0-25% 2: 25-50% 3: 50% en hoger.

82	Inhoud	Eisen aan rioolreiniging en rioolinspectie	Wat is de reden dat u onder 3.1 en 3.2 eisen stelt aan de rioolreiniging en rioolinspectie, terwijl de BRL K10014 en BRL K10015 van toepassing zijn. Hierin worden de alle kwaliteitseisen al gesteld.	Zie antwoord 39 van de 2e Nota van Inlichtingen.
83	Inhoud	3. Eisen reiniging	Wat is de reden van onderstaande eis: 10. Binnen een perceel mogen niet meer dan twee afzonderlijke sets gelijktijdig werkzaam zijn.	Om de werkzaamheden voor de opdrachtgever in kader van directievoeren in toezicht beheersbaar te houden.
84	Inhoud	Eisen 3 reinigingen: Vervuilsgraad	Onder 1. wordt vermeld: De vervuilsgraad van de riolen wordt gedefinieerd als de gemeten slijphoogte vaste stof ten opzichte van de diameter van de streng. Een vervuilsgraad van 0-25% wordt als standaard aangehouden Deze vervuilsgraad is dermate hoog dat de opdrachtnemer hiervoor een buitensporig hoog risico moet nemen, met dus ook een hoge tariefstelling. Er is nog steeds geen inzicht in de vervuiling en dus is er ook t.o.v. van de zittende partij geen Level Playing Field. Het dringende verzoek om de vervuilsgraad te splitsen in: 1. 0-10% 2. 10-20% 3. meer dan 20%	Zie antwoord 81.
85	Inhoud	2.4 Duurzaamheid	Onder 2.4 duurzaamheid wordt: 2. De ondernemer werkt volgens het behaalde CO2 prestatieladder certificaat minimaal trede vier, dient de opdrachtnemer in het bezit te zijn van het certificaat CO2 prestatieladder trede 4?	Ja, de inschrijver moet in bezit zijn van CO2 prestatieladder trede 4 of een gelijkwaardig.
86	Inhoud	Inspectie van beide zijde	In de opdrachtbeschrijving wordt vermeld onder 6: Gemiddeld genomen moet de opdrachtnemer er van uitgaan dat 3% van de riolen vanuit beide inspectieputten geïnspecteerd moet worden vanwege een versperring in de buis. Hoe vindt verrekking plaats als van bovenstaande gemiddelde afgeweken wordt?	De verrekking vindt dan plaats via post 15 en/of 16 van de inschrijfstaat.
87	Inhoud	Verzakking riolen	In de opdrachtbeschrijving wordt onder 5 vermeld: Gemiddeld genomen moet de opdrachtnemer er van uitgaan dat 3% van de riolen is verzakt waardoor extra water moet worden afgezogen om inspectie mogelijk te maken. Met verzakt wordt bedoeld dat in een gedeelte van de rioolleiding een hogere waterstand aanwezig is dan 25% van de buishoogte. Hoe wordt er verrekend wanneer bovengenoemde gemiddelden (3%) worden overschreden?	De verrekking vindt dan plaats via post 15 en/of 16 van de inschrijfstaat.
88	Inhoud	Inzet aanvullend materieel	In de opdrachtbeschrijving staat: Gemiddeld genomen moet de opdrachtnemer er van uitgaan dat 3% van de te reinigen en/of inspecteren riolen vereisen de inzet van aanvullend materieel vanwege de ligging, als bovenvernoemde afwijkt (3% wordt hoger) , hoe wordt dit vervolgens verrekend?	Mocht dit voorkomen wordt dit i.o.m. de directie via een aanvullende declaratie verrekend of de opdrachtgever verzorgt de bereikbaarheid.
89	Inhoud	Gunningscriteria G#	U stelt dat er fictieve korting te behalen is bij de Gunningscriteria G3. In de tabel worden de zero-emissie voertuigen elektrisch en waterstof benoemd. Beide zijn in de markt niet voorhanden, dus voegt deze regels niets toe aan dit gunningscriterium. het verzoek om deze te verwijderen	Wij weten als opdrachtgever niet exact wat er in de markt beschikbaar is. Als dit type voertuigen niet beschikbaar zijn heeft ook geen enkel bedrijf voordeel. Daarnaast is het ook om de markt te stimuleren hier aan te werken.
90	Inhoud	Referentie-eisen	In de inschrijvingsleidraad worden onder 3.7 Beoepsbekwaamheid 2 referentie-eisen gesteld: Perceel 1 t.w.v. Euro 300.000 en perceel 2 t.w.v. Euro 700.000. Naar onze mening zijn beide referentie-eisen disproportioneel en vragen wij om beide eisen te verlagen naar resp. perceel 1: Euro 100.000 en Perceel 2: Euro 200.000	De referentie eisen zijn aangepast. Zie de aangepaste inschrijfleidraad.
91	Inhoud	Bijlage 9 punt 4.2-4 en 5	Onder punt 4 geeft u exact aan wat u van het resultaat verwacht en waaraan deze minimaal dient te voldoen; in punt 5 geeft u aan dat deze omlijst dient te worden met een 'goudenrandje'. Zijn alle deelnemende gemeenten op de hoogte dat de toevoeging van een minimale resolutiewaarde zoals gesteld onder punt 5 op meerdere fronten kostenverhogend werkt? Niet enkel de inspectie wordt daarmee duurder maar het vergt tevens extra opslag capaciteit van uw netwerk en de rapportage is niet altijd even compatibel met uw rioolbeheersystemen in verband met de aangeleverde bestands grootte. Inschrijver adviseert u dan ook om de minimale beeldresolutie in punt 5 te laten vervallen.	Wij laten dit punt niet vallen. Alle deelnemende gemeenten zijn hiervan op de hoogte.
92	Inhoud	Bijlage 9 punt 3.2-2	Met welk aantal steekproefcontroles dient de opdrachtnemer rekening te houden in relatie tot het kosten homogeen afprijzen van deze resultaatsverplichting?	De steekproef wordt uitgevoerd met een putvideocamera en verrekend op post 11 en/of 12. De steekproef betreft minimaal een dagdeel productie.
93	Inhoud	Bijlage 9 punt 3.2-2	Het betreft hier het uitvoeren van een steekproef controle op de reiniging middels post 12 putvideo inspectie. In Bijlage 11 en 12 staat onder post vermeld dat daarbij de put in beeld gebracht dient te worden. Als dat het geval is kan dan ook volstaan worden met een putfoto? Zo niet wat zijn dan de exacte verwachtingen van het gewenste resultaat post 12?	Post 11 betreft het in beeld brengen van de streng. Post 12 betreft het in beeld brengen van de inspectieput.
94	Inhoud	Bijlage 9 punt 2.4-2	U vermeldt hier; De ondernemer werkt volgens het behaalde CO2 prestatieladder certificaat minimaal trede vier. Bedoelt u dat dit een inschrijvingscriterium is om te kunnen deelnemen aan deze uitvraag? Zo niet, hoe moet inschrijver deze zinsnede interpreteren?	Het betreft een inschrijvingscriterium. Zie ook het antwoord op vraag 85.
95	Inhoud	Bijlage 9 punt 1-1	U vermeldt hier; De jaarlijkse hoeveelheden staan in de inschrijfstaat. De inspectie van de leidingen kan vanuit de leiding plaatsvinden of vanuit de put. Om post 11 kosten homogeen af te kunnen prijzen is het van belang te weten met welke verspreidingsgraad rekening gehouden mag worden. kan inschrijver er van uit gaan dat dit minimaal 1 op de 3 putten binnen een bemalingsgebied betreft? Zo niet, waar moet hij vanuit gaan?	Het uitgangspunt is 1 op de 8 inspectieputten per bemalingsgebied.
96	Inhoud	Bijlage 9 punt 1-1	U vermeldt hier; De jaarlijkse hoeveelheden staan in de inschrijfstaat. De inspectie van de leidingen kan vanuit de leiding plaatsvinden of vanuit de put. Worden deze leidinginspecties vanuit de put verrekend op post 11?	Correct, dit betreft een inspectie met een putvideocamera vanuit een inspectieput.
97	Inhoud	Bijlage 11 en 12 posten 19	Betreft dit een niet HD inspectie unit? Zo niet, wat is het verschil waarmee rekening gehouden dient te worden ten opzichte van post 10, 11, 12 of 16?	Posten 10, 16 en 19 betreft een inspectiebus met een rijdende HD-videocamera. Post 11 en 12 een HD putvideo camera.
98	Inhoud	Bijlage 11 en 12 posten 16 en 19	U heeft twee verschillende stagnatieposten inspectiewagen opgenomen met een hoeveelheid aantal uren die mee tellen in de beoordeling, echter is het de inschrijver niet duidelijk wanneer welke van deze twee posten verrekend worden met de inschrijver. Kunt u toe lichten waarmee rekening gehouden dient te worden in uitvoering van de opdracht?	Op post 19 worden de stagnatie uren verrekend, niet zijnde weerverlet, wanneer de werkzaamheden buiten de oorzaak van de opdrachtnemer geen doorgang kunnen vinden. Samengevat: een niet werkende unit. Op post 16 wordt de inzet per uur afgerekend. Samengevat: een werkende unit.

99	Inhoud	Bijlage Memo van toelichting 1.4	U heeft optioneel een post opgenomen voor het inzetten van een haspelkar t.b.v. de reiniging op afstand groter dan 10 meter; bent u zich bewust dat ook een inspectie unit zich tot boven een put moet kunnen positioneren om te kunnen voldoen aan alle kalibratie criteria die de leverancier stelt aan een HD camera inspectie-unit en op welke wijze wordt de bereikbaarheid en toegankelijkheid door de opdrachtgever gegarandeerd en georganiseerd?	Mocht dit voorkomen wordt de bereikbaarheid door de opdrachtgever verzorgd door bijvoorbeeld rijplaten.
100	Inhoud	Bijlage Memo van toelichting 1.2	In tegenstelling tot wat u vermeld onder punt 1.2 staat op de Bijlage 11 en 12 (Inschrijfstaat) vermeld dat de tarieven inclusief afvoer en verwerking van slib. Kunt u bevestigen dat dit een vergissing is en dit wijzigen op een herziene versie Bijlage 11 en 12?	Correct, zie gewijzigde inschrijfstaten.