

**Bestek terreinonderhoud en groenvoorziening
Fontys Hogescholen 2023-2028**



RAW1411-138386

Terreinonderhoud en groenvoorziening 2023-2028
Fontys Hogeschool
Besteksnummer: 2023_FON01

05-12-2022

1. ALGEMEEN

01 OPDRACHTGEVER

Stichting Fontys
Rachelsmolen 1
Postbus 347
5600 AH Eindhoven

02 DIRECTIE

Stichting Fontys.
Voor zover van toepassing zullen in de opdrachtbrief de namen worden vermeld van de personen die de directie zullen bijstaan.

03 LOCATIE

Het uit te voeren werk is gelegen op de terreinen van Fontys Hogescholen:

1. Fontys 's-Hertogenbosch;
2. Fontys Tilburg, locatie Stappegoor;
3. Fontys Tilburg, locatie Zwijsenstraat;
4. Fontys Venlo;
5. Fontys Sittard;
6. Fontys Eindhoven, locatie Rachelsmolen;
7. Fontys Eindhoven, uitbreidingslocatie Rachelsmolen;
8. Fontys Eindhoven, locatie TF.

04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onderhoud beplantingen en groendaken
- b. Onderhoud bomen
- b. Onderhoud gras- en kruidachtigen
- c. Onderhoud verhardingen
- d. Werkzaamheden algemene aard
- e. Werkzaamheden i.h.k.v. de Wet Natuurbescherming
- f. Gladheidsbestrijding
- g. Ter beschikking stellen medewerkers en materieel

05 TIJDSBEPALING

De opdracht heeft een looptijd van 5 jaar met een optie tot verlenging van 3 keer een 1 jaar.

Het werk start op 25 april 2023 en eindigt op 24 april 2028. Na deze vijf (5) jaren bestaat de mogelijkheid voor Fontys om het werk tot driemaal toe met een (1) jaar te verlengen, waarbij 3 maanden van te voren schriftelijk wordt aangegeven of al dan niet gebruik gemaakt zal worden van de verlengingsoptie.

Looptijden kunnen per perceel verschillen in aanvangstijd en einddatum, zie 09 PERCELEN.

06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012, is niet van toepassing.

07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

08 WET NATUURBESCHERMING

Op het werk is de laatste versie 'gedragscode soortbescherming gemeenten' van Stadswerk en VHG van toepassing. Deze gedragscode is gratis te downloaden via: www.stadswerk.nl

09 PERCELEN

In het bestek zijn de volgende 6 percelen opgenomen:

Perceel 1	'-s Hertogenbosch en Tilburg	25 april 2023 t/m 24 april 2028
Perceel 2	Venlo en Sittard	25 april 2023 t/m 24 april 2028
Perceel 3	Rachelsmolen (bestaand)	25 april 2023 t/m 24 april 2028
Perceel 4	Rachelsmolen (uitbreidingslocatie eerste 2 jaar)*	1 januari 2024 t/m 31 december 2025
Perceel 5	Rachelsmolen (uitbreidingslocatie resterende jaren)*	1 januari 2026 t/m 24 april 2028
Perceel 6	Eindhoven TF*	25 april 2023 t/m 31 december 2023

Bovengenoemde planning is indicatief en kunnen geen rechten aan worden ontleend.

*Bijzonderheden:

Perceel 4: Verharding / gladheidsbestrijding wordt (eerder) in juli 2023 toegevoegd aan het bestek, waardoor deze werkzaamheden eerder starten dan de looptijd van dit perceel.

Perceel 6: Dit perceel gaat vanaf 1 januari 2024 uit het bestek.

2. BESCHRIJVING

2.1. ALGEMENE GEGEVENS

01 TEKENINGEN

Ten behoeve van de locaties in Tilburg en 's-Hertogenbosch:

- Bestektekening-01-Fontys-s'Hertogenbosch-25032022
- Bestektekening-02-Fontys-Stappegoor-Tilburg-25032022
- Bestektekening-03-Fontys-Bisschop Zwijzenstraat-Tilburg-25032022

Ten behoeve van de locaties in Venlo en Sittard:

- Bestektekening-04-Fontys-Venlo-05042022
- Bestektekening-05-Fontys-Sittard-25032022

Ten behoeve van de locaties in Eindhoven:

- Bestektekening-06-Fontys-Rachelsmolen-Eindhoven_31102022
- Bestektekening-07-Fontys-Nieuw terrein-Rachelsmolen_Fontys_08092022
- Bestektekening-08-Fontys-TF-Eindhoven-25032022

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

N.v.t.

03 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Bijlage 1: Strooiroutes
- Bijlage 2: V&G plan Fontys
- Bijlage 3: Personeelseisen
- Bijlage 4: Huis- en orderegels Fontys

2.2. NADERE BESCHRIJVING

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								TILBURG EN 'S-HERTOGENBOSCH			
10								ONDERHOUD BEPLANTING			
100								NULBEURT BEPLANTING			
100010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 101010 en 102010 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: bloembakken, (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting en vaste planten, braakliggend Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	5.333,69	V
			9								
				1							
				1							
100020	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 101110, 101120, 102110 en 102120 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: bloembakken, (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten, bosplantsoen, braakliggend Verwijderen grof en fijn zwerfafval, exclusief zwerfafval fijn in bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	76,61	V
			9								
			9								
				1							
				9							
100030	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 101210 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten en braakliggend Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	53,34	V
			9								
				1							
				2							
100040	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 103110, 104110 en 106110 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: heesters, bodembedekkende beplanting, bosplantsoen en vaste planten. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	1.678,80	V
			9								
				9							
100050	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	2.876,74	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
101								Betreft het op beeld brengen van beeldposten 105010, 105020, 105030, 105110 en welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Hoeveelheid ter inlichting betreft grondoppervlak (lengte x breedte) Plantsoort van de haag: divers Aantal beurten: 1				
1010								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
								SCHOONHOUDEN BEPLANTING				
101010	514807							<u>Onkruidbeheersing in beplanting</u>				
								Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting en vaste planten, braakliggend Situering: conform tekening	week	261,00 V		
								Te onderhouden oppervlakte	are			53,34 I
		1						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1011								<u>Zwerfafvalbeheersing in beplanting</u>				
101110	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten en braakliggend Te onderhouden oppervlakte	week	261,00 V		
								Kwaliteitsniveau B	are			53,34 I
		1						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
101120	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten, bosplantsoen en braakliggend Te onderhouden oppervlakte	week	261,00 V		
								Kwaliteitsniveau B	are			76,61 I
		1						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1012								<u>Natuurlijk afvalbeheersing in beplanting</u>			
101210	514899							Beheersen natuurlijk afval-beplanting B Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten en braakliggend Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week <		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
1030								<u>Snoeibeeld bodembedekkende heesters</u>				
103010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bodembedekkende heesters incl. solitaire heesters conform snoeiplan welke door de aannemer wordt opgesteld. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Periode van uitvoering jaarlijks, in overleg met de directie	m2	3.136,31 V		
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		627,26 I	
1031								<u>Beheersen overgroei randen bodembedekkers</u>				
103110	514899							Beheersen overgroei-bodembedekkers B Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering: conform tekening Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00 V		
									m		346,86 I	
104								ONDERHOUD BOSPLANTSOEN				
1040								<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
104010	514433							Afzetten beplanting. Betreft het jaarlijks afzetten van 20% van het totale areaal bosplantsoen conform snoeiplan welke door de aannemer wordt opgesteld. Situering: conform tekening Uitvoering in overleg met de directie Te onderhouden oppervlakte (totaal areaal aan bosplantsoen)	m2	2.326,93 V		
		1						Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2		2.326,93 I	
				9				Afzetten door 25% van de beplanting weg te nemen inclusief alle aanwezige opslag (100%)				
				9				Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Opslag wegnemen tot maaiveld				
						1		Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1041								<u>Beheersen overgroei randen bosplantsoen</u>				
104110	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering: conform tekening Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00 V		
				9					m		842,02 I	
			3									
				3								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
105							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1050								ONDERHOUD HAGEN EN BLOKHAGEN				
105010	514817							<u>Snoeien hagen</u>				
								Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Hagen De zijanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: tot circa 1,5 m Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00 V		
		9							m2		161,25	I
			3									
				3								
105020	514817						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Hagen De zijanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: van circa 1,5 tot circa 2,0 m. Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00 V		
		9							m2		21,83	I
			3									
				3								
105030	514817						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Hagen De zijanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: vanaf circa 2,0 m. Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00 V		
		9							m2		26,47	I
			3									
				3								
1051								<u>Snoeien blokhagen</u>				
105110	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	261,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
106								Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Blokhagen De zijanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: tot circa 2,0 m. Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	m2		2.667,18	I
1060								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								ONDERHOUD OPGAANDE HEESTERS				
								<u>Snoeien opgaande heesters</u>				
106010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van opgaande heesters incl. solitaire heesters conform snoeiplan welke door de aannemer wordt opgesteld. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Periode van uitvoering jaarlijks, in overleg met de directie	m2	2.877,00	V	
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		575,40	I
1061								<u>Beheersen randen overgroei heesters</u>				
106110	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters -overgroei randen verharding of gras Situering: conform tekening Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00	V	
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		489,92	I
107								ONDERHOUD KLIM,- EN LEIBEPLANTING				
1070								<u>Begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting</u>				
107010	514299							Begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting Betreft begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting Situering: conform tekening Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken aanbinden Aanbinden met bindmateriaal van opdrachtnemer Jaarlijks scheren van scheuten Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 beurten per jaar in overleg met directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	98,87	V	
									m2		9,89	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
108								ONDERHOUD VASTE PLANTEN				
1080								<u>Snoeien vaste planten</u>				
108010	514899							Afknippen vaste planten Betreft afknippen van afgestorven vaste plantenresten conform snoeiplan welke door de aannemer wordt opgesteld Situering: conform tekening	m2	6.105,66 V		
								Te onderhouden oppervlakte Snoeiregiem: jaarlijks in het voorjaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		1.221,13 I	
109								ONDERHOUD SEDUMDAKEN				
1090								<u>Verwijderen onkruid</u>				
109010	514499							Verwijderen onkruid op sedumdaken Betreft het handmatig verwijderen van onkruid op sedumdaken inclusief de 'vegetatievrije zones' (betontegels & dakgrind t.p.v. installaties en randen/richels) Onderhoud groendaken vanaf 1 januari 2024 Situering: conform tekening	m2	13.000,00 V		
								Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per kalenderjaar april/mei, jun/jul en okt/nov (totaal 13 beurten) Uitvoerig in overleg met de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		1.000,00 I	
1091								<u>Bemesten sedemdaken</u>				
109110	510299							Bemesten sedumdaken Betreft het leveren en aanbrengen van een organische meststof voor sedumdaken. Onderhoud groendaken vanaf 1 januari 2024 Situering: conform tekening Uitvoeringperiode: april/mei	m2	5.000,00 V		
								Te onderhouden oppervlakte Ecosyle Myco-siertuin of gelijkwaardig (10kg /are) Gerekend is met 1x per jaar	m2 kg		1.000,00 I 500,00 L	
11								ONDERHOUD BOMEN				
110								NULBEURT BOMEN				
110010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 111010 welke vanaf aanvang van het contract moet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening	st	2,00 V		
								Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
								Boomspiegel vlak afwerken				
								Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
110020	515499							Verwijderen zwerfafval in boomspiegel Betreft het op beeld brengen van beeldposten 111110 en 111120 welke vanaf aanvang van het contract moet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	2,00 V		
110030	515599							Verwijderen waterlot Betreft het op beeld brengen van beeldpost 112110 welke vanaf aanvang van het contract moet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	224,00 V		
111								ONDERHOUD BOOMSPIEGELS				
1110								<u>Onkruidbeheersing in boomspiegels</u>				
111010	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: conform tekening Te onderhouden aantal	week	261,00 V		
				3				Kwaliteitsniveau B	st			2,00 I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1111								<u>Zwerfafvalbeheersing in boomspiegels</u>				
111110	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Situering: conform tekening Te onderhouden aantal	week	261,00 V		
				3				Kwaliteitsniveau B	st			2,00 I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
111120	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Situering: conform tekening Te onderhouden aantal	week	261,00 V		
				9				Kwaliteitsniveau B	st			2,00 I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
112								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1121								WATERLOT				
112110	515801							Waterlot				
								Beheersen waterlot.	week	261,00	V	
								Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot				
								Situering: conform tekening				
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			224,00
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
12								ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
120								NULBEURT GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
120010	512503							Maaien grasveld.	are	132,97	V	
								Betreft het op beeld brengen van beeldposten 121010 en 121020 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau.				
								Situering: conform tekening				
								Aantal percelen:				
		9						Grasveld				
			1					Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
				1				Gerekend is met 1 maaibeurt(en)				
					1			Maaisel kneuzen en laten liggen				
120020	501171							Verwijderen zwerfafval.	are	235,70	V	
								Betreft het op beeld brengen van beeldposten 121210 en 121220 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau.				
								Situering: conform tekening				
		9						Betreft: grasveld en extensief gras				
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
120030	512531							Grasveld ontdoen van blad.	are	132,97	V	
								Betreft het op beeld brengen van beeldpost 121310 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau.				
								Situering: conform tekening				
		1						Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
120040	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.664,40	V	
								Betreft het op beeld brengen van beeldposten 121410 en 121420 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau.				
								Situering: conform tekening				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
121		9						Langs verharding en beplanting				
		1						Afsteken				
			1					Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
				9				Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
1210								GRASVELD EN EXTENSIEF GRAS				
								<u>Grashoogte grasveld</u>				
121010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	261,00	V	
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte				
								Situering: conform tekening				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			132,97
		3						Kwaliteitsniveau B				I
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Hozirzontaal of met een talud 1:3				
					9			Maaisel kneuzen en laten liggen				
121020	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	261,00	V	
								Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen				
								Situering: conform tekening				
		9						Aantal obstakels onbekend				
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1:3				
					9			Maaisel kneuzen en laten liggen				
1211								<u>Maaien extensief gras</u>				
121110	512503							Maaien grasveld.	are	513,66	V	
								Betreft maaien van extensief gras				
								Situering: conform tekening				
								Maaiperioden in overleg met directie				
								Aantal percelen:				
		2						Standaard beheer				
			9					Grasveldtype: extensief grasveld				
								Te onderhouden oppervlakte	are			102,73
								Aantal obstakels onbekend				I
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					3			Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels				
						1		Maaisel kneuzen en laten liggen				
1212								<u>Zwerfafvalbeheersing op gras en kruidachtigen</u>				
121210	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	261,00	V	
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn				
								Situering: conform tekening				
								Grasveldtype: grasveld				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			132,97
			3					Kwaliteitsniveau B				I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
13							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
130								ONDERHOUD VERHARDING			
130010	518202							NULBEURT VERHARDING			
								Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 131010 en 131210 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening	are	331,95 V	
		9						Betreft: alle elementenverharding incl. obstakels en vlonders			
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
130020	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 131110 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening	are	7,11 V	
		1						Betreft: ongebonden verharding incl. obstakels			
			1					Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4			
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
130030	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 131310 en 131320 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening	are	339,05 V	
		1						Betreft: verhard terrein			
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval			
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
130040	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 131510 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening	are	339,05 V	
				1				Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
131								SCHOONHOUDEN VERHARDING			
1310								<u>Onkruidbeheersing elementverharding</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
131320	501517						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00	V
		1						Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	are		339,05 I
		3									
			3								
1314							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								<u>Veegvuilbeheersing op verharding</u>			
131410	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft het verwijderen van veegvuil op de verharding Situering: conform tekening Betreft: volledig verhardingsoppervlak inclusief goten en randstroken Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	16.597,36	V
		9							are		331,95 I
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
1315								<u>Natuurlijk afvalbeheersing op verharding</u>			
131510	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: conform tekening Betreft: verharding inclusief goten en randstroken Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00	V
		1							are		339,05 I
		3									
			3								
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
14								WERK ALGEMENE AARD			
140								WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. FLORA EN FAUNA			
140010	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Uitvoeren inventarisatie conform artikel 64.13.01 van de Standaard 2020 en de gedragscode.	keer	1,00	V
140020	645001							Inventariseren flora. Uitvoeren inventarisatie conform artikel 64.13.02 van de Standaard 2020 en de gedragscode.	keer	1,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
140030	640199							Afschermen en toepassen faunawerende voorzieningen Werkzaamheden t.b.v. het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna. Een en ander conform uitwerking plan van aanpak per object. - leveren en aanvoeren materialen - aanbrengen markering - in stand houden markering - verwijderen markering - afvoeren materiaal	keer	1,00	V
141								TER BESCHIKKING STELLEN			
1410								<u>Ter beschikking stellen medewerker</u>			
141010	100501							Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van medewerkers ten behoeve van algemeen onderhoud buitenterreinen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): inclusief werkbus, en gangbaar handgereedschap o.a. bosmaaier, heggenmaaier en kettingzaag	uur	200,00	V
1411								<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			
141110	101299							Gladheidsbestrijding Tilburg Situering: conform tekening De volgende items dienen te worden meegenomen in de prijs per eenheid: - stalling en reiniging materieel - zoutopslag op terrein aannemer - levering dooimiddel - belading - aan- en afvoerkosten Lengte strooiroute: 2.877 m Strooi breedte: minimaal 2,5 m Responstijd: maximaal 1 uur Voor overige details zie: Inschrijvingsleidraad en plan van aanpak inschrijver.	keer	25,00	V
141120	101299							Gladheidsbestrijding 's-Hertogenbosch Situering: conform tekening De volgende items dienen te worden meegenomen in de prijs per eenheid: - stalling en reiniging materieel - zoutopslag op terrein aannemer - levering dooimiddel - belading - aan- en afvoerkosten Lengte strooi route: 315 m Strooi breedte: minimaal 2,5 m Responstijd: maximaal 1 uur Voor overige details zie: Inschrijvingsleidraad en plan van aanpak inschrijver.	keer	25,00	V
15								VERKEERSMAATREGELEN			
151								VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
151010	620199						Toepassen van verkeersmaatregelen Betreft het toepassen van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden. Onder verkeersmaatregelen wordt verstaan: Het plaatsen, onderhouden en verwijderen van tijdelijke bebording en afzettingen volgens hoofdstuk 62 van de Standaard en CROW publicatie 96b.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
2								VENLO EN SITTARD			
20								ONDERHOUD BEPLANTING			
200								NULBEURT BEPLANTING			
200010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 201010 en 202010 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: bloembakken, (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting en vaste planten, braakliggend Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	5.783,82	V
			9								
				1							
				1							
200020	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 201110, 201120, 202110 en 202120 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: bloembakken, (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten, bosplantsoen en braakliggend Verwijderen grof en fijn zwerfafval, exclusief zwerfafval fijn in bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	60,40	V
			9								
			9								
				1							
200030	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 201210 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten en braakliggend Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	57,84	V
			9								
				1							
200040	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 203110, 204110 en 206110 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: heesters, bodembedekkende beplanting, bosplantsoen en vaste planten. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	1.956,97	V
			9								
200050	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	2.239,94	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
201								Betreft het op beeld brengen van beeldposten 205010, 205020, 205030, 205110 en 205120 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Hoeveelheid ter inlichting betreft grondoppervlak (lengte x breedte) Plantsoort van de haag: divers 1 Aantal beurten: 1 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
2010								SCHOONHOUDEN BEPLANTING				
201010	514807							<u>Onkruidbeheersing in beplanting</u>				
								Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting en vaste planten, braakliggend Situering: conform tekening 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00 V		
2011								<u>Zwerfafvalbeheersing in beplanting</u>				
201110	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten en braakliggend 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00 V		
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten, bosplantsoen en braakliggend 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		57,84 I	
201120	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten, bosplantsoen en braakliggend 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	261,00 V		
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten, bosplantsoen en braakliggend 1 Te onderhouden oppervlakte 3 Kwaliteitsniveau B 3 Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		60,40 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
2012								<u>Natuurlijk afvalbeheersing in beplanting</u>				
201210	514899							Beheersen natuurlijk afval-beplanting B Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten en braakliggend Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00 V		
202								SCHOONHOUDEN BLOEMBAKKEN				
2020								<u>Onkruidbeheersing in bloembakken</u>				
202010	514808							Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00 V		
		1							st			8,00 I
			3									
				3								
2021								<u>Zwerfafvalbeheersing in bloembakken</u>				
202110	501502							Beheersen fijn zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00 V		
		1							st			8,00 I
			3									
				3								
202120	501512							Beheersen grof zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00 V		
		1							st			8,00 I
			3									
				3								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
205				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
2050								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								ONDERHOUD HAGEN EN BLOKHAGEN				
								<u>Snoeien hagen</u>				
205010	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Hagen De zijkanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: tot circa 1,5 m	week	261,00 V		
			9					Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak)	m2		870,92	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
205020	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Hagen De zijkanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: van circa 1,5 tot circa 2,0 m.	week	261,00 V		
			9					Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak)	m2		42,22	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
205030	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Hagen De zijkanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: vanaf circa 2,0 m.	week	261,00 V		
			9					Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak)	m2		60,04	I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
2051								<u>Snoeien blokhagen</u>				
205110	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	261,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Blokhagen De zijanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: tot circa 2,0 m. Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	m2		1.257,56	I
205120	514817	9		3				2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00	V	
								Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Blokhagen De zijanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: vanaf circa 2,0 m. Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	m2		9,19	I
206		9		3				2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								ONDERHOUD OPGAANDE HEESTERS				
2060								<u>Snoeien opgaande heesters</u>				
206010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van opgaande heesters incl. solitaire heesters conform snoeiplan welke door de aannemer wordt opgesteld. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Periode van uitvoering jaarlijks, in overleg met de directie	m2	9.704,19	V	
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2		1.940,84	I
2061								<u>Beheersen randen overgroei heesters</u>				
206110	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters -overgroei randen verharding of gras Situering: conform tekening Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00	V	
		9		3				2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		242,95	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
207								ONDERHOUD KLIM,- EN LEIBEPLANTING				
2070								<u>Begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting</u>				
207010	514299							Begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting Betreft begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting Situering: conform tekening Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken aanbinden Aanbinden met bindmateriaal van opdrachtnemer Jaarlijks scheren van scheuten	m2	57,88 V		
								Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 beurten per jaar in overleg met directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			5,79 I
208								ONDERHOUD VASTE PLANTEN				
2080								<u>Snoeien vaste planten</u>				
208010	514899							Afknippen vaste planten Betreft afknippen van afgestorven vaste plantenresten conform snoeiplan welke door de aannemer wordt opgesteld Situering: conform tekening	m2	1.547,00 V		
								Te onderhouden oppervlakte Snoeiëregiem: jaarlijks in het voorjaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			309,40 I
21								ONDERHOUD BOMEN				
210								NULBEURT BOMEN				
210030	515599							Verwijderen waterlot Betreft het op beeld brengen van beeldpost 212110 welke vanaf aanvang van het contract moet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	253,00 V		
212								WATERLOT				
2121								<u>Waterlot</u>				
212110	515801							Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Situering: conform tekening	week	261,00 V		
								Te onderhouden aantal bomen Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	st			253,00 I
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
22								ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN			
220								NULBEURT GRAS- EN KRUIDACHTIGEN			
220010	512503							Maaien grasveld. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 221010, 221020, 221030 en 221040 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Aantal percelen: Gazon Gerekend is met 1 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	152,05 V	
			9								
					1						
						1					
220020	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 221210 en 221220 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: gazon en extensief gras Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	164,67 V	
			9								
				3							
					1						
						9					
220030	512531							Grasveld ontdoen van blad. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 221310 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	152,05 V	
					1						
						9					
220040	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 221410 en 221420 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Langs verharding en beplanting Afsteken Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.921,20 V	
			9								
				1							
					1						
						9					
221								GAZON EN EXTENSIEF GRAS			
2210								<u>Grashoogte gazon</u>			
221010	512801							Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week are	261,00 V	
					1						
						3					145,73 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
221020	512801			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Maaisel kneuzen en laten liggen Beheersen grashoogte-gazon. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-gazon-grashoogte. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	week	261,00 V		
		1		3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Talud 1:3 of steiler 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	are			6,32 I
221030	512804			9				Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: conform tekening Aantal obstakels onbekend Kwaliteitsniveau B	week	261,00 V		
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Maaisel kneuzen en laten liggen				
221040	512804			9				Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: conform tekening Aantal obstakels onbekend Kwaliteitsniveau B	week	261,00 V		
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Talud 1:3 of steiler 9 Maaisel kneuzen en laten liggen				
2211								<u>Maaien extensief gras</u>				
221110	512503			2				Maaien grasveld. Betreft maaien van extensief gras Situering: conform tekening Maaiperioden in overleg met directie Aantal percelen: Standaard beheer Grasveldtype: extensief grasveld Te onderhouden oppervlakte Aantal obstakels onbekend	are	63,08 V		
				9				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are			12,62 I
2212								<u>Zwerfafvalbeheersing op gras en kruidachtigen</u>				
221210	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering: conform tekening	week	261,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
221220	501515	1						Grastype: grasveld Te onderhouden oppervlakte	are		152,05	I
		3						Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
2213	512811	2						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		1						Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering: conform tekening Grastype: grasveld en extensief gras	week	261,00	V	
2214	512808	1						Te onderhouden oppervlakte	are		164,67	I
		3						Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
221410	512810	2						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		1						<u>Natuurlijk afvalbeheersing gras en kruidachtigen</u>				
221420	512810	1						Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering: conform tekening Grastype: grasveld Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen.	week	261,00	V	
		3						Te onderhouden oppervlakte	are		152,05	I
221410	512808	1						Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
		2						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
221410	512808	1						<u>Overgroei randen verharding en beplanting</u>				
		3						Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Situering: conform tekening Grastype: grasveld	week	261,00	V	
221420	512810	1						Te onderhouden lengte	m		775,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
221420	512810	2						Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
		1						Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding	week	261,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
23								Situering: conform tekening Grastype: grasveld Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	m		1.146,20	I
230								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								ONDERHOUD VERHARDING				
								NULBEURT VERHARDING				
230010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 231010 en 231210 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: alle elementenverharding incl. obstakels en vlonders Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	are	276,29	V	
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
230020	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 231110 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: ongebonden verharding incl. obstakels Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	are	1,91	V	
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
230030	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 231310 en 231320 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	are	282,44	V	
								9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
230040	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 231510 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	are	282,44	V	
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
231							SCHOONHOUDEN VERHARDING				
2310							<u>Onkruidbeheersing elementverharding</u>				
231010	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding B (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: conform tekening Betreft: inclusief goten en randstroken en vlonders Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 231210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 221420 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet meer aanwezig zijn dan de vastgestelde prestatie-eis Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00	V	
2311							<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>				
231110	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 231210 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00	V	
		1						are			276,45 I
		3									
			3								
2312							<u>Onkruidbeheersing rondom obstakels</u>				
231210	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet meer aanwezig zijn dan de vastgestelde prestatie-eis Aantal obstakels onbekend Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00	V	
		9									
		3									
			3								
2313							<u>Zwerfafvalbeheersing op verharding</u>				
231310	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn	week	261,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	are		282,44	I
		3						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
231320	501517			3				Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00	V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		282,44	I
2314		3						<u>Veegvuilbeheersing op verharding</u>				
231410	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft het verwijderen van veegvuil op de verharding Situering: conform tekening Betreft: volledig verhardingsoppervlak inclusief goten en randstroken Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	14.026,51	V	
		9						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		280,53	I
2315		2						<u>Natuurlijk afvalbeheersing op verharding</u>				
231510	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: conform tekening Betreft: verharding inclusief goten en randstroken Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00	V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		282,44	I
24		3						WERK ALGEMENE AARD				
240		3						WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. FLORA EN FAUNA				
240010	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Uitvoeren inventarisatie conform artikel 64.13.01 van de Standaard 2020 en de gedragscode.	keer	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
240020	645001							Inventariseren flora. Uitvoeren inventarisatie conform artikel 64.13.02 van de Standaard 2020 en de gedragscode.	keer	1,00	V
240030	640199							Afschermen en toepassen faunawerende voorzieningen Werkzaamheden t.b.v. het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna. Een en ander conform uitwerking plan van aanpak per object. - leveren en aanvoeren materialen - aanbrengen markering - in stand houden markering - verwijderen markering - afvoeren materiaal	keer	1,00	V
241								WERKZAAMHEDEN VLAGGEN			
241010	100599							Verwijderen en terugplaatsen vlaggen Betreft het verwijderen van vlaggen t.b.v. bescherming bij harde wind (vanaf windkracht 7). Vlaggenmasten inclusief vlaggen dienen na 48 uur indien de weersomstandigheden het toelaten weer terug geplaatst te worden. Indien dit niet mogelijk is, neemt de aannemer contact op met de directie. Aantal vlaggenmasten: 40 Uitvoering dient ten allen tijden te gebeuren in overleg met de directie.	EUR		N
242								TER BESCHIKKING STELLEN			
2420								<u>Ter beschikking stellen medewerker</u>			
242010	100501							Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van medewerkers ten behoeve van algemeen onderhoud buitenterreinen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): inclusief werkbuis, en gangbaar handgereedschap o.a. bosmaaier, heggenschaar en kettingzaag	uur	200,00	V
242020	100599							Inzetten werknemers ten behoeve van vervangen vlaggen Ter beschikking stellen van 2 werknemers ten behoeve van het vervangen van 40 vlaggen op de locatie Venlo. De vlaggen worden door de opdrachtgever geleverd. De vlaggen dienen gehesen te worden conform de vlaginstructie van de rijksoverheid, deze is te downloaden op www.rijksoverheid.nl De vlaggen worden 1 keer per jaar vervangen op aanwijzen van de directie.	keer	5,00	V
2421								<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
242110	101299						Gladheidsbestrijding Venlo Situering: conform tekening De volgende items dienen te worden meegenomen in de prijs per eenheid: - stalling en reiniging materieel - zoutopslag op terrein aannemer - levering dooimiddel - belading - aan- en afvoerkosten Lengte strooiroute: 1.906 m Strooibreedte: minimaal 2,5 m Responstijd: maximaal 1 uur Voor overige details zie: Inschrijvingsleidraad en plan van aanpak inschrijver.	keer	25,00	V	
242120	101299						Gladheidsbestrijding Sittard Situering: conform tekening De volgende items dienen te worden meegenomen in de prijs per eenheid: - stalling en reiniging materieel - zoutopslag op terrein aannemer - levering dooimiddel - belading - aan- en afvoerkosten Lengte strooiroute: 440 m Strooibreedte: minimaal 2,5 m Responstijd: maximaal 1 uur Voor overige details zie: Inschrijvingsleidraad en plan van aanpak inschrijver.	keer	25,00	V	
25							VERKEERSMAATREGELEN				
251							VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING				
251010	620199						Toepassen van verkeersmaatregelen Betreft het toepassen van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden. Onder verkeersmaatregelen wordt verstaan: Het plaatsen, onderhouden en verwijderen van tijdelijke bebording en afzettingen volgens hoofdstuk 62 van de Standaard en CROW publicatie 96b.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
3								EINDHOVEN RACHELSMOLEN			
30								ONDERHOUD BEPLANTING			
300								NULBEURT BEPLANTING			
300010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 301010 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: bloembakken, (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting en vaste planten, braakliggend Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.721,05 V	
			9								
				1							
					1						
300020	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 301110 en 301120 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: bloembakken, (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten, bosplantsoen en braakliggend Verwijderen grof en fijn zwerfafval, exclusief zwerfafval fijn in bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	29,98 V	
			9								
				9							
					1						
300030	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 301210 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten en braakliggend Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	17,21 V	
			9								
				1							
300040	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 303110, 304110 en 306110 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: heesters, bodembedekkende beplanting, bosplantsoen en vaste planten. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	1.158,24 V	
			9								
300050	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	228,73 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5			RESULTAATS- VERPLICHTING		
3012							<u>Natuurlijk afvalbeheersing in beplanting</u>				
301210	514899						Beheersen natuurlijk afval-beplanting B Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten en braakliggend Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00	V	
303							ONDERHOUD BODEMBEDEKKERS				
3030							<u>Snoeibeeld bodembedekkende heesters</u>				
303010	514424						Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bodembedekkende heesters incl. solitaire heesters conform snoeiplan welke door de aannemer wordt opgesteld. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Periode van uitvoering jaarlijks, in overleg met de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	2.857,20	V	
3031							<u>Beheersen overgroei randen bodembedekkers</u>				
303110	514899						Beheersen overgroei-bodembedekkers B Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering: conform tekening Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00	V	
304							ONDERHOUD BOSPLANTSOEN				
3040							<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
304010	514433						Afzetten beplanting. Betreft het jaarlijks afzetten van 20% van het totale areaal bosplantsoen conform snoeiplan welke door de aannemer wordt opgesteld. Situering: conform tekening Uitvoering in overleg met de directie Te onderhouden oppervlakte (totaal areaal aan bosplantsoen) Betreft: gesloten opgaande beplanting	m2	1.277,14	V	
		1						m2			1.277,14 I

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
3041					9			Afzetten door 25% van de beplanting weg te nemen inclusief alle aanwezige opslag (100%)					
					9			Afzetten tot ten hoogste 0,20 m boven maaiveld Opslag wegnemen tot maaiveld					
					1			Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
								<u>Beheersen overgroei randen bosplantsoen</u>					
304110	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras Situering: conform tekening	week	261,00	V		
				9				Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak)	m			491,88	I
				3				Kwaliteitsniveau B					
					3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
305								ONDERHOUD HAGEN EN BLOKHAGEN					
3050								<u>Snoeien hagen</u>					
305010	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Hagen De zijanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: tot circa 1,5 m	week	261,00	V		
				9				Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak)	m2			225,24	I
				3				Kwaliteitsniveau B					
					3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
305030	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Hagen De zijanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: vanaf circa 2,0 m.	week	261,00	V		
				9				Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak)	m2			3,48	I
				3				Kwaliteitsniveau B					
					3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen					
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
306								ONDERHOUD OPGAANDE HEESTERS					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3060								<u>Snoeien opgaande heesters</u>				
306010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van opgaande heesters incl. solitaire heesters conform snoeiplan welke door de aannemer wordt opgesteld. Situering: conform tekening Te onderhouden aantal Periode van uitvoering jaarlijks, in overleg met de directie 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een erkende (eind-) verwerkingsinrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.063,60 V		
3061								<u>Beheersen randen overgroei heesters</u>				
306110	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters -overgroei randen verharding of gras Situering: conform tekening Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00 V		
		9							m			200,48 I
			3									
				3								
308								ONDERHOUD VASTE PLANTEN				
3080								<u>Snoeien vaste planten</u>				
308010	514899							Afknippen vaste planten Betreft afknippen van afgestorven vaste plantenresten conform snoeiplan welke door de aannemer wordt opgesteld Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Snoeiregiem: jaarlijks in het voorjaar Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.540,81 V		
									m2			708,16 I
309								ONDERHOUD SEDUMDAKEN				
3090								<u>Verwijderen onkruid</u>				
309020	514499							Verwijderen onkruid op sedumdaken Betreft het handmatig verwijderen van onkruid op sedumdaken inclusief de 'vegetatievrije zones' (betontegels & dakgrind t.p.v. installaties en randen/richels) Onderhoud groendaken vanaf 1 januari 2024 Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 3 onderhoudsbeurten per kalenderjaar april/mei, jun/jul en okt/nov (totaal 13 beurten) Uitvoerig in overleg met de directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	1.794,00 V		
									m2			138,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3091								<u>Bemesten sedemdaken</u>				
309120	510299							Bemesten sedumdaken Betreft het leveren en aanbrengen van een organische meststof voor sedumdaken. Onderhoud groendaken vanaf 1 januari 2024 Situering: conform tekening Uitvoeringperiode: april/mei Te onderhouden oppervlakte Ecosyle Myco-siertuin of gelijkwaardig (10kg /are) Gerekend is met 1x per jaar	m2	690,00 V		
31								ONDERHOUD BOMEN				
310								NULBEURT BOMEN				
310030	515599							Verwijderen waterlot Betreft het op beeld brengen van beeldpost 312110 welke vanaf aanvang van het contract moet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Betreft bomen in bestaand deel en uitbreidingsdeel Rachelsmolen Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	497,00 V		
312								WATERLOT				
3121								<u>Waterlot</u>				
312110	515801							Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Situering: conform tekening Betreft bomen in bestaand deel en uitbreidingsdeel Rachelsmolen	week	261,00 V		
		1						Te onderhouden aantal bomen	st		497,00 I	
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
32								ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
320								NULBEURT GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
320010	512503							Maaien grasveld. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 321010 en 321020, 311030, 311040 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Aantal percelen: Grasveld	are	52,58 V		
		9						Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
				1				Gerekend is met 1 maaibeurt(en)				
					1							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
320020	501171						1	Maaisel kneuzen en laten liggen				
								Verwijderen zwerfafval.	are	78,46	V	
								Betreft het op beeld brengen van beeldposten 321310 en 321320 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau.				
								Situering: conform tekening				
		9						Betreft: grasveld en extensief gras				
			3					Verwijderen grof en fijn zwerfafval				
						1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320030	512531							Grasveld ontdoen van blad.	are	52,58	V	
								Betreft het op beeld brengen van beeldpost 321410 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau.				
								Situering: conform tekening				
						1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
320040	512511							Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.593,00	V	
								Betreft het op beeld brengen van beeldposten 321510 en 321520 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau.				
								Situering: conform tekening				
		9						Langs verharding en beplanting				
			1					Afsteken				
						1		Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
321								GRASVELD EN EXTENSIEF GRAS				
3210								<u>Grashoogte grasveld</u>				
321010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	261,00	V	
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte				
								Situering: conform tekening				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			45,94 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Horizontaal of met een talud 1:3				
							9	Maaisel kneuzen en laten liggen				
321020	512802							Beheersen grashoogte-grasveld.	week	261,00	V	
								Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte				
								Situering: conform tekening				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			6,64 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					9			Talud steiler dan 1:3				
							9	Maaisel kneuzen en laten liggen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
321030	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: conform tekening Aantal obstakels onbekend Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	261,00	V		
321040	512804							Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: conform tekening Aantal obstakels onbekend Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Talud 1:3 of steiler 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	261,00	V		
3212								<u>Maaien kruidenmengsel</u>					
321210	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien onderbegroeiing type 1 en type 2 1x/jaar. Uitvoeringsperiode: juli, precieze tijdstip in overleg met de directie. Delen die nog bloeien op het moment van maaien mogen, in overleg met de directie, blijven overstaan (15-25% van de totale oppervlakte). Deze delen worden bij de volgende beurt wel gemaaid. Noot: varens mogen niet worden afgemaaid. Conform de Standaard artikel 51 27 04 wordt de gehele oppervlakte afgerekend. Te onderhouden oppervlakte Maaien met messen-/vingerbalk of cyclomaaier. Situering: volgens tekening. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 4 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	129,39	V		
		1							are			25,88	I
321220	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: verwerken maaisel na maaien volgens post 321220 Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen onderbegroeiing Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 1 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 2 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 3 Maaisel vervalt aan de aannemer.	are	129,39	V		
		1							are			25,88	I
3213								<u>Zwerfafvalbeheersing op gras en kruidachtigen</u>					
321310	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	261,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
321320	501515	1						Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering: conform tekening Grastype: grasveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	are		52,58	I
		3						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3214	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering: conform tekening Grastype: grasveld en extensief gras Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00	V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		78,46	I
3214								<u>Natuurlijk afvalbeheersing gras en kruidachtigen</u>				
321410	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering: conform tekening Grastype: grasveld Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00	V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		52,58	I
3215								<u>Overgroei randen verharding en beplanting</u>				
321510	512808							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Situering: conform tekening Grastype: grasveld Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00	V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		43,00	I
321520	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	261,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
331						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3310							SCHOONHOUDEN VERHARDING				
331010	518899						<u>Onkruidbeheersing elementverharding</u>				
							Beheersen onkruid-elementenverharding B (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: conform tekening Betreft: inclusief goten en randstroken, vlonders en kunstgras Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 331210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 321520 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet meer aanwezig zijn dan de vastgestelde prestatie-eis Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	261,00	V	
3311							<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>				
331110	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 331210 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00	V	
		1					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
3312							<u>Onkruidbeheersing rondom obstakels</u>				
331210	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet meer aanwezig zijn dan de vastgestelde prestatie-eis Aantal obstakels onbekend Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00	V	
3313							<u>Zwerfafvalbeheersing op verharding</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
331310	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00	V		
		1							are			99,36	I
		3						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
331320	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00	V		
		1							are			99,36	I
		3						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer					
3314								<u>Veegvuilbeheersing op verharding</u>					
331410	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft het verwijderen van veegvuil op de verharding Situering: conform tekening Betreft: volledig verhardingsoppervlak inclusief goten en randstroken Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	4.715,94	V		
		9						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			94,32	I
3315								<u>Natuurlijk afvalbeheersing op verharding</u>					
331510	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: conform tekening Betreft: verharding inclusief goten en randstroken Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	261,00	V		
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			99,36	I
		3											
		3											
34								WERK ALGEMENE AARD					
340								WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. FLORA EN FAUNA					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
340010	640101						Inventariseren fauna, verkennend. Uitvoeren inventarisatie conform artikel 64.13.01 van de Standaard 2020 en de gedragscode.	keer	1,00	V
340020	645001						Inventariseren flora. Uitvoeren inventarisatie conform artikel 64.13.02 van de Standaard 2020 en de gedragscode.	keer	1,00	V
340030	640199						Afschermen en toepassen faunawerende voorzieningen Werkzaamheden t.b.v. het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna. Een en ander conform uitwerking plan van aanpak per object. - leveren en aanvoeren materialen - aanbrengen markering - in stand houden markering - verwijderen markering - afvoeren materiaal	keer	1,00	V
341							TER BESCHIKKING STELLEN			
3410							<u>Ter beschikking stellen medewerker</u>			
341010	100501						Inzetten van werknemer. Ter beschikking stellen van medewerkers ten behoeve van algemeen onderhoud buitenterreinen (betreft bestaand deel en uitbreidingslocatie Rachelsmolen) Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden Medewerker groen, functiegroep 1 (ORBA-systeem overeenkomstig de cao voor het hoveniersbedrijf): inclusief werkbuis, en gangbaar handgereedschap o.a. bosmaaier, heggenschaar en kettingzaag	uur	200,00	V
3411							<u>Ter beschikking stellen materieel</u>			
341110	101299						Gladheidsbestrijding Eindhoven Rachelsmolen Situering: conform tekening De volgende items dienen te worden meegenomen in de prijs per eenheid: - stalling en reiniging materieel - zoutopslag op terrein aannemer - levering dooimiddel - belading - aan- en afvoerkosten Strooiroute betreft zowel bestaand deel als uitbreidingsdeel Rachelsmolen Lengte strooiroute: 4.080m Strooibreedte: minimaal 2,5 m Responstijd: maximaal 1 uur Voor overige details zie: Inschrijvingsleidraad en plan van aanpak inschrijver.	keer	25,00	V
35							VERKEERSMAATREGELEN			
351							VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING			
351010	620199						Toepassen van verkeersmaatregelen Betreft het toepassen van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden. Onder verkeersmaatregelen wordt verstaan: Het plaatsen, onderhouden en verwijderen van tijdelijke	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
							bebording en afzettingen volgens hoofdstuk 62 van de Standaard en CROW publicatie 96b.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
4								EINDHOVEN RACHELSMOLEN UITBREIDINGSLOCATIE EERSTE 2 JAAR			
40								ONDERHOUD BEPLANTING			
401								NULBEURT BEPLANTING			
401010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 403010, 404010, 405010, 406010, 407010 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: bloembakken, (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, sedummat en vaste planten, braakliggend Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	1.223,50 V	
		9									
			1								
				1							
401020	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 407020, 407030, 408010, 408020 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: bloembakken, (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten, sedummat bosplantsoen, braakliggend Verwijderen grof en fijn zwerfafval, exclusief zwerfafval fijn in bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	12,23 V	
		9									
			9								
				1							
					9						
401030	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 408030 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten sedummat en braakliggend Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	12,23 V	
		9									
			1								
					2						
401050	514499							Knippen van (blok)hagen Betreft het op beeld brengen van beeldpost 404020 welke vanaf aanvang van het contract moet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Plantsoort van de haag: divers Aantal beurten: 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	191,00 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
402								MEERSTAMMIGE HEESTERS / SOLITAIRHEESTERS			
402010	514499							Snoeien meerstammige heesters / solitairheesters Betreft: specifieke snoei op habitus en bloei. Situering: volgens tekening. Hoeveelheidsbepaling: 141 st x 1 x per jaar x 2 jaar Tijdstip van snoei hangt mede af van bloeitijd heesters en de bloei op eenjarig of overjarig hout. Aandachtspunt: uit te voeren door deskundig personeel, snoeien op natuurlijke habitus, bloei, verjonging en eventuele vruchtdracht. Noot: 100% van het areaal dient te worden nagelopen. Dit houdt niet in dat alle heesters gesnoeid hoeven te worden. Vakkundig kijken naar natuurlijke habitus, beschikbare ruimte, verjonging en dergelijke. Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	st	282,00	V
403								VASTE PLANTEN			
403010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: plantvakken vaste planten "zon" en "schaduw" Situering: volgens tekening. Noot: verwijderen onkruid door plukken. Niet schoffelen, om de vaste planten niet te beschadigen. Inclusief beheersen onkruid in gietranden rond bomen in beplanting.	week	104,00	V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		10,48 I
		2						Kwaliteitsniveau A			
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen			
		9						Grondsoort: aangebrachte bomengrond met schimmelhumus			
		1						Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant			
		6						De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen			
403030	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft: plantvakken vaste planten "zon" en "schaduw" Situering: volgens tekening. Uitvoeringsperiode: begin maart.	m2	2.096,00	V
		9						Voorjaarssnoei van alle vaste planten en siergrassen. Noot: 100% van het areaal dient te worden nagelopen. Dit houdt niet in dat alle vaste planten gesnoeid hoeven te worden: wintergroene vaste planten niet geheel terugsnijden, alleen dood blad verwijderen. Lelietje van Dalen (Convallaria) en Bosbes (Vaccinium) niet terugknippen.			
		9						Betreft: nog niet gesloten, meersoortige vaste planten			
		5						Dichtheid: 200 of meer st/100 m2			
		1						Snoeiëregiem: 1x per jaar			
		1						In beplantingsvak			
		9						Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.			
404								HAGEN			
404010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: haagvoet Situering: volgens tekening.	week	104,00	V
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		1,34 I
		2						Kwaliteitsniveau A			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
404020	514817			3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Grondsoort: aangebrachte bomengrond met schimmelhumus				
				1				Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
				6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR				
								-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren				
								hagen				
								Betreft: hagen Fagus sylvatica				
								Situering: volgens tekening.				
		1						Te onderhouden lengte	m			191,00
		2						Kwaliteitsniveau A				I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Grondsoort: aangebrachte bomengrond met schimmelhumus				
				1				Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
				6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
405								KLIPLANTEN LANGS FIETSENSTALLINGEN				
405010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Betreft: vakken met klimplanten langs fietsenstallingen.				
								Situering: volgens tekening.				
								Noot: verwijderen onkruid door plukken. Niet schoffelen, om				
								de klimplanten niet te beschadigen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			1,08
		2						Kwaliteitsniveau A				I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				9				Grondsoort: aangebrachte bomengrond met schimmelhumus				
				1				Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
				6				De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
405020	514499							Snoeien en aanbinden klim- en leiplanten	keer	4,00	V	
								Betreft: klimplanten langs fietsenstallingen, bereikbaar vanaf				
								maaiveld, in plantvakken 216 m1 x 0,5 m.= 108 m2				
								Totaal aantal planten: 432 st.				
								Soorten: Bosrank (Clematis), Klimop (Hedera), Wingerd				
								(Parthenocissus) en Kamperfoelie (Lonicera).				
								Periode van uitvoering: 2x per jaar, in juni en nov.-dec.				
								Planten tot ca. 2 m hoog.				
								Snoeien, leiden en nieuwe takken aanbinden.				
								Aanbinden met elastische bindbuis, kleur groen, diameter 3-5				
								mm.				
								Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.				
406								SEDUMMAT				
406010	514807							Beheersen onkruid-beplanting.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-				
								beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid				
								Betreft: sedummat op het bovendeel van de halfpipen.				
								Situering: volgens tekening.				
								Noot: verwijderen onkruid door plukken. Niet schoffelen, om				
								de sedumplanten niet te beschadigen.				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			0,35
		2						Kwaliteitsniveau A				I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
406020	510205					9		Grondsoort: aangebracht daktuinsubstraat				
						1		Leeftijd beplanting: tot ca. 3 jaar na aanplant				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Bemesten beplantingsvak. Betreft: sedummat op het bovendeel van de halfpipe. Hoeveelheid 35 m2 x 2x/jaar x 2 jaar. Situering: volgens tekening. Uitvoeren maart/april en juni/juli.	m2	140,00	V	
407						9		Betreft: sedummat, leeftijd < 2 jaar				
						2		Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
						2		Korrelachtige meststof Myco Sedum (leverancier ECOstyle), hoeveelheid 7 kg per 100 m2, 2x per jaar				
						1		Hoeveelheid: 7 kg per 100 m2	kg			9,80 L
407010	514808					9		Meststof niet onderwerken.				
								BLOEMBAKKEN Noot: het betreft de bloembakken op de 1e verdieping. 3 st. bloembakken met klimplanten boven 2 entrees, lengte 5,5 m. per bak 1 st. bloembak boven oostgevel, met heesters en klimplanten afhangend langs gevel, lengte 41 m. Totale lengte is 58 m, breedte 0,56 m., hoog 0,40 m. De bloembakken bevatten klim- en leiplanten, lavendel en diverse heesters. De bakken zijn voorzien van druppelbevloeiing (58 m1 met 5 kraanstukken)				
								Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid	week	104,00	V	
								Betreft: bloembakken op 1e verdieping, als hierboven vermeld.				
407020	501502					9		Te onderhouden oppervlakte	m2			32,50 I
						2		Kwaliteitsniveau A				
						3		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
407030	501512							Beheersen fijn zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn	week	104,00	V	
								Situering: conform tekening				
						9		Te onderhouden oppervlakte	m2			32,50 I
						3		Kwaliteitsniveau B				
407030	501512					3		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								Beheersen grof zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof	week	104,00	V	
407030	501512							Situering: conform tekening				
						9		Te onderhouden oppervlakte	m2			32,50 I
						3		Kwaliteitsniveau B				
						3		Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
407030	501512					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning				
								Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4			RESULTAATS- VERPLICHTING	TER	INLICHTING	
407040	514499						Snoeien en aanbinden beplanting in bloembakken Betreft: klim- en leiplanten, heesters, vaste planten en siergrassen in bloembakken op 1e verdieping, als hierboven vermeld. Planten op de 1e verdieping zijn met hulpmiddel bereikbaar vanaf maaiveld. Soorten: Sierdruif (Vitis), Blauwe regen (Wisteria), Trompetklimmer (Campsis), Klimop (Hedera), Verfbrem (Genista), Winterjasmijn (Jasminum), Bosrank (Clematis), Lavendel, Kattenkruid (Nepeta) en Lampenpoetsersgras (Pennisetum). Te onderhouden oppervlakte Periode van uitvoering: 2x per jaar, in maart en juni/juli. Planten tot 2 jaar oud. Klim- en leiplanten snoeien, leiden en nieuwe takken aanbinden. Aanbinden met elastische bindbuis, kleur groen, diameter 3-5 mm. Heesters, vaste planten en siergrassen snoeien op vorm en bloei, afhankelijk van de soort. Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	m2	130,00	V		
							Te onderhouden oppervlakte Periode van uitvoering: 2x per jaar, in maart en juni/juli. Planten tot 2 jaar oud. Klim- en leiplanten snoeien, leiden en nieuwe takken aanbinden. Aanbinden met elastische bindbuis, kleur groen, diameter 3-5 mm. Heesters, vaste planten en siergrassen snoeien op vorm en bloei, afhankelijk van de soort. Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	m2			32,50	I
407050	514499						Visuele controle druppelsysteem en overloop Betreft: bloembakken op 1e verdieping, als hierboven vermeld. Planten op de 1e verdieping zijn met hulpmiddel bereikbaar vanaf maaiveld. Periode van uitvoering: 2x per jaar, in juni en nov.-dec. Visuele controle op juiste werking van het druppelsysteem en de overlopen. Tevens controle onderhoudstoestand van de klim- en leiplanten en de overige heesters en vaste planten. Inclusief vastleggen van de onderhoudstoestand en uitgevoerde werkzaamheden in registratiesysteem van de aannemer. Onderhoudstoestand per bloembak vastleggen. Gegevens 2x per jaar direct na uitvoeren van het snoeien aan de directie overleggen.	keer	4,00	V		
407060	510208						Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft: bloembakken op 1e verdieping, als hierboven vermeld. Totaal aantal bakken/schalen 4 Plantenbak/-schaal met sierplantsoen Korrelachtige meststof Myco-Siertuin 7-3-6, ECOstyle Betreft een samengestelde 100% organische meststof NPK 7-3-6 waarin bacteriën en schimmels gemengd zijn. De meststof heeft de volgende samenstelling: - 7% Stikstof totaal (N) volledig organisch gebonden, voortkomend uit vedermeel, beendermeel en vinasse. - 3% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal Ammoniumcitraat. - 6% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water. - 65% Organische stof voortkomend uit vedermeel, beendermeel en vinasse. - 8% zwavelzuuranhydride (SO3) in water oplosbaar. - Schimmels (Mycorrhizae): 14 sporen/propagules/gram. - Bacteriën (Bacillus Sp): 10 exp. 6 kiemen/gram. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte tot 0,15 m	m2	130,00	V		
		1					Korrelachtige meststof Myco-Siertuin 7-3-6, ECOstyle Betreft een samengestelde 100% organische meststof NPK 7-3-6 waarin bacteriën en schimmels gemengd zijn. De meststof heeft de volgende samenstelling: - 7% Stikstof totaal (N) volledig organisch gebonden, voortkomend uit vedermeel, beendermeel en vinasse. - 3% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal Ammoniumcitraat. - 6% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water. - 65% Organische stof voortkomend uit vedermeel, beendermeel en vinasse. - 8% zwavelzuuranhydride (SO3) in water oplosbaar. - Schimmels (Mycorrhizae): 14 sporen/propagules/gram. - Bacteriën (Bacillus Sp): 10 exp. 6 kiemen/gram. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte tot 0,15 m	kg			6,50	L
408							BEPLANTINGSVAKKEN ALGEMEEN					

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
408010	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft: vaste planten, haagvoeten, klimplantvakken, sedummat en bloembakken op 1e verdieping. Inclusief zwerfafval in gietranden rond bomen in beplanting. Situering: volgens tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: schoolterrein 9 Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	week	104,00 V		
		1							are		13,58	I
		3										
			3									
				9								
					9							
408020	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft: vaste planten, haagvoeten, klimplantvakken, sedummat en bloembakken op 1e verdieping. Inclusief zwerfafval in gietranden rond bomen in beplanting. Situering: volgens tekening. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: schoolterrein 9 Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	week	104,00 V		
		1							are		13,58	I
		3										
			3									
				9								
					9							
408030	514899							Beheersen natuurlijk afval-beplanting B Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: conform tekening Betreft: vaste planten, haagvoet en vakken klimplanten Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00 V		
									are		13,58	I
408040	512302							Beregenen terreinen. Betreft: watergeven beplantingsvakken vaste planten, haagvoet en vakken klimplanten. Exclusief watergeven van sedummat en bloembakken met klimplanten en vaste planten. Totale oppervlakte per keer: 1.290 m2. Situering: volgens tekening. Tijdstip van uitvoering steeds in overleg met de directie. Hoeveelheidsbepaling: uitgegaan is van 10x per jaar gedurende 2 jaar. Aantal percelen: diverse, volgens tekening. Water uit waterleidingnet van opdrachtgever. Terrein met vegetatie vaste planten, hagen en klimplanten. Hoeveelheid: ca. 10 mm gelijkmatig verdeeld aanbrengen Gerekend is met een frequentie van 10x per jaar.	keer	20,00 V		
41		1										
411			2									
				1								
411010	514413							Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	4,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
411020	515499					1		Betreft het op beeld brengen van beeldpost 412030 welke vanaf aanvang van het contract moet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Boomspiegel vlak afwerken 1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	4,00	V
412								ONDERHOUD BOMEN			
412010	515802							Beheersen staat boompalen en -banden. Betreft het beheersen van de staat van boompalen en -banden overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-staat boompalen en -banden Betreft: 75 bomen x 3 boompalen en -banden Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Boom in gras en kruidachtigen 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V
		1						De onderhouden aantal Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Boom in gras en kruidachtigen 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		225,00 I
412020	515899							Beheersen staat gietranden Betreft: het beheersen van de staat van de gietranden. De gietranden dienen continu functioneel te zijn. Gietrand type Aquamax, type AMGR225Z, hoogte: 30 cm, Dikte: 2 mm, HDPE met UV-stabilisator. Kleur: zwart.	week	104,00	V
								Gietrand type Aquamax, type AMGR225Z, hoogte: 30 cm, Dikte: 2 mm, HDPE met UV-stabilisator. Kleur: zwart.	st		75,00 I
412030	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Betreft: 3 st. boomspiegels met boomrooster, 1 st. open boomspiegel in tribune. Situering: volgens tekening. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: bomengrond of boomgranulaat Bomen in verharding met boomrooster 3 st., boom in verharding (tribune) 1 st. 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V
		1						Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau A Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: bomengrond of boomgranulaat Bomen in verharding met boomrooster 3 st., boom in verharding (tribune) 1 st. 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		4,00 I
412040	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn	week	104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
		1						Betreft: 3 st. boomspiegels met boomrooster, 1 st. open boomspiegel in tribune. Situering: volgens tekening. Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: schoolterrein 9 Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	st		4,00	I
412050	501513		3					Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Betreft: 3 st. boomspiegels met boomrooster, 1 st. open boomspiegel in tribune. Situering: volgens tekening. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: schoolterrein 9 Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	week	104,00	V	
		1						Betreft: 3 st. boomspiegels met boomrooster, 1 st. open boomspiegel in tribune. Situering: volgens tekening. Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: schoolterrein 9 Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	st		4,00	I
412060	515502		3					Water geven bomen. Betreft: watergeven bomen: 75 bomen in gras of beplanting met gietrand 3 bomen in verharding via boomrooster 1 boom in tribune via bevloeiingssysteem (type nog niet bekend) Situering: volgens tekening. Tijdstip van uitvoering steeds in overleg met de directie. Hoeveelheidsbepaling: 79 bomen x 10 x per jaar x 2 jaar Water uit waterleidingnet van opdrachtgever. Hoeveelheid: ten minste 90 liter per boom. Gerekend is met een frequentie van 10 x per jaar Water toedienen met behulp van gietrand (75 bomen per keer), via boomrooster (3 bomen per keer) en bevloeiingssysteem (1 boom per keer).	st	1.580,00	V	
412070	515599		3					Verwijderen gietranden Betreft: verwijderen van de gietranden aan het einde van de onderhoudsperiode van 2 jaar. Boomspiegel uitvlakken. Materiaal: gietrand type Aquamax, type AMGR225 met kokosmat en bijbehorende materialen. Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	st	75,00	V	
412080	515599		3					Verwijderen schoorconstructie Betreft: verwijderen schoorconstructie van boom in tribune aan het einde van de onderhoudsperiode van 2 jaar. Materialen: nog niet definitief, uitgaande van hout. Vrijkomende materialen vervallen aan de aannemer.	st	1,00	V	
42								ONDERHOUD GRAS				
421								NULBEURT GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
421010	512503							Maaien grasveld.	are	50,71	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
421020	501171			9			1	Betreft het op beeld brengen van beeldposten 422010, 422020, 422030 en 422040 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Aantal percelen: Grasveld Gerekend is met 1 maaibeurt(en) 1 Maaisel kneuzen en laten liggen	are	167,38	V
421030	512531			9		3	1	Verwijderen zwerfafval. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 424010 en 424020 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: grasveld en extensief gras Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	50,71	V
421040	512511			9		1	1	Grasveld ontdoen van blad. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 422070 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m	1.090,00	V
422								ONDERHOUD GRASVELDEN			
422010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte alle grasvelden incl. gras in grasbetonstenen (incl. langs gebouwen), kunststof grastegels en infiltratieroosters Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Hozirzontaal of met een talud 1:3 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	week	104,00	V
422020	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte	are		40,71 I
									are		
									week	104,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
422030	512804			1				Situering: conform tekening Betreft: alle grasvelden op heuvels en de half-pipe Noot: betreft hoeveelheden in het platte vlak gemeten en verhoogd met 25% in verband met taludlengtes. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 9 Maaisel kneuzen en laten liggen	are		10,00	I
				3				Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: alle bomen en meerstammige heesters in grasvelden, zowel nieuw als aanwezig. Tevens rond obstakels, uitgegaan is van 2 st. obstakels per are.	week	104,00	V	
								Situering: volgens tekening Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		31,00	I
								Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: alle bomen en meerstammige heesters in grasvelden op taluds, zowel nieuw als aanwezig. Tevens rond obstakels, uitgegaan is van 2 st. obstakels per are.	st		81,00	I
422040	512804			3				Situering: volgens tekening Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand 1 Horizontaal of met een talud tot 1:3 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Betreft: alle bomen en meerstammige heesters in grasvelden op taluds, zowel nieuw als aanwezig. Tevens rond obstakels, uitgegaan is van 2 st. obstakels per are.	week	104,00	V	
								Situering: volgens tekening Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand 1 Talud 1:3 of steiler 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		17,00	I
								Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Betreft: grasvelden, randen langs beplanting en langs boomspiegels Situering: volgens tekening Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	st		20,00	I
422050	512808			3				Situering: volgens tekening Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand 1 Talud 1:3 of steiler 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Betreft: grasvelden, randen langs beplanting en langs boomspiegels Situering: volgens tekening Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	104,00	V	
								Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft: grasvelden, randen langs verharding en langs schanskorf Situering: volgens tekening	week			
								Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft: grasvelden, randen langs verharding en langs schanskorf Situering: volgens tekening	week			
422060	512810			1				Situering: volgens tekening Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Grondsoort: zand 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	m		640,00	I
				3				Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft: grasvelden, randen langs verharding en langs schanskorf Situering: volgens tekening	week	104,00	V	
								Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft: grasvelden, randen langs verharding en langs schanskorf Situering: volgens tekening	week			
								Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Betreft: grasvelden, randen langs verharding en langs schanskorf Situering: volgens tekening	week			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
422070	512811	1						Te onderhouden lengte	m		450,00	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				1				Grondsoort: zand				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
423	512503							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	104,00	V	
								Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval				
								Betreft: grasvelden				
								Situering: volgens tekening				
								Bladvalperiode: week 44 t/m week 5				
		1						Te onderhouden oppervlakte	are		50,71	I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						6		De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen				
								EXTENSIEF GRAS / BLOEMRIJK GRASLAND				
423010	512503							Maaien grasveld.	are	148,23	V	
								Betreft: maaien extensief grasveld 3x in het 1e jaar na inzaaien:				
								Bloemrijk schraalgrasland 14,22 are				
								Wadi gras- en kruidenmengsel 23,07 are				
								Schraal grasland 12,12 are				
								Totale hoeveelheid 49,41 are x 3 = 148,23 are				
								Uitvoeringsperiode: maaien wanneer de vegetatie ca. 30 cm. hoog is. In principe begin juni, augustus en oktober, maar precieze tijdstip is afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie.				
								Maaien in een droge periode, precieze tijdstip steeds in overleg met de directie.				
								Maaien met messen-/vingerbalk of cyclomaaier.				
								Situering: volgens tekening.				
								Aantal percelen: diverse, zie tekening				
		1						Ecologisch beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
					3			Gerekend is met 3 maaibeurt(en) en met 3 maaibeurt(en) rondom obstakels				
						9		Maaisel verzamelen en afvoeren volgens post 320020.				
423020	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	148,23	V	
								Betreft: verwerken maaisel na maaien volgens post 320010.				
		1						Ecologisch beheer				
			3					Grasveldtype: schraal grasveld				
				1				Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2				
					1			Horizontaal of met een talud tot 1 : 3				
						1		Gerekend is met 3 beurt(en)				
						3		Maaisel vervalt aan de aannemer.				
423030	512503							Maaien grasveld.	are	49,41	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
								Betreft: maaien extensief grasveld 1x in het 2e jaar na inzaaien: Bloemrijk schraalgrasland 14,22 are Wadi gras- en kruidenmengsel 23,07 are Schraal grasland 12,12 are Totale hoeveelheid 49,41 are Uitvoeringsperiode: medio sept.- medio oktober. Maaien in een droge periode, precieze tijdstip in overleg met de directie. Delen die nog bloeien op het moment van maaien mogen, in overleg met de directie, blijven overstaan (15-25% van de totale oppervlakte). Deze delen worden bij de volgende beurt wel gemaaid. Conform de Standaard artikel 51 27 04 wordt de gehele oppervlakte afgerekend. Maaien met messen-/vingerbalk of cyclomaaier. Situering: volgens tekening. Aantal percelen: diverse, zie tekening Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels 9 Maaisel verzamelen en afvoeren volgens post 320040.			
423040	512508	1	3		1	3		Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: verwerken maaisel na maaien volgens post 320010. Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 3 Maaisel vervalt aan de aannemer.	are	49,41 V	
423050	512504	1	3		1	1	3	Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien onderbegroeiing type 1 en type 2 1x/jaar. Onderbegroeiing bos - gras- en kruidenmengsel type 1 44,14 are Onderbegroeiing bos - gras- en kruidenmengsel type 2 23,12 are Totale hoeveelheid 67,26 are x 2 jaar = 134,52 are. Uitvoeringsperiode: juli, precieze tijdstip in overleg met de directie. Delen die nog bloeien op het moment van maaien mogen, in overleg met de directie, blijven overstaan (15-25% van de totale oppervlakte). Deze delen worden bij de volgende beurt wel gemaaid. Noot: varens mogen niet worden afgemaaid. Conform de Standaard artikel 51 27 04 wordt de gehele oppervlakte afgerekend. Maaien met messen-/vingerbalk of cyclomaaier. Situering: volgens tekening. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	134,52 V	
423060	512508	1						Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: verwerken maaisel na maaien volgens post 320050. Ecologisch beheer	are	134,52 V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
424			4					Grasveldtype: kruidachtigen onderbegroeiing Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 3 Maaisel vervalt aan de aannemer.					
				1									
					1								
						2							
							3						
								GRAS ALGEMEEN					
424010	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Betreft de volgende oppervlakken: Grasveld vlak 40,71 are (incl. gras in grasbetonstenen, ook langs gebouwen, kunststof grastegels en infiltratieroosters) Grasveld talud 10 are Bloemrijk schraalgrasland 14,22 are Wadi gras- en kruidenmengsel 23,07 are Schraal grasland 12,12 are Onderbegroeiing bos - gras- en kruidenmengsel type 1 44,14 are Onderbegroeiing bos - gras- en kruidenmengsel type 2 23,12 are Situering: volgens tekening Grasstype: gazon, extensief gras en onderbegroeiing Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: schoolterrein 9 Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	week	104,00	V		
		1							are			167,38	I
			3										
				3									
					9								
424020	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Betreft de volgende oppervlakken: Grasveld vlak 40,71 are (incl. gras in grasbetonstenen, ook langs gebouwen, kunststof grastegels en infiltratieroosters) Grasveld talud 10 are Bloemrijk schraalgrasland 14,22 are Wadi gras- en kruidenmengsel 23,07 are Schraal grasland 12,12 are Onderbegroeiing bos - gras- en kruidenmengsel type 1 44,14 are Onderbegroeiing bos - gras- en kruidenmengsel type 2 23,12 are Situering: volgens tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: schoolterrein 9 Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	week	104,00	V		
		1							are			167,38	I
			3										
				3									
					9								
						9							
43								ONDERHOUD VERHARDINGEN					
431								NULBEURT VERHARDING					
431010	518202							Onkruidvrij maken elementverharding.	are	10,00	V		

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
			9					Betreft het op beeld brengen van beeldposten 432010 en 432030 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: alle elementenverharding incl. obstakels en vlonders Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)			
			1			1		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
431020	518203							Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 432030 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: ongebonden verharding incl. obstakels Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	are	1,10	V
			1					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			1			1					
431030	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 432040 en 432050 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	are	25,00	V
			1					9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
			3								
431040	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 432070 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	are	25,00	V
						1		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
432								ONDERHOUD VERHARDINGEN			
432010	518801							Beheersen onkruid-elementenverharding (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Betreft: alle elementenverhardingen. Situering: volgens tekening. Beheersen onkruid in goten en randstroken volgens bestekspostnummer(s): n.v.t., dient in deze post te zijn opgenomen. Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 432030 Beheersen overgroei van gras bij verharding: zie post 422060	week	130,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
432020	518802			1				Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: niet blijven staan. Verhardingstype: elementenverharding (tegels, klinkers) Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: schoolterrein Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 432060 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		10,00	I
				3				Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Betreft: ongebonden verharding buitenstudietuinen Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): n.v.t., dient in deze post te zijn opgenomen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: schoolterrein Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 432060 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	130,00	V	
432030	518803			1				Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet meer aanwezig zijn dan de vastgestelde prestatie-eis Aantal obstakels onbekend Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		1,10	I
				3				Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle verhardingsoppervlakten (elementen, ongebonden, beton, podium etc., incl. goten) Situering: volgens tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: schoolterrein Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 432060 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	130,00	V	
432040	501505			9				Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Betreft: alle verhardingsoppervlakten (elementen, ongebonden, beton, podium etc., incl. goten) Situering: volgens tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: schoolterrein Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 432060 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		25,00	I
				3				Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle verhardingsoppervlakten (elementen, ongebonden, beton, podium etc., incl. goten) Situering: volgens tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: schoolterrein Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 432060 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	130,00	V	
432050	501517			1				Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Betreft: alle verhardingsoppervlakten (elementen, ongebonden, beton, podium etc., incl. goten) Situering: volgens tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Gebiedstype: schoolterrein Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 432060 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	130,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
								Betreft: alle verhardingsoppervlakten (elementen, ongebonden, beton, podium etc., incl. goten) Situering: volgens tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag Gebiedstype: schoolterrein Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 432060 9 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		25,00	I	
432060	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft: verwijderen van veegvuil op alle verhardingsoppervlakten. Situering: volgens tekening Betreft: alle verhardingsoppervlakten (elementen, beton, podium etc., incl. goten) Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar. In totaal 25 veegebeurten binnen de looptijd van het bestek 1 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are	600,00	V		
432070	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Betreft: alle verhardingsoppervlakten (elementen, ongebonden, beton, podium etc., incl. goten) Situering: volgens tekening Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: divers (elementen, ongebonden, beton, podium etc., incl. goten) Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 432060 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	week	130,00	V		
								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Verhardingstype: divers (elementen, ongebonden, beton, podium etc., incl. goten) Kwaliteitsniveau veegvuilbeheersing volgens bestekspostnummer(s) 432060 6 De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen materialen	are		25,00	I	
44								WERK ALGEMENE AARD					
441								WERKZAAMHEDEN IN KADER NATUURBESCHERMINGSWET					
441010	640199							Inventariseren en registreren flora en fauna Betreft: inventariseren en registeren flora en fauna voor aanvang van de werkzaamheden volgens dit perceel Deze post betreft de benodigde inventarisaties gedurende de gehele looptijd van dit perceel. Te registreren gegevens: volgens art. 64.13.01 en 64.13.02 van de Standaard. Frequentie: voor aanvang van de werkzaamheden. Registraties en meetgegevens opnemen in een rapportage en op tekening. Gegevens binnen 5 werkdagen na opname aanleveren bij de directie.	EUR		N		
445								VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING					
445010	620199							Toepassen van verkeersmaatregelen Betreft het toepassen van verkeersmaatregelen gedurende de	EUR		N		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
							Beleiden het toepassen van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden. Onder verkeersmaatregelen wordt verstaan: Het plaatsen, onderhouden en verwijderen van tijdelijke bebording en afzettingen volgens hoofdstuk 62 van de Standaard en CROW publicatie 96b.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
5								EINDHOVEN RACHELSMOLEN UITBREIDINGSLOCATIE RESTERENDE JAREN				
50								ONDERHOUD BEPLANTING				
501								SCHOONHOUDEN BEPLANTING				
5010								<u>Onkruidbeheersing in beplanting</u>				
501010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: (blok)hagen, klim- en leibeplanting, vaste planten en sedummatten Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte	week	120,00 V		
		1						Kwaliteitsniveau B	are			13,58 I
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
5011								<u>Zwerfafvalbeheersing in beplanting</u>				
501110	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, klim- en leibeplanting, vaste planten en sedummatten Te onderhouden oppervlakte	week	120,00 V		
		1						Kwaliteitsniveau B	are			13,58 I
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
501120	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, klim- en leibeplanting, vaste planten en sedummatten Te onderhouden oppervlakte	week	120,00 V		
		1						Kwaliteitsniveau B	are			13,58 I
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				3				2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
5012								<u>Natuurlijk afvalbeheersing in beplanting</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
501210	514899							Beheersen natuurlijk afval-beplanting B Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, klim- en leibeplanting, vaste planten en sedummatten Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	120,00 V		
502								ONDERHOUD BLOEMBAKKEN				
5020								<u>Onkruidbeheersing in bloembakken</u>				
502010	514808							Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	120,00 V		
		9							m2		32,50	I
		3										
			3									
5021								<u>Zwerfafvalbeheersing in bloembakken</u>				
502110	501502							Beheersen fijn zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	120,00 V		
		9							m2		32,50	I
		3										
			3									
502120	501512							Beheersen grof zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	120,00 V		
		9							m2		32,50	I
		3										
			3									
5022								<u>Snoeien en aanbinden bloembakken</u>				
502210	514499							Snoeien en aanbinden beplanting in bloembakken	m2	130,00 V		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
5023							Betreft: klim- en leiplanten, heesters, vaste planten en siergrassen in bloembakken op 1e verdieping, als hierboven vermeld. Planten op de 1e verdieping zijn met hulpmiddel bereikbaar vanaf maaiveld. Soorten: Sierdrui (Vitis), Blauwe regen (Wisteria), Trompetklimmer (Campsis), Klimop (Hedera), Verfbrem (Genista), Winterjasmijn (Jasminum), Bosrank (Clematis), Lavendel, Kattenkruid (Nepeta) en Lampenpoetsersgras (Pennisetum). Te onderhouden oppervlakte Periode van uitvoering: 2x per jaar, in maart en juni/juli. Klim- en leiplanten snoeien, leiden en nieuwe takken aanbinden. Aanbinden met elastische bindbuis, kleur groen, diameter 3-5 mm. Heesters, vaste planten en siergrassen snoeien op vorm en bloei, afhankelijk van de soort. Vrijgekomen materialen vervallen aan de aannemer.	m2		32,50	I
502310	514499						<u>Visuele controle druppelsysteem en overloop</u> Visuele controle druppelsysteem en overloop Betreft: bloembakken op 1e verdieping, als hierboven vermeld. Planten op de 1e verdieping zijn met hulpmiddel bereikbaar vanaf maaiveld. Periode van uitvoering: 2x per jaar, in juni en nov.-dec. Visuele controle op juiste werking van het druppelsysteem en de overlopen. Tevens controle onderhoudstoestand van de klim- en leiplanten en de overige heesters en vaste planten. Inclusief vastleggen van de onderhoudstoestand en uitgevoerde werkzaamheden in registratiesysteem van de aannemer. Onderhoudstoestand per bloembak vastleggen. Gegevens 2x per jaar direct na uitvoeren van het snoeien aan de directie overleggen.	keer	4,00	V	
5024							<u>Bemesten bloembakken</u> Bemesten plantenbak/-schaal. Betreft: bloembakken op 1e verdieping, als hierboven vermeld. Totaal aantal bakken/schalen 4 Plantenbak/-schaal met sierplantsoen	m2	130,00	V	
502410	510208						Korrelachtige meststof Myco-Siertuin 7-3-6, ECOstyle Betreft een samengestelde 100% organische meststof NPK 7-3-6 waarin bacteriën en schimmels gemengd zijn. De meststof heeft de volgende samenstelling: - 7% Stikstof totaal (N) volledig organisch gebonden, voortkomend uit vedermeel, beendermeel en vinasse. - 3% Fosforzuuranhydride (P2O5) oplosbaar in neutraal Ammoniumcitraat. - 6% Kaliumoxide (K2O) oplosbaar in water. - 65% Organische stof voortkomend uit vedermeel, beendermeel en vinasse. - 8% zwavelzuuranhydride (SO3) in water oplosbaar. - Schimmels (Mycorrhizae): 14 sporen/propagules/gram. - Bacteriën (Bacillus Sp): 10 exp. 6 kiemen/gram. Hoeveelheid: 5 kg per 100 m2 Meststof onderwerken, bewerkingsdiepte tot 0,15 m	kg		6,50	L
503							ONDERHOUD HAGEN EN BLOKHAGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
5030							<u>Snoeien (blok)hagen</u>				
503010	514817						Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: hagen Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	120,00	V	
		9					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m			191,00 I
504							ONDERHOUD KLIM,- EN LEIBEPLANTING				
5040							<u>Begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting</u>				
504010	514299						Begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting Betreft begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting Situering: conform tekening Bindmateriaal verruimen en nieuwe takken aanbinden Aanbinden met bindmateriaal van opdrachtnemer Jaarlijks scheren van scheuten Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 2 beurten per jaar in overleg met directie Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	432,00	V	
								m2			108,00 I
505							ONDERHOUD VASTE PLANTEN				
5050							<u>Snoeien vaste planten</u>				
505010	514899						Afknippen vaste planten Betreft afknippen van afgestorven vaste plantenresten conform snoeiplan welke door de aannemer wordt opgesteld Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Snoeiregiem: jaarlijks in het voorjaar, gerekend is met snoeien in 2026, 2027 en 2028. Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2	3.144,00	V	
								m2			1.048,00 I
506							ONDERHOUD SEDUMMAT				
5060							<u>Bemesten sedummat</u>				
506010	510299						Bemesten sedummat Betreft het leveren en aanbrengen van een organische meststof voor sedummatten. Situering: conform tekening Uitvoeringperiode: april/mei Te onderhouden oppervlakte Ecosyle Myco-siertuin of gelijkwaardig (10kg /are) Gerekend is met 1x per jaar	m2	140,00	V	
								m2			35,00 I
								kg			14,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
51								ONDERHOUD BOMEN				
511								ONDERHOUD BOOMSPIEGELS				
5110								<u>Onkruidbeheersing in boomspiegels</u>				
511010	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: conform tekening Te onderhouden aantal	week	120,00 V		
				3				Kwaliteitsniveau B	st			4,00 I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
5111								<u>Zwerfafvalbeheersing in boomspiegels</u>				
511110	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Situering: conform tekening Te onderhouden aantal	week	120,00 V		
				3				Kwaliteitsniveau B	st			4,00 I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
511120	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Situering: conform tekening Te onderhouden aantal	week	120,00 V		
				9				Kwaliteitsniveau B	st			4,00 I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2			Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
52								ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
521								GRASVELD EN EXTENSIEF GRAS				
5210								<u>Grashoogte grasveld</u>				
521010	512802							Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft alle grasvelden incl. gras in grasbetonstenen (incl. langs gebouwen), kunststof grastegels en infiltratieroosters Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte	week	120,00 V		
				1				Kwaliteitsniveau B	are			40,71 I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					3			Hozirzontaal of met een talud 1:3				
					9							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
521020	512802						9	Maaisel kneuzen en laten liggen				
								Beheersen grashoogte-grasveld. Betreft het beheersen van grashoogte overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte Betreft alle grasvelden op heuvels en de half-pipe Noot: betreft hoeveelheden in het platte vlak gemeten en verhoogd met 25% in verband met taludlengtes. Situering: conform tekening	week	120,00	V	
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			10,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
521030	512804						9	Maaisel kneuzen en laten liggen				
								Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: conform tekening	week	120,00	V	
		9						Aantal obstakels	st			112,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
				1				Horizontaal of met een talud tot 1:3				
521040	512804						9	Maaisel kneuzen en laten liggen				
								Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen. Betreft het beheersen van gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-grashoogte rondom obstakels en bomen Situering: conform tekening	week	120,00	V	
		9						Aantal obstakels	st			37,00
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
5211								<u>Maaien kruidenmengsel en extensief gras</u>				
521110	512503							Maaien grasveld. Betreft: maaien extensief grasveld 1x per jaar Bloemrijk schraalgrasland 14,22 are Wadi gras- en kruidenmengsel 23,07 are Schraal grasland 12,12 are Totale hoeveelheid 49,41 are Uitvoeringsperiode: medio sept.- medio oktober. Maaien in een droge periode, precieze tijdstip in overleg met de directie. Delen die nog bloeien op het moment van maaien mogen, in overleg met de directie, blijven overstaan (15-25% van de totale oppervlakte). Deze delen worden bij de volgende beurt wel gemaaid. Conform de Standaard artikel 51 27 04 wordt de gehele oppervlakte afgerekend. Maaien met messen-/vingerbalk of cyclomaaier. Situering: volgens tekening. Aantal percelen: diverse, zie tekening Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) en met 1 maaibeurt(en) rondom obstakels	are	98,82	V	
		1										
		3										
				1								
				3								

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
521120	512508						9	Maaisel verzamelen en afvoeren volgens post 521120 Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: verwerken maaisel na maaien volgens post 521110 Ecologisch beheer Grasveldtype: schraal grasveld Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) 3 Maaisel vervalt aan de aannemer.	are	98,82	V
521130	512504							Maaien kruidachtigen. Betreft: maaien onderbegroeiing type 1 en type 1 1x/jaar. Onderbegroeiing bos - gras- en kruidenmengsel type 1 44,14 are Onderbegroeiing bos - gras- en kruidenmengsel type 2 23,12 are Totale hoeveelheid = 67,26 are x 2 jaar = 134,52 are. Uitvoeringsperiode: juli, precieze tijdstip in overleg met de directie. Delen die nog bloeien op het moment van maaien mogen, in overleg met de directie, blijven overstaan (15-25% van de totale oppervlakte). Deze delen worden bij de volgende beurt wel gemaaid. Noot: varens mogen niet worden afgemaaid. Conform de Standaard artikel 51 27 04 wordt de gehele oppervlakte afgerekend. Maaien met messen-/vingerbalk of cyclomaaier. Situering: volgens tekening. Ecologisch beheer Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 maaibeurt(en) per jaar en met 1 maaibeurten per jaar rondom obstakels	are	134,52	V
521140	512508							Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld. Betreft: verwerken maaisel na maaien volgens post 521130 Ecologisch beheer Grasveldtype: kruidachtigen onderbegroeiing Grootte per perceel: tot ca. 2000 m2 Horizontaal of met een talud tot 1 : 3 Gerekend is met 1 beurt(en) per jaar 3 Maaisel vervalt aan de aannemer.	are	134,52	V
5212								<u>Zwerfafvalbeheersing op gras en kruidachtigen</u>			
521210	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Situering: conform tekening Grastype: grasveld Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	120,00	V
521220	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	120,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
5213								Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Situering: conform tekening Grasstype: grasveld, extensief gras en kruidenmengsel Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Natuurlijk afvalbeheersing gras en kruidachtigen</u>	are		167,38	I
521310	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering: conform tekening Grasstype: grasveld Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Overgroei randen verharding en beplanting</u>	week	120,00	V	
5214								Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval Situering: conform tekening Grasstype: grasveld Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer <u>Overgroei randen verharding en beplanting</u>	are		50,71	I
521410	512808							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Situering: conform tekening Grasstype: grasveld Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	120,00	V	
521420	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Situering: conform tekening Grasstype: grasveld Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m		640,00	I
53								ONDERHOUD VERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
531							SCHOONHOUDEN VERHARDING				
5310							<u>Onkruidbeheersing elementverharding</u>				
531010	518899						Beheersen onkruid-elementenverharding B (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: conform tekening Betreft: inclusief goten en randstroken, vlonders en kunstgras Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 531210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: 521420 Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet meer aanwezig zijn dan de vastgestelde prestatie-eis Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	120,00	V	
5311							<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>				
531110	518802						Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 531210 Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	120,00	V	
		1					Te onderhouden oppervlakte	are			10,00 I
			3				Kwaliteitsniveau B				
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
5312							<u>Onkruidbeheersing rondom obstakels</u>				
531210	518803						Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet meer aanwezig zijn dan de vastgestelde prestatie-eis Aantal obstakels onbekend Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen 2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	120,00	V	
		9					Aantal obstakels onbekend				
			3				Kwaliteitsniveau B				
				3			Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
					2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
5313							<u>Zwerfafvalbeheersing op verharding</u>				
531310	501505						Beheersen fijn zwerfafval-verharding.	week	120,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
								Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	are		25,00	I
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
531320	501517			3				Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	120,00	V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		25,00	I
5314								<u>Veegvuilbeheersing op verharding</u>				
531410	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft het verwijderen van veegvuil op de verharding Situering: conform tekening Betreft: volledig verhardingsoppervlak inclusief goten en randstroken Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Gerekend is met 10 onderhoudsbeurt(en) per jaar. In totaal 22 veegbeuren binnen de looptijd van het bestek	are	528,00	V	
		9						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		24,00	I
5315								<u>Natuurlijk afvalbeheersing op verharding</u>				
531510	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: conform tekening Betreft: verharding inclusief goten en randstroken Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	120,00	V	
		1						2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		25,00	I
54								WERK ALGEMENE AARD				
540								WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. FLORA EN FAUNA				
540010	640101							Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5					
							Uitvoeren inventarisatie conform artikel 64.13.01 van de Standaard 2020 en de gedragscode.				
540020	645001						Inventariseren flora. Uitvoeren inventarisatie conform artikel 64.13.02 van de Standaard 2020 en de gedragscode.	keer	1,00	V	
540030	640199						Afschermen en toepassen faunawerende voorzieningen Werkzaamheden t.b.v. het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna. Een en ander conform uitwerking plan van aanpak per object. - leveren en aanvoeren materialen - aanbrengen markering - in stand houden markering - verwijderen markering - afvoeren materiaal	keer	1,00	V	
55							VERKEERSMAATREGELEN				
551							VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING				
551010	620199						Toepassen van verkeersmaatregelen Betreft het toepassen van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden. Onder verkeersmaatregelen wordt verstaan: Het plaatsen, onderhouden en verwijderen van tijdelijke bebording en afzettingen volgens hoofdstuk 62 van de Standaard en CROW publicatie 96b.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6								EINDHOVEN TF			
60								ONDERHOUD BEPLANTING			
600								NULBEURT BEPLANTING			
600010	514402							Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 601010 en 602010 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: bloembakken, (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten en braakliggend Onkruidvrij maken, bewerkingdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m2	968,05	V
			9								
				1							
				1							
600020	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 601110, 601120, 602110 en 602120 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: bloembakken, (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten, bosplantsoen en braakliggend Verwijderen grof en fijn zwerfafval, exclusief zwerfafval fijn in bosplantsoen. Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 9 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	9,68	V
			9								
				9							
				1							
600030	514412							Verwijderen blad uit beplantingsvak. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 601210 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten en braakliggend Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) 2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	are	9,68	V
			9								
				1							
600040	514425							Snoeien rand beplantingsvak. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 603110, 604110 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: heesters, bodembedekkende beplanting, bosplantsoen en vaste planten. 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.	m	417,81	V
			9								
600050	514427							Knippen van (blok)hagen.	m2	554,22	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
601								Betreft het op beeld brengen van beeldposten 605010, 605020 en 605110 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Hoeveelheid ter inlichting betreft grondoppervlak (lengte x breedte) Plantsoort van de haag: divers Aantal beurten: 1				
6010								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer.				
601010	514807							SCHOONHOUDEN BEPLANTING <u>Onkruidbeheersing in beplanting</u> Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting vaste planten en braakliggend Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	36,00 V		
6011								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		9,68 I	
601110	501501							<u>Zwerfafvalbeheersing in beplanting</u> Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten en braakliggend Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	36,00 V		
601120	501511							2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		9,68 I	
								Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten, bosplantsoen en braakliggend Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	36,00 V		
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are		9,68 I	

BESTEKS- POST- NUMMER	HOOFD- CODE	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
6012								<u>Natuurlijk afvalbeheersing in beplanting</u>			
601210	514899							Beheersen natuurlijk afval-beplanting B Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-natuurlijk afval Situering: conform tekening Betreft: (blok)hagen, bodembedekkende beplanting, heesters, klim- en leibeplanting, vaste planten en braakliggend Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week are	36,00 	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6						
6030								<u>Snoeibeeld bodembedekkende heesters</u>					
603010	514424							Snoeien sierplantsoen. Betreft het snoeien van bodembedekkende heesters incl. solitaire heesters conform snoeiplan welke door de aannemer wordt opgesteld. Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte Periode van uitvoering jaarlijks, in overleg met de directie	m2	290,61	V		
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			290,61	I
6031								<u>Beheersen overgroei randen bodembedekkers</u>					
603110	514899							Beheersen overgroei-bodembedekkers B Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering: conform tekening Te onderhouden lengte (omtrek beplantingsvak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	week	36,00	V		
									m			417,81	I
605								ONDERHOUD HAGEN EN BLOKHAGEN					
6050								<u>Snoeien hagen</u>					
605010	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Hagen De zijanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: tot circa 1,5 m Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak) Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen	week	36,00	V		
								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	m2			74,35	I
605020	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Hagen De zijanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: van circa 1,5 tot circa 2,0 m. Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak) Kwaliteitsniveau B	week	36,00	V		
									m2			360,67	I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
6051				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
605110	514817							2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Snoeien blokhagen</u>				
								Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR -beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Situering: conform tekening Betreft: Blokhagen De zijanten en bovenkant van de hagen Breedte van de haag: variabel Hoogte van de haag: tot circa 2,0 m. Te onderhouden oppervlakte (grondoppervlak)	week	36,00	V	
		9						Kwaliteitsniveau B	m2			119,20
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
61								2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
610								ONDERHOUD BOMEN				
610010	514413							NULBEURT BOMEN				
								Onkruidvrij maken boomspiegel. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 611010 welke vanaf aanvang van het contract moet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening	st	1,00	V	
		1						Onkruidvrij maken, bewerkingsdiepte ten hoogste 0,05 m Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)				
			1					Boomspiegel vlak afwerken				
								1 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
610020	515499							Verwijderen zwerfafval in boomspiegel Betreft het op beeld brengen van beeldposten 611110 en 611120 welke vanaf aanvang van het contract moet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	1,00	V	
610030	515599							Verwijderen waterlot Betreft het op beeld brengen van beeldpost 612110 welke vanaf aanvang van het contract moet voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en) Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	st	70,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
611								ONDERHOUD BOOMSPIEGELS				
6110								<u>Onkruidbeheersing in boomspiegels</u>				
611010	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Situering: conform tekening Te onderhouden aantal	week	36,00 V		
				3				Kwaliteitsniveau B	st			1,00 I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
6111								<u>Zwerfafvalbeheersing in boomspiegels</u>				
611110	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Situering: conform tekening Te onderhouden aantal	week	36,00 V		
				3				Kwaliteitsniveau B	st			1,00 I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
611120	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Situering: conform tekening Te onderhouden aantal	week	36,00 V		
				9				Kwaliteitsniveau B	st			1,00 I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
612								WATERLOT				
6121								<u>Waterlot</u>				
612110	515801							Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot Situering: conform tekening Te onderhouden aantal bomen	week	36,00 V		
				1				Kwaliteitsniveau B	st			70,00 I
				3				Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						2		Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
62								ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
620								NULBEURT GRAS-EN KRUIDACHTIGEN				

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
630020	518203						2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
								Onkruidvrij maken ongebonden verharding. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 631110 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: ongebonden verharding incl. obstakels Horizontaal of met een talud flauwer dan 1:4 Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	are	0,29	V
		1									
			1								
				1							
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
630030	501171							Verwijderen zwerfafval. Betreft het op beeld brengen van beeldpost 631310 en 631320 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Betreft: verhard terrein Verwijderen grof en fijn zwerfafval Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	are	97,50	V
		1									
			3								
				1							
							9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
630040	518101							Verharding ontdoen van blad. Betreft het op beeld brengen van beeldposten 631510 welke vanaf aanvang van het contract moeten voldoen aan het gewenste kwaliteitsniveau. Situering: conform tekening Gerekend is met 1 onderhoudsbeurt(en)	are	97,50	V
				1							
							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer			
631								SCHOONHOUDEN VERHARDING			
6310								<u>Onkruidbeheersing elementverharding</u>			
631010	518899							Beheersen onkruid-elementenverharding B (oppervlaktebedekking). Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-elementenverharding-onkruid Situering: conform tekening Betreft: inclusief goten en randstroken en vlonders Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 631210 Beheersen overgroei van gras bij verharding: n.v.t. Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet meer aanwezig zijn dan de vastgestelde prestatie-eis	week	36,00	V

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
6311								Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer	are			97,12 I
631110	518802							<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u> Beheersen onkruid-ongebonden verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-open verharding-ongebonden verharding-onkruid Situering: conform tekening Beheersen onkruid rondom obstakels volgens bestekspostnummer(s): 631210	week	36,00 V		
		1						Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B	are			0,29 I
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
6312								<u>Onkruidbeheersing rondom obstakels</u>				
631210	518803							Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-onkruid rondom obstakels Situering: conform tekening Bij het beheersen van onkruid mag dood onkruid: Niet meer aanwezig zijn dan de vastgestelde prestatie-eis Aantal obstakels onbekend	week	36,00 V		
		9						Kwaliteitsniveau B				
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			3					2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
6313								<u>Zwerfafvalbeheersing op verharding</u>				
631310	501505							Beheersen fijn zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval fijn Situering: conform tekening	week	36,00 V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			97,50 I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
			2					Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
631320	501517							Beheersen grof zwerfafval-verharding. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-zwerfafval grof Situering: conform tekening	week	36,00 V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			97,50 I
		3						Kwaliteitsniveau B				
			3					Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
6314							2	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
								<u>Veegvuilbeheersing op verharding</u>				
631410	501311							Verwijderen veegvuil. Betreft het verwijderen van veegvuil op de verharding Situering: conform tekening Betreft: volledig verhardingsoppervlak inclusief goten en randstroken Situering: conform tekening Te onderhouden oppervlakte	are	583,24	V	
		9						Gerekend is met 6 onderhoudsbeurt(en)	are			97,21 I
						1		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
6315								<u>Natuurlijk afvalbeheersing op verharding</u>				
631510	518701							Beheersen natuurlijk afval-verharding. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Verharding-natuurlijk afval op verharding Situering: conform tekening Betreft: verharding inclusief goten en randstroken Bladvalperiode: week 44 t/m week 5 In overeenstemming met de opdrachtgever kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen. Te onderhouden oppervlakte	week	36,00	V	
		1						Kwaliteitsniveau B	are			97,50 I
		3						Reactietijd na besteksmelding 3 werkdagen				
						3		2 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Acceptatiekosten voor rekening van de aannemer				
64								WERK ALGEMENE AARD				
640								WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. FLORA EN FAUNA				
640010	640101							Inventariseren fauna, verkennend. Uitvoeren inventarisatie conform artikel 64.13.01 van de Standaard 2020 en de gedragscode.	keer	1,00	V	
640020	645001							Inventariseren flora. Uitvoeren inventarisatie conform artikel 64.13.02 van de Standaard 2020 en de gedragscode.	keer	1,00	V	
640030	640199							Afschermen en toepassen faunawerende voorzieningen Werkzaamheden t.b.v. het beschermen van vaste rust- en verblijfplaatsen van beschermde flora en fauna. Een en ander conform uitwerking plan van aanpak per object. - leveren en aanvoeren materialen - aanbrengen markering - in stand houden markering - verwijderen markering - afvoeren materiaal	keer	1,00	V	
641								TER BESCHIKKING STELLEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
6411							Ter beschikking stellen materieel			
641110	101299						Gladheidsbestrijding Eindhoven TF Situering: conform tekening De volgende items dienen te worden meegenomen in de prijs per eenheid: - stalling en reiniging materieel - zoutopslag op terrein aannemer - levering dooimiddel - belading - aan- en afvoerkosten Lengte strooiroute: 1049 m Strooibreedte: minimaal 2,5 m Responstijd: maximaal 1 uur Voor overige details zie: Inschrijvingsleidraad en plan van aanpak inschrijver.	keer	5,00	V
65							VERKEERSMAATREGELEN			
651							VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING			
651010	620199						Toepassen van verkeersmaatregelen Betreft het toepassen van verkeersmaatregelen gedurende de werkzaamheden. Onder verkeersmaatregelen wordt verstaan: Het plaatsen, onderhouden en verwijderen van tijdelijke bebording en afzettingen volgens hoofdstuk 62 van de Standaard en CROW publicatie 96b.	EUR		N

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
9							STAARTPOSTEN			
95							STELPOSTEN			
950010	100301						Stelpost onvoorziene uitgaven	EUR	5.000,00	V
		9					Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter zake van: Door de directie op te dragen aanschaf van bouwstoffen, waaronder de leverantie van inboetmateriaal			

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 07 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 08 Op dit werk is van toepassing de Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018 (publicatie 380) hierna te noemen 'kwaliteitscatalogus' of 'KOR', uitgegeven door de CROW.

01 01 03 RAW-BESTEK INSCHRIJVINGSSTAAT

- 06 De hoeveelheden ter inlichting in dit bestek zijn vastgesteld op basis van een (recente) inventarisatie van het areaal. De aannemer mag ervan uit gaan dat de hoeveelheden zorgvuldig tot stand zijn gekomen. Afwijkingen in de hoeveelheden ter inlichting worden verrekend conform paragraaf 39 van de UAV 2012. Per bouwvergadering worden eventuele afwijkingen besproken.
- 07 De komende jaren worden op een aantal locaties (herinrichtings-)werkzaamheden uitgevoerd. Tevens zullen een aantal locaties wegvallen. In de bijlage "Planning te vervallen locaties" is een indicatieve planning opgenomen van de betreffende locaties.
De hoeveelheid ter inlichting zoals opgenomen in het bestek, is op basis van de huidige situatie bepaald. De opdrachtgever zal de aannemer zo spoedig mogelijk inlichten over het wegvallen van beheerarealen.

01 01 13 OVERIGE ALGEMENE BEPALINGEN

- 06 Het reglement Huisregels en ordemaatregelen Fontys, zoals opgenomen in de bijlage is van toepassing.

01 02 BETALINGSREGELINGEN: AANNEMINGSSOM**01 02 01 BETALING**

- 05 Er dient per termijn en per perceel een factuur (pdf) aan opdrachtgever te worden verstuurd naar: digitalefacturen@fontys.nl. Maximaal 1 factuur per e-mail. Er dient tevens een digitale specificatie (in de vorm van een MS Excelbestand) te worden verstrekt. Deze moet verstuurd worden naar: henf-bedrijfsbureau@fontys.nl.

Aannemer vermeldt op de factuur minimaal:

- Klantnummer (zijnde de verschillende locaties) een overzicht van de verschillende werkzaamheden
- Bedragen inclusief en exclusief BTW
- IBAN bankrekeningnummer
- Kamer van koophandel nummer
- BTW nummer
- Exacte nummering voor verwijzing wordt doorgegeven na gunning.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 02 LOONKOSTEN - EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN**

- 07 Vanaf 17-04-2024 (tweede jaar) mag jaarlijks een voorstel tot prijsverhoging, gerelateerd aan de CBS index huishoudens, ingediend worden. Pas na goedkeuring door Fontys mag de prijsverhoging worden doorgevoerd.

HFD PAR ART LID

- 08 De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:
$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0) / B0 \cdot 100,0 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal), waarin:}$$

B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de RAW-overeenkomst is gesloten;
B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid worden geïndexeerd.

01 06 BETALINGSREGLINGEN: DECLARATIES**01 06 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 02 In aanvulling op 01.06.01 lid 02 van de Standaard wordt bepaald dat:
De aannemer de declaratie in enkelvoud binnen vijf werkbare dagen na de opnemingsacceptatie aan de directie zal voorleggen.
- 04 Elke ingezonden declaratie moet worden vergezeld van een overzicht waarop staat vermeld, de bestekspostnr(s) van uitgevoerde werken c.q. werkzaamheden overeenkomstig de bestekspostnummering van dit bestek.
Declaraties kunnen worden verstuurd naar digitalefacturen@fontys.nl.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 Het bepaalde in artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing.

01 08 BIJDRAGEN**01 08 01 BIJDRAGEN RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 08 02 RAW-BESTEK: BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS - CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve kennis - CT' als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat in het werk zowel door gemeentelijke diensten als door derden werkzaamheden of activiteiten uitgevoerd kunnen worden. Het betreft:
- het aanpassen, leggen, verleggen van kabels en leidingen van de verschillende nutsbedrijven incl. het bijbehorende grondwerk.
 - aanleg-, onderhoud-, en reconstructie en herinrichtingswerken.
- 02 Bovenstaande werken worden geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk uitgevoerd. Voor de aannemer kan dit een onderbreking van zijn werkzaamheden betekenen. Dit geeft geen recht op verrekening / vergoeding.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER**01 12 01 ALGEMEEN**

- 03 Alle verkeersmaatregelen c.q. voorzieningen dienen conform het handboek 'Werk in Uitvoering Publicatie 96a/96b van CROW te worden uitgevoerd en gehandhaafd.
- 04 De directie zal een sleutel verstrekken voor verzinkbare palen, klappalen en poorten die op de terreinen staan, indien de aannemer hiertoe verzoekt.

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGINGEN OP WEGEN

HFD PAR ART LID

- 01 In aanvulling op artikel 01.12.03 lid 01 van de Standaard dient de aannemer zodanige preventieve maatregelen te treffen dat geen gras, modder of zand op de bestaande verhardingen kan komen en dat de wielen van de voertuigen, waarmee de transporten plaatsvinden, zijn ontdaan van gras, modder en zand voordat over bovengenoemde verhardingen wordt gereden.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

01 13 02 KWALITEITSPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard.

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSHEMA

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.
- 02 Indien tijdens de uitvoering van het werk wordt afgeweken van het goedgekeurde algemeen tijdschema dient een aan de voortgang van de werkzaamheden aangepast algemeen tijdschema voorafgaand aan de uitvoering van betreffende werkzaamheden ter goedkeuring te worden ingediend.
- 03 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen de reguliere openingstijden. De terreinen zijn gesloten tijdens de erkende feestdagen. Tijdens de vakantieperiodes kunnen afwijkende openingstijden gelden. De aannemer dient zich te allen tijde te schikken naar de openingstijden. Bij de aanvang van ieder schooljaar zal aan de aannemer een rooster ter beschikking worden gesteld. In dit rooster staan perioden vermeld waarin (op bepaalde delen van de terreinen) geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. De aannemer verleent zijn medewerking aan het bovenstaande.
- 04 Tijdens open dagen is het niet toegestaan om werkzaamheden uit te voeren. Het overzicht van de open dagen wordt zo snel mogelijk beschikbaar gesteld aan de aannemer. Men dient uit te gaan van 2 open dagen en 2 open avonden per jaar.
- 05 Voor de uitvoering van werkzaamheden buiten kantooruren (07:30 - 17:00 uur) en op zaterdag of zondag dient hiertoe vooraf afstemming plaats te vinden met de directie, met als doel de overlast die hieruit kan ontstaan te minimaliseren.
Voor besteksposten met betrekking tot het verwijderen van veegvuil geldt dat de aannemer eerder met de werkzaamheden mag starten. Dit geschiedt in overleg met de opdrachtgever.
- 06 Voor alle A-locaties geldt dat deze voor 08:00 uur 's ochtends op beeld moeten liggen. De aannemer mag in overleg met de opdrachtgever op deze locaties eerder starten met de werkzaamheden.

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 02 VERZEKERINGEN VAN DE AANNEMER

- 01 Opdrachtnemer is verzekerd tegen bedrijfsaansprakelijkheid -dan wel- is bereid bij het sluiten van een overeenkomst met Opdrachtgever een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering te sluiten, met een dekking van minimaal €2.500.000,-- per schadeveroorzakende gebeurtenis (waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd) met een maximum van tot € 5.000.000- per jaar.

01 16 03 MAATREGELEN TEGEN HET ONTSTAAN VAN SCHADE

- 01 De aannemer moet alle maatregelen treffen om schade te voorkomen. De goedkeuring van de instanties, directie en/ of opdrachtgever, van de door de aannemer getroffen maatregelen in verband met de veiligheid, verkeer, kabels en leidingen en belendende gebouwen ontheffen hem in geen enkel opzicht van zijn wettelijke en contractuele aansprakelijkheid jegens opdrachtgever en/of derden voor ongevallen of schade welke een gevolg zijn van de uitvoering van het werk.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

HFD PAR ART LID

- 01 Bij het werk vrijkomende materialen zijn te verdelen in afvalstromen. Elke afzonderlijke afvalstroom dient te worden afgevoerd naar een erkend eindverwerker.
- 02 De kosten voor vervoer naar de eindverwerker en de storkosten zijn voor rekening van de aannemer en dienen te zijn opgenomen in de prijs per eenheid in elke afzonderlijke bestekspost tenzij anders vermeld in de bestekspost.

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard, wordt verlangd.

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN**01 19 02 COÖRDINATOR VOOR DE UITVOERINGSFASE (V&G-COÖRDINATOREN)**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.
- 02 De in artikel 2.26 lid 1 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De in lid 01 bedoelde coördinator brengt dit afschrift zichtbaar aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 2.26 lid 2 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.
- 03 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in artikel 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 07 SCHADE EN GEBREKEN**

- 01 Eventuele schade, al dan niet door toedoen van de aannemer ontstaan, of gebreken aan objecten in de buitenruimte, dienen door de aannemer direct gemeld te worden. Tevens dient de aannemer hier melding van te maken tijdens iedere bouwvergadering.

01 21 PERSONEEL**01 23 COMMUNICATIE****01 23 02 BOUWVERGADERINGEN EN BESTEKADMINISTRATIE**

- 01 Iedere termijn (4 weken) wordt bouwvergadering met de directie gehouden op een nader te bepalen locatie.
- 02 De verslagen van de bouwvergadering worden door de aannemer opgesteld en na goedkeuring van de directie verspreid.
- 03 In afwijking van de U.A.V. 2012, wordt door de aannemer de besteksadministratie, week- en termijncstaten, opgesteld volgens 01.02 van de Standaard.
- 04 Bij bouwvergaderingen dient er te allen tijde een gevolmachtigd vertegenwoordiger van de aannemer aanwezig te zijn.

01 24 BEELDKWALITEIT**01 24 04 MEETLOCATIES**

- 01 In afwijking van artikel 012404 lid 03 van de Standaard heeft een meetlocatie een oppervlakte van ten minste 0.05 ha en ten hoogste 1 ha. OF ÉÉN FONTYS-VESTIGING. Een meetlocatie heeft een lengte en/of breedte van ten hoogste 200 m. OF DE BREEDTE VAN EEN FONTYS-VESTIGING.

HFD PAR ART LID

01 24 08 OPNEMING

- 11 In aanvulling op lid 01 van deze bepaling dient op elke locatie van Fontys minimaal 1 meetlocatie opgenomen te worden in de opnemings.

01 25 OPLEIDINGEN EN CERTIFICATEN**01 25 01 EISEN PERSONEEL**

- 01 Het door de aannemer of diens onderaannemer in te zetten personeel dient te voldoen aan de eisen die gesteld zijn in de personeelseisen, zoals in betreffende bijlage 3 'Personeelseisen' zijn opgenomen.

01 25 02 EISEN PERSONEEL INZET WET NATUURBESCHERMING

- 01 Personeel dat activiteiten verricht in het kader van de Wet Natuurbescherming dient volgens onderstaande niveaus gecertificeerd te zijn:
- Niveau 3, Bedrijfsleider / werkvoorbereider of gelijkwaardig;
 - Niveau 2, Uitvoerder / opzichter of gelijkwaardig;
 - Niveau 1, Voorman /zelfstandig opererende medewerker of gelijkwaardig.
- 02 De certificaten voor Wet Natuurbescherming bestendig beheer zoals genoemd in lid 01 van dit artikel, dienen erkend te zijn door de Vereniging Stadswerk of gelijkwaardig.

01 26 WEERS-EN TERREINOMSTANDIGHEDEN**01 26 01 ALGEMEEN**

- 01 Indien naar oordeel van de directie de uitvoering van het werk of werkonderdelen ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden structuurbederf van de grond of beschadiging van het gras zal veroorzaken, is de aannemer verplicht het werk of werkonderdelen te onderbreken zolang de omstandigheden voortduren. De aannemer heeft geen recht op vergoeding van de schade als gevolg van de door de directie genomen beslissing. Het werk / de werkonderdelen mag/mogen pas worden hervat na toestemming van de directie. Een zodanige schorsing wordt niet geacht te zijn een schorsing van het werk overeenkomstig par. 14 van de UAV 2012.

01 27 DUURZAAMHEID**01 27 03 HANDGEREEDSCHAP**

- 01 Het gebruik van gemotoriseerd handgereedschap is binnen de opdracht uitgesloten. Indien de aannemer toch gebruik wil maken van gemotoriseerd handgereedschap dient dit te gebeuren in overleg met de directie.

HFD PAR ART LID

10 WERK, ALGEMENE AARD**10 02 EISEN EN UITVOERING****10 02 02 VLAGGEN**

- 01 Werkzaamheden aan vlaggen dient ten allen tijden te worden uitgevoerd in overleg met de directie.
- 02 Na het verwijderen van vlaggen dienen de vlaggen binnen 48 uur te worden teruggeplaatst, indien de weersomstandigheden het toelaten.
- 03 Schade welke voortkomt uit het niet tijdig verwijderen van de vlaggen worden verhaald op de opdrachtnemer indien deze op de hoogte had kunnen zijn van de weersvoorspelling.

HFD PAR ART LID

50 AFVAL- EN REINIGINGSDIENSTEN**50 4 GLADHEIDSBESTRIJDING****50 42 EISEN EN UITVOERING****50 42 05 UIVOERING GLADHEIDSBESTRIJDING**

- 01 Uitvoering van gladheidsbestrijding gebeurt op initiatief van de aannemer in overleg met de directie.
- 02 Op het bovenste parkeerdek van de parkeergarage van Campus Rachelsmolen mogen alleen dooikorrels worden gebruikt. Zout zorgt mogelijk voor aantasting van het dek.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN****51 01 BEGRIPPEN****51 01 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.01.01 lid 01 van de Standaard is te verstaan onder:
- j. bladvalperiode: de jaarlijkse periode, beginnend in weeknummer 44 t/m 5. In overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever, en op initiatief van de aannemer, kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen.

51 02 EISEN EN UITVOERING**51 02 13 ONKRUIDVRIJ MAKEN**

- 01 Indien tijdens het onkruidvrij maken straatpotten worden aangetroffen van drains, gasafsluiters, brandkranen e.d. of aanduidingen waarop is vermeld waar deze zich bevinden moet de aannemer zorgen dat deze goed zichtbaar blijven. Hiertoe zorgdragen dat geen grond, vuil of onkruid blijft liggen op deze straatpotten.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT**51 03 06 AZIATISCHE DUIZENDKNOOP**

- 01 Indien bij de uitvoering van het werk op enigerlei wijze rekening moet worden gehouden met de aanwezigheid van Aziatische duizendknoop, houdt de directie zo spoedig mogelijk doch uiterlijk 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden een bespreking met de aannemer. Indien de directie deze bespreking niet houdt, zal de aannemer voor aanvang van de werkzaamheden om het houden van die bespreking verzoeken. De directie zal aan dit verzoek gevolg geven. Van de bespreking wordt door de directie aan de deelnemers schriftelijk verslag gedaan.
- 02 Wanneer voorafgaand aan of tijdens de uitvoering van werkzaamheden nog niet bekende groeilocaties of verdachte groeilocaties van Aziatische duizendknoop worden aangetroffen, brengt de aannemer dit onmiddellijk ter kennis van de directie.
- 03 Voordat met de uitvoering van het werk wordt begonnen, geeft de aannemer aan de hand van het verslag van de bespreking als bedoeld in lid 01 en aan de hand van het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' instructies aan zijn uitvoerend en machinebedienend personeel, onderaannemers inbegrepen.
Het 'Infoblad A Herkenning duizendknoop' is te downloaden via de website www.bestrijdingduizendknoop.nl.

51 2 GRAS EN KRUIDACHTIGEN**51 22 EISEN EN UITVOERING****51 22 05 MAAIEN**

- 12 Waar het machinaal maaien niet mogelijk is door bijvoorbeeld obstakels zal dit in dezelfde werkgang in handkracht moeten worden uitgevoerd.
- 13 In aanvulling op artikel 51.22.05 van 'de Standaard' geldt:
Bij gebruik van een bosmaaier voor het maaien rond bomen altijd een beschermkap gebruiken.
- 14 In aanvulling op artikel 51.22.05 van 'de Standaard' geldt:
materieel, ingezet op gras- en kruidachtigen, dient te zijn voorzien van gazonbanden.
- 15 Het is niet toegestaan om zwerfafval te versmeren, versnipperen of te verspreiden over het terrein door het maaien. Zwerfafval dat het maaien belemmert dient opgenomen te worden en afgevoerd.

51 22 06 MAAIEN EXTENSIEF GRAS - ECOLOGISCH BEHEER

HFD PAR ART LID

- 01 Het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 02 van de Standaard is niet van toepassing. De percentages niet te maaien delen per beurt zijn in de betreffende besteksposten vermeld.
- 02 Tijdens het verzamelen van maaisel voor vervoer geen maaisel deponeren binnen 1 meter uit de stam van een boom.
- 03 Materieel t.b.v. het maaien dient te allen tijde te zijn voorzien van een beschermbeugel of gelijkwaardig om beschadiging aan bomen en struiken te voorkomen.
- 04 Bij het maaien van extensief gras is het gebruik van een klepelmaaier of maai-zuigcombinatie niet toegestaan.
- 05 In afwijking van het bepaalde in artikel 51.22.06 lid 02 van de Standaard geldt het volgende:
Indien in het bestek is voorgeschreven (betreft het maaien van kruidenrijk grasland of onderbegroeiing) dat een percentage vegetatie blijft overstaan, worden dit percentage en de locaties in overleg met de directie bij elke maaibeurt bepaald, afhankelijk van de ontwikkeling. Dit ter bevordering en behoud van de insectenpopulatie. Bij elke maaibeurt blijft in principe 15 tot 25% overstaan. Bij een zeer bloemrijke vegetatie kan tot maximaal 80% blijven staan.
- 06 De frequentie van maaien wordt bepaald in overleg met de directie en is sterk afhankelijk van de ontwikkeling van de vegetatie. Hierbij is met name de hoogtegroeï en het tegengaan van dominante eenjarigen van belang. Het aantal beurten bedraagt 1 keer per 2 tot 3 jaar tot maximaal 3 keer per jaar (bij voedselrijke gronden). De prijs per eenheid voor het maaien en het verwerken van het maaisel wijzigt niet in geval van een lagere frequentie.

51 22 17 VERWERKEN VRIJGEKOMEN MAAISEL

- 01 Het verzamelen van het afgemaaide maaisel mag pas gestart worden als de zaden van met name eenjarigen voldoende tijd hebben gehad om uit te vallen. Doorgaans is dit na ca. 2 tot 5 dagen.
- 02 Na het verzamelen van het maaisel mogen geen maaiestanten achterblijven, om vorming van een viltlaag te voorkomen.
- 03 Het inzetten van een maai-zuigcombinatie is voor het uitzaaien van kruidenmengsels nadelig, evenals voor de fauna. Inzet van een maai-zuigcombinatie is daarom niet toegestaan.
- 04 Bij het verzamelen van het maaisel heeft het gebruik van lichte machines de voorkeur (bandhooier, hark, acrobaat). Als het maaisel toch met een tractor met opraapwagen verzameld wordt, dient verdichting van de bodem voorkomen te worden.

51 25 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 25 02 ECOLOGISCH BEHEER**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer wordt tevens gerekend het registreren van ecologisch waardevolle situaties, ecologische bedreigingen en ecologische ontwikkelingen. De geregistreerde gegevens moeten samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt worden gerapporteerd aan de directie.

51 4 BEPLANTING**51 42 EISEN EN UITVOERING****51 42 30 ONKRUIDBEHEERSING IN BEPLANTINGSVAKKEN**

- 01 Het is niet toegestaan om in beplantingsvakken met vaste planten te schoffelen.
- 02 Bij onkruidbeheersing in beplantingsvakken mag er geen grond achterblijven op de verharding.

51 42 31 SNOEIPLAN

- 01 Voorafgaand aan de snoeiwerkzaamheden (minimaal 4 weken) dient het snoeiplan ter goedkeuring te worden

HFD PAR ART LID

voorgelegd aan de directie.

- 02 Het snoeiplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
- planning van snoeiwerkzaamheden (per beheergroep, locaties)
 - beschrijving van snoeimethodes
 - het in te zetten materieel en gereedschap
- 03 Het in te zetten materieel / gereedschap dient in het snoeiplan te worden beschreven en dient afgestemd te worden op de specifieke beheergroep en plantensoort. Het snoeiplan dient te worden goedgekeurd door de opdrachtgever voordat tot daadwerkelijke snoei kan worden overgegaan.
- 04 Bij het snoeien van takken en wortels dient een 'scherpe snede' te worden gerealiseerd. Bij een 'scherpe snede' ontstaat een vlakke snoeiwond, zonder dat hierbij de twijg / tak wordt gespleten of een oneffen / rafelig oppervlak ontstaat.

51 42 32 BEHEERSEN OVERGROEI BEPLANTING

- 01 In afwijking op de Standaard betreft het beheersen van overgroei de gehele omtrek van de beplanting.

51 42 33 PLANTENBAKKEN

- 01 Het oppervlakte van de plantenbakken is meegenomen in de hoeveelheden van dit bestek. Plantenbakken zijn hiermee onderdeel van de besteksposten met betrekking tot onkruidbeheersing in beplanting, snoeien van beplanting, beheersen overgroei van beplanting en beheersen zwerfafval en natuurlijk afval in beplanting

51 5 BOMEN

51 52 EISEN EN UITVOERING

51 52 20 EIKENPROCESSIERUPS

- 07 De aannemer is verplicht om de aanwezigheid van (haarden / nesten van) eikenprocessierups onmiddellijk na waarneming te melden bij de directie.

51 8 ONKRUID EN NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDING

51 81 BEGRIPPEN

51 81 01 ALGEMEEN

- 01 In afwijking tot bepaalde in artikel 51.81.02 lid 01 van de Standaard wordt verstaan onder onkruid: Ongewenste vegetatie inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen, dood of behandeld onkruid, resten van onkruid en mos- en algenbegroeiing.

51 82 EISEN EN UITVOERING

51 82 10 ONKRUIDBEHEERSING OP VERHARDINGEN

- 01 Het gebruik van bosmaaiers en trimmers bij onkruidbeheersing op verharding is niet toegestaan.
- 02 Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden mag de verharding niet beschadigen.
- 03 In aanvulling op het bepaalde in artikel 51.82.01 van 'de Standaard' geldt dat bij vrijgekomen materialen naast de onkruidresten ook de ter plaatse aanwezige voedingsbodem verzameld en verwijderd moet worden. Met aanwezige voedingsbodem wordt bedoeld: grond wat op de verharding ligt.
- 04 Bij onkruidbeheersing op verhardingen behoort tevens het opheffen en voorkomen van mogelijk kolkverstoppingen ten gevolge van onkruid en door onkruid vastgelegde grond.
- 05 Het borstelen van ongebonden verharding is niet toegestaan.

HFD PAR ART LID

- 06 Vlonders, speelondergronden en kunstgras maken onderdeel uit van de verharding. Bij het beheersen van onkruid mogen deze ondergronden niet beschadigen.

Behoort bij: 2023_FON01

Bestek terreinonderhoud en groenvoorziening Fontys

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2023_FON01

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingsom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

B)

(handtekening)

(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2023_FON01

Bestek terreinonderhoud en groenvoorziening Fontys

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	TILBURG EN 'S-HERTOGENBOSCH				
10	ONDERHOUD BEPLANTING				
100	NULBEURT BEPLANTING				
100010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	5.333,69	V	
100020	Verwijderen zwerfafval.	are	76,61	V	
100030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	53,34	V	
100040	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.678,80	V	
100050	Knippen van (blok)hagen.	m2	2.876,74	V	
101	SCHOONHOUDEN BEPLANTING				
1010	<u>Onkruidbeheersing in beplanting</u>				
101010	Beheersen onkruid-beplanting B	week	261,00	V	
1011	<u>Zwerfafvalbeheersing in beplanting</u>				
101110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting B	week	261,00	V	
101120	Beheersen grof zwerfafval-beplanting B	week	261,00	V	
1012	<u>Natuurlijk afvalbeheersing in beplanting</u>				
101210	Beheersen natuurlijk afval-beplanting B	week	261,00	V	
102	SCHOONHOUDEN BLOEMBAKKEN				
1020	<u>Onkruidbeheersing in bloembakken</u>				
102010	Beheersen onkruid-bloembak B	week	261,00	V	
1021	<u>Zwerfafvalbeheersing in bloembakken</u>				
102110	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak B	week	261,00	V	
102120	Beheersen grof zwerfafval-bloembak B	week	261,00	V	
103	ONDERHOUD BODEMBEDEKKERS				
1030	<u>Snoeibeeld bodembedekkende heesters</u>				
103010	Snoeien sierplantsoen.	m2	3.136,31	V	
1031	<u>Beheersen overgroei randen bodembedekkers</u>				
103110	Beheersen overgroei-bodembedekkers B	week	261,00	V	
104	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN				
1040	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
104010	Snoeien bosplantsoen	m2	2.326,93	V	
1041	<u>Beheersen overgroei randen bosplantsoen</u>				
104110	Beheersen overgroei-bosplantsoen B	week	261,00	V	
105	ONDERHOUD HAGEN EN BLOKHAGEN				
1050	<u>Snoeien hagen</u>				
105010	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, tot ca. 1,5 m	week	261,00	V	
105020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, van ca. 1,5 tot ca. 2 m	week	261,00	V	
105030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, vanaf ca. 2 m	week	261,00	V	
1051	<u>Snoeien blokhagen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
105110	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, tot ca. 2 m	week	261,00	V	
106	ONDERHOUD OPGAANDE HEESTERS				
1060	<u>Snoeien opgaande heesters</u>				
106010	Snoeien sierplantsoen.	m2	2.877,00	V	
1061	<u>Beheersen randen overgroei heesters</u>				
106110	Beheersen overgroei-heesters B	week	261,00	V	
107	ONDERHOUD KLIM,- EN LEIBEPLANTING				
1070	<u>Begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting</u>				
107010	Begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting	m2	98,87	V	
108	ONDERHOUD VASTE PLANTEN				
1080	<u>Snoeien vaste planten</u>				
108010	Afknippen vaste planten	m2	6.105,66	V	
109	ONDERHOUD SEDUMDAKEN				
1090	<u>Verwijderen onkruid</u>				
109010	Verwijderen onkruid op sedumdaken	m2	13.000,00	V	
1091	<u>Bemesten sedemdaken</u>				
109110	Bemesten sedumdaken	m2	5.000,00	V	
11	ONDERHOUD BOMEN				
110	NULBEURT BOMEN				
110010	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	2,00	V	
110020	Verwijderen zwerfafval in boomspiegel	st	2,00	V	
110030	Verwijderen waterlot	st	224,00	V	
111	ONDERHOUD BOOMSPIEGELS				
1110	<u>Onkruidbeheersing in boomspiegels</u>				
111010	Beheersen onkruid-boomspiegel B	week	261,00	V	
1111	<u>Zwerfafvalbeheersing in boomspiegels</u>				
111110	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel B	week	261,00	V	
111120	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel B	week	261,00	V	
112	WATERLOT				
1121	<u>Waterlot</u>				
112110	Beheersen waterlot B	week	261,00	V	
12	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
120	NULBEURT GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
120010	Maaien grasveld.	are	132,97	V	
120020	Verwijderen zwerfafval.	are	235,70	V	
120030	Grasveld ontdoen van blad.	are	132,97	V	
120040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	2.664,40	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121	GRASVELD EN EXTENSIEF GRAS				
1210	<u>Grashoogte grasveld</u>				
121010	Beheersen grashoogte-grasveld B	week	261,00	V	
121020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen B	week	261,00	V	
1211	<u>Maaien extensief gras</u>				
121110	Maaien grasveld	are	513,66	V	
1212	<u>Zwerfafvalbeheersing op gras en kruidachtigen</u>				
121210	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	261,00	V	
121220	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	261,00	V	
1213	<u>Natuurlijk afvalbeheersing gras en kruidachtigen</u>				
121310	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen B grasveld	week	261,00	V	
1214	<u>Overgroei randen verharding en beplanting</u>				
121410	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen B	week	261,00	V	
121420	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen B	week	261,00	V	
13	ONDERHOUD VERHARDING				
130	NULBEURT VERHARDING				
130010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	331,95	V	
130020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	7,11	V	
130030	Verwijderen zwerfafval.	are	339,05	V	
130040	Verharding ontdoen van blad.	are	339,05	V	
131	SCHOONHOUDEN VERHARDING				
1310	<u>Onkruidbeheersing elementverharding</u>				
131010	Beheersen onkruid-elementenverharding B	week	261,00	V	
1311	<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>				
131110	Beheersen onkruid-ongebonden verharding B	week	261,00	V	
1312	<u>Onkruidbeheersing rondom obstakels</u>				
131210	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B	week	261,00	V	
1313	<u>Zwerfafvalbeheersing op verharding</u>				
131310	Beheersen fijn zwerfafval-verharding B	week	261,00	V	
131320	Beheersen grof zwerfafval-verharding B	week	261,00	V	
1314	<u>Veegvuilbeheersing op verharding</u>				
131410	Verwijderen veegvuil	are	16.597,36	V	
1315	<u>Natuurlijk afvalbeheersing op verharding</u>				
131510	Beheersen natuurlijk afval-verharding B	week	261,00	V	
14	WERK ALGEMENE AARD				
140	WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. FLORA EN FAUNA				
140010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V	
140020	Inventariseren flora.	keer	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
140030	Afschermen en toepassen faunawerende voorzieningen	keer	1,00	V	
141	TER BESCHIKKING STELLEN				
1410	<u>Ter beschikking stellen medewerker</u>				
141010	Inzetten werknemer.	uur	200,00	V	
1411	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
141110	Gladheidsbestrijding Tilburg	keer	25,00	V	
141120	Gladheidsbestrijding 's-Hertogenbosch	keer	25,00	V	
15	VERKEERSMAATREGELEN				
151	VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING				
151010	Toepassen van verkeersmaatregelen	EUR		N	
2	VENLO EN SITTARD				
20	ONDERHOUD BEPLANTING				
200	NULBEURT BEPLANTING				
200010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	5.783,82	V	
200020	Verwijderen zwerfafval.	are	60,40	V	
200030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	57,84	V	
200040	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.956,97	V	
200050	Knippen van (blok)hagen.	m2	2.239,94	V	
201	SCHOONHOUDEN BEPLANTING				
2010	<u>Onkruidbeheersing in beplanting</u>				
201010	Beheersen onkruid-beplanting B	week	261,00	V	
2011	<u>Zwerfafvalbeheersing in beplanting</u>				
201110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting B	week	261,00	V	
201120	Beheersen grof zwerfafval-beplanting B	week	261,00	V	
2012	<u>Natuurlijk afvalbeheersing in beplanting</u>				
201210	Beheersen natuurlijk afval-beplanting B	week	261,00	V	
202	SCHOONHOUDEN BLOEMBAKKEN				
2020	<u>Onkruidbeheersing in bloembakken</u>				
202010	Beheersen onkruid-bloembak B	week	261,00	V	
2021	<u>Zwerfafvalbeheersing in bloembakken</u>				
202110	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak B	week	261,00	V	
202120	Beheersen grof zwerfafval-bloembak B	week	261,00	V	
203	ONDERHOUD BODEMBEDEKKERS				
2030	<u>Snoeibeeld bodembedekkende heesters</u>				
203010	Snoeien sierplantsoen.	m2	5.406,21	V	
2031	<u>Beheersen overgroei randen bodembedekkers</u>				
203110	Beheersen overgroei-bodembedekkers B	week	261,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
204	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN				
2040	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
204010	Snoeien bosplantsoen	m2	256,10	V	
2041	<u>Beheersen overgroei randen bosplantsoen</u>				
204110	Beheersen overgroei-bosplantsoen B	week	261,00	V	
205	ONDERHOUD HAGEN EN BLOKHAGEN				
2050	<u>Snoeien hagen</u>				
205010	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, tot ca. 1,5 m	week	261,00	V	
205020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, van ca. 1,5 tot ca. 2 m	week	261,00	V	
205030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, vanaf ca. 2 m	week	261,00	V	
2051	<u>Snoeien blokhagen</u>				
205110	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, tot ca. 2 m	week	261,00	V	
205120	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, vanaf ca. 2 m	week	261,00	V	
206	ONDERHOUD OPGAANDE HEESTERS				
2060	<u>Snoeien opgaande heesters</u>				
206010	Snoeien sierplantsoen.	m2	9.704,19	V	
2061	<u>Beheersen randen overgroei heesters</u>				
206110	Beheersen overgroei-heesters B	week	261,00	V	
207	ONDERHOUD KLIM,- EN LEIBEPLANTING				
2070	<u>Begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting</u>				
207010	Begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting	m2	57,88	V	
208	ONDERHOUD VASTE PLANTEN				
2080	<u>Snoeien vaste planten</u>				
208010	Afknippen vaste planten	m2	1.547,00	V	
21	ONDERHOUD BOMEN				
210	NULBEURT BOMEN				
210030	Verwijderen waterlot	st	253,00	V	
212	WATERLOT				
2121	<u>Waterlot</u>				
212110	Beheersen waterlot B	week	261,00	V	
22	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
220	NULBEURT GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
220010	Maaien grasveld.	are	152,05	V	
220020	Verwijderen zwerfafval.	are	164,67	V	
220030	Gazon ontdoen van blad.	are	152,05	V	
220040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.921,20	V	
221	GAZON EN EXTENSIEF GRAS				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2210	<u>Grashoogte gazon</u>				
221010	Beheersen grashoogte-gazon B	week	261,00	V	
221020	Beheersen grashoogte-gazon B talud	week	261,00	V	
221030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen B	week	261,00	V	
221040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen B	week	261,00	V	
2211	<u>Maaaien extensief gras</u>				
221110	Maaaien grasveld	are	63,08	V	
2212	<u>Zwerfafvalbeheersing op gras en kruidachtigen</u>				
221210	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	261,00	V	
221220	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	261,00	V	
2213	<u>Natuurlijk afvalbeheersing gras en kruidachtigen</u>				
221310	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen B grasveld	week	261,00	V	
2214	<u>Overgroei randen verharding en beplanting</u>				
221410	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen B	week	261,00	V	
221420	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen B	week	261,00	V	
23	ONDERHOUD VERHARDING				
230	NULBEURT VERHARDING				
230010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	276,29	V	
230020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	1,91	V	
230030	Verwijderen zwerfafval.	are	282,44	V	
230040	Verharding ontdoen van blad.	are	282,44	V	
231	SCHOONHOUDEN VERHARDING				
2310	<u>Onkruidbeheersing elementverharding</u>				
231010	Beheersen onkruid-elementenverharding B	week	261,00	V	
2311	<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>				
231110	Beheersen onkruid-ongebonden verharding B	week	261,00	V	
2312	<u>Onkruidbeheersing rondom obstakels</u>				
231210	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B	week	261,00	V	
2313	<u>Zwerfafvalbeheersing op verharding</u>				
231310	Beheersen fijn zwerfafval-verharding B	week	261,00	V	
231320	Beheersen grof zwerfafval-verharding B	week	261,00	V	
2314	<u>Veegvuilbeheersing op verharding</u>				
231410	Verwijderen veegvuil	are	14.026,51	V	
2315	<u>Natuurlijk afvalbeheersing op verharding</u>				
231510	Beheersen natuurlijk afval-verharding B	week	261,00	V	
24	WERK ALGEMENE AARD				
240	WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. FLORA EN FAUNA				
240010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
240020	Inventariseren flora.	keer	1,00	V	
240030	Afschermen en toepassen faunawerende voorzieningen	keer	1,00	V	
241	WERKZAAMHEDEN VLAGGEN				
241010	Verwijderen en terugplaatsen vlaggen	EUR		N	
242	TER BESCHIKKING STELLEN				
2420	<u>Ter beschikking stellen medewerker</u>				
242010	Inzetten werknemer	uur	200,00	V	
242020	Inzetten werknemers ten behoeve van vervangen vlaggen	keer	5,00	V	
2421	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
242110	Gladheidsbestrijding Venlo	keer	25,00	V	
242120	Gladheidsbestrijding Sittard	keer	25,00	V	
25	VERKEERSMAATREGELEN				
251	VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING				
251010	Toepassen van verkeersmaatregelen	EUR		N	
3	EINDHOVEN RACHELSMOLEN				
30	ONDERHOUD BEPLANTING				
300	NULBEURT BEPLANTING				
300010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.721,05	V	
300020	Verwijderen zwerfafval.	are	29,98	V	
300030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	17,21	V	
300040	Snoeien rand beplantingsvak.	m	1.158,24	V	
300050	Knippen van (blok)hagen.	m2	228,73	V	
301	SCHOONHOUDEN BEPLANTING				
3010	<u>Onkruidbeheersing in beplanting</u>				
301010	Beheersen onkruid-beplanting B	week	261,00	V	
3011	<u>Zwerfafvalbeheersing in beplanting</u>				
301110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting B	week	261,00	V	
301120	Beheersen grof zwerfafval-beplanting B	week	261,00	V	
3012	<u>Natuurlijk afvalbeheersing in beplanting</u>				
301210	Beheersen natuurlijk afval-beplanting B	week	261,00	V	
303	ONDERHOUD BODEMBEDEKKERS				
3030	<u>Snoeibeeld bodembedekkende heesters</u>				
303010	Snoeien sierplantsoen.	m2	2.857,20	V	
3031	<u>Beheersen overgroei randen bodembedekkers</u>				
303110	Beheersen overgroei-bodembedekkers B	week	261,00	V	
304	ONDERHOUD BOSPLANTSOEN				
3040	<u>Snoeien bosplantsoen</u>				
304010	Snoeien bosplantsoen	m2	1.277,14	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3041	<u>Beheersen overgroei randen bosplantsoen</u>				
304110	Beheersen overgroei-bosplantsoen B	week	261,00	V	
305	ONDERHOUD HAGEN EN BLOKHAGEN				
3050	<u>Snoeien hagen</u>				
305010	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, tot ca. 1,5 m	week	261,00	V	
305030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, vanaf ca. 2 m	week	261,00	V	
306	ONDERHOUD OPGAANDE HEESTERS				
3060	<u>Snoeien opgaande heesters</u>				
306010	Snoeien sierplantsoen.	m2	1.063,60	V	
3061	<u>Beheersen randen overgroei heesters</u>				
306110	Beheersen overgroei-heesters B	week	261,00	V	
308	ONDERHOUD VASTE PLANTEN				
3080	<u>Snoeien vaste planten</u>				
308010	Afknippen vaste planten	m2	3.540,81	V	
309	ONDERHOUD SEDUMDAKEN				
3090	<u>Verwijderen onkruid</u>				
309020	Verwijderen onkruid op sedumdaken	m2	1.794,00	V	
3091	<u>Bemesten sedemdaken</u>				
309120	Bemesten sedumdaken	m2	690,00	V	
31	ONDERHOUD BOMEN				
310	NULBEURT BOMEN				
310030	Verwijderen waterlot	st	497,00	V	
312	WATERLOT				
3121	<u>Waterlot</u>				
312110	Beheersen waterlot B	week	261,00	V	
32	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
320	NULBEURT GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
320010	Maaien grasveld.	are	52,58	V	
320020	Verwijderen zwerfafval.	are	78,46	V	
320030	Grasveld ontdoen van blad.	are	52,58	V	
320040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.593,00	V	
321	GRASVELD EN EXTENSIEF GRAS				
3210	<u>Grashoogte grasveld</u>				
321010	Beheersen grashoogte-grasveld B	week	261,00	V	
321020	Beheersen grashoogte-grasveld B Talud	week	261,00	V	
321030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen B	week	261,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
321040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen B Talud	week	261,00	V	
3212	<u>Maaaien kruidenmengsel</u>				
321210	Maaaien kruidachtigen, onderbegroeiing 1x/jaar	are	129,39	V	
321220	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaaien onderbegroeiing	are	129,39	V	
3213	<u>Zwerfafvalbeheersing op gras en kruidachtigen</u>				
321310	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	261,00	V	
321320	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	261,00	V	
3214	<u>Natuurlijk afvalbeheersing gras en kruidachtigen</u>				
321410	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen B grasveld	week	261,00	V	
3215	<u>Overgroei randen verharding en beplanting</u>				
321510	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen B	week	261,00	V	
321520	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen B	week	261,00	V	
33	ONDERHOUD VERHARDING				
330	NULBEURT VERHARDING				
330010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	94,10	V	
330020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	4,94	V	
330030	Verwijderen zwerfafval.	are	99,36	V	
330040	Verharding ontdoen van blad.	are	99,36	V	
331	SCHOONHOUDEN VERHARDING				
3310	<u>Onkruidbeheersing elementverharding</u>				
331010	Beheersen onkruid-elementenverharding B	week	261,00	V	
3311	<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>				
331110	Beheersen onkruid-ongebonden verharding B	week	261,00	V	
3312	<u>Onkruidbeheersing rondom obstakels</u>				
331210	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B	week	261,00	V	
3313	<u>Zwerfafvalbeheersing op verharding</u>				
331310	Beheersen fijn zwerfafval-verharding B	week	261,00	V	
331320	Beheersen grof zwerfafval-verharding B	week	261,00	V	
3314	<u>Veegvuilbeheersing op verharding</u>				
331410	Verwijderen veegvuil	are	4.715,94	V	
3315	<u>Natuurlijk afvalbeheersing op verharding</u>				
331510	Beheersen natuurlijk afval-verharding B	week	261,00	V	
34	WERK ALGEMENE AARD				
340	WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. FLORA EN FAUNA				
340010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V	
340020	Inventariseren flora.	keer	1,00	V	
340030	Afschermen en toepassen faunawerende voorzieningen	keer	1,00	V	
341	TER BESCHIKKING STELLEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
3410	<u>Ter beschikking stellen medewerker</u>				
341010	Inzetten werknemer.	uur	200,00	V	
3411	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
341110	Gladheidsbestrijding Eindhoven Rachelsmolen	keer	25,00	V	
35	VERKEERSMAATREGELEN				
351	VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING				
351010	Toepassen van verkeersmaatregelen	EUR		N	
4	EINDHOVEN RACHELSMOLEN UITBREIDINGSLOCATIE EERSTE 2 JAAR				
40	ONDERHOUD BEPLANTING				
401	NULBEURT BEPLANTING				
401010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	1.223,50	V	
401020	Verwijderen zwerfafval.	are	12,23	V	
401030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	12,23	V	
401050	Knippen van (blok)hagen	m	191,00	V	
402	MEERSTAMMIGE HEESTERS / SOLITAIRHEESTERS				
402010	Snoeien meerstammige heesters / solitairheesters	st	282,00	V	
403	VASTE PLANTEN				
403010	Beheersen onkruid-beplanting, vaste planten A	week	104,00	V	
403030	Snoeien sierplantsoen, vaste planten	m2	2.096,00	V	
404	HAGEN				
404010	Beheersen onkruid-beplanting, haagvoet A	week	104,00	V	
404020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen A	week	104,00	V	
405	KLIPLANTEN LANGS FIETSENSTALLINGEN				
405010	Beheersen onkruid-beplanting, klimplantvakken A	week	104,00	V	
405020	Snoeien en aanbinden klim- en leiplanten	keer	4,00	V	
406	SEDUMMAT				
406010	Beheersen onkruid-beplanting, sedummat A	week	104,00	V	
406020	Bemesten beplantingsvak, sedummat	m2	140,00	V	
407	BLOEMBAKKEN				
407010	Beheersen onkruid-bloembak A	week	104,00	V	
407020	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak B	week	104,00	V	
407030	Beheersen grof zwerfafval-bloembak B	week	104,00	V	
407040	Snoeien en aanbinden in bloembakken	m2	130,00	V	
407050	Visuele controle druppelsysteem en overloop	keer	4,00	V	
407060	Bemesten bloembakken	m2	130,00	V	
408	BEPLANTINGSVAKKEN ALGEMEEN				
408010	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting B	week	104,00	V	
408020	Beheersen grof zwerfafval-beplanting B	week	104,00	V	
408030	Beheersen natuurlijk afval-beplanting B	week	104,00	V	
408040	Beregenen terreinen, beplantingsvakken	keer	20,00	V	
41	ONDERHOUD BOMEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
411	NULBEURT BOMEN				
411010	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	4,00	V	
411020	Verwijderen zwerfafval in boomspiegel	st	4,00	V	
412	ONDERHOUD BOMEN				
412010	Beheersen staat boompalen en -banden A	week	104,00	V	
412020	Beheersen staat gietranden	week	104,00	V	
412030	Beheersen onkruid-boomspiegel A	week	104,00	V	
412040	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel B	week	104,00	V	
412050	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel B	week	104,00	V	
412060	Water geven bomen.	st	1.580,00	V	
412070	Verwijderen gietranden	st	75,00	V	
412080	Verwijderen schoorconstructie	st	1,00	V	
42	ONDERHOUD GRAS				
421	NULBEURT GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
421010	Maaien grasveld.	are	50,71	V	
421020	Verwijderen zwerfafval.	are	167,38	V	
421030	Grasveld ontdoen van blad.	are	50,71	V	
421040	Afsteken/afsnijden van graskanten.	m	1.090,00	V	
422	ONDERHOUD GRASVELDEN				
422010	Beheersen grashoogte-grasveld B	week	104,00	V	
422020	Beheersen grashoogte-grasveld op heuvels en half-pipe B	week	104,00	V	
422030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - vlak B	week	104,00	V	
422040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen - talud B	week	104,00	V	
422050	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen B	week	104,00	V	
422060	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen B	week	104,00	V	
422070	Beheersen natuurlijk afval-grasvelden B	week	104,00	V	
423	EXTENSIEF GRAS / BLOEMRIJK GRASLAND				
423010	Maaien grasveld extensief, 1e jaar 3x	are	148,23	V	
423020	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	148,23	V	
423030	Maaien grasveld extensief, 2e jaar 1x	are	49,41	V	
423040	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	49,41	V	
423050	Maaien kruidachtigen, onderbegroeiing 1x/jaar	are	134,52	V	
423060	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien onderbegroeiing	are	134,52	V	
424	GRAS ALGEMEEN				
424010	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	104,00	V	
424020	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	104,00	V	
43	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
431	NULBEURT VERHARDING				
431010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	10,00	V	
431020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	1,10	V	
431030	Verwijderen zwerfafval.	are	25,00	V	
431040	Verharding ontdoen van blad.	are	25,00	V	
432	ONDERHOUD VERHARDINGEN				
432010	Beheersen onkruid-elementenverharding B	week	130,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
432020	Beheersen onkruid-ongebonden verharding B	week	130,00	V	
432030	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B	week	130,00	V	
432040	Beheersen fijn zwerfafval-verharding B	week	130,00	V	
432050	Beheersen grof zwerfafval-verharding B	week	130,00	V	
432060	Verwijderen veegvuil	are	600,00	V	
432070	Beheersen natuurlijk afval-verharding B	week	130,00	V	
44	WERK ALGEMENE AARD				
441	WERKZAAMHEDEN IN KADER NATUURBESCHERMINGSWET				
441010	Inventariseren en registreren flora en fauna	EUR		N	
445	VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING				
445010	Toepassen van verkeersmaatregelen	EUR		N	
5	EINDHOVEN RACHELSMOLEN UITBREIDINGSLOCATIE RESTERENDE JAREN				
50	ONDERHOUD BEPLANTING				
501	SCHOONHOUDEN BEPLANTING				
5010	<u>Onkruidbeheersing in beplanting</u>				
501010	Beheersen onkruid-beplanting B	week	120,00	V	
5011	<u>Zwerfafvalbeheersing in beplanting</u>				
501110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting B	week	120,00	V	
501120	Beheersen grof zwerfafval-beplanting B	week	120,00	V	
5012	<u>Natuurlijk afvalbeheersing in beplanting</u>				
501210	Beheersen natuurlijk afval-beplanting B	week	120,00	V	
502	ONDERHOUD BLOEMBAKKEN				
5020	<u>Onkruidbeheersing in bloembakken</u>				
502010	Beheersen onkruid-bloembak B	week	120,00	V	
5021	<u>Zwerfafvalbeheersing in bloembakken</u>				
502110	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak B	week	120,00	V	
502120	Beheersen grof zwerfafval-bloembak B	week	120,00	V	
5022	<u>Snoeien en aanbinden bloembakken</u>				
502210	Snoeien en aanbinden in bloembakken	m2	130,00	V	
5023	<u>Visuele controle druppelsysteem en overloop</u>				
502310	Visuele controle druppelsysteem en overloop	keer	4,00	V	
5024	<u>Bemesten bloembakken</u>				
502410	Bemesten bloembakken	m2	130,00	V	
503	ONDERHOUD HAGEN EN BLOKHAGEN				
5030	<u>Snoeien (blok)hagen</u>				
503010	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B	week	120,00	V	
504	ONDERHOUD KLIM,- EN LEIBEPLANTING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5040	<u>Begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting</u>				
504010	Begeleiden en snoeien klim- en leibeplanting	m2	432,00	V	
505	ONDERHOUD VASTE PLANTEN				
5050	<u>Snoeien vaste planten</u>				
505010	Afknippen vaste planten	m2	3.144,00	V	
506	ONDERHOUD SEDUMMAT				
5060	<u>Bemesten sedummat</u>				
506010	Bemesten sedummat	m2	140,00	V	
51	ONDERHOUD BOMEN				
511	ONDERHOUD BOOMSPIEGELS				
5110	<u>Onkruidbeheersing in boomspiegels</u>				
511010	Beheersen onkruid-boomspiegel B	week	120,00	V	
5111	<u>Zwerfafvalbeheersing in boomspiegels</u>				
511110	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel B	week	120,00	V	
511120	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel B	week	120,00	V	
52	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
521	GRASVELD EN EXTENSIEF GRAS				
5210	<u>Grashoogte grasveld</u>				
521010	Beheersen grashoogte-grasveld B	week	120,00	V	
521020	Beheersen grashoogte-grasveld op heuvels en half-pipe B	week	120,00	V	
521030	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakel en bomen B vlak	week	120,00	V	
521040	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen B talud	week	120,00	V	
5211	<u>Maaien kruidenmengsel en extensief gras</u>				
521110	Maaien grasveld extensief 1x per jaar	are	98,82	V	
521120	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien grasveld.	are	98,82	V	
521130	Maaien kruidachtigen, onderbegroeiing 1x/jaar	are	134,52	V	
521140	Verwerken maaisel vrijgekomen bij maaien onderbegroeiing	are	134,52	V	
5212	<u>Zwerfafvalbeheersing op gras en kruidachtigen</u>				
521210	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	120,00	V	
521220	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	120,00	V	
5213	<u>Natuurlijk afvalbeheersing gras en kruidachtigen</u>				
521310	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen B grasveld	week	120,00	V	
5214	<u>Overgroei randen verharding en beplanting</u>				
521410	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen B	week	120,00	V	
521420	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen B	week	120,00	V	
53	ONDERHOUD VERHARDING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
531	SCHOONHOUDEN VERHARDING				
5310	<u>Onkruidbeheersing elementverharding</u>				
531010	Beheersen onkruid-elementenverharding B	week	120,00	V	
5311	<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>				
531110	Beheersen onkruid-ongebonden verharding B	week	120,00	V	
5312	<u>Onkruidbeheersing rondom obstakels</u>				
531210	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B	week	120,00	V	
5313	<u>Zwerfafvalbeheersing op verharding</u>				
531310	Beheersen fijn zwerfafval-verharding B	week	120,00	V	
531320	Beheersen grof zwerfafval-verharding B	week	120,00	V	
5314	<u>Veegvuilbeheersing op verharding</u>				
531410	Verwijderen veegvuil	are	528,00	V	
5315	<u>Natuurlijk afvalbeheersing op verharding</u>				
531510	Beheersen natuurlijk afval-verharding B	week	120,00	V	
54	WERK ALGEMENE AARD				
540	WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. FLORA EN FAUNA				
540010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V	
540020	Inventariseren flora.	keer	1,00	V	
540030	Afschermen en toepassen faunawerende voorzieningen	keer	1,00	V	
55	VERKEERSMAATREGELEN				
551	VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING				
551010	Toepassen van verkeersmaatregelen	EUR		N	
6	EINDHOVEN TF				
60	ONDERHOUD BEPLANTING				
600	NULBEURT BEPLANTING				
600010	Onkruidvrij maken beplantingsvak, sierplantsoen.	m2	968,05	V	
600020	Verwijderen zwerfafval.	are	9,68	V	
600030	Verwijderen blad uit beplantingsvak.	are	9,68	V	
600040	Snoeien rand beplantingsvak.	m	417,81	V	
600050	Knippen van (blok)hagen.	m2	554,22	V	
601	SCHOONHOUDEN BEPLANTING				
6010	<u>Onkruidbeheersing in beplanting</u>				
601010	Beheersen onkruid-beplanting B	week	36,00	V	
6011	<u>Zwerfafvalbeheersing in beplanting</u>				
601110	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting B	week	36,00	V	
601120	Beheersen grof zwerfafval-beplanting B	week	36,00	V	
6012	<u>Natuurlijk afvalbeheersing in beplanting</u>				
601210	Beheersen natuurlijk afval-beplanting B	week	36,00	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
602	SCHOONHOUDEN BLOEMBAKKEN				
6020	<u>Onkruidbeheersing in bloembakken</u>				
602010	Beheersen onkruid-bloembak B	week	36,00	V	
6021	<u>Zwerfafvalbeheersing in bloembakken</u>				
602110	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak B	week	36,00	V	
602120	Beheersen grof zwerfafval-bloembak B	week	36,00	V	
603	ONDERHOUD BODEMBEDEKKERS				
6030	<u>Snoeibeeld bodembedekkende heesters</u>				
603010	Snoeien sierplantsoen.	m2	290,61	V	
6031	<u>Beheersen overgroei randen bodembedekkers</u>				
603110	Beheersen overgroei-bodembedekkers B	week	36,00	V	
605	ONDERHOUD HAGEN EN BLOKHAGEN				
6050	<u>Snoeien hagen</u>				
605010	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, tot ca. 1,5 m	week	36,00	V	
605020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, van ca. 1,5 tot ca. 2 m	week	36,00	V	
6051	<u>Snoeien blokhagen</u>				
605110	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen B, tot ca. 2 m	week	36,00	V	
61	ONDERHOUD BOMEN				
610	NULBEURT BOMEN				
610010	Onkruidvrij maken boomspiegel.	st	1,00	V	
610020	Verwijderen zwerfafval in boomspiegel	st	1,00	V	
610030	Verwijderen waterlot	st	70,00	V	
611	ONDERHOUD BOOMSPIEGELS				
6110	<u>Onkruidbeheersing in boomspiegels</u>				
611010	Beheersen onkruid-boomspiegel B	week	36,00	V	
6111	<u>Zwerfafvalbeheersing in boomspiegels</u>				
611110	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel B	week	36,00	V	
611120	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel B	week	36,00	V	
612	WATERLOT				
6121	<u>Waterlot</u>				
612110	Beheersen waterlot B	week	36,00	V	
62	ONDERHOUD GRAS- EN KRUIDACHTIGEN				
620	NULBEURT GRAS-EN KRUIDACHTIGEN				
620010	Verwijderen zwerfafval.	are	7,13	V	
621	GRASVELD EN EXTENSIEF GRAS				
6211	<u>Maaien extensief gras</u>				
621110	Maaien grasveld	are	7,13	V	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
6212	<u>Zwerfafvalbeheersing op gras en kruidachtigen</u>				
621220	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen B	week	36,00	V	
63	ONDERHOUD VERHARDING				
630	NULBEURT VERHARDING				
630010	Onkruidvrij maken elementverharding.	are	97,21	V	
630020	Onkruidvrij maken ongebonden verharding.	are	0,29	V	
630030	Verwijderen zwerfafval.	are	97,50	V	
630040	Verharding ontdoen van blad.	are	97,50	V	
631	SCHOONHOUDEN VERHARDING				
6310	<u>Onkruidbeheersing elementverharding</u>				
631010	Beheersen onkruid-elementenverharding B	week	36,00	V	
6311	<u>Onkruidbeheersing ongebonden verharding</u>				
631110	Beheersen onkruid-ongebonden verharding B	week	36,00	V	
6312	<u>Onkruidbeheersing rondom obstakels</u>				
631210	Beheersen onkruid rondom obstakels-verharding B	week	36,00	V	
6313	<u>Zwerfafvalbeheersing op verharding</u>				
631310	Beheersen fijn zwerfafval-verharding B	week	36,00	V	
631320	Beheersen grof zwerfafval-verharding B	week	36,00	V	
6314	<u>Veegvuilbeheersing op verharding</u>				
631410	Verwijderen veegvuil	are	583,24	V	
6315	<u>Natuurlijk afvalbeheersing op verharding</u>				
631510	Beheersen natuurlijk afval-verharding B	week	36,00	V	
64	WERK ALGEMENE AARD				
640	WERKZAAMHEDEN I.H.K.V. FLORA EN FAUNA				
640010	Inventariseren fauna, verkennend.	keer	1,00	V	
640020	Inventariseren flora.	keer	1,00	V	
640030	Afschermen en toepassen faunawerende voorzieningen	keer	1,00	V	
641	TER BESCHIKKING STELLEN				
6411	<u>Ter beschikking stellen materieel</u>				
641110	Gladheidsbestrijding Eindhoven TF	keer	5,00	V	
65	VERKEERSMAATREGELEN				
651	VERKEERSMAATREGELEN TEN BEHOEVEN VAN UITVOERING				
651010	Toepassen van verkeersmaatregelen	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	UITVOERINGSKOSTEN				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	ALGEMENE KOSTEN				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	WINST EN RISICO				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost.	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De				
	De inschrijver(s),				