



- ALGEMENE GEGEVENS**
 Bestanden en uitgangspunten volgens:
 - UPO/HDFberekening van Rite
 - NEN-EN1990-1+A1+C2/2019+Nb:2019
 - NEN-EN1991-1+A1+C11/2019+Nb:2019
 - NEN-EN1991-2+A2+C3/2019+Nb:2019
 - NEN-EN1991-1+A1+C3+A11/2019+Nb:2019
 - NEN-EN1991-1+A4+A1+C2/2011+Nb:2019
 - NEN-EN1991-1+A5+C1/2011+Nb:2019
 - NEN-EN1991-1+A7+C1/2011+Nb:2019
 - bouwkundige tekeningen volgens tekening van architect
 - Geotechnisch ontwerp volgens NEN-1997-1+A1+C1+A2/2016+Nb:2019.
 - Maatvoering in mm.
 - $\mu = 0,000$ - opgevoel 10-20 N/A ees overlapi architect
 - Voor overblijfselen bodem voorzorgen en spanden, zie tekeningen van architect, installateurs en rapporten van adviseurs
 - Stenen opslaat op voor nacht stempelen op spanden
 - Wervelopen = 50mm toepassen onder funderingen.
 - Brandveiligheids hoofdraadconstructie 3 minuten.

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN DERDEN

- Tekeningen en berekeningen van derden worden 1x globaal en aselect gecontroleerd. Daarna wordt nog 1x gecontroleerd of opmerkingen zijn zijn verwerkt.
- Uitgangspunt is dat de volledige verantwoordelijkheid voor de tekeningen en berekeningen van derden bij deze derden berust.
- Elementen van vooraf vervaardigd constructief beton dienen te worden uitgewerkt volgens categorie 4 van de Criteria 73/06 uitgegeven door Kiwa.

- ## ALGEMENE GEGEVENS STEENCONSTRUCTIES
- Steenconstructies conform:
 - NEN-EN1996-1-1+A1:2013+NB:2018
 - NEN-EN1996-1-2+C1:2011+A1:2011
 - Kwaliteit betonnen fd20, m20rtel m5
 - B1 toepassing van stuwkrachten: stuwkrachten uit te voeren in RV's.
 - Alle hoeken van (dragende) stabiliteitsverbanden verband verlijmen / metselen, (zie ook revnool)
 - Dilatatie-afzet vóór de afwerking leveringen. Ter controle overleggen aan hoofdconstructie.
 - Boven sparringen niet-dragende kalkzandsteenlaaten toelassen verlijmen of plekken leveranciers.
 - T.p.v de oplegging van een niet-voordragende laet in een dragende wand één horizontale elastische voeg toepassen
 - De oplegging van de vloeren moet op de juiste oorspronkelijke diepte door de draagconstructie worden.
 - De oplegging van vloeren op dragende wand dient vlak uitgevoerd te worden.

A diagram showing a ball of diameter $\varnothing D$ in contact with a curved surface. The surface has a vertical section of height $\varnothing K$ and a horizontal section of radius R . The ball is positioned such that its center is at a distance R from the horizontal section of the surface.

Opdrachtgever:

Owner

Onderdeel:

Kelder

