

BWS	borstweringsteun conform opgave leverancier
LT	late (indicatie) conform opgave leverancier
BVGoxxx	betonvoer op grondslag (dikte zie overzicht)
BPxxxx	breedplaatvoer (dikte zie overzicht)
BVxxx	betonvoer (dikte zie overzicht)
BWxxxx	betonwand (dikte zie overzicht)
BBxxxx	betonblokken (dikte zie overzicht)
SBxxxx	betonbalk (afmeting zie overzicht)
PBxxxx	prefab betonbalk (afmeting zie overzicht)
BNxxxx	betonnesen aan wand (dikte zie overzicht)

TEKENINGEN EN BEREKENINGEN DERDEN

- Tekeningen en berekeningen van derden worden 1x globaal en aselect gecontroleerd. Daarna wordt nog 1x gecontroleerd of opmerkingen juist zijn verwerkt.
- Uitgangspunt is dat de volledige verantwoordelijkheid voor de tekeningen en berekeningen van derden bij deze derden berust.
- Elementen van vooraf vervaardigd constructief beton dienen te worden uitgewerkt volgens categorie 4 van de Criteriën 73/06 uitgegeven door Kiwa.


Algemene gegevens betonconstructie

$\varnothing K \leq \varnothing 16: \varnothing D = 4 * \varnothing K$
 $\varnothing K > \varnothing 16: \varnothing D = 5 * \varnothing K$

werkvloeren
50mm dik

Opgegeven kwaliteiten zijn de minimale kwaliteiten

Opdrachtgever:	Owner
----------------	-------

Blad: D002	Getekend: T. Moulén Gecontroleerd: A. Velderman Vrijgegeven: D. Loo Formaat: A1+	Projectnummer: 520249
Datum: 15-09-2022	Benzenaderweg 1 6411 EC Heerlen T +31(0) 20727200 @ info@paltebv.nl I www.paltebv.nl	
Wijziging: Datum wijziging:		