

BEREKENING VENTILATIESTAAT VOLGENS BOUWBESLUIT 2012 EN NEN 1087

ventilatiestaat RKVV de Leeuw te Brunssum
d.d. 21-10-2022

ruimte		verdieping	personen	Oppervlakte	Inhoud	Eis			X-voudige vent		Gerealiseerd DEC		Gerealiseerd LBK	
						l/s /m2	Toevoer	Afvoer			Toevoer	Retour	Toevoer	Retour
Begane grond				m2	m3				Aant	m3/h				
0.01	Entree	BG		30,5	79	0,7	77	77					250	
0.02	Dames toilet	BG	3	9,7	25	7	75	75						100
0.03	Heren toilet	BG	6	13,9	36	7	150	150					150	250
0.04	Miva toilet	BG	1	3,7	10	7	25	25						50
0.05	Bestuurskamer	BG	9	20,7	91	4	130	130					130	130
0.06	Kantine	BG	100	110,9	488	4	1440	1440			1500	1500		
0.08	Keuken	BG	3	16,2	42	3,8	222	220					450	300
0.09	Drank	BG		16,1	42			50						50
0.10	Koelcel	BG		6,3	16			50						50
0.11	Opslag	BG		10,7	28			50						50
Totaal Begane grond											1500	1500	980	980
-1.01	gang	kelder		81,6	212	0,7	206	206					550	
-1.02	tehniek	kelder		19,2	27									50
-1.03	Dames toilet	kelder	3	6,9	18	7	75	75						100
-1.04	Heren toilet	kelder	6	9,9	26	7	150	150					150	250
-1.05	Wasruimte 4x wasmachine	kelder	4	10,1	26	14	200						100	200
-1.06	Berging	kelder		10	26			50	1	26,0				50
-1.07	Onderhoudsmateriaal	kelder		10	26				1	26,0				50
-1.08	spelmateriaal	kelder		9,7	25				1	25,2				50
-1.09	Scheidsrechter	kelder	1	7,4	19				1	19,2			75	
-1.09a	Scheidsrechter - douche	kelder		1,2	3	14	0							50
-1.09b	Scheidsrechter - Toilet	kelder		1,2	3	7	0							25
-1.10	Scheidsrechter	kelder	1	7,4	19				1	19,2			75	
-1.10a	Scheidsrechter - douche	kelder		1,2	3	14	0							50
-1.10b	Scheidsrechter - Toilet	kelder			0	7	0							25
-1.11	Kleedruimte 1	kelder		1,2	3				1	3,1			300	
-1.11a	Kleedruimte 1 - douche	kelder	6	9,9	26	14	300		10	257,4				300
-1.12	Kleedruimte 2	kelder		19,6	51				1	51,0			300	
-1.12a	Kleedruimte 2 - douche	kelder	6	10	26	14	300		10	260,0				300
-1.13	EHBO	kelder	3	11	29	6,5	70						75	75
-1.14	Kleedruimte 3	kelder		15,9	41				1	41,3			300	
-1.14a	Kleedruimte 3 - douche	kelder	6	10	26	14	300		10	260,0				300
-1.15	Kleedruimte 4	kelder		15,9	41				1	41,3			300	
-1.15a	Kleedruimte 4 - douche	kelder	6	10	26	14	300		10	260,0				300
-1.16	Kleedruimte 5	kelder		15,9	41				1	41,3			300	
-1.16a	Kleedruimte 5 - douche	kelder	6	10	26	14	300		10	260,0				300
-1.17	Kleedruimte 6	kelder		15,9	41				1	41,3			300	
-1.17a	Kleedruimte 6 - douche	kelder	6	10	26	14	300		10	260,0				300
-1.18	Kleedruimte 7	kelder		15,9	41				1	41,3			300	
-1.18a	Kleedruimte 7 - douche	kelder	6	10	26	14	300		10	260,0				300
-1.19	Kleedruimte 8	kelder		15,9	41				1	41,3			300	
-1.19a	Kleedruimte 8 - douche	kelder	6	10	26	14	300		10	260,0				300
-1.20	BERGING	kelder		6,3	16	0,7	16	16						50
Totaal Kelder											0	0	3425	3425
Totaal LBK											0	0	4405	4405
-1.02	Techniek NV	kelder		19,1	50				7	347,6			350	350
Totaal Natuurlijke ventilatie											0	0	350	350