

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	22

1. Algemeen

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122010			Gewijzigd			
122010	515101		Verwijderen bomen.	st	62,00	F
			Situering: t.p.v. verharding			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: tot 0,20 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			.2. Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
			.3. Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
			.9 Aanbrengen geleidebaken met voet op stobben na kappen bomen	st		62,00 L
122020			Gewijzigd			
122020	515101		Verwijderen bomen.	st	56,00	F
			Situering: t.p.v. verharding			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			.2. Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
			.3. Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
			.9 Aanbrengen geleidebaken met voet op stobben na kappen bomen	st		56,00 L
122030			Gewijzigd			
122030	515101		Verwijderen bomen.	st	44,00	F
			Situering: t.p.v. verharding			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			.2. Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
			.3. Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
			.9 Aanbrengen geleidebaken met voet op stobben na kappen bomen	st		44,00 L
122040			Gewijzigd			
122040	515101		Verwijderen bomen.	st	24,00	F
			Situering: t.p.v. verharding			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			.2. Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
			.3. Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
			.9 Aanbrengen geleidebaken met voet op stobben na kappen bomen	st		24,00 L
122050			Gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
122050	515101		Verwijderen bomen.	st	6,00	F
			Situering: t.p.v. verharding			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			.2. Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			.3. Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			.9. Aanbrengen geleidebaken met voet op stobben na kappen bomen	st		6,00 L
122060			Gewijzigd			
122060	515101		Verwijderen bomen.	st	4,00	F
			Situering: t.p.v. verharding			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		7.	Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			.2. Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			.3. Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			.9. Aanbrengen geleidebaken met voet op stobben na kappen bomen	s		4,00 L
122110			Gewijzigd			
122110	515101		Verwijderen bomen.	st	36,00	F
			Situering: t.p.v. beplanting			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: tot 0,20 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			.2. Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			.3. Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			.9. Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom stobben na kappen bomen	m		27,00 T
122120			Gewijzigd			
122120	515101		Verwijderen bomen.	st	32,00	F
			Situering: t.p.v. beplanting			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			.2. Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			.3. Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			.9. Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom stobben na kappen bomen	m		32,00 T
122130			Gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
122130	515101		Verwijderen bomen.	st	24,00	F
			Situering: t.p.v. beplanting			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
			0,20 m			
		2. .	Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact			
			2,50 meter en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
		3. .	Takhout verkleinen tot een grootte van ten			
			hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
		9. .	Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom	m		42,00 T
			stobben na kappen bomen			
122140			Gewijzigd			
122140	515101		Verwijderen bomen.	st	14,00	F
			Situering: t.p.v. beplanting			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
			0,20 m			
		2. .	Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact			
			2,50 meter en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
		3. .	Takhout verkleinen tot een grootte van ten			
			hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
		9. .	Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom	m		45,50 T
			stobben na kappen bomen			
122150			Gewijzigd			
122150	515101		Verwijderen bomen.	st	4,00	F
			Situering: t.p.v. beplanting			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
			0,20 m			
		2. .	Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact			
			2,50 meter en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
		3. .	Takhout verkleinen tot een grootte van ten			
			hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
		9. .	Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom	m		20,00 T
			stobben na kappen bomen			
122160			Gewijzigd			
122160	515101		Verwijderen bomen.	st	2,00	F
			Situering: t.p.v. beplanting			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		7.	Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste			
			0,20 m			
		2. .	Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact			
			2,50 meter en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
		3. .	Takhout verkleinen tot een grootte van ten			
			hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de			
			composteerinrichting aan de Escapade			
		9. .	Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom	m		11,50 T
			stobben na kappen bomen			
122210			Gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
122210	515101		Verwijderen bomen.	st	15,00	F
			Situering: t.p.v. gazon			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: tot 0,20 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom stobben na kappen bomen	m		11,25 T
122220			Gewijzigd			
122220	515101		Verwijderen bomen.	st	12,00	F
			Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,20 tot 0,30 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade..			
			Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom stobben na kappen bomen	m		12,00 T
122230			Gewijzigd			
122230	515101		Verwijderen bomen.	st	8,00	F
			Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,30 tot 0,50 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom stobben na kappen bomen	m		14,00 T
122240			Gewijzigd			
122240	515101		Verwijderen bomen.	st	4,00	F
			Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: van 0,50 tot 1,00 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom stobben na kappen bomen	m		13,00 T
122250			Gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
122250	515101		Verwijderen bomen.	st	2,00	F
			Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter borsthoogte: van 1,00 tot 1,50 m			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			.2. Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			.3. Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			.9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom stobben na kappen bomen	m		10,00 T
122260			Gewijzigd			
122260	515101		Verwijderen bomen.	st	1,00	F
			Situering: t.p.v. gazon, ruwe berm en bloemenweide			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		7.	Diameter borsthoogte: 1,50 m of meer			
		.6.	Hoogte van de stobben boven maaiveld ten hoogste 0,20 m			
			.2. Stamhout verwerken tot lengte stukken van exact 2,50 meter en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			.3. Takhout verkleinen tot een grootte van ten hoogste ca. 40 mm en vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade			
			.9 Aanbrengen tijdelijke lintmarkering rondom stobben na kappen bomen	m		5,75 T
123010			Gewijzigd			
123010	515102		Verwijderen stobben.	st	185,00	F
			Situering: t.p.v. verharding, beplanting en gazon			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter stobben: tot 0,20 m			
		.3.	Inclusief wortelgestel			
			.4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade inclusief afvoeren en storten vrijkomende lint van stobben of afvoeren geleidebaken met voet (aannemer wordt eigenaar geleidebaken met voet)			
123020			Gewijzigd			
123020	515102		Verwijderen stobben.	st	172,00	F
			Situering: t.p.v. verharding, beplanting en gazon			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter stobben: van 0,20 tot 0,30 m			
		.3.	Inclusief wortelgestel			
			.4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade inclusief afvoeren en storten vrijkomende lint van stobben of afvoeren geleidebaken met voet (aannemer wordt eigenaar geleidebaken met voet)			
123030			Gewijzigd			
123030	515102		Verwijderen stobben.	st	148,00	F
			Situering: t.p.v. verharding, beplanting en gazon			
			Boomsoort(en): diverse soorten			
			Grondsoort: alle grondsoorten			
		9.	Diameter stobben: van 0,30 tot 0,50 m			
		.3.	Inclusief wortelgestel			
			.4 Vrijgekomen stobben vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade inclusief afvoeren en storten vrijkomende lint van stobben of afvoeren geleidebaken met voet (aannemer wordt eigenaar geleidebaken met voet)			
123040			Gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
123040	515102	. 9. 3. 4	Verwijderen stobben. Situering: t.p.v. verharding, beplanting en gazon Boomsoort(en): diverse soorten Grondsoort: alle grondsoorten Diameter stobben: van 0,50 tot 1,00 m Inclusief wortelgestel Vrijgekomen stobben vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade inclusief afvoeren en storten vrijkomende lint van stobben of afvoeren geleidebaken met voet (aannemer wordt eigenaar geleidebaken met voet)	st	114,00 F	
123050			Gewijzigd			
123050	515102	. 9. 3. 4	Verwijderen stobben. Situering: t.p.v. verharding, beplanting en gazon Boomsoort(en): diverse soorten Grondsoort: alle grondsoorten Diameter stobben: van 1,00 tot 1,50 m Inclusief wortelgestel Vrijgekomen stobben vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade inclusief afvoeren en storten vrijkomende lint van stobben of afvoeren geleidebaken met voet (aannemer wordt eigenaar geleidebaken met voet)	st	48,00 F	
123060			Gewijzigd			
123060	515102	. 7. 3. 4	Verwijderen stobben. Situering: t.p.v. verharding, beplanting en gazon Boomsoort(en): diverse soorten Grondsoort: alle grondsoorten Diameter stobben: 1,50 m of meer Inclusief wortelgestel Vrijgekomen stobben vervoeren naar de composteerinrichting aan de Escapade inclusief afvoeren en storten vrijkomende lint van stobben of afvoeren geleidebaken met voet (aannemer wordt eigenaar geleidebaken met voet)	st	22,00 F	
201010			Gewijzigd			
201010	220101	. 1. 1. 1. 1	Grond ontgraven uit cunet fundering < 0,20 m. Situering: t.p.v. verharding Grondsoort: alle grondsoorten Indicatief kwaliteitsklasse: landbouw en natuur en wonen Vrijgekomen grond vervoeren volgens besteks- postnr(s). 202010 Grondsoorten niet gescheiden ontgraven Ontgravingshoogte gemiddeld 0,20 m Taluds 1 : 0 Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving	m3	25,00 F	
202110			Gewijzigd			
202110	220201	. 1. 9.	Grond vervoeren. Betreft het aanvoeren van straatzand vanaf de Escapade of Krijgsman (gemeente depot), laden wordt verzorgd door derden op locatie Grondsoort: straatzand Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	m3 m3	210,00 F	210,00 T
202120			Gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
202120	220201		Grond vervoeren.	m3	85,00	F
			Betreft het aanvoeren van zoet zand vanaf de			
			Escapade of Krijgsman (gemeente depot), laden			
			wordt verzorgd door derden op locatie			
			Grondsoort: zoet zand	m3		85,00 T
		. 1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		. . 9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
202130			Gewijzigd			
202130	220201		Grond vervoeren.	m3	1.050,00	F
			Betreft het aanvoeren van bomenzand vanaf de			
			Escapade of Krijgsman (gemeente depot), laden			
			wordt verzorgd door derden op locatie			
			Grondsoort: bomenzand	m3		1.050,00 T
		. 1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		. . 9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
202210			Gewijzigd			
202210	220201		Grond vervoeren.	m3	25,00	F
			Betreft het aanvoeren van veen vanaf de			
			Escapade of Krijgsman (gemeente depot),			
			laden wordt verzorgd door derden op locatie			
			Grondsoort: veen	m3		25,00 T
		. 1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		. . 9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
202220			Gewijzigd			
202220	220201		Grond vervoeren.	m3	400,00	F
			Betreft het aanvoeren van veenmix vanaf de			
			Escapade of Krijgsman (gemeente depot),			
			laden wordt verzorgd door derden op locatie			
			Grondsoort: veenmix	m3		400,00 T
		. 1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		. . 9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
202230			Gewijzigd			
202230	220201		Grond vervoeren.	m3	100,00	F
			Betreft het aanvoeren van compost vanaf de			
			Escapade of Krijgsman (gemeente depot),			
			laden wordt verzorgd door derden op locatie			
			Grondsoort: compost	m3		100,00 T
		. 1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		. . 9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
202240			Gewijzigd			
202240	220201		Grond vervoeren.	m3	100,00	F
			Betreft het aanvoeren van compostplus vanaf de			
			Escapade of Krijgsman (gemeente depot),			
			laden wordt verzorgd door derden op locatie			
			Grondsoort: compostplus	m3		100,00 T
		. 1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		. . 9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
202250			Gewijzigd			
202250	220201		Grond vervoeren.	m3	50,00	F
			Betreft het aanvoeren van compostzand vanaf de			
			Escapade of Krijgsman (gemeente depot),			
			laden wordt verzorgd door derden op locatie			
			Grondsoort: compostzand	m3		50,00 T
		. 1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		. . 9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
202260			Gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
202260	220201		Grond vervoeren.	m3	150,00	F
			Betreft het aanvoeren van champignonmest vanaf de			
			Escapade of Krijgsman (gemeente depot),			
			laden wordt verzorgd door derden op locatie			
			Grondsoort: champignonmest	m3		150,00 T
		. 1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		. . 9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
202270			Gewijzigd			
202270	220201		Grond vervoeren.	m3	175,00	F
			Betreft het aanvoeren van sportveldengrond vanaf			
			de Escapade of Krijgsman (gemeente depot), laden			
			wordt verzorgd door derden op locatie			
			Grondsoort: sportveldengrond	m3		175,00 T
		. 1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		. . 9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
202280			Gewijzigd			
202280	220201		Grond vervoeren.	m3	375,00	F
			Betreft het aanvoeren van bomengrond vanaf de			
			Escapade of Krijgsman (gemeente depot), laden			
			wordt verzorgd door derden op locatie			
			Grondsoort: bomengrond	m3		375,00 T
		. 1. . . .	Vervoeren naar de plaats van verwerking			
		. . 9. . .	Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
203010			Gewijzigd			
203010	220301		Grond verwerken in cunet.	m3	210,00	F
			Situering: t.p.v. cunet verharding			
			Grondsoort: zand voor zandbed	m3		210,00 I
			Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202110			
		. 1. . . .	Gemiddelde hoogte 0,10 m			
		. . 1. . .	Taluds 1 : 0			
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02			
			m			
			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
203110			Gewijzigd			
203110	220301		Grond verwerken in groeiplaats 0-4 m3.	m3	125,00	F
			Situering: t.p.v. aan te planten bomen in plantvak			
			of gras			
			Betreft grondverbetering met veenmix of			
			bomengrond, 0-4 m3 per groeiplaats			
			Grondsoort: veenmix	m3		125,00 I
			Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202220 en			
			202280			
		. 9. . . .	Dikte variabel van 0,40 tot 0,80 m laagsgewijs			
			De aanvulling laagsgewijs aanbrengen (per 40-50			
			cm) en verdichten tot max. 1,5 MPa			
			Aantonen aan directie met behulp van			
			penetrometer, dit zal steekproefgewijs worden			
			uitgevoerd			
			De plaats van de grondverbetering markeren door	st		63,00 L
			middel van vurenhouten piketten met afmeting			
			0,05 x 0,075 x 1,20 m			
		. . . 1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02			
			m			
			Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het			
			theoretisch profiel van verwerking			
203120			Gewijzigd			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
203120	220301		Grond verwerken in groeiplaats veenmix 4-10 m3. Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak of gras Betreft grondverbetering met veenmix of bomengrond, 4-10 m3 per groeiplaats Grondsoort: veenmix Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202220 en 202280	m3	450,00 F	
		9.	Dikte variabel van 0,40 tot 0,80 m laagsgewijs De aanvulling laagsgewijs aanbrengen (per 40-50 cm) en verdichten tot max. 1,5 MPa Aantonen aan directie met behulp van penetrometer, dit zal steekproefgewijs worden uitgevoerd De plaats van de grondverbetering markeren door middel van vurenhouten piketten met afmeting 0,05 x 0,075 x 1,20 m 1.	m3		450,00 I
			1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	st		65,00 L
203130			Gewijzigd			
203130	220301		Grond verwerken in groeiplaats veenmix > 10 m3. Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak of gras Betreft grondverbetering met veenmix of bomengrond, > 10 m3 per groeiplaats Grondsoort: veenmix Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202220 en 202280	m3	200,00 F	
		9.	Dikte variabel van 0,40 tot 0,80 m laagsgewijs De aanvulling laagsgewijs aanbrengen (per 40-50 cm) en verdichten tot max. 1,5 MPa Aantonen aan directie met behulp van penetrometer, dit zal steekproefgewijs worden uitgevoerd De plaats van de grondverbetering markeren door middel van vurenhouten piketten met afmeting 0,05 x 0,075 x 1,20 m 1.	m3		200,00 I
			1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	st		17,00 L
203210			Gewijzigd			
203210	220301		Grond verwerken in groeiplaats compost 0-2 m3. Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak of gras Betreft grondverbetering met compost of compostplus, 0-4 m3 per groeiplaats Grondsoort: compost, compostplus Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202230 en 202240	m3	10,00 F	
		9.	Dikte variabel van 0,05 tot 0,25 m De aanvulling mengen met 0,80 m van de ondergrond volgens bestekspostnr(s) 204020 en verdichten tot max. 1,5 MPa Aantonen aan directie met behulp van penetrometer, dit zal steekproefgewijs worden uitgevoerd De plaats van de grondverbetering markeren door middel van vurenhouten piketten met afmeting 0,05 x 0,075 x 1,20 m 1.	m3		10,00 I
			1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	st		10,00 L
203220			Gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
203220	220301		Grond verwerken in groeiplaats compost 2-5 m3. Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak of gras Betreft grondverbetering met compost of compostplus, 2-5 m3 per groeiplaats Grondsoort: compost of compostplus Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202230 en 202240	m3	20,00 F	
		9.	Dikte variabel van 0,05 tot 0,25 m De aanvulling mengen met 0,80 m van de ondergrond volgens bestekspostnr(s) 204020 en verdichten tot max.1,5 MPa Aantonen aan directie met behulp van penetrometer, dit zal steekproefgewijs worden uitgevoerd De plaats van de grondverbetering markeren door middel van vurenhouten piketten met afmeting 0,05 x 0,075 x 1,20 m . . . 1.	m3		20,00 I
			1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	st		7,00 L
203310			Gewijzigd			
203310	220301		Grond verwerken in groeiplaats compost 0-2 m3. Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak of gras Betreft grondverbetering met compost of compostplus, 0-4 m3 per groeiplaats Grondsoort: compost of compostplus Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202230 en 202240	m3	20,00 F	
		9.	Dikte variabel van 0,25 tot 0,50 m De aanvulling mengen met 0,80 m van de ondergrond volgens bestekspostnr(s) 204020 en verdichten tot max.1,5 MPa Aantonen aan directie met behulp van penetrometer, dit zal steekproefgewijs worden uitgevoerd De plaats van de grondverbetering markeren door middel van vurenhouten piketten met afmeting 0,05 x 0,075 x 1,20 m . . . 1.	m3		20,00 I
			1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	st		20,00 L
203320			Gewijzigd			
203320	220301		Grond verwerken in groeiplaats compost 2-5 m3. Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak of gras Betreft grondverbetering met compost of compostplus, 2-5 m3 per groeiplaats Grondsoort: compost of compostplus Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202230 en 202240	m3	50,00 F	
		9.	Dikte variabel van 0,25 tot 0,50 m De aanvulling mengen met 0,80 m van de ondergrond volgens bestekspostnr(s) 204020 en verdichten tot max.1,5 MPa Aantonen aan directie met behulp van penetrometer, dit zal steekproefgewijs worden uitgevoerd De plaats van de grondverbetering markeren door middel van vurenhouten piketten met afmeting 0,05 x 0,075 x 1,20 m . . . 1.	m3		50,00 I
			1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	st		17,00 L
203330			Gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
203330	220301		Grond verwerken in groeiplaats compost 5-10 m3. Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak of gras Betreft grondverbetering met compost of compostplus, 2-5 m3 per groeiplaats Grondsoort: compost of compostplus Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202230 en 202240	m3	50,00 F	
		9.	Dikte variabel van 0,25 tot 0,50 m De aanvulling mengen met 0,80 m van de ondergrond volgens bestekspostnr(s) 204020 en verdichten tot tot max.1,5 MPa Aantonen aan directie met behulp van penetrometer, dit zal steekproefgewijs worden uitgevoerd De plaats van de grondverbetering markeren door middel van vurenhouten piketten met afmeting 0,05 x 0,075 x 1,20 m 1.	m3		50,00 I
			1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	st		9,00 L
203410			Gewijzigd			
203410	220301		Grond verwerken in groeiplaats bomenzand < 8 m3. Situering: t.p.v aan te planten bomen in verharding Betreft grondverbetering met bomenzand, < 8 m3 per groeiplaats Grondsoort: bomenzand Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202130	m3	350,00 F	
		9.	Dikte variabel van 0,40 tot 0,80 m De aanvulling laagsgewijs aanbrengen (per 40-50 cm) en verdichten tot max.1,5 MPa laagsgewijs Aanvullen met bomenzand tot 0,10 m onder onderzijde verharding Aantonen aan directie met behulp van penetrometer, dit zal steekproefgewijs worden uitgevoerd De plaats van de grondverbetering markeren door middel van vurenhouten piketten met afmeting 0,05 x 0,075 x 1,20 m 1.	m3		350,00 I
			1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	st		88,00 L
203420			Gewijzigd			
203420	220301		Grond verwerken in groeiplaats bomenzand 8-12 m3. Situering: t.p.v aan te planten bomen in verharding Betreft grondverbetering met bomenzand, 8-12 m3 per groeiplaats Grondsoort: bomenzand Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202130	m3	430,00 F	
		9.	Dikte variabel van 0,40 tot 0,80 m De aanvulling laagsgewijs aanbrengen (per 40-50 cm) en verdichten tot max.1,5 MPa laagsgewijs Aanvullen met bomenzand tot 0,10 m onder onderzijde verharding Aantonen aan directie met behulp van penetrometer, dit zal steekproefgewijs worden uitgevoerd De plaats van de grondverbetering markeren door middel van vurenhouten piketten met afmeting 0,05 x 0,075 x 1,20 m 1.	m3		430,00 I
			1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking	st		43,00 L
203430			Gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
203430	220301		Grond verwerken in groeiplaats bomenzand > 12 m3. Situering: t.p.v aan te planten bomen in plantvak of gras Betreft grondverbetering met bomenzand, > 12 m3 per groeiplaats Grondsoort: bomenzand	m3	270,00	F
			Aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 202130	m3		270,00 I
		9.	Dikte variabel van 0,40 tot 0,80 m			
			De aanvulling laagsgewijs aanbrengen (per 40-50 cm) en verdichten tot max.1,5 MPa laagsgewijs			
			Aanvullen met bomenzand tot 0,10 m onder onderzijde verharding			
			Aantonen aan directie met behulp van penetrometer, dit zal steekproefgewijs worden uitgevoerd			
			De plaats van de grondverbetering markeren door middel van vurenhouten piketten met afmeting 0,05 x 0,075 x 1,20 m	st		18,00 L
			0,05 x 0,075 x 1,20 m			
			1. Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
			1 Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking			
303210			Gewijzigd			
303210	831306		Aanbrengen inritbanden van beton.	m	10,00	F
			Situering: t.p.v. inritten			
		9.	In cementspecie aanbrengen op fundering in een laagdikt van 5 cm en	m3		0,10 L
			voorzien van steunrug van stampbeton tot halverwege band	m3		0,10 L
			1. Profiel 450 x 200 x 500 mm	st		20,00 I
			9. Kleur: glad grijs, verbinding: hol en dol			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 101220, dan wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 302030			
304010			Gewijzigd			
304010	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	1.660,00	F
			Situering: t.p.v. trottoir			
			Betreft dichtstraten van opgeheven groeiplaatsen en/of opnieuw aanbrengen verhardingen na groeiplaatsverbeteringen			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102010, dan wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 302110			
		1.	Totale breedte tot 1,50 m			
		. 1.	In halfsteensverband			
		. . 1.	Op straatlaag			
		. . . 1.	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 45	st		18.260,00 I
			Kleur: grijs			
			Inclusief halve tegels 150 x 300 x 45			
			5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		4,98 L
304020			Gewijzigd			
304020	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	75,00	F
			Situering: t.p.v. trottoir			
			Betreft dichtstraten van opgeheven groeiplaatsen en/of opnieuw aanbrengen verhardingen na groeiplaatsverbeteringen			
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 502020, dan wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 511120			
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m			
		. 1.	In halfsteensverband			
		. . 1.	Op straatlaag			
		. . . 3.	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) 70	st		825,00 I
			Kleur: grijs			
			Inclusief halve tegels 150 x 300 x 45			
			5 Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3		0,23 L
304030			Gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
304030	831113		Aanbrengen betontegels.	m2	75,00	F	
			Situering: t.p.v. trottoir				
			Betreft dichtstraten van opgeheven groeiplaatsen				
			en/of opnieuw aanbrengen verhardingen na				
			groeiplaatsverbeteringen				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 502030, dan				
			wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 511130				
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m				
		.1.	In halfsteensverband				
		. .1.	Op straatlaag				
		5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			825,00 I
			(NEN-EN 1339) 140				
			Kleur: grijs				
			Inclusief halve tegels 150 x 300 x 45				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met straatzand	m3			0,23 L
304110			Gewijzigd				
304110	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	125,00	F	
			Situering: t.p.v. rijweg, parkeerplaats of voetpad				
			Betreft dichtstraten van opgeheven boomplaatsen				
			en te herstraten oppervlakken rondom en bij				
			nieuwe groeiplaatsen.				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102110, dan				
			wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 302140				
		9.	Totale breedte van 1,00 tot 3,00 m				
		.9.	Elleboog of keperverband				
		. .1.	Op straatlaag				
		1. . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		1.	Betonstraatstenen: standaard waalformaat, dikte 80				
			mm				
			Kleur: verschillende kleuren				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			0,63 L
304120			Gewijzigd				
304120	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	625,00	F	
			Situering: t.p.v. rijweg, parkeerplaats of voetpad				
			Betreft dichtstraten van opgeheven boomplaatsen				
			en te herstraten oppervlakken rondom en bij				
			nieuwe groeiplaatsen.				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102120, dan				
			wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 302150				
		9.	Totale breedte van 1,00 tot 3,00 m				
		.9.	Elleboog of keperverband				
		. .1.	Op straatlaag				
		1. . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		2.	Betonstraatstenen: standaard dikformaat, dikte 80	st			45.000,00 L
			mm				
			Kleur: verschillende kleuren				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,13 L
304130			Gewijzigd				
304130	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	625,00	F	
			Situering: t.p.v. rijweg, parkeerplaats of voetpad				
			Betreft dichtstraten van opgeheven boomplaatsen				
			en te herstraten oppervlakken rondom en bij				
			nieuwe groeiplaatsen.				
			Vrijgekomen volgens bestekspostnr(s). 102130, dan				
			wel aanvoeren volgens bestekspostnr(s). 302160				
		9.	Totale breedte van 1,00 tot 3,00 m				
		.4.	In keperverband zonder bisschopsmutsen				
		. .1.	Op straatlaag				
		1. . . .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		4.	Betonstraatstenen: standaard keiformaat, dikte 80	st			28.125,00 I
			mm				
			Kleur: verschillende kleuren				
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,13 L
501620			Gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
501620	515404		Aanbrengen gietrand.	st	500,00	F
			Situering: t.p.v. aangebrachte bomen			
			Betreft aanbrengen gietrand bij aangeplante bomen			
			Aanvoeren volgens besteksposnr(s). 501610			
		1.	Gietrand:	st		500,00 I
			Dikte: 1 of 2 mm			
			Gietrand bevestigen aan boompalen middels			
			boomnagels.			
			Hoogte gietrand 30 cm.			
		. 1.	Lengte per gietrand: 3,00 m			
		. . . 1. . .	Hoogte gietrand boven maaiveld: 0,20 m			
		 1.	Gietrand in (nagenoeg) horizontaal terrein			
501630			Gewijzigd			
501630	510599		Aanvoeren bovengrondse boomverankering.	st	500,00	F
			Plaats van ter beschikking stellen: Langs de Werf			
			8-10 (gemeente depot)			
			Aanvoeren (inclusief laden) bovengrondse	st		500,00 T
			boomverankering per boom bestaande uit:			
			- 2 x boompalen lengte 2,50 m per boom			
			- 2 meter nylon autogordel, breed 75 mm inclusief			
			2 stuks boombandnagels			
502110			Gewijzigd			
502110	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	50,00	F
			Plaats van ter beschikking stellen:			
			nader te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen			
			Te vervoeren bosplantsoen naar te verwerken			
			locatie, maat 40-60 tot en met 60-80			
			Inclusief uitkuilen			
		3.	Bosplantsoen	st		50,00 T
503110			Gewijzigd			
503110	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	8.500,00	F
			Plaats van ter beschikking stellen:			
			nader te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen			
			Te vervoeren heesters naar te verwerken locatie,	st		8.500,00 T
			maat 25-30 t/m 30-40			
			Inclusief uitkuilen			
		4.	Sierplantsoen, wortelgoed	st		8.500,00 I
503210			Gewijzigd			
503210	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	13.500,00	F
			Plaats van ter beschikking stellen:			
			nader te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen			
			Te vervoeren heesters naar te verwerken locatie,	st		13.500,00 T
			25-30 t/m 30-40			
		4.	Sierplantsoen, wortelgoed	st		
503310			Gewijzigd			
503310	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	200,00	F
			Plaats van ter beschikking stellen:			
			nader te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen			
			Te vervoeren heesters naar te verwerken locatie,	st		200,00 T
			maat 60-80 t/m 100-125			
		4.	Sierplantsoen, wortelgoed	st		
504110			Gewijzigd			
504110	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	900,00	F
			Plaats van ter beschikking stellen:			
			Nader te bepalen locatie binnen de gemeentegrenzen	st		900,00 T
			Te vervoeren vaste planten naar te verwerken			
			locatie, maat P9 en P11			
505110			Gewijzigd			
						
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
505110	514201		Laden en transporteren plantmateriaal.	st	500,00	F
			Plaats van ter beschikking stellen: Langs de Werf			
			8-10			
			Te vervoeren heesters naar te verwerken locatie,	st		500,00 T
			maat 40-60 tot en met 60-80			
			Inclusief uitkuilen			
		4.	Sierplantsoen, wortelgoed	st		500,00 I
803010			Gewijzigd			
803010	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming	st	20,00	F
			bomen.			
			Situering: t.p.v. te behouden bomen binnen het			
			werkterrein			
		2.	Stamdiameter boom: van ca. 0,3 tot ca. 0,5 m			
		. 1.	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m			
		. 2.	Stamommanteling van houten delen; dikte ten			
			minste 22 mm, breedte ca.100 mm			
		. . 1.	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van	st		20,00 L
			80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. drainagebuis			
803020			Gewijzigd			
803020	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming	st	20,00	F
			bomen.			
			Situering: t.p.v. te behouden bomen binnen het			
			werkterrein			
		3.	Stamdiameter boom: van ca. 0,5 tot ca. 0,8 m			
		. 1.	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m			
		. 2.	Stamommanteling van houten delen; dikte ten			
			minste 22 mm, breedte ca.100 mm			
		. . 1.	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van	st		20,00 L
			80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. drainagebuis			
803030			Gewijzigd			
803030	101603		Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming	st	20,00	F
			bomen.			
			Situering: t.p.v. te behouden bomen binnen het			
			werkterrein			
		4.	Stamdiameter boom: ca. 0,8 m of meer			
		. 1.	Stam beschermen tot een hoogte van 2 m			
		. 2.	Stamommanteling van houten delen; dikte ten			
			minste 22 mm, breedte ca.100 mm			
		. . 1.	Tussen de stam en de ommanteling een afstand van	st		20,00 L
			80 tot 100 mm waarborgen d.m.v. drainagebuis			
						
						

3. B e p a l i n g e n

