

.....

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE OUDER-AMSTEL

Besteknr. 02-2022

Projectnaam: Onderhoud openbaar groen Ouder-Amstel 2023- 2025

Status:	Definitief
Datum:	1 september 2022
Opgesteld door:	E.Valkenburg
Akkoord teamleider:	P.M. Louwerse

01		1
Deel 1	Algemeen	2
01	OPDRACHTGEVER	3
02	DIRECTIE	3
03	LOCATIE	3
04	ALGEMENE BESCHRIJVING	3
05	TIJDSBEPALING	3
06	ONDERHOUDSTERMIJN	3
07	KWALITEITSBORGING	3
08	VOERTAAL	3
09	SOCIAL RETURN	3
Deel 2.1	Algemene gegevens	4
01	TEKENINGEN	5
02	PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN	5
03	KWALITEITSBORGING	5
04	BIJLAGEN	5
05	ADRESSEN	5
Deel 2.2	Nadere beschrijving	6
01	VERKLARING VAN DE HIerna VOLGENDE STAAT	7
02	KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING	7
03	HOEVEELHEID TER INLICHTING	7
04	GRENZEN VAN DE SITUERING	7
1	ONDERHOUD BEPLANTINGEN	8
10	ONDERHOUD BOOMSPIEGELS/ BOMEN	8
11	BOSPLANTSOEN	9
12	HEESTERS	10
120	GROVE HEESTERS	10
121	FIJNE HEESTERS	11
122	ROZEN	12
13	BODEMBEDEKKERS EN VASTE PLANTEN	13
14	HAGEN	14
2	GAZON	15
20	MAAIEN	15
21	OVERGROEI BEPLANTING EN VERHARDING	16
22	OVERIG	16
3	BLOEMBAKKEN	17
4	BLAD RUIMEN	17
5	AFVALBAKKEN	18
6	OVERIG	18
Deel 3	Bepalingen	19
01	ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	20
01 01	ALGEMENE BEPALINGEN	20
01 04	BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING	20
01 05	BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES	20
01 07	ZEKERHEIDSTELLING	20
01 08	BIJDRAGEN	21
01 11	VERBAND MET ANDERE WERKEN	21
01 13	KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN	21
01 14	BOUWSTOFFEN	22
01 16	VERZEKERINGEN	23
01 17	VRIJGEKOMEN MATERIALEN	24
01 18	BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE	24
01 20	KWALITEITSBORGING	24
01 22	VERGADERINGEN	25
01 23	WERKTIJDEN	25
22	TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN	25
22 01	EISEN EN UITVOERING	25
22 07	MEET- EN VERREKENMETHODEN	25
22 24	RISICOVERDELING EN GARANTIES	25
23	TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE	26
23 01	EISEN EN UITVOERING	26
51	GROENVOORZIEINGEN ALGEMEEN	26
51 01	EISEN EN UITVOERING MAAIEN	26
51 03	INFORMATIE OVERDRACHT	26

51 04	RISICOVERDELING EN GARANTIES	26
51 41	TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN	26
51 42	EISEN EN UITVOERING	27
51 45	BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN	27
51 82	EISEN EN UITVOERING	27
01		28
01		29

1. ALGEMEEN

PAR

1.01 OPDRACHTGEVER

Het college van Burgemeester en Wethouders van Ouder-Amstel

1.02 DIRECTIE

De directie zal worden gevoerd door een vertegenwoordiger van uitvoeringsorganisatie Duo+. Bij aanvang van de werkzaamheden wordt dit kenbaar gemaakt.

1.03 LOCATIE

De werkzaamheden vinden plaats in de kernen Ouderkeek aan de Amstel en Duivendrecht.

1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

- a. Onkruidbeheersing in beplantingsvakken en bloembakken
- b. Het snoeien van randen van beplanting langs verharding of gazon
- c. Het verwijderen van grof en fijn zwerfvuil uit beplantingsvakken en gazons.
- d. Het knippen van hagen
- e. Het maaien van gazons
- f. Het beheersen van randen van gazons langs verharding of beplanting
- g. Het ruimen van blad op grasvelden
- h. Het ledigen van afvalbakken

1.05 TIJDSBEPALING

Het werk heeft betrekking op drie onderhoudsjaren, 2023 (vanaf 1 januari), 2024 en 2025. Het werk opleveren op 31 december 2025. Er bestaat de mogelijkheid de overeenkomst te verlengen met 1 jaar en nog 1 jaar.

1.06 ONDERHOUDSTERMIJN

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de UAV 2012 is niet van toepassing.

1.07 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat de hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.01 van de Standaard.

1.08 VOERTAAL

Voor alle vormen van overleg en correspondentie met betrekking tot dit werk is Nederlands de voertaal.

1.09 SOCIAL RETURN

De onderhavige opdracht is door de opdrachtgever aangemerkt als opdracht voor toepassing van Social Return, met het oogmerk werkgelegenheid en/of leerwerkplekken te creëren voor (een van) de in de inschrijfleidraad Social Return genoemde doelgroepen. De inschrijver(s) aan wie de opdracht wordt gegund, is gedurende de gehele looptijd van deze opdracht verplicht 5% van de aanneemsom in te zetten ten behoeven van het realiseren van Social Return. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart inschrijver zich akkoord met de toepassing van Social Return. Zie voor verdere voorwaarden de inschrijfleidraad van dit bestek.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Tot dit werk behoren de volgende tekeningen:

<u>Tekeningnummer</u>	<u>Datum</u>
- 02-DvD1	25-08-2022
- 02 DvD2	25-08-2022
- 02 DvD3	25-08-2022
- 02 DvD4	25-08-2022
- 02 DvD5	25-08-2022
- 02 ODK1	30-08-2022
- 02 ODK2	30-08-2022
- 02 ODK3	30-08-2022
- 02 ODK4	30-08-2022
- 02 ODK5	30-08-2022
- 02 ODK6	30-08-2022
- 02 ODK7	30-08-2022

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Waar nodig worden peilen, hoofdafmetingen en hoogteligging op tekening aangegeven.

03 KWALITEITSBORGING

Van de aannemer wordt verlangd dat hij beschikt over een kwaliteitssysteem dat betrekking heeft op de aard van het werk overeenkomstig het bepaalde in artikel 1.13.01 van de Standaard 2020.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- Inschrijfbiljet
- Inschrijfstaat
- Uniform Europees Aanbestedingsdocument
- V&G plan ontwerpfase

05 ADRESSEN

Gemeentehuis Ouder-Amstel
Vondelstraat 1
1191 BD Ouderkerk aan de Amstel

Gemeentewerf
Ambachtenstraat 84
1191 JN Ouderkerk aan de Amstel

Werf Duivendrecht
Meidoornstraat 41
1115 HE Duivendrecht.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

PAR

01 VERKLARING VAN DE HIERNA VOLGENDE STAAT

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 KENMERK RESULTAATSVERPLICHTING

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de UAV 2012. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de UAV 2012 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 38 lid 2 van de UAV 2012.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.08 van de Standaard. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

03 HOEEVEELHEID TER INLICHTING

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'H' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een 'R' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruikt.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 GRENZEN VAN DE SITUERING

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
1								ONDERHOUD BEPLANTINGEN Hoeveelheden ter inlichting zijn de hoeveelheden areaal per beurt. De in de besteksposten benoemde KOR schaalbalken zijn te vinden in de publicatie Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2018, uitgegeven door het CROW.			
10								ONDERHOUD BOOMSPIEGELS/ BOMEN			
100010	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Inclusief verwijderen zaailingen en uitgewaaide hout Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Boom in verharding, zonder boomrooster 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V
			1						st		908,00 I
				3							
					4						
						2					
100020	514818							Beheersen onkruid-boomspiegel. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-onkruid Inclusief verwijderen zaailingen en uitgewaaide hout Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Boom in verharding, met boomrooster 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V
			1						st		35,00 I
				3							
					4						
						1					
							5				
100030	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Zonder boomrooster 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V
			1						st		908,00 I
				3							
					4						
						2					
							9				
100040	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Zonder boomrooster 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V
			1						st		908,00 I
				3							
					4						
						2					
							9				
100050	501513							Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval grof Te onderhouden aantal Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2 Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Met boomrooster 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V
			1						st		35,00 I
				3							
					4						
						1					
							9				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
100060	501503							Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-boom-boomspiegel-zwerfafval fijn Grootte per boomspiegel: tot ca. 2,5 m2, te onderhouden aantal	week	156,00	V		
		1							st			35,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					1			Met boomrooster					
						9		Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf					
100070	515801							Beheersen waterlot. Betreft het beheersen van waterlot overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-boom-waterlot	week	156,00	V		
		1						Te onderhouden aantal bomen	st			7.186,00	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Bomen in gazon, beplanting en in verharding					
						2		Waterlot beheersen tot de onderste gesteltak					
							5	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf					
11								BOSPLANTSOEN					
110010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid	week	156,00	V		
								Betreft onkruidbeheersing in bosplantsoen vakken, alleen 1e meter van het plantvak.					
		1						Inclusief verwijderen zaailingen	are			284,61	I
			3					Te onderhouden oppervlakte					
				4				Kwaliteitsniveau B					
					2			Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
						5		Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
								Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf					
110020	514812							Beheersen overgroei-bosplantsoen. Betreft het beheersen van overgroei door bosplantsoen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bosplantsoen-overgroei randen verharding of gras	week	156,00	V		
		1						Te onderhouden lengte	m			28.461,60	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
						5		Vrijgekomen materialen vervoeren naar					
110030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	156,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			284,61	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf					
110040	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	156,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			284,61	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
110050	514899							Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/opslag uit bosplantsoenvakken Te onderhouden oppervlakte Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V	
12								HEESTERS Betreft onderhoud van beplantingsvakken met grove, fijne heesters, struikrozen.	are			284,61 I
120								GROVE HEESTERS				
120010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Inclusief verwijderen van zaailingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V	
		1							are			154,13 I
			3									
				4								
					2							
						5						
120020	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras	week	156,00	V	
		1						Te onderhouden lengte	m			9.981,30 I
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant				
						5		Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				
120030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V	
		1							are			154,13 I
			3									
				4								
					9							
120040	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V	
		1							are			154,13 I
			3									
				4								
					9							
120050	514899							Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen wortelopschot/opslag uit beplantingsvakken Kwaliteitsniveau B Te onderhouden oppervlakte Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V	
									are			154,13 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
120060	514850							Beheersen snoeibeeld-heesters. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Betreft snoeien heestervakken, uitvoering in overleg met directie. Te onderhouden oppervlakte: 154,13 are Inspectie volgens bestekspostnummer nvt Verwachte frequentie: 1 beurt per jaar Kwaliteitsniveau B 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	are	462,39	V		
121			2					FIJNE HEESTERS Betreft onderhoud van beplantingsvakken met fijne heesters					
121010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Inclusief verwijderen zaailingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week are	156,00	V		420,50 I
121020	514813							Beheersen overgroei-heesters. Betreft het beheersen van overgroei door heesters overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- heesters-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week m	156,00	V		26.882,20 I
121030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week are	156,00	V		420,50 I
121040	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week are	156,00	V		420,50 I
121050	514899							Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen van wortelopschot/opslag in beplantingsvakken Kwaliteitsniveau B Te onderhouden oppervlakte Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week are	156,00	V		420,50 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
121060	514850							Beheersen snoeibeeld-heesters. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Betreft snoeien van heestervakken, uitvoering in overleg met directie Te onderhouden oppervlakte: 420,50 are Inspectie volgens bestekspostnummer nvt Verwachte frequentie: 1 beurt per jaar Kwaliteitsniveau B 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	are	1.261,50	V		
122			2					ROZEN Betreft onderhoud van beplantingsvakken met struikrozen, botanische rozen e.d.					
122010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Inclusief verwijderen zaailingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week are	156,00	V		9,06 I
122020	514814							Beheersen overgroei-struikrozen. Betreft het beheersen van overgroei door struikrozen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- struikrozen-overgroei randen verharding of gras Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week m	156,00	V		651,90 I
122030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week are	156,00	V		9,06 I
122040	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren gemeentewerf	week are	156,00	V		9,06 I
122050	514899							Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen wortelopschot/opslag uit beplantingsvakken Kwaliteitsniveau B Te onderhouden oppervlakte Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week are	156,00	V		9,06 I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
122060	514850							Beheersen snoeibeeld-heesters. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld Betreft snoeien van rozenvakken, uitvoering in overleg met directie Te onderhouden oppervlakte: 9,06 are Inspectie volgens bestekspostnummer nvt Verwachte frequentie: 1 beurt per jaar Kwaliteitsniveau B 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	are	27,18	V		
13			2					BODEMBEDEKKERS EN VASTE PLANTEN					
130010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Inclusief verwijderen van zaailingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V		
		1							are			15,44	I
			3										
				4									
					2								
						5							
130020	514811							Beheersen overgroei-bodembedekkers. Betreft het beheersen van overgroei door bodembedekkers overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting- bodembedekkers-overgroei randen verharding of gras Situering in het werk (met vermelding van tek.nrs.) en bijzonderheden volgens handleiding vermelden. Gegevens betreffende de percelen vermelden of verwijzen naar bijgevoegd inventarisatieoverzicht.	week	156,00	V		
		1						Te onderhouden lengte	m			1.754,30	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
						5		Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf					
130030	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof	week	156,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			15,44	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf					
130040	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn	week	156,00	V		
		1						Te onderhouden oppervlakte	are			15,44	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naa gemeentewerf					
130050	514899							Verwijderen wortelopschot Betreft verwijderen wortelopschot/opslag in beplantingsvakken Kwaliteitsniveau B Te onderhouden oppervlakte Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V		
									are			15,44	I

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING		
		1	2	3	4	5	6						
130060	514846							Beheersen snoeibeeld-bodembedekkers. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bodembedekkers- snoeibeeld Betreft snoeien van plantvakken met bodembedekkers en vaste planten. Uitvoering in overleg met directie Te onderhouden oppervlakte: 15,44 are Inspectie volgens bestekspostnummer nvt Verwachte frequentie: Kwaliteitsniveau B 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	are	46,32	V		
14			2					HAGEN Betreft onderhoud van lijnvormige hagen en blokhagen					
140010	514807							Beheersen onkruid-beplanting. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR- beeldmeetlat: Groen-beplanting-onkruid Betreft onkruidbeheersing in de haagvoet inclusief verwijderen zaailingen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant 5 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V		
		1							are			144,20	I
			3										
				4									
					2								
140020	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft snoeien van lijnvormige hagen. Zijkanten en bovenzijde van de hagen, terugsnoeien tot op het bestaande hout. Maximale hoogte 1.80m	week	156,00	V		
		9						Knippoppervlakte	m2			4.895,65	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
					5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf					
140030	514817							Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen. Betreft het beheersen van het snoeibeeld overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen Betreft knippen van blokhagen. Zijkanten en bovenzijde van de haag, terugsnoeien tot op bestaande hout.	week	156,00	V		
		9						Knippoppervlakte	m2			17.561,22	I
			3					Kwaliteitsniveau B					
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen					
					2			Leeftijd beplanting: ca. 3 jaar of meer na aanplant					
					5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf					
140040	501511							Beheersen grof zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval grof Betreft verwijderen grof vuil uit de haagvoet Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V		
		1							are			144,20	I
			3										
				4									
					9								

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
140050	501501							Beheersen fijn zwerfafval-beplanting. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-zwerfafval fijn Betreft verwijderen fijn zwerfafval uit de haagvoet Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week are	156,00 		

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUS HOOFD- CODE	NUMMER DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
21								OVERGROEI BEPLANTING EN VERHARDING			
210010	512808							Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen beplanting Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week m	156,00 	V
210020	512810							Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van overgroei door gras en kruidachtigen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-overgroei randen verharding Te onderhouden lengte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week m	156,00 	V
22								OVERIG			
220010	512899							Beheersen molshopen in gazon Betreft beheersen van molshopen overeenkomstig KOR schaalbalk: Groen-gras-molshopen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen	week are	156,00 	V
220020	501803							Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van uitwerpselen overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-uitwerpselen Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week are	156,00 	V
220030	501515							Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval grof Inclusief verwijderen uitgewaaide hout. Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week are	156,00 	V
220040	501504							Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-zwerfafval fijn Grastype: recreatief gazons en grasvelden Te onderhouden oppervlakte Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week are	156,00 	V

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
3								BLOEMBAKKEN Hoeveelheden ter inlichting zijn de hoeveelheden areaal per beurt				
300010	514808							Beheersen onkruid-bloembak. Betreft het beheersen van onkruid overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-onkruid	week	156,00	V	
		1						Te onderhouden aantal	st			13,00
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				
300020	501512							Beheersen grof zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van grof zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval	week	156,00	V	
		1						Te onderhouden aantal	st			13,00
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				
300030	501502							Beheersen fijn zwerfafval-bloembak. Betreft het beheersen van fijn zwerfafval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval	week	156,00	V	
		1						fijn Te onderhouden aantal	st			13,00
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					9			Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				
4								BLAD RUIMEN Hoeveelheden ter inlichting zijn de hoeveelheden areaal per beurt.				
400020	512811							Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen. Betreft het beheersen van natuurlijk afval overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Groen-gras en kruidachtigen-natuurlijk afval	week	156,00	V	
								Verwijderen blad/bloesem van grasvelden. Blad/ bloesem niet vanaf grasvelden beplantingsvakken in blazen.				
		1						Bladvalperiode: oktober-december Te onderhouden oppervlakte	are			1.195,29
			3					Kwaliteitsniveau B				
				4				Reactietijd na besteksmelding 5 werkdagen				
					5			Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
5								AFVALBAKKEN Hoeveelheden ter inlichting zijn de hoeveelheden areaal per beurt			
500010	506201							Beheersen vullingsgraad-afvalbak. Betreft het beheersen van de vullingsgraad overeenkomstig KOR-beeldmeetlat: Meubilair-afvalbak-vullingsgraad Betreft ledigen afvalbakken Inclusief verwijderen zwerfafval in een straal van 5 meter rondom de afvalbak. Te onderhouden aantal Kwaliteitsniveau B Reactietijd na besteksmelding 1 werkdag 9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeentewerf	week	156,00	V
		1							st		150,00
		3									
			1								
6								OVERIG			
600010	514299							Opstellen inboetlijsten beplanting Betreft opstellen inboetlijst(en) van alle beplantingsvakken Op de lijst dient het aantal planten, soort planten en plantlocaties te worden vermeld. Frequetie 1x per jaar, tijdstip in overleg met directie. Inboetlijst ter goedkeuring aan directie voorleggen.	EUR		N
600020	514211							Inboeten beplanting Betreft inboet alle beplantingsvakken, volgens opgestelde inboetlijst bestekspostnr 600010 Diverse beplanting, ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. In beplantingsvak 2 Vrijgekomen materiaal vervoeren naar gemeentewerf	st	250,00	V
		9									
			1								
600030	514299							Opstellen snoeiplan Betreft opstellen snoeiplan voor alle beplantingsvakken T.b.v. uitvoeren snoeiwerk beplantingsvakken. Snoeiplan ter goedkeuring voorleggen aan directie.	EUR		N

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 01 ALGEMENE BEPALINGEN****01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEPALINGEN**

- 01 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk vastgesteld in mei 2020, hierna te noemen 'de Standaard' uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.
- 02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is gratis als pdf-bestand te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
- 03 Van toepassing is tevens de 'Gedragscodesoortenbescherming gemeenten' van Stadswerk, goedgekeurd per 17 december 2020.

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING**01 04 01 ALGEMEEN**

- 01 In aanvulling op artikel 01.04 van de Standaard 2020 vindt er indexatie plaats na het 1e jaar van het bestek, vanaf 1-1- 2024. Indexatie vindt plaats volgens de in het aanbestedingsdocument benoemde indexering.

01 05 BETALINGSREGELINGEN: DECLARATIES**01 05 01 INDIENEN DECLARATIES**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 03 van de Standaard 2020 verschijnt de eerste betalingstermijn op de tweede maandag na de datum van aanvang van het werk om 12.00 uur. De tweede en volgende termijnen verschijnen steeds vier weken later.

01 05 02 WEEKRAPPORT

- 01 In aanvulling op paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 maakt de aannemer de weekrapporten op. De weekrapporten zodanig samenstellen, dat na de invulling van de vordering en de stand van het werk een redelijke verrekening per termijn plaats kan vinden. In de weekrapporten de in paragraaf 27, lid 1 van de UAV-2012 vermelde aantekeningen opnemen. Verrekening vindt plaats na goedkeuring van de weekrapporten.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING**01 07 01 WAARDE EN VORM VAN ZEKERHEIDSTELLING**

- 01 De zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van de schriftelijke opdracht

HFD PAR ART LID

01 08 BIJDAGEN**01 08 01 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 08 02 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

- 01 Een 'bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT', als bedoeld in artikel 01.08.02 van de Standaard, wordt niet verlangd.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN**01 11 01 WERKEN DIE IN ELKANDER GRIJPEN**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de UAV-2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander grijpen: diverse werkzaamheden in het openbaar gebied. De werkzaamheden worden in onderling overleg tussen aannemer en directie afgestemd.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSHEMA WERKPLAN FLEXIBELE UITVOERINGSTERMIJN**01 13 01 VERIFICATIE ACCEPTATIE, STOP-,BIJWOON, REGISTRATIEPUNT**

- 01 In aanvulling op de Standaard 2020 lid 01 tm 04 verificatie, stop, bijwoonpunt onder lid c en e, is tevens het indienen van het algemeen werkplan met vermelde registratiepunten rioleringsleuven en aardebanen leidend voor de uitvoeringsplanning waar de aannemer met de inschrijving rekening mee dient te houden. Verrekening zoals stagnatie en of uitloop in de planning op het algemeen werkplan met bijbehorende registratiepunten zijn voor rekening van de aannemer bij het niet compleet of tijdig indienen van de omschreven gegevens.
- Onder lid c1 het aanleveren van verdichtingsrapportages per verwerkte bouwstof in aardebanen en rioleringsleuven of opgenomen in de omschreven besteksposten en in juiste laagdikten verwerkt aanleveren aan de directie conform paragraaf 01.13.05 lid c2 de Standaard 2020
- Onder lid c2 het werk aan aardebanen en rioleringsleuven mag pas hervat worden wanneer de directie goedkeuring heeft verleend op de door de aannemer aan te leveren verdichtingsrapportage.
- Indien de verdichting resultaten beneden de gestelde eisen vallen kan de directie overgaan tot het stil leggen van de werkzaamheden tot aan de gestelde eis is voldaan. Verrekening van stagnatie of uitloop op de planning komen dan tevens voor rekening van de aannemer.
- Bij het indienen van de verdichtingsresultaten moet rekening gehouden worden met een keuringsduur van maximaal 5 werkdagen conform paragraaf 01.13.04 en 01.13.03 lid 01 van de Standaard 2020 .
- In de keuringstermijn mag de aannemer de werkzaamheden doorgang laten vinden, mocht blijken dat de verdichting niet voldoet aan de gestelde eisen dan moet de aannemer zorg dragen dat dit alsnog binnen de gestelde eis aangepast gaat worden. De kosten voor het aanpassen van gestelde komen dan voor rekening van de aannemer.
- Bij rioleringswerkzaamheden moet de aannemer zorg dragen dat de opdrachtgever 2 werkdagen voorafgaand aan de riool opleverinspectie geïnformeerd wordt zodat de toezichthouder deze bij kan wonen.

01 13 02 ALGEMEEN TIJDSHEMA, WERKPLAN

- 01 Van de aannemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de UAV-2012, verlangd.
- 02 Naast een algemeen tijdschema wordt van de aannemer een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV-2012, verlangd omvattende: Straatwerkplan, en een plan van aanpak i.v.m. flora en fauna wet met betrekking op zorgvuldig handelen.

HFD PAR ART LID

01 14 BOUWSTOFFEN**01 14 01 DOOR OPDRACHTGEVER TER BESCHIKKING TE STELLEN BOUWSTOFFEN**

- 01 De aannemer dient de navolgende, door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, af te roepen bij de aangegeven producent/leverancier ervan:
 bouwstof producent/leverancier

- 02 De aannemer verstrekt de directie schriftelijke opgave van die bouwstoffen die een week voor de dag van verwerking nog niet zijn aangevoerd, doch wel tijdig zijn afgeroepen.
- 03 Bij de aflevering door de producent/leverancier van door de opdrachtgever ter beschikking te stellen bouwstoffen, maakt de aannemer een bewijs van ontvangst op, waarop staan aangegeven:
 - de datum van aflevering;
 - het besteknummer;
 - het nummer van de geleidebon;
 - de soort bouwstof en het aantal;
 - de plaats van aflevering.
 De aannemer ondertekent het bewijs van ontvangst en dient dit bij de directie in. Het ondertekende bewijs van ontvangst vormt de verklaring van de aannemer dat de door derden afgeleverde bouwstof aanwezig is op het werk conform de hoeveelheid vermeld op het bewijs van ontvangst.

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN VOORZIEN VAN CE-MARKERING

- 01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met:
 - KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
 - KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleidingen;
 - KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- 02 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in paragraaf 18 lid 01 van de UAV-2012 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de UAV-2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen.
 De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.
- 03 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de UAV-2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.
- 04 Het bepaalde ten aanzien van de keuring als bedoeld in lid 06 is niet van toepassing op de navolgende bouwstoffen:
 -
 -
 Deze bouwstoffen zullen overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 18 van de UAV-2012 worden gekeurd.

HFD PAR ART LID

01 14 03 PROCESCERTIFICATIE

- 01 Voor de uitvoering van werkzaamheden t.b.v. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist dan wel een schriftelijke verklaring van een certificatie-instelling die daartoe is geaccrediteerd door de nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie).
Met deze verklaring verklaart de certificatie-instelling dat het toelatingsonderzoek, als bedoeld in de Nationale beoordelingsrichtlijn, die de grondslag vormt voor het procescertificaat, volledig naar tevredenheid is afgerond met uitzondering van de beoordeling van het uitvoeringsproces op werklocatie.
Indien een dergelijke verklaring wordt verstrekt, verplicht de aannemer zich het uitvoeringsproces van het onderhavige werk door de desbetreffende certificatie-instelling te laten beoordelen conform de hieraan in de desbetreffende beoordelingsrichtlijn gestelde eisen.
Hiertoe dient de aannemer voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden een bewijs te overleggen dat de certificatie-instelling deze beoordeling zal uitvoeren.
- 02 Voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden verstrekt de aannemer de directie een kopie van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer gestelde certificaat c.q. de verklaring.
- 03 Voor de uitvoering van de werkzaamheden t.b.v. is een geldig KOMO-procescertificaat vereist.

01 16 VERZEKERINGEN**01 16 01 CONSTRUCTION ALL-RISK VERZEKERING**

- 01 Onder verwijzing naar paragraaf 43b, lid 2 van de UAV-2012 zal door de opdrachtgever voor zijn rekening een Construction All-Risk-(CAR)verzekering worden gesloten, waarop alle bij de uitvoering van het werk betrokken partijen zijn meeverzekerd, met uitzondering van leveranciers van bouwmaterialen.
- 02 Binnen de grenzen van de polis zal de CAR-verzekering vanaf de datum van aanvang van het werk tot het einde van de onderhoudstermijn de navolgende dekking bieden:
- a. het werk tegen materiële beschadiging;
 - b. het risico van aansprakelijkheid in verband met de uitvoering van het werk;
 - c. schade aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever.
- 03 Ongeacht de overige bepalingen biedt de verzekering in elk geval geen dekking voor:
- a. Schade aan aannemersmaterieel, zoals gereedschappen, keten, loodsen, kranen, bulldozers;
 - b. bedrijfsschade zoals schade door stilstand of vertraging van de werkzaamheden, waarvoor de ene verzekerde partij tegenover de andere aansprakelijk mocht zijn.
- 04 De aansprakelijkheid van de aannemer voortvloeiende uit de overeenkomst en/of de wet wordt niet gewijzigd of beperkt door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel waaronder mede wordt verstaan de verplichting van de aannemer alle schade te herstellen en het werk volgens de overeenkomst op te leveren.
- 05 Niet door deze verzekering gedekte schade en van kracht zijnde eigen risico 's komen ten laste van die partij die voor de schade aansprakelijk is.
- 06 Een kopie van de polis kan na telefonisch verzoek worden ingezien op het gemeentehuis.
- 07 Onverminderd het in de voorgaande leden van dit artikel bepaalde dienen de aannemer, mede-, en onderaannemers voor eigen rekening zorg te dragen voor de verzekering tegen schade ten gevolge van wettelijke aansprakelijkheid, met een minimale dekking van € 1,250,00 per schadegeval, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van aannemersmaterieel bij de uitvoering van het werk.
Werkmaterieel waarvoor een verzekeringsplicht krachtens de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM) geldt, dient overeenkomstig de voorschriften van die Wet, alsmede tegen het werkrisico verzekerd te zijn. Niet door een dergelijke verzekering gedekt materieel mag niet bij de uitvoering van het werk worden gebruikt.

HFD PAR ART LID

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN**01 17 01 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN**

- 01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in artikel 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
grond, asbest, teerhoudend asfalt, baggerspecie, hoogovenslakken, overig fundatie materiaal, EPS, hout, overig bouw materiaal.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN VEGETATIE**01 18 01 UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden: De omvang van de schade wordt in redelijkwijze vasgesteld door de directie.
15 EUR per struik
80 EUR per m2 gras
100 EUR per M2 kruidenvegetatie.
- 02 Het is ten strengste verboden om in de nabijheid van bomen dan wel kroon/wortel projectie bouwstoffen en machines op te slaan in depot.
- 03 De aannemer verplicht zich binnen de werkgrenzen, of op daartoe aangewezen depotlocaties aangegeven op de definitieve tekeningen of in overleg met de directie, stambescherming toe te passen op alle boomvormers. Mocht er schade optreden bij het niet correct uitvoeren of toepassen van de stambescherming, dan is de schade omschreven in de aanvulling van paragraaf 01.18.01 lid 5 van de standaard 2020 voor rekening van de aannemer. De daarbij behorende taxatiekosten of vervangingskosten vallen hierbij onder de verantwoording van de aannemer.

01 20 KWALITEITSBORGING**01 20 01 INSPECTIES**

- 01 De opdrachtgever of een daartoe bevoegde onafhankelijke derde kan te allen tijde een beeldkwaliteitscontrole en frequentiecontrole uitvoeren. Van de bevindingen op het gebied van de kwaliteit van de door de aannemer geleverde prestaties, wordt een rapportage opgemaakt, die zowel aan de opdrachtgever als aan de aannemer wordt toegezonden.
- 02 Kwaliteitscontroles worden verricht op basis van de criteria:
- Kwaliteit: zoals omschreven in dit bestek en de Standaard 2020
- Tijdigheid: een door de aannemer opgesteld algemeen tijdschema conform artikel 01.13.01 van de Standaard 2020
- 03 Indien uit een beoordelingsrapport blijkt dat een onderdeel of het totaal niet aan de gestelde uit 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2020 voldoet, dienen de aangetroffen tekortkomingen binnen 5 werkdagen zijn verholpen conform de in het bestek omschreven werkzaamheden of beeldverplichting

HFD PAR ART LID

01 22 VERGADERINGEN**01 22 01 VERPLICHTINGEN VAN DE AANNEMER**

- 01 Tijdens de uitvoering zullen 4- wekelijks vergaderingen worden gehouden met de directie, aannemer en andere door de directie te bepalen personen of instanties.
- 02 De aannemer is verplicht de vergaderingen bij te wonen mits deze tenminste drie dagen van te voren zijn aangekondigd.
- 03 Van deze vergaderingen zullen door de opdrachtnemer verslagen worden gemaakt, welke zowel door de aannemer als door de directie voor akkoord moeten worden ondertekend.

01 23 WERKTIJDEN**01 23 01 ALGEMEEN**

- 01 De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd binnen de reguliere werktijden van de afdeling Buurt van Duo+: 7.00- 16.45 uur.
- 02 Indien de aannemer van de genoemde werktijden in lid 01 wenst af te wijken, dient de aannemer 14 dagen van te voren schriftelijke goedkeuring aan de directie te vragen.

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN**22 01 EISEN EN UITVOERING****22 01 01 TOEGESTANE AFWIJKING BIJ GRONDWERKZAAMHEDEN ONDER WATER**

- 01 De maximale grootte van de waargenomen afwijking als bedoeld in artikel 22.02.05 lid 02 van de Standaard 2020 bedraagt ten hoogste 2% van de totale aantal verrichte waarnemingen (95% betrouwbaarheid).

22 07 MEET- EN VERREKENMETHODEN**22 07 01 KLEI, KEURING NA AANVOER**

- 01 Het aantal keuringen, als bedoeld in artikel 22.07.16 lid 01 van de Standaard 2020 bedraagt 1 keuring per 500 m3.

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES**22 24 01 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONRECHTMATIGHEDEN**

- 01 In aanvulling op artikel 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2020 moet het oppervlak van het perceel ontdoen zijn van die onrechtmatigheden waarvan de grootste afmeting 30mm of meer bedragen, stenen/puin daaronder begrepen.

HFD PAR ART LID

23 TECHNISCHE BEPALINGEN DRAINAGE**23 01 EISEN EN UITVOERING****23 01 01 EISEN AAN PLAATSING DRAINS**

- 01 In aanvulling op de 23.22.03 van de Standaard 2020 voor plaatsing van drains is het verplicht om bij het kruisen van voetpaden de drain te onderbreken d.m.v. een PVC buis om verzakking in voetpaden tegen te gaan

51 GROENVOORZIEINGEN ALGEMEEN**51 01 EISEN EN UITVOERING MAAIEN****51 01 01 MAAISEL DIRECT VERWERKEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.22.05 lid 06 en lid 09 van de Standaard 2020, dotten gras dienen verspreid te worden over het gemaaide grasveld. Maaisel op verhardingen dient te worden verwijderd.

51 03 INFORMATIE OVERDRACHT**51 03 01 VERLAGEN WATERSTAND**

- 01 In aanvulling op de Standaard 2020 mag de waterstand alleen in overleg met Waternet en directie verlaagd worden indien Waternet hiervoor vergunning verleend aan de aannemer.

51 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES**51 04 01 ECOLOGISCH BEHEER**

- 01 Tot het uitvoeren van ecologisch beheer behoort tevens het registreren van ecologisch waardevolle situaties, bedreigingen en ontwikkelingen. Deze gegevens dienen samen met eventuele voorstellen tot wijziging van de maatregelen binnen twee weken na iedere maaibeurt te worden gerapporteerd.

51 41 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN**51 41 01 IEP AANTASTINGEN**

- 01 In aanvulling op artikel 51.52.18 van de standaard 2020 mag het te rooien of te snoeien lepenhout niet in opslag of in depot opgeslagen liggen, en dient direct vervoerd te worden naar een daartoe erkend verwerkingsbedrijf

HFD PAR ART LID

51 42 EISEN EN UITVOERING**51 42 01 AANBRENGEN BEPLANTING**

- 01 In aanvulling op artikel 51.42.05 lid 3 van de Standaard 2020 mogen waterplanten alleen worden verwerkt bij een minimale watertemperatuur van +10 °.

51 45 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN**51 45 01 INBOETEN BEPLANTINGEN**

- 01 Plantmateriaal en bomen, behoudens containerplanten, dat in verband met het inboeten moet worden aangebracht, na 15 oktober en voor 25 maart verwerken. Maar met een minimale temperatuur van +5°
- 02 Plantmateriaal en bomen mogen niet met hal in de grond worden aangebracht.

51 82 EISEN EN UITVOERING**51 82 01 ONKRUIDBEHEERSING NATUURLIJK AFVAL OP VERHARDINGEN**

- 01 Het gebruik van bosmaaiers is niet toegestaan in de nabijheid van geparkeerde auto's om schade aan autos te voorkomen.
- 02 Onder onkruidbeheersing op verhardingen wordt verstaan het verwijderen van alle ongewenste vegetatie, inclusief mossen en licht opschot van bijvoorbeeld Wilg of Es met een hoogte van max 1m en vertakt tot 5 loten.

.....
.....

.....
.....

Behoort bij: 02-2022

Onderhoud openbaar groen Ouder-Amstel 2023-2025

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 02-2022

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

..... euro
(bedrag in cijfers)

..... euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen 2020.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

..... (naam)
..... (functie)

B) (handtekening)

.....	(naam)
.....	(functie)
C)	(handtekening)
.....	(naam)
.....	(functie)

Behoort bij: 02-2022

Onderhoud openbaar groen Ouder-Amstel 2023-2025

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD BEPLANTINGEN				
10	ONDERHOUD BOOMSPIEGELS/ BOMEN				
100010	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	156,00	V	
100020	Beheersen onkruid-boomspiegel.	week	156,00	V	
100030	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	156,00	V	
100040	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	156,00	V	
100050	Beheersen grof zwerfafval-boomspiegel.	week	156,00	V	
100060	Beheersen fijn zwerfafval-boomspiegel.	week	156,00	V	
100070	Beheersen waterlot.	week	156,00	V	
11	BOSPLANTSOEN				
110010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
110020	Beheersen overgroei-bosplantsoen.	week	156,00	V	
110030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
110040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
110050	Verwijderen wortelopschot	week	156,00	V	
12	HEESTERS				
120	GROVE HEESTERS				
120010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
120020	Beheersen overgroei-heesters.	week	156,00	V	
120030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
120040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
120050	Verwijderen wortelopschot	week	156,00	V	
120060	Beheersen snoeibeeld-heesters.	are	462,39	V	
121	FIJNE HEESTERS				
121010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
121020	Beheersen overgroei-heesters.	week	156,00	V	
121030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
121040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
121050	Verwijderen wortelopschot	week	156,00	V	
121060	Beheersen snoeibeeld-heesters.	are	1.261,50	V	
122	ROZEN				
122010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
122020	Beheersen overgroei-struikrozen.	week	156,00	V	
122030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
122040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
122050	Verwijderen wortelopschot	week	156,00	V	
122060	Beheersen snoeibeeld-heesters.	are	27,18	V	
13	BODEMBEDEKKERS EN VASTE PLANTEN				
130010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
130020	Beheersen overgroei-bodembedekkers.	week	156,00	V	
130030	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
130040	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
130050	Verwijderen wortelopschot	week	156,00	V	
130060	Beheersen snoeibeeld-bodembedekkers.	are	46,32	V	
14	HAGEN				
140010	Beheersen onkruid-beplanting.	week	156,00	V	
140020	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	156,00	V	
140030	Beheersen snoeibeeld-geschoren hagen.	week	156,00	V	
140040	Beheersen grof zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
140050	Beheersen fijn zwerfafval-beplanting.	week	156,00	V	
140060	Verwijderen wortelopschot	week	156,00	V	
2	GAZON				
20	MAAIEN				
200010	Beheersen grashoogte-gazon.	week	156,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
200020	Beheersen gras en kruidachtigen rondom obstakels en bomen.	week	156,00	V	
200030	Maaien loof van bolgewassen	are	40,00	V	
21	OVERGROEI BEPLANTING EN VERHARDING				
210010	Beheersen overgroei randen beplanting-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
210020	Beheersen overgroei randen verharding-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
22	OVERIG				
220010	Beheersen molshopen in gazon	week	156,00	V	
220020	Beheersen uitwerpselen-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
220030	Beheersen grof zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
220040	Beheersen fijn zwerfafval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
3	BLOEMBAKKEN				
300010	Beheersen onkruid-bloembak.	week	156,00	V	
300020	Beheersen grof zwerfafval-bloembak.	week	156,00	V	
300030	Beheersen fijn zwerfafval-bloembak.	week	156,00	V	
4	BLAD RUIMEN				
400020	Beheersen natuurlijk afval-gras en kruidachtigen.	week	156,00	V	
5	AFVALBAKKEN				
500010	Beheersen vullingsgraad-afvalbak.	week	156,00	V	
6	OVERIG				
600010	Optellen inboetlijsten beplanting	EUR		N	
600020	Inboeten beplanting (nazorg).	st	250,00	V	
600030	Opstellen snoeiplan	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010		EUR		N	
910020		EUR		N	
910030		EUR		N	
910040		EUR		N	
910050		EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				