

NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:
Bestek 22-019, Reinigen en inspecteren riolering Gemeente Haarlemmermeer 2023 - 2024

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

03 KWALITEITSBORGING

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan, zoals bedoeld in de artikelen 01.13.02 en 01.20.02 van de Standaard, rekening houden met de volgende stop- en bijwoonpunten:

Stoppunten:

- S1. De acceptatie van (gedetailleerde) (werk)plannen door de directie;
- S2. Het bepalen van de verontreinigingsgraad van rioolstrengen indien de verontreinigingsgraad groter is dan, of gelijk is aan 20%;
- S3. Het bepalen van de verontreinigingsgraad van rioolputten indien de verontreinigingsgraad groter is dan, of gelijk is aan 20%.
- S4. Het verkrijgen van toestemming van de directie voor het met bijzondere reinigingstechnieken verwijderen van obstakels uit de riolen.

Bijwoonpunten:

- B1: Uitvoeren van een schouw;
- B2: Aanvullende bijwoonpunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van het kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02 van dit bestek.

Registratiepunten:

- R1: Aanvullende registratiepunten, door de directie aan te geven op basis van de inhoud van het kwaliteitsplan volgens artikel 01.13.02 van dit bestek.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
212110							De eenheid van de bestekspost wordt gewijzigd				
212110	257599						Verwijderen puin en hard vuil uit inspectieputten Betreft: Het verwijderen van tijdens de reiniging van riolen verzameld puin en hard vuil uit de putten. Puin en hard vuil wat niet met normaal reinigingsmaterieel kan worden verwijderd. Verwijderen door middel van betreding van de put. Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr 215110	keer	100,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213								DEZE BESTEKSPOST WORDT GEWIJZIGD			
213								VERWIJDEREN WORTELS UIT RIOOL Het is vooraf niet bekend in welke strengen (extreme) wortelgroei zal worden aangetroffen. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient goedkeuring van de directie te worden verkregen. Indien de directie geen goedkeuring heeft gegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden benoemd in deze paragraaf worden ze niet verrekend. In de eenheidsprijzen dienen eventuele verletkosten voor de inspectie- / reinigingsploeg te zijn inbegrepen. De installatie waarmee de verontreiniging wordt verwijderd dient uitgerust te zijn met een camera waarmee de operator de werkzaamheden op een monitor kan volgen en aansturen. Tijdens de werkzaamheden moeten de vordering van het werk, alsmede de effecten op de buiswand continu gemonitord worden en worden vastgelegd op video. Na afloop van de werkzaamheden dient het digitaal beeldmateriaal aan de directie te worden verstrekt. Op het beeldmateriaal dient de gehele uitvoering te volgen te zijn en het resultaat van de uitvoering dient in beeld gebracht te zijn. De kosten van deze werkzaamheden dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen. Boomwortels, vet en puin en hard vuil dienen afzonderlijk te worden vervoerd			
2130								<u>Deze bestekspost wordt toegevoegd</u>			
2130								<u>Verwijderen wortels t/m klasse 3</u>			
213010								Deze bestekspost wordt gewijzigd			
213010	258001							Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen tot ø300 mm Eivormige buizen, profielafmetingen tot 250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': t/m klasse 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr's beginnend met 215	st	30,00	F
		2									
			7								
				9							
					1						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213020								Deze bestekspost wordt gewijzigd			
213020	258001							Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø300 mm tot ø500 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 250/375 tot 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': t/m klasse 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	30,00	F
213030								Deze bestekspost wordt gewijzigd			
213030	258001							Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø500 mm tot ø700 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 400/600 tot 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': t/m klasse 3 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	25,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213040								Deze bestekspost wordt gewijzigd			
213040	258001		2					Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø700 mm tot ø1000 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 600/900 tot 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': t/m klasse 3 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F
213050								Deze bestekspost wordt gewijzigd			
213050	258001		2					Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø1000 mm en groter Eivormige buizen, profielafmetingen van 800/1200 mm en groter Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': t/m klasse 3 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
2131							<u>Deze bestekspost wordt toegevoegd</u>				
2131							<u>Verwijderen wortels klasse 4</u>				
213110							Deze bestekspost wordt vervangen				
213110	258001						Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen tot ø300 mm Eivormige buizen, profielafmetingen tot 250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 4 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	30,00	F	
213120							Deze bestekspost wordt vervangen				
213120	258001						Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø300 mm tot ø500 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 250/375 tot 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 4 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	30,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
213130							Deze bestekspost wordt vervangen				
213130	258001						Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø500 mm tot ø700 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 400/600 tot 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 4 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	25,00	F	
		2									
			7								
				9							
					1						
						9					
213140							Deze bestekspost wordt vervangen				
213140	258001						Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø700 mm tot ø1000 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 600/900 tot 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 4 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F	
		2									
			7								
				9							
					1						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
213150								Deze bestekspost wordt vervangen			
213150	258001		2					Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø1000 mm en groter Eivormige buizen, profielafmetingen van 800/1200 mm en groter Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 4 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F
2132								<u>Deze bestekspost wordt toegevoegd</u>			
2132								<u>Verwijderen wortels klasse 5</u>			
213210								Deze bestekspost wordt vervangen			
213210	258001		2					Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen tot ø300 mm Eivormige buizen, profielafmetingen tot 250/375 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 5 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	30,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
213220							Deze bestekspost wordt vervangen				
213220	258001						Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø300 mm tot ø500 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 250/375 tot 400/600 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 5 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	30,00	F	
		2									
			7								
				9							
					1						
213230							Deze bestekspost wordt vervangen				
213230	258001						Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø500 mm tot ø700 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 400/600 tot 600/900 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 5 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	25,00	F	
		2									
			7								
				9							
					1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
213240							Deze bestekspost wordt vervangen				
213240	258001						Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø700 mm tot ø1000 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 600/900 tot 800/1200 mm Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 5 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F	
213250			2								
				7							
					9						
						1					
							9				
213250							Deze bestekspost wordt vervangen				
213250	258001						Verwijderen obstakel uit riool. Betreft: Wortelingroei die niet met rioolreiniging onder hoge druk kan worden verwijderd. Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal obstakels tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø1000 mm en groter Eivormige buizen, profielafmetingen van 800/1200 mm en groter Aard te verwijderen obstakel: wortelingroei overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBA Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 5 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F	
			2								
				7							
					9						
						1					
							9				
213310							Deze bestekspost vervalt				
213320							Deze bestekspost vervalt				
213330							Deze bestekspost vervalt				
213340							Deze bestekspost vervalt				
213350							Deze bestekspost vervalt				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
214							DEZE BESTEKSPOST WORDT TOEGEVOEGD				
214							VERWIJDEREN AANGEHECHTE AFZETTINGEN UIT RIOOL Het is vooraf niet bekend in welke strengen (extreme) vetafzetting of overige vervuiling zullen worden aangetroffen. Voorafgaand aan de werkzaamheden dient goedkeuring van de directie te worden verkregen. Indien de directie geen goedkeuring heeft gegeven voor het uitvoeren van de werkzaamheden benoemd in deze paragraaf worden ze niet verrekend. In de eenheidsprijzen dienen eventuele verletkosten voor de inspectie- / reinigingsploeg te zijn inbegrepen. De installatie waarmee de verontreiniging wordt verwijderd dient uitgerust te zijn met een camera waarmee de operator de werkzaamheden op een monitor kan volgen en aansturen. Tijdens de werkzaamheden moeten de vordering van het werk, alsmede de effecten op de buiswand continu gemonitord worden en worden vastgelegd op video. Na afloop van de werkzaamheden dient het digitaal beeldmateriaal aan de directie te worden verstrekt. Op het beeldmateriaal dient de gehele uitvoering te volgen te zijn en het resultaat van de uitvoering dient in beeld gebracht te zijn. De kosten van deze werkzaamheden dienen te zijn inbegrepen in de eenheidsprijzen. Boomwortels, vet en puin en hard vuil dienen afzonderlijk te worden vervoerd				
2141							<u>Deze bestekspost wordt toegevoegd</u>				
2141							<u>Verwijderen harde afzettingen t/m klasse 3</u>				
214110							Deze bestekspost wordt toegevoegd				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
214110	258005								m	25,00	F
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : t/m klasse 3 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen tot ø300 mm Eivormige buizen, profielafmetingen tot 250/375 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr's beginnend met 215				
214120							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214120	258005								m	20,00	F
							Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : t/m klasse 3 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø300 mm tot ø500 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 250/375 mm tot 400/600 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr's beginnend met 215				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4 5 6					
214130							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214130	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : t/m klasse 3 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø500 mm tot ø700 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 400/600 mm tot 600/900 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	15,00	F	
			2								
				7							
					9						
						9					
214140							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214140	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : t/m klasse 3 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø700 mm tot ø1000 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 600/900 mm tot 800/1200 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	15,00	F	
			2								
				7							
					9						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
214150							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214150	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : t/m klasse 3 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø1000 mm en groter Eivormige buizen, profielafmetingen van 800/1200 mm en groter 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	10,00	F	
2142			2				<u>Deze bestekspost wordt toegevoegd</u>				
2142				7			<u>Verwijderen harde afzettingen klasse 4</u>				
214210					9		Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214210	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 4 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen tot ø300 mm Eivormige buizen, profielafmetingen tot 250/375 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	25,00	F	
			2								
				7							
					9						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
214220							Deze bestekspost wordt toegevoegd			
214220	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 4 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø300 mm tot ø500 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 250/375 mm tot 400/600 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	20,00	F
214230							Deze bestekspost wordt toegevoegd			
214230	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 4 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø500 mm tot ø700 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 400/600 mm tot 600/900 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	15,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
214240							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214240	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 4 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø700 mm tot ø1000 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 600/900 mm tot 800/1200 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	15,00	F	
214250							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214250	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 4 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø1000 mm en groter Eivormige buizen, profielafmetingen van 800/1200 mm en groter 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	10,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
2143							<u>Deze bestekspost wordt toegevoegd</u>				
2143							<u>Verwijderen harde afzettingen klasse 5</u>				
214310							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214310	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 5 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen tot ø300 mm Eivormige buizen, profielafmetingen tot 250/375 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	25,00	F	
214320			2				Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214320	258005			7		9	Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 5 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø300 mm tot ø500 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 250/375 mm tot 400/600 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	20,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
214330							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214330	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 5 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø500 mm tot ø700 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 400/600 mm tot 600/900 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	15,00	F	
214340							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214340	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 5 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø700 mm tot ø1000 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 600/900 mm tot 800/1200 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	15,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
214350							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214350	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: harde afzettingen zoals vastzittende specie en spoelcement Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Inclusief bezonken afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBC die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen. Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 5 Verwijderen met een freesrobot of waterjet Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø1000 mm en groter Eivormige buizen, profielafmetingen van 800/1200 mm en groter 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	10,00	F	
2144		2					<u>Deze bestekspost wordt toegevoegd</u>				
2144			7				<u>Verwijderen zachte afzettingen t/m klasse 3</u>				
214410				9			Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214410	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : t/m klasse 3 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen tot ø300 mm Eivormige buizen, profielafmetingen tot 250/375 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	100,00	F	
		2									
			7								
				9							
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
214420								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
214420	258005		2		7	9		Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : t/m klasse 3 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø300 mm tot ø500 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 250/375 mm tot 400/600 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr's beginnend met 215	m	85,00	F
214430								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
214430	258005		2		7	9		Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : t/m klasse 3 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø500 mm tot ø700 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 400/600 mm tot 600/900 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr's beginnend met 215	m	60,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
214440							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214440	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : t/m klasse 3 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø700 mm tot ø1000 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 600/900 mm tot 800/1200 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	35,00	F	
214450							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214450	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : t/m klasse 3 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø1000 mmen groter Eivormige buizen, profielafmetingen van 800/1200 mm en groter 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	35,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
2145							<u>Deze bestekspost wordt toegevoegd</u>				
2145							<u>Verwijderen zachte afzettingen klasse 4</u>				
214510							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214510	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 4 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen tot ø300 mm Eivormige buizen, profielafmetingen tot 250/375 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	100,00	F	
214520			2				Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214520	258005			7			Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214520	258005			9			Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 4 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø300 mm tot ø500 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 250/375 mm tot 400/600 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	85,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
214530							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214530	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 4 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø500 mm tot ø700 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 400/600 mm tot 600/900 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	60,00	F	
214540							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214540	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 4 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø700 mm tot ø1000 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 600/900 mm tot 800/1200 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	35,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
214550							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214550	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 4 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø1000 mmen groter Eivormige buizen, profielafmetingen van 800/1200 mm en groter	m	35,00	F	
			2				Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool				
				7			Materiaal riool: Beton en kunststof				
					9		Ronde buizen, profielafmetingen van ø1000 mmen groter				
						9	Eivormige buizen, profielafmetingen van 800/1200 mm en groter				
							Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215				
2146							<u>Deze bestekspost wordt toegevoegd</u>				
2146							<u>Verwijderen zachte afzettingen klasse 5</u>				
214610							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214610	258005						Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 5 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen tot ø300 mm Eivormige buizen, profielafmetingen tot 250/375 mm	m	100,00	F	
			2				Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool				
				7			Materiaal riool: Beton en kunststof				
					9		Ronde buizen, profielafmetingen tot ø300 mm				
						9	Eivormige buizen, profielafmetingen tot 250/375 mm				
							Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
214620								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
214620	258005		2		7	9		Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 5 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø300 mm tot ø500 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 250/375 mm tot 400/600 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	85,00	F
214630								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
214630	258005		2		7	9		Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 5 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø500 mm tot ø700 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 400/600 mm tot 600/900 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	60,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
214640								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
214640	258005		2					Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 5 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø700 mm tot ø1000 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 600/900 mm tot 800/1200 mm 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	35,00	F
214650								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
214650	258005		2					Verwijderen aangehechte afzetting uit riool. Betreft: zachte afzettingen zoals vet, olie en injectiemateriaal Betreft: aangehechte afzettingen overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandaspect BBB die niet met rioolreiniging onder hoge druk zijn te verwijderen Klasse volgens " RIONED rapport 2019-02" : klasse 5 Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal m aangehechte afzetting tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 m Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: Beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø1000 mmen groter Eivormige buizen, profielafmetingen van 800/1200 mm en groter 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	m	35,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
2147											
2147							<u>Deze bestekspost wordt toegevoegd</u>				
214710							<u>Verwijderen oer t/m klasse 3</u>				
214710							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214710	258006						Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen tot ø300 mm Eivormige buizen, profielafmetingen tot 250/375 mm Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': t/m klasse 3 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F	
214720							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214720	258006						Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø300 mm tot ø500 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 250/375 mm tot 400/600 mm Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': t/m klasse 3 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
214730								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
214730	258006		2		7	9	1	Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø500 mm tot ø700 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 400/600 mm tot 600/900 mm Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': t/m klasse 3 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F
214740								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
214740	258006		2		7	9	1	Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø700 mm tot ø1000 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 600/900 mm tot 800/1200 mm Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': t/m klasse 3 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
214750							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214750	258006						Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø1000 mmen groter Eivormige buizen, profielafmetingen van 800/1200 mm en groter Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': t/m klasse 3 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	10,00	F	
2148			2				Deze bestekspost wordt toegevoegd				
2148				7			Verwijderen oer klasse 4				
214810					9						
214810						1					
214810	258006						Deze bestekspost wordt toegevoegd Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen tot ø300 mm Eivormige buizen, profielafmetingen tot 250/375 mm Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 4 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F	
			2								
				7							
					9						
						1					
							9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
214820								Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214820	258006							Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø300 mm tot ø500 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 250/375 mm tot 400/600 mm Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 4 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F	
214830								Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214830	258006							Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø500 mm tot ø700 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 400/600 mm tot 600/900 mm Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 4 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
214840								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
214840	258006		2					Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø700 mm tot ø1000 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 600/900 mm tot 800/1200 mm Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 4 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	10,00	F
214850								Deze bestekspost wordt toegevoegd			
214850	258006		2					Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø1000 mmen groter Eivormige buizen, profielafmetingen van 800/1200 mm en groter Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 4 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	10,00	F

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
2149							<u>Deze bestekspost wordt toegevoegd</u>				
2149							<u>Verwijderen oer klasse 5</u>				
214910							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214910	258006						Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen tot ø300 mm Eivormige buizen, profielafmetingen tot 250/375 mm Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 5 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F	
214920							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214920	258006						Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø300 mm tot ø500 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 250/375 mm tot 400/600 mm Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 5 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
214930							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214930	258006						Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø500 mm tot ø700 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 400/600 mm tot 600/900 mm Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 5 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	15,00	F	
		2									
			7								
				9							
					1						
						9					
214940							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214940	258006						Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø700 mm tot ø1000 mm Eivormige buizen, profielafmetingen van 600/900 mm tot 800/1200 mm Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 5 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	10,00	F	
		2									
			7								
				9							
					1						
						9					

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5 6					
214950							Deze bestekspost wordt toegevoegd				
214950	258006						Verwijderen oer uit riool. Betreft: verontreiniging met oer overeenkomstig NEN-EN 13508-2 toestandsaspect BBD die niet met rioolreiniging onder hoge druk is te verwijderen Toestand riolering: n.v.t. Gemiddelde putafstand: 50 m Gemiddeld aantal st te verwijderen oer tussen twee opeenvolgende rioolputten: 1 st Riolering gereinigd en buiten bedrijf met uitzondering van aansluitingen op riool Materiaal riool: beton en kunststof Ronde buizen, profielafmetingen van ø1000 mmen groter Eivormige buizen, profielafmetingen van 800/1200 mm en groter Oer, overeenkomstig NEN-EN 13508-2, toestandsaspect BBD, karakterisering 1, code C Klasse volgens 'RIONED rapport 2019-02': klasse 5 9 Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnrs beginnend met 215	st	10,00	F	
		2									
			7								
				9							
					1						
						9					

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

25 32 03 CERTIFICERING REINIGINGSBEDRIJF

- 01 De reinigingswerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf wat werkt conform de KIWA-beoordelingsrichtlijn, BRL-K10014 "Reinigen van riolen, putten en kolken".

25 42 08 CERTIFICERING INSPECTIEBEDRIJF

- 01 De inspectiewerkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door een bedrijf wat werkt conform de KIWA-beoordelingsrichtlijn BRL-K10015 "Inspecteren van rioleringsobjecten".