

Behoort bij: ARC-2022-031

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

- A)
gevestigd te:
- B)
gevestigd te:
- C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	AANVANGSWERKEN				
11	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
111	Verkeer				
1111	<u>Rijplaten</u>				
111110	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
1112	<u>Bypass</u>				
111210	Aanbrengen tijdelijke voorzieningen, bypass	EUR		N	
111220	In stand houden tijdelijke voorzieningen.	EUR		N	
111230	Verwijderen tijdelijke voorzieningen, bypass	EUR		N	
112	Bemalingen, bouwkuipen en afdammingen				
1121	<u>Open bemalingen</u>				
112110	Aanbrengen open bemaling.	EUR		N	
112120	Instandhouden open bemaling.	EUR		N	
112130	Verwijderen open bemaling.	EUR		N	
113	Groenvoorzieningen				
1131	<u>Maatregelen t.b.v. Flora en Fauna</u>				
113110	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	20,00V		
1132	<u>Boombescherming</u>				
113210	Verwijderen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	20,00V		
114	Inrichtingswerken				
1141	<u>Tijdelijke afrastering</u>				
114110	Aanbrengen tijdelijke afrastering, bouwterrein.	EUR		N	
114120	Instandhouden tijdelijke afrastering, bouwterrein	EUR		N	
114130	Verwijderen tijdelijke afrastering, bouwterrein	EUR		N	
114140	Verplaatsen tijdelijke afrastering, opdrachtgever	m	500,00V		
115	Diverse voorzieningen en werkzaamheden				
1151	<u>Proefsleuven / voorzieningen bestaande K&L</u>				
115110	Graven proefsleuven in het kader van CROW500.	EUR		N	
115120	Graven proefsleuven, t.b.v. directie.	st	10,00V		
1152	<u>Schonen terrein</u>				
115210	Schonen terrein.	EUR		N	
115220	Schonen terrein, materialen	m3	5,00V		
12	OPRUIMEN LEIDINGWERKEN				
121	Vorbereidende werkzaamheden				
1211	<u>Tijdelijke voorzieningen</u>				
121110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
1212	<u>Reinigen riolering</u>				
121210	Reinigen kolken	st	16,00V		
121220	Rioolslib vervoeren	ton	0,16V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
122	Opruimen duikers				
122010	Verwijderen betonnen duiker, ø600 mm	m	17,00V		
122020	Verwijderen betonnen duiker, ø1000 mm	m	4,00V		
123	Opruimen kunststof leidingen				
123010	Verwijderen kunststof buis, kolkaansluitingen	st	16,00N		
124	Opruimen putten en kolken				
1241	<u>Opruimen kolken</u>				
124110	Verwijderen kolk.	st	16,00V		
13	OPRUIMEN VERHARDINGEN EN FUNDERINGEN				
131	Opruimen funderingen en steenmengsels				
131010	Verwijderen teervrije funderingslaag d= 0,30 m	m2	480,00V		
131020	Verwijderen teervrije funderingslaag d= 0,30 m	m2	1.270,00V		
131030	Verwijderen teervrije funderingslaag d=0,35 m	m2	1.725,00V		
131040	Verwijderen bovenlaag bouwweg	m2	1.950,00V		
132	Opruimen asfaltverhardingen				
1321	<u>Zagen asfalt</u>				
132110	Zagen van bitumineuze verharding, d=100mm	m	20,00V		
132120	Zagen van bitumineuze verharding, d=150mm	m	90,00V		
1325	<u>Opbreken asfalt</u>				
132510	Opbreken teervrij asfalt, d = 0,10 m	m2	420,00V		
132520	Opbreken teervrij asfalt, d = 0,10 m	m2	480,00V		
132530	Opbreken teervrij asfalt, d = 0,15 m	m2	1.150,00V		
133	Opruimen elementenverharding				
133010	Opbreken betontegels.	m2	75,00V		
134	Opruimen kantopsluitingen				
134010	Opbreken betonbanden, 100x200 mm	m	40,00V		
134020	Opbreken betonbanden, 180/200	m	310,00V		
14	OPRUIMEN GROENVOORZIENINGEN				
141	Maaien en frezen terrein				
141010	Maaien gewas, talud	are	27,50V		
141020	Maaien gewas, talud, Japanse Duizendknoop	are	51,00V		
141030	Frezen, talud	are	27,50V		
15	OPRUIMEN INRICHTINGSELEMENTEN				
151	Opruimen terreinafscheidingen				
151010	Verwijderen tijdelijke afrastering, boombescherming	m	400,00V		
151020	Verwijderen afrastering.	m	5,00V		
152	Opruimen bebording en bebakening				
152010	Volledig verwijderen markering	m2	25,00V		
152020	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	6,00V		
152030	Verwijderen verkeersbordpaal geel, inclusief bord.	st	1,00V		
152040	Verplaatsen verwijsbord Bastion	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
16	OPRUIMEN CONSTRUCTIES				
160010	Verwijderen damwand, Bastion	m	25,00V		
160020	Verwijderen damwand, Kesperweg	m	45,00V		
160030	Verwijderen schanskorf	m	25,00V		
17	OPRUIMEN DIVERSEN				
171	Kabels				
171010	Verwijderen grondkabel, MS	m	5,00V		
2	G R O N D W E R K E N				
21	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2110	<u>Mengen grond</u>				
211010	Mengen van grond	m3	2.045,00V		
211020	Mengen van grond, JDK	m3	3.585,00V		
2111	<u>Meten verdichtingsgraad</u>				
211110	Meten van verdichtingsgraad	EUR		N	
2112	<u>Workshop groeiplaatsen</u>				
211210	Workshop inrichten groeiplaatsen	dag	1,00V		
212	Japanse duizendknoop				
212010	Grond ontgraven uit terrein, JDK (mv > -1m)	m3	4.270,00V		
212020	Grond ontgraven uit terrein, JDK (-1 m> -2m)	m3	4.230,00V		
212030	Vervoeren grond vrijgekomen op groeilocatie van Aziatische duizendknoop, depot	m3	4.950,00V		
212040	Vervoeren grond vrijgekomen op groeilocatie van Aziatische duizendknoop, afvoeren	m3	3.550,00V		
212050	Verwerken grond vrijgekomen op groeilocatie van Aziatische duizendknoop, zeven	m3	4.950,00V		
212060	Grond verwerken in depot	m3	4.950,00V		
212070	Vervoeren van (zeef)resten van Aziatische duizendknoop.	ton	290,00V		
212080	Verwerken grond vrijgekomen op groeilocatie van Aziatische duizendknoop, zeven	m3	1.000,00V		
22	G R O N D O N T G R A V E N				
221	Ontgraven uit cunet				
221010	Grond ontgraven uit cunet Parkpad	m3	125,00V		
221020	Grond ontgraven uit cunet fietspad	m3	16,00V		
221030	Grond ontgraven uit cunet berm calamiteitenpad	m3	12,00V		
221040	Grond ontgraven uit cunet achterpad	m3	39,00V		
222	Ontgraven uit watergang				
222010	Grond ontgraven uit watergang	m3	1.936,00V		
223	Ontgraven uit terrein				
223010	Grond ontgraven uit talud Kesperweg	m3	4.060,00V		
224	Ontgraven uit groeiplaatsverbetering				
224010	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G01	m3	870,00V		
224020	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G02	m3	53,00V		
224030	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G03	m3	5,00V		
224040	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G04	m3	1.462,00V		
224050	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G05	m3	235,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224060	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G06	m3	471,00V		
224070	Grond ontgraven uit terrein, groeiplaats G08	m3	109,00V		
225	Ontgraven uit depot				
225010	Grond ontgraven uit depot, klei verbeterd	m3	2.271,00V		
225020	Grond ontgraven uit terrein, JDK	m3	5.347,00V		
23	GROND VERVOEREN				
231	Grond vervoeren naar plaats van verwerken				
231010	Grond vervoeren, naar plaats van verwerking, zand	m3	2.293,00V		
232	Grond vervoeren naar depot tbv verbeteren				
232010	Grond vervoeren, depot tbv verbeteren, klei	m3	2.045,00V		
233	Grond vervoeren naar depot, overtollig				
233010	Grond vervoeren, naar depot, zand	m3	1.104,00V		
233020	Grond vervoeren, naar depot, klei	m3	3.955,00V		
234	Grond vervoeren uit depot				
234010	Grond vervoeren, depot tbv verbeteren, klei	m3	2.271,00V		
234020	Vervoeren grond vrijgekomen in depot van Aziatische duizendknoop	m3	5.347,00V		
24	GROND VERWERKEN				
241	Verwerken in cunet				
241010	Grond verwerken in cunet voetpad tegels	m3	128,00V		
241020	Grond verwerken in cunet voetpad BSS	m3	42,00V		
242	Verwerken in groeiplaatsverbetering				
242010	Aanbrengen wortelscherm.	m	59,00V		
242020	Eentoppig bomenzand 2-4% verwerken, laag 20 cm	m3	311,00V		
242030	Eentoppig bomenzand 2-4% verwerken, laag 35 cm	m3	44,00V		
242040	Bomenzand 500 verwerken	m3	1,00V		
242050	Quarzische Grauwacke 16-32	m3	162,00V		
242060	Quarzische Grauwacke 80-150	m3	845,00V		
242070	Verbeterde gebiedseigen grond verwerken	m3	403,00V		
242080	Verbeterde gebiedseigen grond verwerken	m3	2.071,00V		
242090	Schraalzand verwerken 20 cm	m3	1.012,00V		
242100	Schraalzand verwerken 40 cm	m3	766,00V		
242110	Vaste planten grond verwerken 20 cm	m3	62,00V		
242120	Verbeterde gebiedseigen grond verwerken, JDK	m3	2.582,00V		
243	VERWERKEN IN GROEIPLAATSVERBETERING TALU				
243010	Verbeterde gebiedseigen grond verwerken, talud	m3	200,00V		
243020	Schraalzand verwerken 20 cm, talud	m3	130,00V		
243030	Schraalzand verwerken 40 cm, talud	m3	130,00V		
243040	Klei - Brekerzand verwerken	m3	225,00V		
243060	Verbeterde gebiedseigen grond verwerken, talud, JDK	m3	1.400,00V		
244	verwerken in ophoging				
244010	Grond verwerken in ophoging	m3	1.365,00V		
244020	Grond verwerken in terrein	m3	85,00V		
245	Verwerken in depot				
245010	Grond verwerken in depot, zand overtollig	m3	1.104,00V		
245020	Grond verwerken in depot, klei overtollig	m3	3.955,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
245030	Grond verwerken in depot, klei voor verbetering	m3	2.045,00V		
25	GRONDBEWERKINGEN				
252	GRONDBEWERKINGEN GROEN- EN PLANTSTROKE				
2521	<u>Diepspitten vlak</u>				
252110	Diepspitten vlak	are	25,00V		
252120	Profileren van oppervlakken vlak	m2	2.500,00V		
2522	<u>Diepspitten talud</u>				
252210	Diepspitten talud	are	16,00V		
252220	Profileren van oppervlakken talud	m2	1.600,00V		
26	LEVEREN GROND				
260010	Leveren bodemverbeteraar, Schimmeldominate humuscompost	m3	225,00V		
260020	Leveren bodemverbeteraar, Wormencompost	m3	225,00V		
260030	Leveren bodemverbeteraar, steenmeel	m3	45,00V		
260040	Leveren bodemverbeteraar, Leonardiet	m3	5,63V		
260050	Leveren bodemverbeteraar, Molybdeen	l	200,00V		
260060	Leveren BVB Urbangrastegelsubstraat met graszaad	m3	55,00V		
3	LEIDINGWERKEN				
31	GRONDWERK				
311	Graven en aanvullen sleuven				
3111	<u>Grond ontgraven uit sleuf</u>				
311110	Zand ontgraven t.b.v. sleuf, drainage	m3	3,80V		
3112	<u>In sleuf</u>				
311210	Aanvullen sleuf, t.b.v. sleuf drainage	m3	3,80V		
32	VRIJVERVAL RIOLERING				
321	Huis- en kolkaansluitingen				
3211	<u>Kolkaansluitingen</u>				
321110	Aansluiten kolken op kolkuitleggers	st	30,00V		
321120	Aanbrengen nieuwe kolkaansluitingen	st	30,00V		
33	DRAINAGE				
331	Horizontale drainage				
331010	Aanbrengen drains voor horizontale drainage, ø80 mm	m	18,00V		
331020	Aanbrengen drains voor hor. drainage, ø80 mm dicht	m	10,00V		
331030	Aanbrengen hulpstukken voor horizontale drainage.	st	1,00V		
34	PUTTEN EN KOLKEN				
341	Putafdekkingen				
341010	Aanbrengen putrand met deksel, vierkant	st	34,00V		
341020	Aanbrengen putrand met deksel, rond	st	4,00V		
342	Kolken				
342010	Aanbr. straatkolk van bt/gy combi, 350x450mm HER	st	10,00V		
342020	Aanbr. straatkolk van bt/gy combi, 350x450mm LEV	st	50,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4	O E V E R - E N B O U W W E R K E N				
41	CONSTRUCTIES				
411	Grondkering				
411010	Aanbrengen grondkerende constructie	m	9,00V		
412	Schanskorven				
412010	Aanbrengen schanskorven	m	6,00V		
42	KUST- EN OEVERWERKEN				
421	Beschoeiingen				
421010	Aanbrengen beschoeiing	m	170,00V		
422	Bodem- taludbekledingen				
422010	Aanbrengen grasbetontegels, op beton	m2	16,00V		
43	KLEINE KUNSTWERKEN				
431	Uitstroomvoorzieningen				
431010	Herstellen uitstroomvoorziening Kesperweg, pvc 315	st	1,00N		
431020	Herstellen uitstroomvoorziening Kesperweg, pvc 400	st	1,00N		
431030	Aanbrengen prefab bt-uitstroombak, ø600 mm 1:2	st	1,00N		
431040	Aanbrengen prefab bt-uitstroombak, ø600 mm 1:3	st	2,00V		
431050	Aanbrengen prefab bt-uitstroombak, ø1000 mm 1:2	st	2,00V		
5	W E G E N B O U W W E R K E N				
51	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
511	Zandbed				
511010	Afwerken zandbed	m2	4.800,00V		
512	Straatlaag				
512010	Aanbrengen straatlaag, brekerzand	m2	3.585,00V		
513	Bewerking t.b.v. hergebruik en machinaal straten				
513110	Handmatig bijwerken elementenverharding.	EUR	N		
52	FUNDERING STEENMENGSEL				
520010	Aanbrengen profileerlaag ongebonden steenmengsel.	ton	33,00V		
520020	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 350 mm	m2	65,00V		
520030	Aanbrengen ongebonden wegfundering, 400 mm	m2	110,00V		
520040	Aanbr. hydr. gebonden wegfundering, dik 200mm	m2	975,00V		
53	OPSLUITINGEN				
531	Opsluitbanden				
531010	Aanbrengen opsluitbanden beton 100x200mm, recht	m	390,00V		
531020	Aanbrengen opsluitbanden beton 120x250mm, recht	m	1.020,00V		
531030	Aanbrengen opsluitbanden beton 120x250mm, bocht	m	39,00V		
531040	Aanbrengen opsluitbanden beton 150x250mm, recht	m	150,00V		
531050	Aanbrengen opsluitbanden beton 150x250mm, bocht	m	4,70V		
532	Trottoirbanden				
532010	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200, recht	m	120,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
532020	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200, hulps	m	33,00V		
532030	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200, laag	m	40,00V		
532040	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200, her	m	10,00V		
532050	Aanbrengen trottoirbanden van beton 180/200, recht	m	90,00V		
533	Geleidebanden				
533010	Aanbrengen geleidebanden beton 40/120mm, recht	m	55,00V		
533020	Aanbrengen geleidebanden beton 40/120mm, bocht	m	9,40V		
533030	Aanbrengen geleidebanden beton 40/120mm, hulp	m	1,00V		
533040	Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, recht	m	750,00V		
533050	Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, bocht	m	51,00V		
533060	Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, verlaagd	m	45,00V		
533070	Aanbrengen geleidebanden beton 70/200mm, hulpstuk	m	21,00V		
534	Inritbanden en blokken				
534010	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	37,00V		
535	Stootbanden				
535010	Aanbrengen stootbanden	st	166,00V		
536	Bloembakrand				
536010	Aanbrengen bloembakranden, recht	st	150,00V		
536020	Aanbrengen bloembakranden, bocht	st	150,00V		
54	BITUMINEUZE VERHARDINGEN				
541	Voetpad				
541010	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	85,00V		
542	Fietspad				
542010	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	22,00V		
542020	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	10,70V		
543	Kleeflagen				
543010	Aanbrengen kleeflaag.	m2	174,00V		
55	BETONVERHARDINGEN				
551	Prefab betonelementen / -platen				
551010	Aanbrengen verharding van prefab. betonplaten.	st	180,00V		
56	ELEMENTENVERHARDINGEN				
561	Betonstraatstenen				
561010	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1aS	m2	820,00V		
561020	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1a	m2	970,00V		
561030	Aanbrengen betonstraatstenen, KF, keper, V1cS	m2	225,00V		
561040	Aanbrengen betonstraatstenen, DF, keper, V1e	m2	150,00V		
561050	Aanbrengen betonstraatstenen, tijdelijk	m2	6,00V		
561060	Aanbrengen markering in bestrating, drempel	m	33,60V		
561070	Aanbrengen markering in bestrating, plateau	m	33,00V		
562	Betontegels				
562010	Aanbrengen betontegels 200x200x80 mm	m2	110,00V		
562020	Aanbrengen betontegels 300x300x80 mm	m2	1.275,00V		
562030	Aanbrengen markeringstegel e-cars	st	8,00V		
562040	Aanbrengen markeringstegel containerplaats	st	5,00V		
562050	Aanbrengen betontegels 300x300x45 mm, grijs	m2	24,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
563	Grasstenen				
563010	Aanbrengen grasstenen type A	m2	860,00V		
563020	Aanbrengen grasstenen type B	m2	210,00V		
563030	Aanbrengen grasstenen type C	m2	285,00V		
563040	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo40 1,0-2,0	m2	110,00V		
563050	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo40 1,5-3,0	m2	145,00V		
563060	Aanbrengen grasstenen Hydro Lineo gesloten	m2	60,00V		
563070	Aanbrengen grasstenen, grassplittegel	m2	35,00V		
563080	Aanbrengen grasstenen, grassplittegel	m2	93,75V		
563090	Aanbrengen grasstenen type B wit	m2	16,00V		
564	Molgoten				
564010	Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1aS	m	425,00V		
564020	Aanbrengen molgoot, 4 strek, V1aS, vlak	m	85,00V		
564030	Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1a	m	450,00V		
564040	Aanbrengen molgoot, 5 strek, V1a, vlak	m	50,00V		
57	BIJKOMENDE WERKEN				
570010	Op hoogte brengen opbouwgarrituur.	st	10,00V		
570020	Aanbrengen vulplaten	EUR	N		
6	GROENVOORZIENINGEN				
61	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
611	LEVEREN, LOSSEN, INKUILEN				
6110	<u>Leveren beplantingen</u>				
611010	Leveren plantmateriaal	EUR	N		
6111	<u>Lossen / inkuielen</u>				
611110	Lossen en zo nodig inkuielen plantmateriaal.	EUR	N		
62	ZAAIEN				
621	Eggen				
621010	Eggen horizontaal.	are	74,87V		
621020	Eggen talud	are	26,84V		
622	Profileren				
622010	Profileren van oppervlakken horizontaal.	m2	7.487,00V		
622020	Profileren van oppervlakken talud.	m2	2.684,00V		
623	INZAAIEN				
623010	Inzaaien Oever	are	5,90V		
623020	Inzaaien Bosrand kruidenzoom	are	3,08N		
623030	Inzaaien Bosrand onderbeplanting	are	17,89N		
623040	Inzaaien Bloemrijke biodiverse berm	are	26,71N		
623050	Inzaaien Laag bloemrijk gras	are	48,16N		
63	BOMEN				
632	Plantwerkzaamheden bomen				
6320	<u>Planten van half- en hoogstam bomen</u>				
632010	Planten van half- en hoogstam bomen	st	121,00V		
6321	<u>Planten van meerstammige bomen en struiken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
632110	Planten van meerstammige bomen en struiken	st	41,00V		
6322	<u>Vervallen</u>				
632210	Vervallen		V		
6323	<u>Planten van half- en hoogstam bomen talud</u>				
632310	Planten van half- en hoogstam bomen	st	16,00V		
6324	<u>Planten van meerstammige bomen en struiken talud</u>				
632410	Planten van meerstammige bomen en struiken	st	16,00V		
6325	<u>Planten van veren talud</u>				
632510	Planten van veren	st	18,00V		
64	BEPLANTING				
641	HEESTERS SOLITAIR EN GROEP				
6410	<u>Planten heesters</u>				
641010	Planten van sierplantsoen.	st	264,00V		
6411	<u>Planten heesters talud</u>				
641110	Planten van sierplantsoen.	st	93,00V		
642	HAGEN EN HEESTERVAKKEN				
6420	<u>Planten heesters</u>				
642010	Planten van haagplantsoen Cornus	st	2.910,00V		
642020	Planten van sierplantsoen vlak	st	718,00V		
6421	<u>Planten heesters talud</u>				
642110	Planten van sierplantsoen talud	st	970,00V		
643	KLIMPLANTEN				
643010	Planten van klimplanten	st	1.628,00V		
644	WATERPLANTEN				
644010	Planten van waterplanten	st	820,00V		
645	VASTE PLANTEN				
645010	Planten van vaste planten	st	2.890,00V		
646	BOLLEN				
646010	Planten van bol- of knol gewassen.	st	28.023,00V		
65	AANBRENGEN MULCHLAAG				
651	AANBRENGEN MULCHLAAG BOMEN				
651010	Leveren en aanbrengen Mulchlaag binnen gietrand	st	194,00V		
652	AANBRENGEN MULCHLAAG SIERPLANTSOEN, HAGEN				
652010	Leveren en aanbrengen mulchlaag heesters	are	10,30V		
652020	Leveren en, aanbrengen mulchlaag klimplanten	are	4,50V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
653	AANBRENGEN MULCHLAAG VASTE PLANTEN				
653010	Grondstructuurverbeteren terrein, aanbrengen bladmulchlaag	are	3,10V		
66	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
67	GROENONDERHOUD				
6710	<u>Knotbomen</u>				
671010	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	11,00V		
671020	Onderhoud knotbomen.	st	11,00V		
671030	Controleren boomvoorziening.	st	11,00V		
6711	<u>Ecobomen</u>				
671110	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	3,00V		
671120	Verwijderen waterlot.	st	3,00V		
6712	<u>Nieuwe bomen</u>				
671210	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	212,00V		
671220	Begeleidingssnoei.	st	212,00V		
671230	Controleren boomvoorziening.	st	194,00V		
6713	<u>Bestaande bomen</u>				
671310	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	7,00V		
671320	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	7,00V		
671330	Controleren boomvoorziening.	st	7,00V		
6714	<u>Verplante bomen</u>				
671410	Controleren bomen door visuele inspectie.	st	7,00V		
671420	Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.	st	7,00V		
671430	Controleren boomvoorziening.	st	7,00V		
6715	<u>Heesters</u>				
671510	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
671520	Snoeien sierplantsoen.	m2	270,00V		
671530	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
671540	Bemesten beplantingsvak.	m2	270,00V		
6716	<u>Blokhagen</u>				
671610	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
671620	Knippen van (blok)hagen.	m2	830,00V		
671630	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
671640	Bemesten beplantingsvak.	m2	190,00V		
6717	<u>Klimplanten</u>				
671710	Controleren van klim- en leiplanten.	EUR	N		
6718	<u>Vaste planten</u>				
671810	Beheersen onkruid-beplanting.	week	52,00V		
671830	Beheersen natuurlijk afval-beplanting.	week	52,00V		
671840	Maaien en mulchen vaste planten.	are	3,10V		
6719	<u>Bloemrijk gras vlak</u>				
671910	Maaien kruidachtigen, vlak 5% juni	are	2,40V		
671920	Maaien kruidachtigen, vlak 95% sept. okt	are	45,76V		
671940	Maaien bermstrook langs verharding- 50 cm kantstrook	km	10,87V		
671950	Grasveld ontdoen van blad	are	96,32V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
671960	Bijmaaien rondom bomen.	st	60,00V		
6720	<u>Bloemrijk gras talud</u>				
672010	Maaaien kruidachtigen, talud 5% juni	are	1,34V		
672020	Maaaien kruidachtigen, vlak 95% sept. okt	are	25,38V		
672050	Grasveld ontdoen van blad	are	53,42V		
672060	Bijmaaien rondom bomen.	st	50,00V		
6721	<u>Bloemrijk gras talud Bosrand zoom</u>				
672110	Maaaien kruidachtigen, talud 5% juni	are	0,15V		
672120	Maaaien kruidachtigen, vlak 95% sept. okt	are	2,93V		
672150	Grasveld ontdoen van blad	are	3,08V		
6722	<u>Plasbermen - oevers</u>				
672210	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, 5%	m	56,00V		
672220	Uitmaaaien nat en droog profiel van watergang, 25%	m	279,00V		
6723	<u>Grastegel verharding</u>				
672310	Maaaien grastegel verharding	are	1,60V		
672320	Grastegel verharding ontdoen van blad.	are	1,60V		
672330	Leveren en aanbrengen Urbangrastegelsubstraat	m2	1.600,00V		
6724	<u>Uitvoeren grondonderzoek bemesten</u>				
672410	Uitvoeren grondonderzoek.	st	15,00V		
672420	Bemesten beplantingsvak.	m2	729,00V		
672430	Leverantie meststoffen	EUR	N		
6725	<u>Japanse duizendknoop</u>				
672510	Monitoren en nazorg in verband met Aziatische duizendknoop.	are	65,00V		
68	NAZORG				
681	NAZORG BOMEN				
681010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (Bomen).	EUR	N		
682	NAZORG BEPLANTINGEN				
682010	Onderhoudswerkzaamheden in periode van nazorg na oplevering van aanplantwerkzaamheden (Beplantinge).	EUR	N		
683	Vochtsensoren				
683010	Leveren en aanbrengen vochtsensoren	st	10,00V		
69	BIJKOMENDE WERKEN				
691	Diversen				
691010	Aanbrengen boomstam plantvak	m	210,00V		
7	INRICHTINGSWERKEN				
71	TERREINAFSCHEIDINGEN				
711	Afrasteringen/hekwerken				
711010	Aanbrengen hekwerk	m	20,00V		
72	BEBORDING EN MARKERINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721	Verkeersborden				
721010	Aanbrengen verkeersbordpalen.	st	22,00V		
721020	Aanbrengen verkeersborden.	st	26,00V		
721030	Aanbrengen verkeersbord met paal D02L	st	1,00V		
722	MARKERINGEN				
722010	Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, ononderbr.	m	330,00V		
722020	Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, 1-1	m	135,00V		
722030	Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, 1-3	m	110,00V		
722040	Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, 0,30-2,70	m	90,00V		
722050	Aanbr. lengtemarkering, thermoplast, 0,5-0,5	m	90,00V		
722060	Aanbrengen overige markering, thermoplast, stopstreep	m2	8,50V		
722070	Aanbrengen overige markering, thermoplast, driehoek	m2	2,50V		
722080	Aanbrengen overige markering, thermoplast, pijlen	m2	15,00V		
722090	Aanbrengen overige markering, thermoplast, vlak	m2	12,00V		
73	AFSCHERMINGSVOORZIENINGEN				
730010	Aanbrengen geleidebarrier, kunststof	m	45,00V		
730020	Instandhouden geleidebarrier, kunststof	EUR	N		
730030	Verwijderen geleidebarrier, kunststof	m	45,00V		
730040	Vervallen		V		
74	MEUBILAIR				
741	Banken				
741010	Plaatsen zitbank, Pure Eco 1,45 m	st	1,00N		
741020	Plaatsen zitbank, Pure Eco 3,00 m	st	1,00N		
742	Fietsparkeren				
742010	Plaatsen fietsparkeerbeugel	st	6,00V		
743	Speelobject				
743010	Plaatsen speelboom	st	1,00N		
743020	Plaatsen zit-speelkei	st	1,00N		
744	Diversen				
744010	Aanbrengen insectenhotel	st	1,00N		
75	OPENBARE VERLICHTING				
751	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECT				
751010	Verwijderen verlichtingsobject lph tot 8 m	st	4,00V		
752	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT				
752010	Verplaatsen verlichtingsobject lph tot 8 m.	st	5,00V		
752020	Verplaatsen verlichtingsobject lph tot 8 m (tijdelijk)	st	2,00V		
753	LEVEREN EN AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECT				
753010	Lev. en aanbrengen OVL-object lph 3,50m Prunus A3 1050 lm	st	12,00V		
753020	Lev. en aanbrengen OVL-object lph 3,50m Prunus A3 2150 lm	st	34,00V		
754	REVISIEWERK				
754010	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	EUR	N		
755	NETWERK-WERKZAAMHEDEN STEDIN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
755010	Nieuwe OVL-aansluiting Stedin	st	46,00V		
755020	Verplaatsen OVL-aansluiting Stedin	st	7,00V		
755030	Permanent verwijderen OVL-aansluiting Stedin	st	4,00V		
756	Bijkomende werkzaamheden				
756010	Aanleggen energiegrondkabel	m	160,00V		
76	GELUIDSWERENDE WAND				
760010	Vervallen			N	
760020	Vervallen			N	
760030	Vervallen			N	
760040	Vervallen			N	
760050	Vervallen			N	
760060	Vervallen			N	
760070	Aanbrengen Greenwall Construct	EUR		N	
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	OPSTELLEN UITVOERINGSDOCUMENTEN				
811	Werkplannen				
8111	<u>Algemeen</u>				
811110	Opstellen werkprotocol ecologie.	EUR		N	
811120	Opstellen plan locaties werkterrein	EUR		N	
811130	Opstellen plan locaties depots	EUR		N	
811140	Opstellen plan groeiplaatsen	EUR		N	
811150	Opstellen bestratingsplan	EUR		N	
811160	Opstellen overige uitvoeringsdocumenten.	EUR		N	
8112	<u>Tijdelijke verkeersmaatregelen</u>				
811210	Opstellen verkeersplan.	EUR		N	
811220	Opstellen verkeerstekening(en).	EUR		N	
8113	<u>Kwaliteitsborging</u>				
811310	Kwaliteitsborging aannemer.	EUR		N	
812	Aanleveren revisiegegevens				
812110	Verrichten van revisiewerkzaamheden.	EUR		N	
82	ENGINEERING				
821	Tekeningen en berekeningen				
821010	Opstellen tekeningen en berekeningen schanskorf	EUR		N	
821020	Opstellen tekeningen en berekeningen grondkering	EUR		N	
821030	Opstellen tekeningen en berekeningen beschoeiing	EUR		N	
821040	Opstellen tekeningen en berekeningen Greenwall	EUR		N	
821050	Voeren van overleggen met Evides	EUR		N	
821060	Aanvragen omgevingsvergunning	EUR		N	
83	GEBRUIK HULPMIDDELEN				
831	Inzetten werknemers (t.b.s.)				
831010	Inzetten werknemer, opperman bestrating.	uur	24,00V		
831020	Inzetten werknemer, vakman GWW.	uur	40,00V		
831030	Inzetten werknemer, straatmaker I.	uur	24,00V		
831040	Inzetten werknemer, landmeetploeg.	uur	8,00V		
831050	Inzetten werknemer, verkeersregelaar.	uur	16,00V		
832	Inzetten materieel (t.b.s.)				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
832110	Inzetten bulldozer.	uur	16,00V		
832120	Inzetten hydraulische wielgraafmachine.	uur	16,00V		
832130	Inzetten hydraulische rupsgraafmachine.	uur	16,00V		
832140	Inzetten vrachtauto.	uur	24,00V		
832150	Inzetten wiellader.	uur	16,00V		
833	Meet- en controleapparatuur				
833010	Gebruik meetinstrumenten.	EUR		N	
84	WERKTERREIN EN VOORZIENINGEN				
841	Depot				
841010	Inrichten depots, gefaseerd	EUR		N	
841020	Inrichten depot, Japanse Duizendknoop	EUR		N	
85	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
851	Schoonhouden				
851110	Schoonhouden wegen.	keer	20,00N		
852	Bemonsteren materialen				
852010	Bemonsteren bestratingsmaterialen	EUR		N	
86	ONDERHOUDSWERKZAAMHEDEN				
860010	Reinigen kolken	st	60,00V		
860020	Rioolgemaal reinigen	st	1,00N		
860030	Vervallen		N		
860040	Doorspuiten drains van horizontale drainage.	m	150,00V		
860050	Rioolput reinigen.	st	38,00V		
860060	Uitmaaaien nat profiel van waterpartij.	are	50,00V		
860070	Reinigen duiker, 600 mm	m	27,00V		
860080	Reinigen duiker, 1000 mm	m	45,00V		
860090	Herstraten betonstraatstenen.	m2	110,00V		
860100	Herstraten betontegels.	m2	70,00V		
860110	Opnieuw stellen trottoirbanden van beton 180/200	m	10,00V		
860120	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 120x250	m	100,00V		
860130	Opnieuw stellen opsluitbanden van beton 70/120	m	75,00V		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Uitvoeren onderzoek asphalt/fundering	EUR		N	
910040	CAR-verzekering door aannemer	EUR		N	
910050	Toolbox Flora en Fauna.	EUR		N	
910060	Coördinatie v.d. werkzaamheden.	EUR		N	
910070	Uitvoeren sonderingen	EUR		N	
910080	Communicatie en omgevingsmanagement	EUR		N	
910090	Inzet duurzaam materieel	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost aanschaf bouwstoffen en werkzaamheden.	EUR	15.000,00V		
950020	Stelpost keuringskosten (steekproeven).	EUR	5.000,00V		
950030	Stelpost onvoorzien	EUR	50.000,00V		
950040	Stelpost nutsvoorzieningen.	EUR	5.000,00V		
950050	Stelpost tijdelijke verkeersmaatregelen.	EUR	20.000,00V		
950060	Stelpost straatnaamborden	EUR	2.500,00V		
950070	Stelpost routeborden langzaam verkeer	EUR	5.000,00V		
950080	Stelpost realiseren gewichtsneutrale constructie	EUR	5.000,00V		
950090	Stelpost VRI	EUR	5.000,00V		
950110	Stelpost leverantie bemesting volgens bemestingsadvies	EUR	5.000,00V		
950120	Stelpost tijdelijke duikers	EUR	2.500,00V		
950130	Stelpost afvalcontainers	EUR	80.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				