
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

AANBESTEDENDE DIENST: Heijmans Vastgoed BV

OPDRACHTGEVER: Heijmans Vastgoed BV

PROJECT: Vijfsluizen Vlaardingen, Woonrijp maken Fase 1

BESTEK: Besteknr. ARC-2022-031

PROJECTNUMMER: E07061.002253

Mede naar aanleiding van nagekomen schriftelijke vragen over de nota wordt ten aanzien van bovenvermeld bestek nader het volgende bepaald:

Er zijn schriftelijke vragen gesteld en er zijn wijzigingen vanuit de opdrachtgever. Voor een overzicht van de vragen zie bijlage bij deze 2e NVI.

De paragrafen, besteksposten en artikelen die zijn vervallen, gewijzigd of zijn toegevoegd zijn in desbetreffende besteksonderdelen (de bijlage bij deze NVI) weergegeven.

INSCHRIJVINGSSTAAT

De bij het bestek gevoegde staat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen behorende gewijzigde, op de nota van inlichtingen aangepaste, inschrijvingsstaat.

Namens de opdrachtgever, 25 oktober 2022

Bijlage(n):

- gewijzigde en/of aanvullende delen van de besteksonderdeel 2.2;
- gewijzigde inschrijvingsstaat;
- vragen en antwoorden.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
141010			Hoeveelheid gewijzigd				
141010	510103		Maaïen gewas.	are	27,50 V		
			Situering: volgens tekening				
			Betreft het pulvermaaïen van gewas.				
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 tot ca. 5000 m2				
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. . .1. . .	Hoogte na het maaïen ten hoogste 70 mm				
		1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting				
141020			Hoeveelheid gewijzigd				
141020	510103		Maaïen gewas.	are	51,00 V		
			Situering: volgens tekening				
			Betreft het maaïen van gewas met Japanse				
			Duizenknoop				
			Werkzaamheden moeten plaatsvinden overeenkomstig het 'Landelijk protocol Aziatische duizendknopen'				
		3.	Grootte per perceel: ca. 5000 tot ca. 20000 m2				
		.2. . . .	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. . .1. . .	Hoogte na het maaïen ten hoogste 70 mm				
		1	Vrijgekomen materiaal direct vervoeren naar een inrichting				
			het maaisel dient zorgvuldig en zonder mors van de werklocatie te worden verwijderd en afgevoerd				
141030			Hoeveelheid gewijzigd				
141030	222107		Frezen.	are	27,50 V		
			Betreft het frezen van terrein, gemaaid volgens bestekspostnr. 141010				
		2.	Grootte per perceel: ca. 1000 m2 tot ca. 5000 m2				
		.2. . . .	Talud van 1 : 2 tot en met 1 : 3				
		4.	Bewerkingsdiepte: 0,25 m				
		1	Frezen met de rijrichting mee				
321124			4e positie deficode gewijzigd				
321124	252832		Maken inlaat.	st		27,50 I	
			Betreft het maken van inlaten in PVC-riolen				
		4.	In PVC-buis				
		.1. . . .	Door middel van boren				
		. .1. . . .	Wanddikte tot 50 mm				
		. . .1. . .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis				
			Diameter inlaat 160 mm				
		1.	As-inlaat loodrecht op as-buis				
		9	hulpstuk knevelinlaat, aan te brengen volgens bestekspostnr. 321125				
321125			1e+2e positie deficode gewijzigd				
321125	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		27,50 I	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		27,50 L	
			- knevelinlaat ø315x160 mm, voorzien van zettingsvrije mof				
		.2.3. . .	Nominale middellijn 160 mm				
321129			Nieuwe bestekspost				
321129	252202		Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st		27,50 I	
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st		27,50 L	
			- inzetverloopstuk 125x160 mm				
		.2.1. . .	Nominale middellijn 125 mm				
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet				
570020			Nieuwe bestekspost				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
570020	831599		Aanbrengen vulplaten	EUR		N	
			Situering: zie details op tekeningnr. 3150				
			Betreft: het aanbrengen van opvulmateriaal tussen				
			bestrating				
			Open nokken voorzien van een opvulling				
			Materiaal: kunststof of beton, dikte 5 en 10 mm				
			Inclusief het op maat maken van de passtukken				
622010			Hoeveelheid gewijzigd				
622010	220421		Profileren van oppervlakken.	m2	7.487,00	V	
			Aansluiten op bestaande situaties				
			Grondsoort: divers				
			Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t.m				
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal tot aan een talud 1:3				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
622020			Hoeveelheid gewijzigd				
622020	220421		Profileren van oppervlakken.	m2	2.684,00	V	
			Grondsoort: divers				
			Gerekend is met een waterstand N.A.P. n.v.t.m				
		.2. . . .	Talud 1: 3 of steiler				
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
760070			Hoeveelheid gewijzigd				
760070	361399		Aanbrengen Greenwall Construct	EUR		N	
			Situering: volgens tekeningnrs. 3130 t/m 3132				
			Betreft: aanbrengen geluidswerende wand				
			Type Greenwall Construct, leverancier Greenwall BV	m			240,00 L
			Hoogte elementen is variabel				
			Koppeling elementen onderling en aansluiting van				
			elementen op fundering dient geluiddicht uitgevoerd te				
			worden				
			Hoogte bovenzijde variabel van 2,0m +mv tot 5,20m +mv				
			Onderzijde aanbrengen onder maaiveld				
			Aanbrengen op een fundering, uitgangspunt is:				
			- een grondverbetering van zand, dikte ca. 0,80 m,				
			breedte ca. 2,00 m				
			Engineering en berekening volgens bestekspostnr.				
			821040				
			Grondwerk maakt onderdeel uit van bestekspostnr.	m3			384,00 L
			212010 en 212020				
			Inclusief alle leveranties, bevestigingsmaterialen en				
			bijkomende werkzaamheden				
			Inclusief grondwerk				
							
							