

## Nota van inlichtingen 2

In lijn met het Grossman arrest willen wij een detailvraag stellen die pas tijdens de engineeringfase naar voren is gekomen.

Na analyse blijkt dat er bij 13 installaties (RGB, GSH, RAI, AWS O en AWS W, HVW, HDS, LLL, PJW, JLS, VLN, RLP en ITW) geen pompcurve/informatie beschikbaar is. Zes pompen zijn geheel onbekend (AWS O en AWS W, HVW, HDS, LLL, PJW). U stelt in uw beschrijving dat wij de oude en nieuwe pompcurves moeten aanleveren. Dit is niet mogelijk voor een groot aantal locaties en door het ontbreken van werkpunten kunnen wij niet het exacte werkpunt vooraf aan de inschrijving bepalen. Deze werkpunten en bijbehorende pompen bepalen uiteindelijk een deel van het leidingwerk en de elektrische installatie. Het effect van een verkeerde keuze is daarmee groot.

Onze vragen zijn:

**Welke pompcurve/werkpunten moeten wij hanteren voor de installaties waar deze niet bekend zijn?**

Werkpunten van pompen welke bekend kunt u zelf ook opzoeken/ opvragen bij de fabrikant.

Voor zover het niet uit de opname, de lijst met toegepaste pompen en de foto's te herleiden is kunt u van het volgende uitgaan:

### **Type A, de grote droge pompen**

Zijn allemaal bekend

### **Type B, de mini-compacta's**

Is van allemaal in elk geval bekend of dit type U7 of U100 is. (zie voor de zekerheid bijgevoegde lijst, ik weet niet wat er bij de aanbesteding heeft gezeten aan gegevens).

### **Type C, natte pompen:**

Dit zijn in principe allemaal pompen om ruimtes onder roltrappen ed. droog te houden, hebben geen grote afstand om af te voeren.

Waar niet bekend uitgaan van ca. 8 meter opvoerhoogte bij een debiet van 10 m<sup>3</sup>/uur

### **Type D, lenspompjes:**

Zijn bedoeld om ruimtes van droogopgestelde pompen droog te houden, kleine afvoer afstand (naar de andere kant van de muur).

Waar niet bekend uitgaan van ca. 5 meter opvoerhoogte bij een debiet van 10 m<sup>3</sup>/uur

Meer informatie is er ook niet.

Normaal zou je uitgaan van het leidingwerk buiten de put, maar hierover is niets bekend.

Zie bijgevoegde bijlage bij nota 2

**2. En, hoe gaat opdrachtgever er na de aanbesteding mee om als er aanvullende investeringen nodig zijn om het werkpunt te achterhalen?**

Als dit aan de orde ik kunt u dit voorleggen aan de projectleider van GVB en kan het als meerwerk worden verrekend op basis van de aangeboden tarieven en materiaal