
NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:

Bestek AI 2022-0023

Bestek voor realiseren oeverconstructie en dempen Dokpark
ter plaatse van NDSM-werf
in de gemeente Amsterdam.

Totstandkoming van de overeenkomst

0.01 AANBESTEDER

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.02 PROCEDURE

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.03 INLICHTINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.04 INSCHRIJVING

De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.06 AANBESTEDING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

0.07 OPDRACHT

Geen wijzigingen of aanvullingen.

1. ALGEMEEN

PAR

- 1.01 OPDRACHTGEVER**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.02 DIRECTIE**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.03 LOCATIE**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.05 TIJDSBEPALING**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.07 KWALITEITSBORGING**
Geen wijzigingen of aanvullingen.
- 1.08 PRESTATIE METEN**
Geen wijzigingen of aanvullingen.

2. BESCHRIJVING

2.1 ALGEMENE GEGEVENS

PAR

01 TEKENINGEN

Tekening "186571-01_Op te breken situatie_30-08-2022" vervalt en wordt vervangen door tekening "186571-01_Op te breken situatie_30-09-2022".

Tekening "186571-02_Nieuwe situatie_30-08-2022" vervalt en wordt vervangen door tekening "186571-02_Nieuwe situatie_30-09-2022".

Tekening "186571-03_Kabels en leidingen_30-08-2022" vervalt en wordt vervangen door tekening "186571-03_Kabels en leidingen_30-09-2022".

Tekeningen "186571-04_Dwarsprofielen (blad 1 en 2)_30-08-2022" vervallen en worden vervangen door tekeningen "186571-04_Dwarsprofielen (blad 1 en 2)_30-09-2022".

Tekening "186571-05_Details_30-08-2022" vervalt en wordt vervangen door tekening "186571-05_Details_30-09-2022".

02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

03 KWALITEITSBORGING

Geen wijzigingen of aanvullingen.

04 BIJLAGEN

Bijlage "Veiligheids- en Gezondheidsplan, versie 3, d.d. 30-08-2022" vervalt en wordt vervangen door: 'Veiligheids- en Gezondheidsplan, versie 4, d.d. 30-09-2022'

Bijlage "Grondbalans versie 5, d.d. 30-08-2022" verval en wordt vervangen door "Grondbalans versie 6, d.d. 30-09-2022"

De volgende bijlagen worden toegevoegd:
"RO-130012 DR HVO en PRA Amsterdam NDSM-werf versie, 2.0 d.d. 3-09-2013, d.d. 03-09-2013"
"Leveringsvoorwaarden Depot Noorder-IJplas"

05 WATERSTANDEN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

07 WERKTERREIN

Geen wijzigingen of aanvullingen.

08 BEHEERDERS/LOCATIES

Geen wijzigingen of aanvullingen.

2.2 NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
123930								Regel 6 " inclusief verankering" verwijderen.				
123940								Bestekspost 123940 verwijderen				
123970								Bestekspost 123970 vervalt en wordt vervangen door				
123970	527122							Verwijderen damwand. Situering: langs oever in het verlengde van het Kraanspoor Damlanken van staal PAZ 4450 Damlank: lengteklasse van 4,5 m Vlak onder het waterpeil van NAP -0,40 m Voor ca. 100 % onder water, gerekend met een waterstand van N.A.P. -0,40 m Verlagen waterstand niet toegestaan	m	40,00	V	
		3						3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
123980								Bestekspost 123980 wordt toegevoegd				
123980	827103							Opnemen verharding van geprefabriceerde betonplaten. Situering: in de berm langs de TT Vasumweg Dikte platen 0,16 m Afmetingen oppervlak 2,00 x 2,00 m	m2	32,00	V	
		3						3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
132010								Bestekspost 132010 vervalt en wordt vervangen door				
132010	220201							Grond vervoeren. Betreft vervoer van grond voor de steunberm en aanvulling achter de damwandconstructie. Grondsoort: zand Er kan rekening worden gehouden met maximaal 5% organische stof maximaal 5% klei samen niet meer dan 8%. Vervoeren van: Grondbank Depot NIJP, Noorder-IJplas, Oostzanerdijk 205 te Amsterdam. Grond wordt geladen door de opdrachtgever Vervoeren naar: Overslagpunt aan de Toetsenbordweg 41 - 61 te Amsterdam. Grond t.p.v. het overslagpunt dient door de aannemer te worden overgeslagen naar schepen volgens bestekspost. 133010	m3	21.500,00	V	
		9						3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 133110	m3			21.500,00 T
132020								Bestekspost 132020 vervalt en wordt vervangen door				
132020	220201							Grond vervoeren. Betreft vervoer van grond voor de aanvulling achter de damwandconstructie. Grondsoort: zand Er kan rekening worden gehouden met maximaal 5% organische stof maximaal 5% klei samen niet meer dan 8%. Vervoeren van: Grondbank Depot NIJP, Noorder-IJplas, Oostzanerdijk 205 te Amsterdam. Grond wordt geladen door de opdrachtgever Vervoeren naar de plaats van verwerking Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 133120	m3	15.800,00	V	
		9						3 Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 133120	m3			15.800,00 T

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
132030								Bestekspost 132030 vervalt en wordt vervangen door				
132030	220201							Grond vervoeren. Betreft vervoer van grond voor de anti stuiflaag. Grondsoort: teelaarde	m3	500,00	V	
		9						Ter beschikking gestelde grond op depot de NIJP, Noorder-IJplas, Oostzanerdijk 205 te Amsterdam. Grond wordt geladen door de opdrachtgever	m3			500,00 T
			1					Vervoeren naar de plaats van verwerking				
				3				Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 133910				
132110								Bestekspost 132110 vervalt en wordt vervangen door				
132110	220201							Grond vervoeren. Betreft grond voor de steunberm van overslagpunt naar werklocatie Grondsoort: zand	m3	21.500,00	V	
		9						Ter beschikking gestelde grond aangevoerd volgens bestekspost 132010				
			2					Vervoeren naar: plaats van verwerking d.m.v. schip				
				3				Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van verwerking volgens bestekspostnr. 133110 en 133120				
1330								<u>Grond overslaan in schip</u>				
133010								Bestekspost 133010 wordt toegevoegd				
133010	220399							Grond overslag naar schip. Situering: t.p.v. het overslagpunt Betreft grond die vervoerd wordt volgens bestekspost 132010 vanaf de Grondbank depot de NIJP, Noorder-IJplas, Oostzanerdijk 205 te Amsterdam naar het overslagpunt aan de Toetsenbordweg 41 - 61 te Amsterdam en dient te worden overgeslagen naar schepen. Grondsoort: zand	m3	21.500,00	V	
146600								T.p.v. regel 3 tekst " 240170" wijzigen in: "146580"				
151180								Regel 8 wijzigen in: " Uiteinde pijpjes voorzien van een gesloten afdekkap"				
151320								Bestekspost 151320 vervalt en wordt vervangen door				
151320	522102							Aanbrengen damplanken. Situering: aansluiting met bestaande houten oeverconstructie Grondslag: zand	m	2,00	V	
		1						Damplanken van hout: 50x185 mm, lengte 3 m Duurzaamheidsklasse: 1 Risicoklasse: 4 FCS mix label	st			11,00 L
			1					Richting damplanken: verticaal				
				1				Sputen is niet toegestaan				
					1			Lengte van het in de grond aan te brengen gedeelte gemiddeld 2,5 m				
						1		Afwerking damplanken: afzagen				

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6			VERPLICHTING			
151330								Bestekspost 151330 vervalt en wordt vervangen door					
151330	522104							Aanbrengen gordingen. Situering: aansluiting met bestaande houten oeverconstructie	m	2,00	V		
		1						Rechthoekige houten gording 50x100 mm aan weerszijde van de houten damwand Duurzaamheidsklasse: 1 Risicoklasse: 4 FCS mix label	m			4,00	L
		2						Gording aanbrengen aan damwand met behulp van Slotbouten M12 van RVS A2	st			6,00	L
151410								Bestekspost 151410 vervalt en wordt vervangen door					
151410	411301							Aanbrengen gording. Situering: aan binnenzijde van de damwanden Gording van breedflensbalken HE 300 B Staalkwaliteit: S355 Uitvoeringsklasse: EXC 2 volgens de NEN-EN 1090-2	m	165,00	V		
		6						Gording aanbrengen op damwand incl. pasmaken boren van ontwateringsgaatjes ø25 mm h.o.h. 2,80 m Bevestiging van de gording volgens tek.nrs. : uit te werken door aannemer conform bestekspostnr. 880010	ton			19,31	L
		1						Verbinding stalen gordingen volgens tek.nrs. : uit te werken door aannemer conform bestekspostnr. 880010					
		3											
151420								Bestekspost 151420 vervalt en wordt vervangen door					
151420	411301							Aanbrengen gording. Situering: schoor in hoek van damwandconstructie Gording van breedflensbalken HE 300 B Staalkwaliteit: S355 Uitvoeringsklasse: EXC 2 volgens de NEN-EN 1090-2	m	10,00	V		
		6						Gording aanbrengen tussen 2 gordingen incl. pasmaken boren van ontwateringsgaatjes ø25 mm h.o.h. 2,80 m Bevestiging van de gording volgens tek.nrs. : uit te werken door aannemer conform bestekspostnr. 880010	ton			1,17	L
		9						Verbinding stalen gordingen volgens tek.nrs. : uit te werken door aannemer conform bestekspostnr. 880010					
		1											
		3											
151430								Bestekspost 151430 vervalt en wordt vervangen door					
151430	432199							Aanbrengen van schetsplaat Situering: tegen damwanden en onder de gordingen h.o.h. 2,80 m Het betreft het maken en aanbrengen van een stalen onderdelen Stalen schetsplaat 400x400 mm, dikte 15 mm Staalkwaliteit: S355 Uitvoeringsklasse: EXC 2 volgens de NEN-EN 1090-2 Bevestiging van de schetsplaat volgens tek.nrs. : uit te werken door aannemer Verbinding stalen schetsplaat met gording en damwand d.m.v. lassen volgens tek.nrs. : uit te werken door aannemer conform bestekspostnr. 880010	st	65,00	V		
									st			65,00	L

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
		1	2	3	4	5	6					
151440								Bestekspost 151440 vervalt en wordt vervangen door				
151440	432199							Aanbrengen van bevestigingsplaat Situering: tegen damwanden en de gordingen h.o.h. 2,80 m Het betreft het maken en aanbrengen van een stalen onderdelen Stalen bevestigingsplaat 350x300 mm, dikte 20 mm Staalkwaliteit: S355 Uitvoeringsklasse: EXC 2 volgens de NEN-EN 1090-2 Bevestiging van de bevestigingsplaat volgens tek.nrs. : uit te werken door aannemer Verbinding stalen bevestigingsplaat met gording en damwand volgens tek.nrs. : uit te werken door aannemer conform bestekspostnr. 880010	st	65,00	V	
									st		65,00	L
151510								Bestekspost 151510 vervalt en wordt vervangen door				
151510	413001							Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende constructie. Situering: nieuwe stalen damwanden Betreft het aanbrengen van in de grond gevormde verankerings-elementen, niet grondverwijderend, in de grond gevormd, groutinjectieanker Geotechnische gegevens: Strenganker 8 strengs (Y1860, As = 1200 mm) - Verankeringsniveau: NAP -1,40 m (onder waterlijn) - Ankerhoek: 32,5° t.o.v. horizontaal - h.o.h. afstand: 2,80 m - Lengte ankerstang: 36,2 m - Lengte groutlichaam: 14,0 m - Inclusief ankerstoelconstructie, alle toebehoren en maken doorvoeren in stalen damwanden, de doorvoeren waterdicht maken. Het betreft een permanent anker	st	47,00	V	
		9							st		47,00	L
						1						
151520								Bestekspost 151520 vervalt en wordt vervangen door				
151520	413001							Aanbrengen verankering van een grond- en waterkerende constructie. Situering: nieuwe stalen damwanden Betreft het aanbrengen van in de grond gevormde verankerings-elementen, niet grondverwijderend, in de grond gevormd, groutinjectieanker Geotechnische gegevens: Strenganker 8 strengs of gelijkwaardig (Y1860, As = 1200 mm) - Verankeringsniveau: NAP -1,40 m (onder waterlijn) - Ankerhoek: 27,5° t.o.v. horizontaal - h.o.h. afstand: 2,80 m - Lengte ankerstang: 36,2 m - Lengte groutlichaam: 14,0 m - Inclusief ankerstoelconstructie, alle toebehoren en maken doorvoeren in stalen damwanden, de doorvoeren waterdicht maken. Het betreft een permanent anker	st	8,00	V	
		9							st		8,00	L
						1						

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4					
151530							Bestekspost 151530 wordt toegevoegd				
151530	419999						Beproeven van ankers. Beproeven van ankers. Betreft het beproeven van de ankers aangebracht volgens bestekspostnr(s). 151510 en 151520 Beproeven ankers: - 4 ankers beproeven op geschiktheidsproef; anker aan te wijzen door directie -overige ankers beproeven op controleproef Inclusief uitwerken en berekening van de meetresultaten van beproeving Gegevens ter acceptatie uiterlijk bij oplevering van het werk,digitaal indienen (pdf) via VISI	EUR		N	
860150							Na regel 4 toevoegen: "Inclusief aanbrengen en verwijderen geluidsmeters."				
860610							Bestekspost 860610 vervalt en wordt vervangen door				
860610	210799						Aanbrengen stalen kokerprofielen aan damwand. Betreft: het aanbrengen van inclinometersen t.b.v. het monitoren van de verplaatsing van de damwanden. Materiaal: stalen kokersprofielen 60 x 60 x 6 mm over de volledige lengte van de damwanden (23,5 m).	st	8,00	V	
860620							Regel 5 en 6 wijzigen in: "inclinometer, waarbij per 0,50 m in de verticaal een meting wordt uitgevoerd"	st			8,00 L
861020							Na regel 4 toevoegen: "Lengte 4 meter met een filter van NAP -0,90 tot NAP -2,90."				
870020							Bestekspost 870020 wordt toegevoegd				
870020	109999						Opstellen opleverdossier. Het opleverdossier bestaan o.a. uit - ondertekende termijnen - ondertekende meerwerkstaten - ondertekende eindafrekening - ondertekende bouwverslagen - revisie tekeningen - ondertekend werkbestek en tekeningen - overzicht aan- en afvoerlijst materialen / bouwstoffen - bonnen - certificaten geleverde bouwstoffen - garantieverklaring - goedgekeurde berekeningen - as-build tekeningen - revisitekeneningen Alle documenten dienen overzichtelijk samengevoegd te worden en in een digitale map enovergedragen te worden aan de directie via Visi Levering uiterlijk 4 weken na oplevering van het werk.	EUR		N	

BESTEKS POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE							RESULTAATS VERPLICHTING		
880010							Bestekspost 880010 vervalt en wordt vervangen door				
880010	412501		9				Maken van berekeningen en tekeningen t.b.v. verankering van een grond- en waterkerende constructie. Deze bestekspost is bedoeld voor de constructie berekeningen en uitvoerings tekeningen van het ankerontwerp en gording. Aannemer dient voor bestelling van damwanden, gording en ankers middels berekening en tekeningen aan te tonen dat het uitvoeringsontwerp voldoet aan geldende eisen/normen. De tekeningen en berekeningen dienen te voldoen aan de rapportages behorend bij dit bestek Berekeningen en tekeningen 3 weken voor uitvoering digitaal pdf en dwg indienen ter acceptatie via VISI	EUR		N	

3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID**01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF****01 26 INZET PERSONEN IN HET KADER VAN SOCIAL RETURN****01 26 03 SOCIAL-RETURNVERPLICHTING****01 LID01 wordt gewijzigd:**

"De aannemer is verplicht om tenminste 3% van de aannemingssom, minus de leveranties van Stadswerken afdeling Logistiek, over de gehele overeenkomst periode, inclusief eventuele verlengingen en/of onderhoudstermijnen (excl. BTW), aan te wenden voor Social Return."

MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

UEA:

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

VISI:

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekent dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI-gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

VRAGEN AANNEMERS

Totstandkoming van de overeenkomst

Vraag: Artikel 0.04 lid 3c
In artikel 0.04 - 3c vraagt u 2 referenties mbt de technische bekwaamheid. In de 2de bulletpoint staat expliciet omschreven dat deze referentie namens de inschrijver, de combinatie, één van de combinanten of een onderaannemer mag zijn. Echter, bij de 1ste bulletpoint is slechts de inschrijver genoemd. Kunt u aangeven of voor de eerste eis ook een referentie van een combinant of onderaannemer gebruikt mag worden?

Antwoord: Nee.

Vraag: Artikel 0.04 lid 3c
Er wordt in paragraaf 0.04 lid 3c bewijsstukken gesteld dat deze binnen 7 dagen na gedane verzoek dienen te worden overlegd, echter op TenderNed is er de mogelijkheid om bij de beantwoording van de kerncompetenties een document te uploaden. Kan Aanbesteder bevestigen dat de bewijsstukken reeds bij inschrijving dienen te worden verstrekt?

Antwoord: Nee, de bewijsstukken dienen 7 dagen na het daartoe gedane verzoek te worden ingediend.

Deel 2.1. Algemene gegevens

Vraag: Wij krijgen de Word-documenten in de map: '02_Bijlagen behorende bij bestek' niet geopend. Kan de Opdrachtgever dit oplossen?

Antwoord: Meerdere personen hebben de bestanden gedownload en kunnen ze openen.

Vraag: Wij ondervinden allerlei problemen met de aanbestedings-documenten/bestanden. Zo kunnen we het RSX-bestand niet inladen in ons calculatieprogramma (geeft foutmelding) en kunnen de documenten niet doorgestuurd worden via bijvoorbeeld WE-Transfer (derden die de bestanden ontvangen krijgen dan de melding dat de documenten corrupt zijn of krijgen een foutmelding).

Zijn de bestanden/documenten misschien dubbel ingepakt? of is er misschien iets anders aan de hand?

Zo kunnen we niet starten met het uitrekenen van het gehele werk.

Antwoord: Meerdere personen hebben de bestanden gedownload en kunnen openen.

Vraag: Tekening 186571-01 "Op te breken situatie_30-08-2022"
Op tekening "186571-01 Op te breken situatie_30-08-2022" is op diverse locaties de tekst "Te verwijderen funderingsresten/leiding" te zien. Echter, deze werkzaamheden worden niet expliciet in een bestekspost genoemd. Kunt u aangeven of deze werkzaamheden tot de scope behoren? En zo ja, kunt u aangeven onder welke bestekspost deze kosten moeten worden afgeprijsd?

Antwoord: Deze werkzaamheden behoren niet tot de scope en staan niet in het bestek. De tekst op de tekening wordt verwijderd. Wel liggen er nog een aantal betonplaten die als fundering voor de oude steiger hebben gediend. Deze moeten worden verwijderd. hiervoor is post 123980 opgenomen.

Vraag: 2021-186571_Grondbalans_versie 5
Achter bestekpost 133140 in de tabel 'zand' (onder grond verwerken/leverantie) staat 5.250 m3 aanvullen van zand. In dezelfde regel maar dan in de kolom 'leverantie' staat een hoeveelheid van 5.300 m3, welke tevens correspondeert met het bestek. Kunt u aangeven welke hoeveelheid juist is?

Antwoord: De hoeveelheid 5300 m3 in de bestekspost is correct. De grondbalans wordt aangepast.

Vraag: Bemalingsadvies
In Bestek staat beschreven dat het volgende document is bijgevoegd: "Rapport 2021-186571-R02-Bemalingsplan, versie 4, d.d. 31-08-2022" echter is alleen document "2021-186571-64-R01v4.0 _bemalingsadvies" beschikbaar, is hiermee hetzelfde document bedoeld?

Antwoord: Ja, t.p.v. deel 2.1. - 04 Bijlagen - wordt de tekst "- Rapport 2021-186571-R02-Bemalingsplan, versie 4, d.d. 31-08-2022" vervangen door: "- Rapport 2021-186571-64-R01v4.0 Bemalingsadvies, d.d. 31-08-2022"

Vraag: Bemalingsadvies Paragraaf 2.4
Bij punt 1 wordt verwezen naar het geotechnisch rapport, echter is deze informatie niet te vinden in bijlage 90044 Geotechnisch rapport def 2. Is het mogelijk dat het hier een ander Geotechnisch rapport betreft en zo ja zou u deze dan kunnen verstrekken?

Antwoord: Alle geotechnische onderzoeksgegevens staan vermeld in de bijlagen van "Rapport 1021-189777-R02-DO Verankerde damwand, versie 2, d.d. 31-08-2022" en in "Rapportage Geotechnisch grondonderzoek TT Vasumweg, d.d. 24-08-2022". Beiden zijn reeds als bijlage bij het bestek toegevoegd.

Vraag: Vooronderzoek Conventionele Explosieven NDSM-werf Amsterdam-Noord (M18A0251), d.d. 03-08-2018
Voor de zekerheid wil inschrijver vragen of er veilig kan worden gewerkt in het gebied ten aanzien van Niet Gesprongen Explosieven (NGE). In de rapportage bij de stukken (Vooronderzoek Conventionele Explosieven NDSM-werf) blijkt niet duidelijk of bijvoorbeeld het trillend aanbrengen van damwand invloed heeft op mogelijke aanwezige explosieven in het gebied uit de conclusie van het rapport. Zou u hier nog verdere uitleg over kunnen geven of een verklaring kunnen geven dat het gebied NGE vrij is?

Antwoord: Als bijlage is het rapport dat gaat over NGE op de project locatie toegevoegd. Het gebied is aangemerkt als niet verdacht op NGE.

Vraag: - Verkennend bodem- en nader asbestonderzoek Marinapark / TT Vassumweg NDSM-terrein te Amsterdam, d.d. 21-09-2018.
- Rapport 182433, Waterbodemonderzoek Marinapark Amsterdam, def. 2.0, d.d. 12-02-2019
Inschrijver vraagt zich af of alle bodemrapportages ten aanzien van V&G vergeleken zijn met het ontwerp en de V&G eisen in het bestek zijn opgenomen. Zou u dit kunnen bevestigen?

Antwoord: Ja.

Vraag: Heeft Opdrachtgever de arbeidshygiënische strategie gevolgd ten aanzien van het werken met

verontreinigde slib? Zou u het slib kunnen verwijderen voor aanvangen van de werkzaamheden?

Antwoord: Ten aanzien van het slib is er geen arbeidshygiënische ladder omdat er geen contact is met dit materiaal. Het slib wordt geïsoleerd door wiependoek aan het begin van het werk..

Vraag: Welke eisen heeft het bevoegd gezag gesteld ten aanzien van roeren van het slib tijdens de werkzaamheden?

Antwoord: Geen. Dit valt niet onder het "Besluit lozen buiten inrichting (Blbi)" omdat het slib niet geroerd wordt maar als eerste door wiependoek wordt gestabiliseerd.

Deel 2.2. Nadere beschrijving

Vraag: Algemeen
Wil OG een verrekenbare bestekspost opnemen voor aan- en afvoer materieel (groutankermachine)

Antwoord: Nee.

Vraag: De werkzaamheden dienen vanaf het water te worden uitgevoerd. Wil OG een verrekenbare bestekspost opnemen voor de mobilisatie van een pontonset groutankermachine?

Antwoord: Nee.

Vraag: Wil de OG een verrekenbare bestekspost opnemen voor de aan- en afvoer van materieel (funderingsmachine - trilstelling damwanden)

Antwoord: Nee.

Vraag: Algemeen
De werkzaamheden dienen vanaf het water te worden uitgevoerd. Wil OG een verrekenbare bestekspost opnemen voor de mobilisatie van een pontonset funderingsmachine?

Antwoord: Nee.

Vraag: Algemeen
Welke werkzaamheden dienen vanaf het water te worden uitgevoerd? Zou u het bestek (voor zover dit niet gedaan is al) op kunnen aanpassen?

Antwoord: Het aanbrengen van wiepenmatten, damwand, verankering en een groot deel van het grondwerken dienen van af het water plaats te vinden..

Vraag: Algemeen
Zou OG een of meerdere besteksposten op willen nemen voor het opstellen van planning en de benodigde werkplannen?

Antwoord: Nee.

Vraag: Algemeen
Bij het verwijderen van diverse onderdelen stelt u: vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting. Kan Aanbesteder bevestigen dat de storkosten in deze posten dienen te zijn opgenomen?

Antwoord: Ja.

Vraag: 1239
Is Opdrachtgever nagegaan of de te verwijderen elementen (onder besteksdeel 1239) geschikt zijn voor hergebruik ondanks de verontreiniging van de sliblaag en bodem waarin deze materialen nu staan? Zo ja, en om juist te kunnen afprijzen, hoe moeten de materialen vervoerd worden (welke eisen) en moeten deze materialen nog schoongemaakt worden (en hoe)?

Antwoord: Uitgangspunten: materialen zijn geschikt voor hergebruik; vervoeren per vrachtwagen; de materialen hoeven niet schoongemaakt te worden.

-
- Vraag: 1239
Bij de posten onder 1239 heeft u aangegeven dat de aannemer tijdens de werkzaamheden rekening moet houden met veiligheidsmaatregelen ten aanzien van de verontreinigde sliblaag. Zou u aan kunnen geven in het bestek bij welke overige werkzaamheden nog meer rekening gehouden moet worden met veiligheidsmaatregelen? Inschrijver denkt dat bijvoorbeeld bij het aanbrengen van de stalen damwanden, ankers, het wiependoek, zand en drainage waar contact met het slib niet uitgesloten is.
- Antwoord: Tijdens alle werkzaamheden waar contact met slib mogelijk is, dient rekening te worden gehouden met veiligheidsmaatregelen ten aanzien van werken met de verontreinigde sliblaag
- Vraag: 1239
Kan OG aanvullende informatie verstrekken betreft de bestaande situatie?
- Antwoord: Inschrijver kan op locatie kijken om zich te vergewissen van de bestaande situatie. De steiger is verwijderd, evenals de stalen buispalen die gediend hebben als fundering van de de steiger, daarnaast zijn enkele grote objecten van de waterbodem verwijderd
- Momenteel is de TT Vasumweg opgebroken, deze wordt dicht gestraat voor start werkzaamheden. waarbij ON conform BLVC plan werkruimte ter beschikking gesteld krijgt.
- Vraag: Bestekspostnr. 123930 en 123940
Kan OG aangeven tot welk niveau de verankering verwijderd dient te worden en wat de hoh afstand is hiervan?
- Antwoord: De oeverconstructie is niet verankerd. De bestekspost wordt aangepast. Post 123940 wordt verwijderd.
- Vraag: Bestekspostnr. 123920, 123930 en 123950
Kan Aanbesteder aangeven of deze locatie(s) louter per as of ook per water zijn te bereiken?
Vervolg vraag: Dient Inschrijver rekening te houden met verplaatsing op deze locaties?
- Antwoord: De locaties zijn zowel per as als via het water bereikbaar in de bestaande situatie.
- Vraag: 1320
In post 1320 vraagt u om grond vanaf de groundbank aan te voeren. Is de milieukwaliteit en (bij verontreinigingen) de veiligheidsklasse (ARBO) van deze grondstromen bekend en gedeeld met de aannemer voordat deze naar het werk vervoerd wordt?
- Antwoord: Ja. klasse industrie en veiligheidsklasse Basishygiëne of schoner.
- Vraag: Bestekspostnr. 130110 en 130150
Beschikt Opdrachtgever over een zate in de nabijheid van het werk?
- Antwoord: Nee, dit dient de aannemer te verzorgen.
- Vraag: Bestekspostnr. 130110 en 130150
Dienen de drains aan de slib zijde of aan de zand zijde van het zinkstuk te worden aangebracht?
- Antwoord: Zandzijde.
- Vraag: Bestekspostnr. 132010
Kan Aanbesteder aangeven waar het overslagpunt zich bevindt op het depot?
- Antwoord: Het overslagpunt is gepland op Toetsenbordweg 41 of 61 en is bedoeld om het ter beschikking gestelde zand en te leveren zand vanuit vrachtwagens in een schip te laden t.b.v. transport naar de werkgebied over water. Aannemer dient zelf voor overslag te zorgen. Opdrachtgever stelt hiervoor geen materieel beschikbaar.
- Vraag: Bestekspostnr. 132010 en 132020
Dient het laden van de grond in deze posten te zijn opgenomen?

-
- Antwoord: Grond dat ter beschikking wordt gesteld bij de Grondbank wordt geladen door de opdrachtgever. Laden en lossen bij het overslagpunt dient door de aannemer verzorgd te worden.
- Vraag: Bestekspostnr. 132010
Kan OG aangeven waarom een deel van het transport bestaat uit het vervoeren per as en een deel over water (varen)?
- Antwoord: De landaanwinning willen we zoveel mogelijk aanleggen via water om transport per as te minimaliseren.
- Vraag: Bestekspostnr. 132010
Kan OG de kwaliteit van het zand (onder andere zeefkrommes) van de TBS grond verstrekken?
- Antwoord: Nee, dat kan niet vooraf. Er kan rekening worden gehouden met maximaal 5% organische stof maximaal 5% klei samen niet meer dan 8%.
- Vraag: Bestekspostnr. 132010
Wordt de TBS grond bij de grondbank geladen door OG?
- Antwoord: Ja, de grond wordt geladen door de opdrachtgever. Er kan worden uitgegaan van een laadcapaciteit van 1.500 a 1.800 ton per werkdag. Indien ON meer wil laden dient ON hiervoor zelf materieel aan te leveren.
- Vraag: Bestekspostnr. 132010
Is overslag van materialen opgenomen in deze post of moet hier nog een aparte post voor worden opgenomen? En is hier sprake van 2 x overslag (van grondbank in auto, en van auto in schip)? Dit is ons niet duidelijk.
- Antwoord: Er is een aparte overslaglocatie aan Toetsenbordweg 41 of 61 te Amsterdam waar de grond, vervoerd vanaf de Grondbak, De NIJP, wordt overgeslagen naar schepen. De overslag van vrachtwagen naar schip wordt een aparte post 133010 opgenomen en dient de aannemer zelf te verzorgen. Het overslagpunt aan de Toetsenbordweg wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Het laden van de vrachtwagens bij de Grondbank locatie de Norder IJplas wordt door de opdrachtgever verzorgd.
- Vraag: Bestekspostnr. 132010
In deze bestekspost noemt u een overslagpunt op depot de NIJP, welke laadproductie mag inschrijver van uit gaan per dag?
- Antwoord: Laadproductie van 1500 a 1800 Ton per werkdag is beschikbaar bij depot Noorder IJplas. Deze laadproductie is voor overlag van depot naar vrachtwagen. Afhalen van grond conform de leveringsvoorwaarden Noorder IJplas. Laadproductie op het overslagpunt is door aannemer te verzorgen.
- Vraag: Bestekspostnr. 132010
In deze bestekspost noemt u een overslagpunt op depot de NIJP, echter is niet duidelijk waar deze zich bevindt. Kunt u aangeven waar het overslag punt zich bevindt, welke diepgang hier van toepassing is, en met welke maximale afmeting schip inschrijver rekening moet houden?
- Antwoord: Er is een aparte overslaglocatie aan Toetsenbordweg 41 of 61 te Amsterdam waar de grond, vervoerd vanaf de Grondbak, De NIJP, wordt overgeslagen naar schepen. De overslag van vrachtwagen naar schip wordt een aparte post 133010 opgenomen en dient de aannemer zelf te verzorgen. Het overslagpunt aan de Toetsenbordweg wordt door de opdrachtgever ter beschikking gesteld. Het laden van de vrachtwagens bij de Grondbak locatie de NIJP wordt door de opdrachtgever verzorgd.
- Vraag: Bestekspostnr. 132020
Deze post suggereert dat de grond per as dient te worden vervoert aangezien er geen overslaan in schip is vermeld, klopt dit of is andere wijze van vervoer ook toegestaan?
- Antwoord: Klopt. Een andere vervoerswijze is toegestaan maar alle eventuele extra kosten voor het andere soort transport dient u dan in deze post mee rekening te houden.

-
- Vraag: Bestekspostnr.132020
Wordt de TBS grond (grondsoort: zand) bij depot "de NIJP" geladen op onze middelen van vervoer door OG?
- Antwoord: Ja, de grond wordt geladen door de opdrachtgever in de vrachtwagen van aannemer. Bijgevoegd de eisen aan vrachtwagens bij laadpunt de NIJP.
- Vraag: Bestekspostnr.132020
Is overslag van materialen van grondbank in de auto opgenomen in deze post of moet hier nog een aparte post voor worden opgenomen? Graag verduidelijking.
- Antwoord: Ja, de grond wordt geladen door de opdrachtgever in de vrachtwagen van aannemer. Bijgevoegd de eisen aan vrachtwagens bij laadpunt de NIJP.
- Vraag: Bestekspostnr. 132030
Wordt de TBS grond (grondsoort: teelaarde) bij depot "de NIJP" geladen op onze middelen van vervoer door OG?
- Antwoord: Ja, de grond wordt geladen door de opdrachtgever in de vrachtwagen van aannemer. Bijgevoegd de eisen aan vrachtwagens bij laadpunt de NIJP.
- Vraag: Bestekspostnr. 132110
In bestekpost 132110 geeft u aan dat het middel van vervoer een "schip met splijtbak" dient te zijn. Kunt u deze post aanpassen zodat een ander middel van vervoer of een andere methode van lossen ook is toegestaan?
- Antwoord: Middelen van vervoer wordt gewijzigd naar "per schip" .
- Vraag: Bestekspostnr. 132110
Heeft u een specifieke reden dat hier om een splijtbak wordt gevraagd? Is de methode van uitvoering door middel van een splijtbak vereist, of is deze in te vullen (eventueel met een meer efficiënte werkwijze) door inschrijver?
- Antwoord: Andere methode dan splijtbak is toegestaan mits minimaal zo efficient.
- Vraag: Bestekspostnr. 133910
In deze bestekpost staat dat er 500 m3 ter beschikking gesteld wordt via depot de NIJP (bestekpost132020). Echter, in de grondbalans staat er dat deze 500 m3 geleverd dient te worden. Kunt u bevestigen dat deze teelgrond ter beschikking wordt gesteld door OG en de grondbalans hierop aanpassen?
- Antwoord: De teelaarde wordt ter beschikking gesteld door de opdrachtgever. Dit wordt aangepast in de grondbalans.
- Vraag: Bestekspostnr. 146010
Heeft u nagedacht over het risico dat bij het aanbrengen van verticale drainage de groutankers geraakt worden? Volgens inschrijver levert dit veiligheids- en uitvoeringsrisico's op tijdens de uitvoering. Er is geen voorziening in het bestek opgenomen om in te meten waar de ankerstrengen lopen. Strengankers kunnen (door gebrek aan holle buis) niet ingemeten worden (dit in vergelijking met een GEWI anker).
- Antwoord: De aannemer dient de ankers in te meten en een as-build tekening op te stellen. Deze gegevens kan de aannemer gebruiken om de plaatsing van de verticale drainage af te stemmen op de locaties van de ankers. De aannemers dient dit in een werkplan uit te werken. Bestekstekening wordt aangepast zodat er geen drainage op ankers is gesitueerd.
- Vraag: Bestekspostnr. 146010
Bij het aanbrengen van de verticale drainage zal de wiepenmat met daarop drainage worden doorboort, hoe dient inschrijver om te gaan met eventuele schade aan de horizontale drains?
- Antwoord: Op het moment dat de verticale drainage wordt aangebracht heeft de drainage op het wiebendoek grotendeels zijn werking al gedaan.
Het is correct dat het wiependoek doorboord wordt met aanbrengen van verticale drainage, Het

stramien van wiepen en horizontale drainage dient door aannemer afgestemd te worden op het stramien van verticale drainage, om de kans op schade aan horizontale drainage te minimaliseren

- Vraag: Bestekspostnr. 146600
Hier wordt verwezen naar post 240170, deze is niet aanwezig in het bestek. Is het correct dat hier post 146580 wordt bedoeld?
- antwoord: De verwijziging wordt aangepast naar "146580"
- Vraag: Bestekspostnr. 151110 en 151120
De opgegeven Hoeveelheden lijken niet overeen te komen met de tekening, Kan Aanbesteder bevestigen dat de bestekshoeveelheden juist zijn?
- Antwoord: Hoeveelheden zijn correct.
- Vraag: Bestekspostnr. 151120
Ons inziens klopt opgegeven lengteklasse van 23,00 tot 26,00m niet met de opgegeven aanbreng niveau's. Kunt u aangeven waar Inschrijver van uit dient te gaan?
- Antwoord: Inheidiepte is NAP -23,0 m en de bovenzijde van de damwand is NAP +0,5 m. Lengte damwand is 23,5 meter; dit valt in de lengteklasse 23 tot 26 meter.
- Vraag: Bestekspostnr. 151180
U spreekt in de post over een afdekkap, bedoelt u hier een geperforeerde afdekkap of juist een gesloten afdekkap?
- Antwoord: Gesloten afdekkap.
- Vraag: Bestekspostnr. 151320
Op tekening is te zien dat de lengte van de planken 3000mm moet zijn, kan OG dit toevoegen in de post? Ook staat er leverantie 2 stuks, kan OG bevestigen dat dit 2 meter (of 11 stuks) moet zijn?
- Antwoord: Lengte dampalanken 3,0 m; 11 stuks te leveren. Bestekspost wordt aangepast.
- Vraag: Bestekspostnr. 151330
Klopt het dat dit de 2 meter damwand aangebracht conform post 151320 betreft?
En dat er dus slechts 4 meter gording geleverd en aangebracht hoeft te worden?
- Antwoord: Ja. Bestekspost wordt aangepast.
- Vraag: Bestekspostnr. 151410
Klopt het dat het bevestigen van de gording middels bouten niet is toegestaan?
- Antwoord: Nee. Uitgangspunt is lassen, bouten is ook toegestaan. De bestekstekening wordt aangepast.
- Vraag: 1515
Heeft u de technische maakbaarheid van het ankerontwerp (dubbele corrosiebescherming onder water) in de markt getoetst bij gespecialiseerde gerenommeerde bedrijven?
- Antwoord: Ja, corrosietoeslag of rekenen met afroesting in plaats van dubbele corrosiebescherming is toegestaan. Definitief ankerontwerp door opdrachtnemer te bepalen. Voorkeur gaat uit naar zelfborende groutinjectieankers (grondverdringend systeem).
- Vraag: 1515
Zou u een bestekspost willen toevoegen voor het beproeven en afspannen van de ankers?
- Antwoord: Ja. Bestekspost 151530 wordt toegevoegd.
- Vraag: Bestekspostnr. 151510
De opgegeven hoeveelheden in de bestekspost lijken niet overeen te komen met de tekening, Kan Aanbesteder bevestigen dat de bestekshoeveelheden juist zijn?
- Antwoord: Hoeveelheidsresultaatsverplichting wijzigt in "47 stuks"

- Vraag: Bestekspostnr. 151510 en 151520
Mag er in de berekeningen van de verankering met afroesting worden gerekend? of dient er ten alle tijden een dubbele corrosie bescherming te worden toegepast?
- Antwoord: Corrosietoeslag of rekenen met afroesting in plaats van dubbele corrosiebescherming is toegestaan.
- Vraag: 8610
De lengte van de peilbuizen zijn niet gegeven. Tot welke diepte moeten de peilbuizen worden aangebracht?
- Antwoord: Lengte 4 meter met een filter van NAP -0,90 tot NAP -2,90.
- Vraag: Bestekspostnr. 860150
Kunt u bevestigen dat het aanbrengen en tevens verwijderen van de geluidsmeters in deze post dienen te zijn opgenomen?
- Antwoord: ja. Deze post is incl. aanbrengen en verwijderen geluidsmeters.
- Vraag: Bestekspostnr. 860610
Graag deze post aanpassen naar het aanbrengen van kokerprofielen 60 * 60 * 6 mm met een lengte van 23 m¹; post 860630 kan dan vervallen
- Antwoord: Post wordt aangepast.
- Vraag: Bestekspostnr. 860620
In de bestekspost worden metingen per 0,10m voorgeschreven. Dergelijke systemen meten per 0,5m (zoals tevens op pagina 11 van het monitoringsplan staat weergegeven). Kan Aanbesteder overwegen om de metingen per 0,5m uit te voeren toestaan?
- Antwoord: Ja. Dit wordt aangepast naar 0,5 meter.
- Vraag: Bestekspostnr. 880010
Deze post lijkt niet correct, zou u deze post kunnen toelichten? Mogelijk heeft deze post geen betrekking op de damwand.
- Antwoord: Deze bestekspost is bedoeld voor de constructie berekeningen en uitvoerings tekeningen van het ankerontwerp en gording. Aannemer dient voor bestelling van damwanden, gording en ankers middels berekening en tekeningen aan te tonen dat het uitvoeringsontwerp voldoet aan geldende eisen/normen.
- Vraag: Bestekspostnr. 918880 en 919980
Post 918880 en Post 919980 zijn beiden 'overige eenmalige kosten' kunt u hier 1 post van maken?
- Antwoord: Bestekspost 919980 komt te vervallen en wordt uit de inschrijvingsstaat verwijderd.

Deel 3. Bepalingen

- Vraag: Artikel 01 01 14 lid 02
Met hoeveel haven- en sluisgelden dienen de inschrijvers rekening te houden?
- Antwoord: De aannemer dient zich zelf te verwittigen van haven- en sluisgelden indien van toepassing.
- Vraag: Artikel 01 01 14 lid 08
U wijkt in het bestek bij 01 01 14 08 af van de UAV 2012 en motiveert dit niet. Hierdoor past u de voorwaarden niet paritair toe. Dit is conform de gids proportionaliteit (voor u van toepassing Aanbestedingswet art. 1.10 lid 3) voorschift 3.9 C niet toegestaan. Tevens houdt u geen rekening met de werkelijke kosten in de bouw. Mogen wij u verzoeken de tekst te laten vervallen en dit aan de markt over te laten?

-
- Antwoord: Gekozen is om voor aanbesteding duidelijkheid te verschaffen, zodat het voor de inschrijver/aannemer duidelijk is waarmee bij meerwerk op het bestek gerekend dient te worden.
- Vraag: Artikel 01 01 14 lid 11 en 12
U wijkt in het bestek bij 01 01 14 11 en 01 01 14 12 af van de UAV 2012 en motiveert dit niet. Hierdoor past u de voorwaarden niet paritair toe. Dit is conform de gids proportionaliteit (voor u van toepassing Aanbestedingswet art. 1.10 lid 3) voorschrift 3.9 C niet mogelijk. Mogen wij u verzoeken de teksten te laten vervallen?
- Antwoord: De gemeente Amsterdam acht het meer geschikt dat de gewone rechter oordeelt in geschillen.
- Vraag: Artikel 01 16 04
Zou Opdrachtgever de polissen van de CAR polis bij de stukken kunnen voegen? Op deze manier kan inschrijver ze controleren en toetsen. Zo niet, dan gaat inschrijver er van uit dat de CAR polis op sectie I, II en III primair dekkend is en geen uitsluitingen of voorrangregelingen kent en er geen CAR verzekering vanuit de aannemer benodigd is.
- Antwoord: Uitgangspunt is dat de CAR verzekering van de opdrachtgever geschikt is voor dit werk. De CAR-polis wordt aan de uitvoerende aannemer overhandigd.
- Vraag: Artikel 01 16 04
Bij funderingswerk is een CAR polis van Opdrachtgevers regelmatig ongeschikt omdat de polis een voorrangregeling op de WAM verzekering van het funderend materieel bevat. De WAM verzekeringen zijn als materieelverzekering juist bedoeld voor risico's als aanrijdingen maar niet voor bijvoorbeeld trillingsschade of verzakkingen, hier is de CAR polis voor. Zou Opdrachtgever ervoor kunnen zorgen dat dit risico door haar CAR verzekering goed is afgedekt?
- Antwoord: Uitgangspunt is dat de CAR verzekering van de opdrachtgever geschikt is voor dit werk. De CAR-polis wordt aan de uitvoerende aannemer overhandigd.
- Vraag: Artikel 01 26
U vraagt om 5% social return op dit werk. Mag inschrijver u vragen de prestatie naar 2% te verlagen met het ook op de grote leverantieposten en specialistische werkzaamheden in dit werk? Inschrijver constateert ook dat er een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt groeit, ook voor kandidaten uit een SROI traject.
- Antwoord: We zullen hier rekening mee houden en verlagen bij wijze van uitzondering het socialreturnpercentage van 5% naar 3% van de totale opdrachtwaarde.
- Vraag: Artikel 01 26
Zou OG het percentage SROI kunnen verlagen omdat een groot gedeelte van de scope bestaat uit inkoop, naar bijvoorbeeld:
- 2% van de aanneemsom;
- 5% van de arbeidskosten;
- Antwoord: We zullen hier rekening mee houden en verlagen bij wijze van uitzondering het socialreturnpercentage van 5% naar 3% van de totale opdrachtwaarde.
- Vraag: Artikel 01 26 03
Gezien het grote aandeel inkoop (met name stalen damwand) willen we voorstellen de component "inkoop en leveranties" uit te sluiten van de eis met betrekking tot SROI. Kunt u hiermee akkoord gaan?
- Antwoord: We zullen hier rekening mee houden en verlagen bij wijze van uitzondering het socialreturnpercentage van 5% naar 3% van de totale opdrachtwaarde.
- Vraag: Artikel 01 26 03 lid 01
Gezien het grote leveringscomponent binnen de scope lijkt de verplichte 5% aan de hoge kant, zou Aanbesteder willen overwegen om het percentage Social return te verlagen naar 2%?
- Antwoord: We zullen hier rekening mee houden en verlagen bij wijze van uitzondering het socialreturnpercentage van 5% naar 3% van de totale opdrachtwaarde.

Vraag: Artikel 43
Mag er ook tweedehands damwand worden gebruikt?

Antwoord: Nee

Overige vragen

Vraag: In de eerste nota ronde worden vragen gesteld waarvan het antwoord invloed heeft op het bestek. Zou u met het oog daarop een tweede nota ronden willen instellen en hiermee ook rekening mee willen houden in planning daarmee? Op deze manier geeft u de inschrijvers de kans om het bestek en de stukken goed te doorgronden en de onduidelijkheden eruit te halen en waar nodig vragen te stellen aangaande de eerste nota. Zonder tweede nota ronde zal dit niet lukken.

Antwoord: Nee, er is geen 2e nota gepland. Mocht u na de eerste nota nog vragen hebben waarvan u vindt dat die uw inschrijving kunnen beïnvloeden dan kunt u die stellen, indien opdrachtgever van mening is dat uw vraag van wezenlijk belang is, zal deze vraag beantwoord worden.

Vraag: Heeft u de technische maakbaarheid van het integrale ontwerp in de markt getoetst?

Antwoord: Ja.

Vraag: Zien wij het juist dat er geen inspanning van Aannemer wordt verwacht m.b.t. de steigers welk binnen het werkgebied vallen en dat deze tijdens de uitvoering niet in gebruik zullen zijn?

Antwoord: Er vallen geen steigers binnen het werkgebied. Eventueel per abuis aanwezige drijvende steigers worden door de opdrachtgever verwijderd voor aanvang van de werkzaamheden.

Vraag: Zou Opdrachtgever de stroomvoorziening alvast willen aanvragen (3 * 80 Ampère) voor bijvoorbeeld de pompen die 's nachts moeten draaien? In de milieueisen stelt u tevens de eis dat pompen op netstroom moeten draaien evenals machines onder de 50kW.

Antwoord: De aanvraag wordt door de opdrachtgever gedaan daarna wordt deze overgedragen aan de aannemer.

Vraag: Zou Opdrachtgever de tijdelijke bouwaansluiting voor water alvast willen aanvragen (10 m³ per uur) voor het aanbrengen van de ankers.

Antwoord: De aanvraag wordt door de opdrachtgever voor 1,5 m³/uur gedaan daarna wordt deze overgedragen aan de aannemer. Als de aannemer meer m³/uur nodig heeft dan dient hij dat zelf aan te vragen/wijzigen.

Vraag: Zou Opdrachtgever een tijdelijk aansluiting het water en op het riool kunnen verzorgen zodat de hygiëne op de bouwplaats te waarborgen is? In deel 3 eist u (01 19 03 BASISHYGIENE) ook dat aan een hygiënische standaard wordt voldaan, inschrijver meent dat een water- en rioolaansluiting hiervoor benodigd zijn. Als alternatief kan u een bestekspost opnemen voor een WC-unit met mobiele vuilwatertank en de aanvoer van schoon water.

Antwoord: De aanvraag wordt door de opdrachtgever gedaan daarna wordt deze overgedragen aan de aannemer.

BIJLAGEN

- tekening " 186571-01_Op te breken situatie_30-09-2022".
- tekening " 186571-02_Nieuwe situatie_30-09-2022".
- tekening "186571-03_Kabels en leidingen_30-09-2022".
- tekeningen "186571-04_Dwarsprofielen (blad 1 en 2)_30-09-2022".
- tekening " 186571-05_Details_30-09-2022".

- Inschrijvingsstaat behorende bij de Nota van inlichtingen AI 2022-0023
- Veiligheids- en Gezondheidsplan, versie 4, d.d. 30-09-2022
- Grondbalans versie 6, d.d. 30-09-2022

-
- RO-130012 DR HVO en PRA Amsterdam NDSM-werf versie, 2.0 d.d. 3-09-2013, d.d. 03-09-2013
 - Leveringsvoorwaarden Depot Noorder-IJplas