

---

Behoort bij: AI 2022-0023

Realiseren oeverconstructie en dempen Dokpark tpv NDSM-werf

## I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) .....  
gevestigd te: .....

B) .....  
gevestigd te: .....

C) .....  
gevestigd te: .....

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1                          | <b>OEVERCONSTRUCTIE DOKPARK</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 11                         | <b>VERWIJDEREN BESTAANDE SITUATIE MAAVELD</b>          |              |                                            |                                 |                          |
| 111                        | <b>SCHONEN TERREIN</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 111010                     | Schonen terrein.                                       | m3           | 10,00                                      | V                               |                          |
| 119                        | <b>VERWIJDEREN GROENVOORZIENING</b>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 1191                       | <u>Verwijderen bomen en beplanting</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 119120                     | Verwijderen begroeiing.                                | are          | 10,00                                      | V                               |                          |
| 12                         | <b>SLOPEN OBJECTEN</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 123                        | <b>SLOPEN</b>                                          |              |                                            |                                 |                          |
| 1239                       | <u>VERWIJDEREN OVERIGE</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 123920                     | Verwijderen palen.                                     | st           | 5,00                                       | V                               |                          |
| 123930                     | Verwijderen beschoeiingselementen (afv. depot).        | m            | 175,00                                     | V                               |                          |
| 123950                     | Verwijderen bestorting (afv. depot).                   | ton          | 160,00                                     | V                               |                          |
| 123960                     | Verwijderen bestorting (afv. inrichting).              | ton          | 160,00                                     | V                               |                          |
| 123970                     | Verwijderen damwand (afv. inrichting).                 | m            | 40,00                                      | V                               |                          |
| 123980                     | Opnemen verharding van prefab. betonplaten.            | m2           | 32,00                                      | V                               |                          |
| 13                         | <b>BOUWRIJP MAKEN / GRONDWERK</b>                      |              |                                            |                                 |                          |
| 130                        | <b>VOORBREIDING GRONDWERK</b>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 1301                       | <u>Aanbrengen onderwaterberm</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 130110                     | Samenstellen zinkstuk, zool van kunststofweefsel.      | m2           | 3.750,00                                   | V                               |                          |
| 130120                     | Aanbrengen drains voor horizontale drainage.           | m            | 500,00                                     | V                               |                          |
| 130130                     | Slepen zinkstukken.                                    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 130140                     | Afzinken/aanbrengen zinkstuk.                          | m2           | 3.750,00                                   | V                               |                          |
| 130150                     | Samenstellen zinkstuk, zool van kunststofweefsel.      | m2           | 4.000,00                                   | V                               |                          |
| 130160                     | Aanbrengen drains voor horizontale drainage.           | m            | 600,00                                     | V                               |                          |
| 130170                     | Slepen zinkstukken.                                    | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 130180                     | Afzinken/aanbrengen zinkstuk.                          | m2           | 4.000,00                                   | V                               |                          |
| 130190                     | Aanbrengen inlage van kunststof.                       | m2           | 3.500,00                                   | V                               |                          |
| 132                        | <b>GROND VERVOEREN</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 1320                       | <u>Aanvoer vanaf Grondbank</u>                         |              |                                            |                                 |                          |
| 132010                     | Grond vervoeren naar overslagpunt (aanvoer, Grondbank) | m3           | 21.500,00                                  | V                               |                          |
| 132020                     | Grond vervoeren.(aanvoer, Grondbank)                   | m3           | 15.800,00                                  | V                               |                          |
| 132030                     | Grond vervoeren.(aanvoer, Grondbank)                   | m3           | 500,00                                     | V                               |                          |
| 1321                       | <u>Vervoer op het werk</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 132110                     | Grond vervoeren. (per schip)                           | m3           | 21.500,00                                  | V                               |                          |
| 133                        | <b>GROND VERWERKEN</b>                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 1330                       | <u>Grond overslaan in schip</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 133010                     | Grond overslag naar schip.                             | m3           | 21.500,00                                  | V                               |                          |
| 1331                       | <u>Grond verwerken in watergang</u>                    |              |                                            |                                 |                          |
| 133110                     | Grond verwerken in aanvulling onderwaterberm           | m3           | 21.500,00                                  | V                               |                          |
| 133120                     | Grond verwerken in aanvulling                          | m3           | 15.800,00                                  | V                               |                          |
| 133130                     | Grond verwerken in aanvulling                          | m3           | 15.000,00                                  | V                               |                          |
| 133140                     | Grond verwerken in aanvulling; overhoogte              | m3           | 5.300,00                                   | V                               |                          |
| 1336                       | <u>Leveren grond</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 133610                     | Leveren grond. (zand)                                  | m3           | 20.300,00                                  | V                               |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 1339                       | <u>Maatregelen anti stuiven</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 133910                     | Grond verwerken in aanvulling; antistuiflaag teelaarde | m3           | 500,00                                     | V                               |                          |
| 133920                     | Zaaien                                                 | are          | 50,00                                      | V                               |                          |
| 134                        | <b>GROND VERDICHTEN</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 1345                       | <u>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond</u>   |              |                                            |                                 |                          |
| 134510                     | Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.         | m2           | 14.100,00                                  | V                               |                          |
| 14                         | <b>RIOLERING / DRAINAGE / BEMALING / K&amp;L</b>       |              |                                            |                                 |                          |
| 146                        | <b>DRAINAGE / BEMALING</b>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 1460                       | <u>Verticale drainage</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 146010                     | Aanbrengen kunststofdrains t.b.v. verticale drainage.  | m            | 13.200,00                                  | V                               |                          |
| 1461                       | <u>Horizontale drainage</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 146110                     | Aanbrengen drainageleiding                             | m            | 190,00                                     | V                               |                          |
| 146130                     | Aanbrengen hulpstuk horizontale drainage (put)         | st           | 8,00                                       | V                               |                          |
| 146140                     | Aanbrengen PVC-buis 125 mm.                            | m            | 8,00                                       | V                               |                          |
| 1462                       | <u>Open bemaling</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 146210                     | Aanbrengen open bemaling.                              | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 146220                     | Instandhouden open bemaling.                           | dag          | 21,00                                      | V                               |                          |
| 146230                     | Verwijderen open bemaling.                             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 1464                       | <u>Bemaling wiependoek</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 146410                     | Aanbrengen bronbemaling.                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 146420                     | Instandhouden bronbemaling.                            | dag          | 185,00                                     | V                               |                          |
| 146430                     | Verwijderen bronbemaling.                              | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 1465                       | <u>Bijkomende werkzaamheden</u>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 146500                     | Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 146520                     | Aanbrengen voorzieningen lozingspunt.                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 146530                     | Instandhouden lozingspunt                              | dag          | 100,00                                     | V                               |                          |
| 146540                     | Verwijderen lozingspunt                                | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 146550                     | Aanbrengen debietmeetpunt.                             | st           | 10,00                                      | V                               |                          |
| 146560                     | Instandhouden debietmeetpunt.                          | dag          | 100,00                                     | V                               |                          |
| 146570                     | Verwijderen debietmeetpunt.                            | st           | 10,00                                      | V                               |                          |
| 146580                     | Ontwerpen en aanbrengen waterreinigings-installatie.   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 146590                     | Water reinigen.                                        | dag          | 100,00                                     | V                               |                          |
| 146600                     | Instandhouden waterreinigings-installatie.             | dag          | 100,00                                     | V                               |                          |
| 146610                     | Verzamelen en vervoeren onbruikbare deelstromen.       | ton          | 2,50                                       | V                               |                          |
| 146620                     | Verwijderen waterreinigings-installatie.               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 146630                     | Bemonstering bemalingswater                            | keer         | 10,00                                      | V                               |                          |
| 15                         | <b>CONSTRUCTIES</b>                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 151                        | <b>OEVERCONSTRUCTIES</b>                               |              |                                            |                                 |                          |
| 1511                       | <u>Aanbrengen stalen damwand</u>                       |              |                                            |                                 |                          |
| 151110                     | Aanbrengen stalen damwand.                             | m            | 170,00                                     | V                               |                          |
| 151120                     | Aanbrengen stalen damwand kopse kant                   | m            | 17,00                                      | V                               |                          |
| 151130                     | Aanbrengen hulpstuk stalen damwand (hoekprofiel)       | st           | 1,00                                       | V                               |                          |
| 151140                     | Aanbrengen hulpstuk stalen damwand (hoekprofiel)       | st           | 1,00                                       | V                               |                          |
| 151150                     | Aanbrengen pasplank, b=500 mm                          | st           | 1,00                                       | V                               |                          |
| 151170                     | Boren gaten in damwand                                 | st           | 35,00                                      | V                               |                          |
| 151180                     | Aanbrengen ontwateringspijpjes                         | st           | 35,00                                      | V                               |                          |
| 1513                       | <u>Aansluitingen op bestaande constructies</u>         |              |                                            |                                 |                          |
| 151310                     | Aanbrengen rubber EPDM strip.                          | st           | 2,00                                       | V                               |                          |
| 151320                     | Aanbrengen damplanken.                                 | m            | 2,00                                       | V                               |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                           | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 151330                     | Aanbrengen gordingen.                                  | m            | 2,00                                       | V                               |                          |
| 1514                       | <u>Aanbrengen gording</u>                              |              |                                            |                                 |                          |
| 151410                     | Aanbrengen gording.                                    | m            | 165,00                                     | V                               |                          |
| 151420                     | Aanbrengen gording.                                    | m            | 10,00                                      | V                               |                          |
| 151430                     | Aanbrengen van schetsplaat.                            | st           | 65,00                                      | V                               |                          |
| 151440                     | Aanbrengen van bevestigingsplaat.                      | st           | 65,00                                      | V                               |                          |
| 1515                       | <u>Aanbrengen verankering</u>                          |              |                                            |                                 |                          |
| 151510                     | Aanbrengen verankering (32,5 graden)                   | st           | 47,00                                      | V                               |                          |
| 151520                     | Aanbrengen verankering (27,5 graden)                   | st           | 8,00                                       | V                               |                          |
| 151530                     | Beproeven van ankers.                                  | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 8                          | <b>OVERIGE WERKZAAMHEDEN</b>                           |              |                                            |                                 |                          |
| 802                        | <b>TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS</b>              |              |                                            |                                 |                          |
| 802010                     | Inzetten van werknemer. (grondwerker)                  | uur          | 8,00                                       | V                               |                          |
| 803                        | <b>TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL</b>               |              |                                            |                                 |                          |
| 803010                     | Inzetten van een vrachtauto.(min. 7,5 ton)             | uur          | 8,00                                       | V                               |                          |
| 804                        | <b>TIJDELIJKE VOORZIENINGEN</b>                        |              |                                            |                                 |                          |
| 8046                       | <u>Hekwerken</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 804610                     | Aanbrengen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)              | m            | 250,00                                     | V                               |                          |
| 804620                     | Instandhouden bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)           | m*w          | 13.000,00                                  | V                               |                          |
| 804630                     | Verplaatsen bouwhek. (Combihek h. 2,00 m.)             | m            | 250,00                                     | V                               |                          |
| 86                         | <b>MONITORING</b>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 8601                       | <u>Monitoring geluid en trillingen</u>                 |              |                                            |                                 |                          |
| 860110                     | Opstellen geluids- en trillingsmonitoringsplan         | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 860120                     | Aanbrengen trillingsmeters                             | st           | 4,00                                       | V                               |                          |
| 860130                     | Uitvoeren trillingsmetingen                            | week         | 24,00                                      | V                               |                          |
| 860140                     | Verwijderen trillingsmeters                            | st           | 4,00                                       | V                               |                          |
| 860150                     | Uitvoeren geluidsmetingen                              | week         | 24,00                                      | V                               |                          |
| 860160                     | Overleggen deelrapportages                             | st           | 1,00                                       | V                               |                          |
| 8603                       | <u>Inmetingen</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 860310                     | Verrichten meting waterbodembodem (inpeiling)          | keer         | 1,00                                       | V                               |                          |
| 860320                     | Verrichten meting waterbodembodem (uitpeiling)         | keer         | 15,00                                      | V                               |                          |
| 860330                     | Inmeten aanvulling in tussen damwand en huidige oever. | keer         | 10,00                                      | V                               |                          |
| 8606                       | <u>Inclinometers</u>                                   |              |                                            |                                 |                          |
| 860610                     | Aanbrengen stalen kokerprofielen aan damwand.          | st           | 8,00                                       | V                               |                          |
| 860620                     | Inclino-meting.                                        | st           | 184,00                                     | V                               |                          |
| 860630                     | Verwijderen inclinometers.                             | st           | 8,00                                       | V                               |                          |
| 8607                       | <u>Zakbakens</u>                                       |              |                                            |                                 |                          |
| 860710                     | Plaatsen zakbaken.                                     | st           | 13,00                                      | V                               |                          |
| 860720                     | Metten zakbaken                                        | keer         | 30,00                                      | V                               |                          |
| 860730                     | Verwijderen zakbaken.                                  | st           | 13,00                                      | V                               |                          |
| 8608                       | <u>Waterspanningsmeters</u>                            |              |                                            |                                 |                          |
| 860810                     | Aanbrengen waterspanningsmeters.                       | st           | 8,00                                       | V                               |                          |
| 860820                     | Aanbrengen waterspanningsmeters.                       | st           | 4,00                                       | V                               |                          |
| 860840                     | Monitoring waterspanningsmeters                        | week         | 52,00                                      | V                               |                          |
| 8609                       | <u>Meetpunten</u>                                      |              |                                            |                                 |                          |
| 860910                     | Inmeten vaste punten damwanden.                        | keer         | 30,00                                      | V                               |                          |
| 860920                     | Inmeten vaste punten Tt Vasumweg.                      | keer         | 30,00                                      | V                               |                          |
| 860930                     | Inmeten vaste punten steiger Marinahaven.              | keer         | 10,00                                      | V                               |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|-----------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| 8610                       | <u>Peilbuizen</u>                             |              |                                            |                                 |                          |
| 861020                     | Aanbrengen peilbuizen.                        | st           | 5,00                                       | V                               |                          |
| 861040                     | Monitoring peilbuizen.                        | week         | 52,00                                      | V                               |                          |
| 861050                     | Verwijderen peilbuizen.                       | st           | 5,00                                       | V                               |                          |
| 87                         | <b>REVISIE</b>                                |              |                                            |                                 |                          |
| 870010                     | Maken / leveren revisietekeningen werk        | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 870020                     | Opstellen opleverdossier                      | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 88                         | <b>PLANNEN EN TEKENINGEN</b>                  |              |                                            |                                 |                          |
| 880010                     | Maken berekeningen en tekeningen verankering. | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 880020                     | Maken berekeningen en tekeningen verankering. | EUR          |                                            | N                               |                          |
|                            | <b>SUBTOTAAL</b>                              |              |                                            |                                 |                          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                        | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
|                            | TRANSPORT SUBTOTAAL                                 |              |                                            |                                 |                          |
| 9                          | STAARTPOSTEN                                        |              |                                            |                                 |                          |
| 91                         | EENMALIGE KOSTEN                                    |              |                                            |                                 |                          |
| 910010                     | .....                                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910020                     | .....                                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910030                     | .....                                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910040                     | .....                                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 910050                     | .....                                               | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 918880                     | Overige eenmalige kosten                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 919980                     | Overige eenmalige kosten                            | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 919990                     | Korting                                             | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 929990                     | Uitvoeringskosten                                   | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 939990                     | Algemene kosten                                     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 949990                     | Winst en risico                                     | EUR          |                                            | N                               |                          |
| 96                         | BIJDRAGEN                                           |              |                                            |                                 |                          |
| 960010                     | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                    | EUR          |                                            | N                               |                          |
|                            | Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen |              |                                            |                                 |                          |
|                            | Gedaan te                                           |              |                                            |                                 |                          |
|                            | De 20..                                             |              |                                            |                                 |                          |
|                            | De inschrijver(s),                                  |              |                                            |                                 |                          |