

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1	Extra werkzaamheden AI 2021-0260; Perceel 5					
11	Verwijderen bestaande situatie maaiveld					
111	Schonen terrein					
111010	Frezen t.b.v. grasmatt Situering: aanwezige grasmatt Betreft: stukfrezen Grondsoort: bovengrond - teelaarde Horizontaal of met talud flauwer dan 1 : 3 Bewerkingsdiepte: 0,15 m Frezen met de rijrichting mee	m2	250,00	V		
113	Opbreken bestrating					
1130	<u>Opbreken straatbaksteen</u>					
113010	Opbreken straatbaksteen. Situering: voetpad Straatbaksteen standaard dikformaat Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s) 165110	m2	1.000,00	V		
113020	Opbreken straatbaksteen. Situering: voetpad Straatbaksteen standaard dikformaat Niet herbruikbaar, ongeschikt, knipwerk en breuk Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m2	1.000,00	V		

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
114	Opbreken tegelverharding					
1140	<u>Opbreken betontegels</u>					
114010	Opbreken betontegels. Situering: voetpad/onderbestrating Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 300 x 150 x 80 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 166110 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m2	500,00	V		
114020	Opbreken betontegels. Situering: voetpad/onderbestrating Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m2	500,00	V		
114030	Opbreken betontegels. Situering: voetpad/onderbestrating Betontegels 300 x 300 x 45 mm Betontegels 300 x 300 x 45 mm De volgende vrijgekomen materialen verwerken volgens 166120 Overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m2	2.000,00	V		
114040	Opbreken betontegels. Situering: voetpad Betontegels 300 x 300 x 45 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m2	5.000,00	V		

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
115	Opbreken kantopsluiting					
1151	<u>Opbreken betonbanden</u>					
115110	Opbreken betonbanden. Situering: voetpad Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 164210 en 164220	m	1.000,00	V		
115120	Opbreken betonbanden. Situering: voetpad Opsluitbanden 100 x 200 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m	1.000,00	V		
116	Verwijderen valondergrond					
116010	Verwijderen valdempende ondergrond – tegels. Materiaal: rubbertegels afmeting 500x500 mm Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m2	500,00	V		
116020	Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. Toplaag: rubber gietvloer Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m2	1.000,00	V		
116030	Verwijderen valdempende ondergrond - vloeren. Toplaag: kunstgras Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	m2	1.000,00	V		

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
117	Verwijderen wegmeubilair					
117010	Verwijderen zitbank. Situering: voetpad Uit een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Zitbank op betonnen poeren Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172010	st	10,00	V		
117020	Verwijderen afvalbak. Situering: voetpad Uit een bestrating Inclusief benodigde grondwerk Afvalbak op betonnen poeren Vrijgekomen materialen verwerken volgens bestekspostnr(s). 172020	st	10,00	V		
131	Grond ontgraven					
131110	Grond ontgraven uit cunet. Situering: cunet Grondsoort: zand / grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van ontgraving Grondsoorten gescheiden ontgraven Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	2.000,00	V		
132	Grond vervoeren					
132010	Grond vervoeren. Betreft : zand / grond vrijgekomen bij grond ontgraven uit 131110 Grondsoort: zand / grond Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 131110 Vervoeren naar: Grondbank Amsterdam Locatie Heining	m3	500,00	V		

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
132020	Grond vervoeren. Betreft : zand / grond vrijgekomen bij grond ontgraven Grondsoort: Hoeveelheidsbepaling: volgens bestekspostnr(s). 131110 Vervoeren naar de plaats van verwerking	m3	1.500,00	V		
1335	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>					
133510	Grond verwerken in aanvulling. Situering: cunet voetpad Grondsoort: zand Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 131110 . Tekortkomende zand leveren volgens bestekspostnr(s) 750010 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	2.000,00	V		
133520	Grond verwerken in aanvulling. Situering: cunet Grondsoort: grond Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 131110 Tekortkomende grond leveren volgens bestekspostnr(s) 750020 Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3	500,00	V		
133530	Grond verwerken in aanvulling. Situering: cunet Grondsoort: teelaarde Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m	m3 m3	500,00	V		500,00 L

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID		HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
134	Verdichten en profileren					
1345	<u>Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond</u>					
134510	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond. Situering: totaal oppervlak Grondsoort: zand Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden gesteld is maximaal 0,40 m Verdichtingsgraad dient minimaal 98% van de maximale proctordichtheid te bedragen	m2	10.000,00	V		
16	Wegconstructie- en inrichting					
160	Voorbereidende werkzaamheden					
160010	Afwerken van het zandbed voor de aan te brengen verhardingslaag. Situering: totaal oppervlak Het zandbed direct voor het aanbrengen van de verhardingslaag verdichten, zo nodig onder toevoeging van water en afwerken. Dikte van de laag waaraan verdichtingseisen worden gesteld is 0,40 m Verdichtingsgraad dient minimaal 98% van de maximale proctordichtheid te bedragen	m2	10.000,00	V		
160020	Aanbrengen anti-worteldoek Locatie: onder funderingslaag Betreft: het aanbrengen van een geotextiel t.b.v. het tegengaan van wortelgroei in de funderingslaag Materiaal: ter keuze van de aannemer	m2 m2	200,00	V	200,00	L

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
162	Funderingen					
1621	<u>Funderingen van steenmengsel</u>					
162110	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: Valondergrond Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,20 m Menggranulaat Sortering 0/31,5 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	500,00	V		
		ton			185,00	L
162120	Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel. Situering: Valondergrond Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,15 m Lava Sortering 0/16 Op het zandbed Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2	500,00	V		
		ton			500,00	L
164	Kantopsluiting					
1642	<u>Aanbrengen banden</u>					
164210	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: voetpad In cementspecie aanbrengen op fundering Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 115110 . Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnr(s) 720010 , 720020 en 720030	m	2.000,00	V		
		m3			10,00	L
164220	Aanbrengen opsluitbanden van beton. Situering: voetpad Op zandbed Profiel 100 x 200 mm vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 115110 . Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnr(s) 720010 , 720020 en 720030	m	100,00	V		

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
164230	Pasmaken van betonbanden. Vlakke kop Opsluitband 100 x 200 mm Onbruikbare materialen vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning.	st	50,00 V	
164240	Opnieuw stellen van opsluitbanden van beton. Situering: voetpad Profiel 100 x 200 mm Onbruikbare banden vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Tekortkomende banden leveren volgens bestekspostnr(s) 720010 , 720020 en 720030	m	1.000,00 V	
165	Bestrating straatbaksteen en betonstraatsteen			
165110	Aanbrengen straatbakstenen. Situering: voetpad Straatbaksteen:Formaat: Dikformaat, dikte 80 mm Op straatlaag Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 113040. Tekortkomende straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr(s) 730010. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 m3	1.000,00 V	10,00 L
165120	Herstraten straatbakstenen. Situering: voetpad In elleboogverband of halfsteensverband Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. (ca. #10 %) Langs de kantopsluiting 1 strek laag herstraten Tekortkomende straatbakstenen leveren volgens bestekspostnr(s) 730010. Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m2 m3	250,00 V	2,50 L

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
166	Tegelverharding			
1661	<u>Aanbrengen tegels</u>			
166110	Aanbrengen betontegels. Situering: voetpad In halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Betontegels 300 x 300 x 80 mm Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: Licht grijs Puccini Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 114010 . Tekortkomende tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 710030 en 710040 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	750,00	V
166120	Aanbrengen betontegels. Situering: voetpad In halfsteensverband Op zandbed Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Betontegels 300 x 300 x 45 mm Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: Licht grijs Puccini Vrijgekomen uit bestekspostnr(s) 114030 Tekortkomende tegels leveren volgens bestekspostnr(s). 710010 en 710020 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	5.000,00	V
166130	Aanbrengen betontegels. Situering : langs valondergrond Betreft : maaitegel In stroomlaag Op straatlaag Betontegels 600 x 400 x 70 mm Kleur: Licht grijs Puccini Leveren volgens bestekspostnr(s) 720050 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	100,00	V

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
166140	Herstraten betontegels. Situering: voetpad In halfsteensverband Onbruikbare betontegels vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Betontegels 300 x 300 x 80 mm, inclusief pastegels Kleur: Licht grijs Puccini Leveren volgens bestekspostnr(s). 710030 en 710040 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	500,00	V		
166150	Herstraten betontegels. Situering: voetpad Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m In halfsteensverband Onbruikbare betontegels vervoeren naar: een inrichting met door bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Betontegels 300 x 300 x 45 mm, inclusief pastegels Kleur: Licht grijs Puccini Leveren volgens bestekspostnr(s). 710010 en 710020 Intrillen na afstrooien en invegen met zand	m2	500,00	V		
172	Wegmeubilair					
172010	Aanbrengen zitbank. Situering: voetpad Inclusief benodigde grondwerk Stellen in samenhang met het straatwerk	st	10,00	V		
172020	Aanbrengen afvalbak. Situering: voetpad Inclusief benodigde grondwerk Stellen in samenhang met het straatwerk	st	10,00	V		

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
19	Groenvoorzieningen					
194	Gazon					
1942	<u>Zaaien</u>					
194220	Zaaien ten behoeve van herstel grasmat. Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3 Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm Zaadmengsel Duurzaam onderhoud: GreenEarth-label Samenstelling: 50% Fakkelfras - omhuld 10% Engels raaigras - fijnbladig 10% Veldbeemdgras 30% Roodzwenk - gewoon. Hoeveelheid 2 kg/100 m2 Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken en de grond aandrukken	m2	250,00	V		
7	Levering materialen					
71	Betontegels					
710010	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Machinaal pakket 4-4-4 Kleur: Licht grijs Puccini Betontegels betrekken via Stadswerken afd. Logistiek Leveren op plaats van verwerking	st st	10.000,00	V	10.000,00	L
710020	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 45 mm Kleur: Licht grijs Puccini Betontegels betrekken via Stadswerken afd. Logistiek Leveren op plaats van verwerking	st st	1.000,00	V	1.000,00	L

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEEVEELHEID	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
710030	Leveren betontegels. Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse (NEN-EN 1339) Machinaal pakket 4-4-4 Kleur: Licht grijs Puccini Betontegels betrekken via Stadswerken afd. Logistiek Leveren op plaats van verwerking	st st	1.000,00 V	1.000,00 L
710040	Leveren betontegels. Betontegels 150 x 300 x 80 mm Kleur: Licht grijs Puccini Betontegels betrekken via Stadswerken afd. Logistiek Leveren op plaats van verwerking	st st	100,00 V	100,00 L
710050	Leveren betontegels. Betontegels 600 x 400 x 70 mm Kleur: Licht grijs Puccini Betontegels betrekken via Stadswerken afd. Logistiek Leveren op plaats van verwerking	st st	400,00 V	400,00 L
72	Betonbanden			
720010	Leveren rechte opsluitband van beton. Glad grijs Profiel 100 x 200 mm Banden betrekken via Stadswerken afd. Logistiek Werkende lengte 1 m Leveren op plaats van verwerking	st st	1.000,00 V	1.000,00 L

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID	HOEVEELHEID TER INLICHTING
720020	Leveren gebogen opsluitband van beton. Glad grijs Profiel 100 x 200 mm R= 0,50 m (lengte 0,785 m) R= 1,00 m (lengte 0,785 m) R= 2,00 m (lengte 0,785 m) R= 3,00 m (lengte 0,785 m) R= 4,00 m (lengte 0,785 m) R= 5,00 m (lengte 0,785 m) R= 6,00 m (lengte 0,785 m) R= 8,00 m (lengte 0,785 m) R=10,00 m (lengte 0,785 m) R=12,00 m (lengte 0,785 m) Banden betrekken via Stadswerken afd. Logistiek Leveren op plaats van verwerking	st	200,00 V	20 L 20 L 20 L 20 L 20 L 20 L 20 L 20 L 20 L 20 L 20 L
720030	Leveren hulpstuk - opsluitband van beton Glad grijs Hoekstuk 90 graden (beenlengte 0,30 m) Hoekstuk 45 graden (beenlengte 0,25 m). Banden betrekken via Stadswerken afd. Logistiek Behorend bij profiel 100 x 200 mm Leveren op plaats van verwerking	st st st	20,00 V	10,00 L 10,00 L
73	Straatbakstenen			
730010	Leveren straatbakstenen.- nieuw Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: Puccini rood Straatbakstenen betrekken via Stadswerken afd. Logistiek Leveren op plaats van verwerking	st	2.000,00 V	

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID	HOEVEELHEID TER INLICHTING
730020	Leveren straatbakstenen.- goed oud Straatbakstenen: standaard dikformaat, zichtvlak voorzien van vellingkant Kleur: rood/bruin Straatbaksteen: Formaat: dikformaat, dikte 80 mm Machinaal pakket (elleboogverband 6-lagen) Geschikt voor verwerking met vacuümgrijper. Pallets en verpakkingsmaterialen afvoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning. Inclusief laden en vervoeren van opgetaste en/of gepakketteerde materialen vanaf de werf Stadswerken, Logistiek locatie Heining 50 Levering op plaats van verwerking	st	1.000,00 V	
75	Leveren grond			
750010	Leveren grond. Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	500,00 V	500,00 L
750020	Leveren grond. Grondsoort: zwarte grond Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het theoretisch profiel van verwerking Grond van natuurlijke oorsprong Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	200,00 V	200,00 L
8	Overige werkzaamheden			
80	Tijdelijke voorzieningen			
8045	<u>Verkeersmaatregelen rijplaten</u>			
804510	Toepassen rijplaten. T.b.v. toegankelijkheid bouwplaats T.b.v. licht en middelzwaar verkeer Afmetingen: ter keuze van de aannemer	m	500,00 V	

AI 2021-0260 Raamovereenkomsten leveren en plaatsen van speeltoestellen en leveren en aanbrengen van valondergronden

Werkomschrijving extra werkzaamheden Perceel 5

POST-NUMMER	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8046	<u>Hekwerken</u>					
804610	Toepassen tijdelijke afrastering. Afrastering(en) ten behoeve van: afzetten speelplek t.b.v. plaatsen speeltoestel(len) en aanbrengen valondergrond(en). Type afrastering(en): tijdelijke bouwhekken incl. voetplaten Hoogte : 2,50 meter Met materiaal van de aannemer Aanbrengen hekwerk voor aanvang werkzaamheden. Verwijderen hekwerk na gereed komen van de werkzaamheden	m	500,00	V		
81	Vergunningen					
810020	Aanvraag WIOR vergunning Beteft: het aanvragen van een vergunning voor het verrichten van Werkzaamheden In de Openbare Ruimte via het loket van de gemeente Amsterdam. https://formulieren.amsterdam.nl/tripleforms/loketamsterdam/formulier/nl-NL/evDIVV/scWIOR.aspx Voor aanvang van de werkzaamheden dient er een kopie van de WIOR vergunning aan de directie te worden overhandigd.	st	100,00	V		