

Bijlage 8 - Casusomschrijving ten behoeve van Gunningscriteria G1 en G2 van Perceel 1 t/m 4

- Per perceel is een fictieve locatie (wijk) in Amsterdam bedacht waar vier speelplaatsen moeten komen (zie Ontwerpplattegronden, bijlage 9);
- Per Perceel is er een grote speelplaats van ongeveer 780 m² (SP A), een middelgrote speelplaats van ongeveer 480 m² (SP B) en twee kleine speelplaatsen van ongeveer 250 m² (SP C en SP D). Het verschil tussen deze twee kleine plekken is dat SP B bedoeld is voor "Inclusief spelen". Daarmee wordt bedoeld dat dit plekje speciaal ontworpen moet zijn voor kinderen met een beperking.
Dus op één oppervlak vier losse speelplaatsen bij elkaar;
- De vier speelplaatsen hebben allemaal een andere doelgroep:
Speelplaats A (SP A) moet ingericht worden voor twee leeftijdsgroepen: zowel jonge en oudere kinderen (0-6 en 7-12 jaar oud);
Speelplaats B (SP B) moet ingericht worden voor alleen oudere kinderen (7-12 jaar oud).
Speelplaats C (SP C) moet ingericht worden voor alleen jonge kinderen (0-6 jaar oud).
Speelplaats D (SP D) is alleen voor jonge kinderen (0-6 jaar oud) met een beperking.
Wat de beschreven doelgroepen kenmerkt is dat ze zo veel mogelijk afwisseling willen, zo veel mogelijk verschillende speeltoestellen en/of speelfunctionaliteiten op een speelplaats.

De vraag aan de Inschrijver is om de speelplaatsen in te richten met zo veel mogelijk verschillende type speeltoestellen en zo veel mogelijk speelfunctionaliteiten. Het gaat om levering en plaatsing van de toestellen, inclusief fundering. De fictieve speelplaats heeft een ondergrond van normaal zand (5 meter diep) met voldoende draagkracht en is obstakel vrij. De afscheiding in de vorm van een hoofdpad is al ingetekend op de schetsontwerpen en liggen vast.

Randvoorwaarden en ontwerpregels:

1. De in te dienen ontwerptekening moet opgesteld worden op basis van Ontwerpplattegronden uit Bijlage 9. De precieze maatvoering is daar te vinden.
2. Per perceel dient een volledig ontwerp gemaakt te worden van de vier speelplaatsen. Per speelplaats wordt één ontwerp voorzien van maatvoering uitgewerkt op maximaal tweemaal één A3 (bijvoorbeeld bestaande uit een bovenaanzicht met toestelspecificatie en afbeelding). De Inschrijving op een Perceel is alleen geldig als alle vier speelplaatsen zijn ontworpen.
3. De speeltoestellen uit de ontwerpen speelplaatsen moeten in het Invulformulier (bijlage 1a) speeltoestellen zijn aangeboden, waarbij de artikelnummers van het speeltoestel zoals opgenomen in het Invulformulier (bijlage 1a) worden vermeld in de ontwerptekening.
4. Van de aangeboden speel- en sporttoestellen moeten de productgegevens worden overlegd via een digitale productcatalogus waar de productgegevens van de aangeboden toestellen kunnen worden getoetst.

5. Voor de aangeboden speeltoestellen geldt dat indien deze in meerdere kleuren leverbaar zijn dat de aangeboden prijs in het Invulformulier (bijlage 1a) voor alle kleuren hetzelfde is en de speeltoestellen onder dezelfde voorwaarden leverbaar zijn.
Valondergronden worden niet gevraagd, ook geen omheining, paden, etc.
6. Het ontwerp en de gekozen speeltoestellen dienen te voldoen aan het Programma van Eisen behorend bij het betreffende Perceel waarop wordt ingeschreven. Waarbij expliciet gewezen worden op Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen (WAS) en daaruit volgende de afstanden, ruimtegebruik en hoogte t.o.v. maaiveld.
7. De verschillende type speeltoestellen uit tabel 2 lijst "type speeltoestellen" mogen binnen één Perceel slechts één keer worden aangeboden en kunnen zich dus op slechts één speelplaats bevinden.
8. Op iedere speelplaats dienen zo veel als mogelijk speelfunctionaliteiten aanwezig te zijn vastgesteld op basis van de lijst "Speelfunctionaliteiten" uit tabel 2.
9. Het maximaal te besteden budget, **nettoprijs** (excl. btw) per speelplaats varieert. Zie onderstaande tabel:

Perceel	Speelplaats A	Speelplaats B	Speelplaats C	Speelplaats D
Perceel 1: RVS speel- en sporttoestellen	€ 85.000,00	€ 50.000,00	€ 25.000,00	€ 35.000,00
Perceel 2: Stalen, aluminium en kunststof speel- en sporttoestellen	€ 75.000,00	€ 42.000,00	€ 22.000,00	€ 26.000,00
Perceel 3: Hout natuurlijk speel- en sporttoestellen	€ 75.000,00	€ 42.000,00	€ 22.000,00	€ 26.000,00
Perceel 4: Hout geschaafd speel- en sporttoestellen	€ 68.000,00	€ 38.000,00	€ 20.000,00	€ 25.000,00

Tabel 1. Maximum budgetten (nettoprijs, excl. btw) per speelplaats per Perceel

C

Lijst "Type speeltoestellen"	Lijst "Speelfunctionaliteiten"
A Speeltoestel "Sport": 1 Voetbaldoel 2 Fitnessstoestel 3 Sportcombinatietoestel B Speeltoestel "Speel": 4 Veerelement 5 Combinatietoestel 6 Klimtoestel 7 Schommel 8 Wipstoestel 9 Draaitoestel 10 Glijbaan 11 Duikelrek 12 Zandbak 13 Balanceertoestel 14 Behendigheidstoestel 15 Speelelement 16 Speelhuis 17 Fitness 18 Skatevoorziening 19 Waterspeeltoestel 20 Educatietoestel 21 Zandspeeltoestel 22 Bokspringpaal 23 Turntoestel 24 Kabelbaan 25 Klimnet 26 Kruipbuis 27 Loopton 28 Loopbrug 29 Klimklauter parcours 30 Speeltafel 31 Draadcircus 32 Overig- vrije keuze	1. Balanceren 2. Balspel 3. Draaien 4. Duikelen 5. Educatie 6. Fitnessen 7. Glijden 8. Klimmen 9. Kruipen 10. Schommelen 11. Skaten 12. Slingeren 13. Springen 14. Waterspel 15. Wippen 16. Zandspel

Tabel 2. Lijst "Type speeltoestellen" en Lijst "Speelfunctionaliteiten"

(handtekening) _____