

Bijlage J - Uitvoeringsvoorwaarden en technisch programma van eisen

Het doel van de uitvoeringsvoorwaarden en het technisch programma van eisen van de levering van medische verbruiksartikelen, medische apparatuur en het kalibreren en onderhouden van de medische apparaten is de levering en dienstverlening, op de door opdrachtgever geëiste wijze te doen plaatsvinden.

Het functioneel programma van eisen en de uitvoerings- en contractvoorwaarden bestaat uit een pakket van eisen met een knock-out karakter; het niet voldoen of kunnen voldoen aan één van deze eisen leidt automatisch tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.

Mocht geïnteresseerde zich niet kunnen vinden in één of meerdere eisen van het programma van eisen, dan dient deze dit aan te geven in de nota van inlichtingen. Aan de hand daarvan beslist de aanbestedende dienst wat voor gevolgen dit heeft voor de aanbestedingsprocedure. Middels het indienen van een inschrijving gaat opdrachtnemer expliciet akkoord met alle eisen van het programma van eisen.

Eisen

Eis	Algemeen
1.	Opdrachtnemer conformeert zich aan de geldende wet- en regelgeving op het gebied van milieu en overige, met deze opdracht verband houdende wet- en regelgeving.
2.	Opdrachtnemer garandeert dat alle te leveren producten voldoen aan de geldende Europese en Nationale wet- en regelgeving, NEN normering en CE-markering.
3.	Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever proactief aangaande nieuwe wetgeving, die invloed kan hebben op de producten, dienstverlening en bedrijfsvoering van Opdrachtgever.
4.	Opdrachtnemer dient een helpdeskfunctie te vervullen m.b.t. de dienstverlening van de gevraagde producten. Op deze helpdesk zijn minimaal de volgende eisen van toepassing: • Nederlandstalige helpdesk; • Gratis nummer of een nummer tegen lokaal tarief. Geen 09XX nummer; • Telefonisch bereikbaar en tevens de mogelijkheid tot het mailen van vragen; • Bereikbaar tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag van 08.30 uur t/m 17.00 uur). Indien vragen telefonisch niet direct te beantwoorden zijn of wanneer de vraag per e-mail wordt gesteld, voorziet Opdrachtnemer de Opdrachtgever binnen 2 werkdagen van een antwoord.
5.	In het eerste contractjaar vindt er éénmaal per kwartaal een accountoverleg/evaluatie plaats. In de daarop volgende contractjaren (minimaal) twee keer per jaar. In dit overleg wordt o.a. de gerealiseerde levering en aanverwante dienstverlening besproken. Opdrachtnemer voorziet Opdrachtgever per accountoverleg minimaal (digitaal) van onderstaande informatie: • Klachten (aantal en status); • Omzet per locatie; • Totale omzet Opdrachtgever; • Afname aantallen per locatie; • Totale afname aantallen Opdrachtgever; • (Eventuele) verbetervoorstellen; • Spoedbestellingen per locatie; • Aantal retours; • Relevante innovaties en vernieuwingen in de markt; • Relevante wijzigingen in de relevante regel- en wetgeving. De benodigde overzichten worden minimaal 2 weken van tevoren door de accountmanager aangeleverd. Het initiatief voor het plannen van het accountoverleg ligt bij de Opdrachtnemer, die de afspraak minimaal twee weken van tevoren inplant middels een vergadervoorstel.
6.	Jaarlijks vindt er een leveranciersbeoordeling plaats waar de leveranciers in ieder geval beoordeeld worden op: Uitvoering diensten, correcte levering goederen,

	communicatie, leveringstijdstip, adequate maatregelen bij klachten, afhandelingen retourneren, correctheid facturen, prijsstelling (Index), continuïteit, garanties.
7.	Opdrachtnemer dient te garanderen dat zij bij gunning het prijsinvulformulier (bijlage D van de offerteaanvraag) kan aanvullen met artikelnummers. Na gunning dient opdrachtnemer ieder artikel middels een foto/plaatje aan te leveren. Deze visualisatie is namelijk wenselijk voor alle interne gebruikers.
8.	De ingediende prijzen in bijlage D Prijsinvulformulier liggen vast gedurende de eerste twee jaar van de overeenkomst. Vanaf 1 januari 2025 indexeren conform consumenten prijsindex 2015 = 100% van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS).
8a	In geval van schaarste (door bijvoorbeeld pandemie) op producten. Alternatieven (van gelijkwaardige kwaliteit!) kunnen alléén geleverd worden na voorafgaand overleg én voorafgaande toestemming met resp. van opdrachtgever.
Eis	Facturatie
9.	Facturatie geschiedt digitaal. Facturen dienen per e-mail aangeleverd te worden via crediteuren@ggdhn.nl
10.	Facturen zijn inzichtelijk op artikelniveau en op één totaal factuur eenmaal per week.
11.	Facturatie (inclusief BTW) geschiedt na bestelling en levering. Facturen dienen maximaal binnen twee weken na levering bij Opdrachtgever ingediend te zijn.
Eis	Communicatie
12.	Opdrachtgever verstrekt opdrachten digitaal, evenals opdrachtnemer rapportages en facturen, en overige informatie digitaal toezendt aan het door de opdrachtgever bekend te maken digitale adres(-sen).
13.	Opdrachtnemer biedt de Opdrachtgever gedurende de looptijd van de overeenkomst één vast contactpersoon (een accountmanager) als aanspreekpunt. Daarnaast zal er een vaste vervanger aangewezen worden voor het geval het eerste aanspreekpunt niet beschikbaar is. Zowel de eerste contactpersoon als zijn vervanger dienen volledig op de hoogte te zijn van de overeenkomst / gemaakte afspraken. Opdrachtgever eist een goede bereikbaarheid van de contactpersonen. Dit houdt in dat, in geval van niet direct persoonlijk contact, één van de contactpersonen tijdens werkdagen binnen 24 uur contact opneemt met Opdrachtgever.
14.	Opdrachtnemer informeert opdrachtgever direct (binnen 24 uur) indien tijdens de looptijd van de raamovereenkomst ontwikkelingen plaatsvinden die de continuïteit van de dienstverlening van opdrachtnemer beïnvloeden (al dan niet met onderaannemers en/of combinanten), dan wel wanneer de uitvoering en/of de naleving van de onderhavige opdracht betreffende afspraken niet of onvoldoende gegarandeerd kan worden.
15.	Opdrachtnemer informeert opdrachtgever schriftelijk of per mail vooraf bij prijswijziging bij indexering en bij wijziging van artikelen en artikelnummers.

Medische apparatuur en medische verbruiksartikelen

Eis	Assortiment
16.	Opdrachtnemer dient te garanderen alle in Bijlage J (Assortiment) genoemde producten te kunnen leveren. <i>Opmerking:</i> Daar waar merknamen worden genoemd kan worden gelezen 'of daarmee overeenstemmend' v.w.b. kwaliteit, afmeting, verpakkingseenheid. Door het noemen van merknamen wordt een gewenst kwaliteitsniveau aangegeven. D.w.z. andere merken met dit kwaliteitsniveau worden ter goedkeuring voorgelegd aan Opdrachtgever.
18.	Besteleenheid dient zo dicht mogelijk bij de huidige besteleenheid te liggen.
19.	In geval producten tijdelijk dan wel blijvend niet meer leverbaar zijn, wordt de GGD Hollands Noorden daarvan direct (binnen 24 uur na constatering) op de hoogte gesteld.
20.	In geval producten tijdelijk dan wel blijvend niet meer leverbaar zijn, garandeert de Opdrachtnemer een gelijkwaardig alternatief te kunnen en zullen leveren qua kwaliteit en de besteleenheid, tegen maximaal dezelfde prijs.
21.	Levering van gelijkwaardige alternatieve producten zoals omschreven in eis 20 gebeurt uitsluitend na overleg met GGD Hollands Noorden en goedkeuring van de GGD Hollands Noorden.
22.	Uitbreiding van het vastgestelde assortiment geschiedt uitsluitend in overleg met GGD Hollands Noorden en na akkoord van GGD Hollands Noorden.
23.	De door u in bijlage D aangeboden prijzen zijn inclusief de kosten voor voorraadbeheer, logistiek, aflevering op locatie, spoedbestellingen en alle overige verplichtingen als vermeld in dit aanbestedingsdocument en bijbehorende bijlagen.
Eis	Verbruiksartikelen algemeen
24.	Medische verbruiksartikelen zijn na levering op locatie van Aanbestedende dienst minimaal 1 jaar houdbaar/steriel.
25.	Producten hebben voor zover relevant een gebruiksaanwijzing en/of bijsluiter in Nederlandse en Engelse taal, op papier bijgesloten en digitaal verkrijgbaar en zo nodig voor eigen gebruik vrij kopieerbaar. Deze dient zodanig uitgebreid te zijn dat gebruikersinstructie overbodig is.
Eis	Desinfectie
26.	Alcohol Ketonatus 70%: - Flacon 110 ml; - Niet van glas; - Kleurloos; - Hersluitbare dop; - Kind veilig; - Zichtbaar etiket.
27.	Alcohol Ketonatus 70%: - Flacon 1000 ml; - Niet van glas; - Kleurloos; - Hersluitbare dop; - Kind veilig; - Zichtbaar etiket.
28.	Desinfectieswaps: - Geïmpregneerde swaps bestaande uit 70% ethanol, 0,5% Chloorhexidine; - Gebruik van swaps voor reiniging en desinfectie van de huid; - Afmeting: 5 x 4 cm; - Minimaal 250 swaps per verpakking.

29.	Alcoholdoekje: - Huidreinigingsdepper; - reinigingsdoekjes worden gebruikt voor de reiniging van de huid voor injectie; - Per stuk verpakt in omdoos; - Gedrenkt in 70% v/v isopropyl alcohol; - Vervaardigd van een non woven viscose materiaal.
30.	Oppervlaktedesinfectiespray: - In pompflles; - Effectief werkzaam na twee minuten op het oppervlak; - Snel drogend; - 250 ml.
31.	Desinfectiemiddel: - Voor kleine oppervlakte en materialen; - Desinfectiemiddel op basis van 77% ethanol; - Eenvoudig en snel toepasbaar op plaatsen met een hoog hygiënerisico; - Verdampft geheel en laat geen residu achter; - CTGB-toelatingsnummer 14023; - 750 ml.
32.	Handdesinfectiemiddel: - Leverancier levert handlotion van 100 ml en 500 ml; - Bevat 100g oplossing: werkzame stof: ethanol 99% 85g en overige bestanddelen: butaan-2-on, propaan-1ol, tetradecaan-1ol, glycerol 85%, gezuiverd water; - Toepassingsgebieden: Voor hygiënische handdesinfectie, voor handdesinfectie EN 1500;30 sec., voor chirurgische handdesinfectie EN 12791;90 sec.; - Kleurstofvrij; - Parfumvrij; - Geeft geen irritatie aan de huid; - Hersluitbaar klepje wat afdicht; - 500 ml passend op Eurodispencer.
33.	Doseerpomp: - Pompje dient geschikt te zijn voor Sterillium en Baktolin flacons van 500 ml.
34.	Chloorhexidine: - Vloeistof voor het ontsmetten van (kleine) schaaf-, scheur- en snijwonden; - Spray - 100ml
35.	Jodiumzalf: - Zalf op vetvrije basis met 100 mg/gr povidonjodium; - De zalf blijft goed aan de wond plakken, waardoor het lang blijft zitten; - Geschikt voor het desinfecteren van schaafwonden, brandwonden en grotere oppervlakkige wonden; - Inhoud tube bevat 30 gram.
Eis	Dispenser
36.	- vervallen
37.	Dispenser voor handdesinfectiemiddel: - Inclusief muurbevestiging; - Inclusief elleboog bediening - Intellicare Divercy Dispenser.
38.	Wand dispenser: - Kunststof spuiten en verbanddispenser; - 60cm breed; - Bevat 4 bakken; - Voorzien van ophang-ogen aan de achterzijde; - Transparant.

39.	Wandhouder handschoen: - Kunststof handschoendispenser; - Inclusief schroeven en pluggen; - Kleur: transparant.
40.	Celstofdeppers dispenser: - Geschikt voor celstofdeppers op rol afmeting 4 x 5 cm
Eis	Disposable
41.	Chirurgisch mondmasker: - Oorlussen van elastiek; - Mond en neus bedekkend; - Vloeistofbestendigheid: 120mm Hg; - Bacteriële filtratie-efficiëntie (BFE): ≥99%; - Niveau 1 (lage vloeistofbescherming); - Voldoet aan NEN-normering EN 14683:2014; - Latexvrij.
42.	Isolatieschort: - Non woven; - Pe coating; - Tricot manchete; - Lengte kraag-onderkant 120cm; - Zelf goed vast kunnen maken.
43.	Mondmasker FFP2: - Voldoet aan de FFP2 normen; - Voldoet aan NEN-EN 149+A1
44.	Nierbekken disposable: - Ongebleekt; - Bestand tegen water; - Afmeting 252 x 140x40mm.
45.	Onderlegger: - Celstofmat afmeting 40x60 cm; - Beschikt over een non woven toplaag; - Laat het vocht snel door en zorgt voor een extra droog en zacht gevoel; - Fluff absorptiemateriaal; - ISO absorptiecapaciteit 350ml; - beschermzijde van PE-folie (voor het voorkomen van doorlekken); - Per 30 stuks.
46.	Onderzoekbankpapier: - Onderzoekpapier van 50 cm en 59 cm breed, lengte 150 m; - Wit onderzoekbankpapier; - 2 laags; - Tissue kwaliteit; - De bankrollen zijn individueel verpakt; - Geperforeerd (263 vellen op rol).
47.	Oorthermometer Kapjes: - Disposable lenskapjes/probe hoesjes voor Oorthermometer Pro 6000.
48.	Otoscoop Tips/ Trechters - Leverancier beschikt over tips van 4 mm (volwassenen) en 2,5 mm (kinderen) diameter; - Diameter onderzijde 17mm; - Totale lengte tip 30mm en 35mm.

49.	Spatbril: - Met frame; - Materiaal lenzen: polyester film; - Materiaal frame: plastic
50.	Stuwband Disposable: - Gemaakt van zacht vlies; - Breedte: 3,5 cm; - Lengte: 65 cm; - Gewicht: 2 gram; - Latex-, siliconen- en DEHP-vrij; - Elastische band; - Microklittenband voor een veilige fixatie; - Steriel; - Per 50 stuks.
51.	Thermometerhoesjes rectaal: - Gemaakt van speciale zachte folie; - Zonder glijmiddel; - Bij het afhalen van het hoesje keert de binnen hoes naar buiten; - Geschikt voor digitale thermometer.
52.	Overall met capuchon disposable: - Vervaardigd van wit non woven SPP materiaal; - Beschermst kleding, producten en omgevingen vanuit hygiënisch oogpunt; - De overall heeft een capuchon; - Verdekt afsluitbare rits; - Heeft elastiek in de capuchon, mouwen, taille en enkels; - Is verkrijgbaar in de maten: S, M, L, XL en XXL
53.	Pincet: - Steriel; - 14 cm.
54.	Schoenvertrekjes: - Geschikt tot de schoenmaten 45 - 46; - Blauw.
55.	Test strips voor bij glucosemeter: - De glucoseteststrip heeft 0.6µl bloed nodig om de meting uit te kunnen voeren; - De testduur bedraagt 5 seconden; - De glucoseteststrip zuigt het bloed op dankzij de Y-vormige capillaire aanbrengzone aan het uiteinde van de strip.
56.	Hecht set Disposables: - Set voor het sluiten van wonden met behulp van hechtdraad; - Bevat wegwerpinstrumenten: Tafelveld 50x50 cm, Adson pincet 1x 2 tanden, 12,5 cm, Mayo-Hegar naaldvoerder 12,5 cm, Irisschaar recht 11,5 cm, 5x gazen 7,5 x 7,5 cm; - Set is apart steriel verpakt; Minimaal 2 jaar steriel houdbaar.
57.	Hechting verwijder set Disposables: - 1 Iris schaar recht, 11,5cm; - 1 Pincet anatomisch, 11 cm fijn; - 5 Non Woven gaas 7,5x7,5cm; - Steriel verpakt; - Minimaal 2 jaar steriel houdbaar.
58.	Nietmachine voor de huid: - Voor eenmalig gebruik; - Steriel verpakt; - Standaard nietjes: 5,4mm breed, 3,6mm hoog, Ø naald: 0,5mm;

59.	Oogdouche: - Oogspoelmiddel NaCl 0,9%; - Spoelvloeistof desinfecteert; - De oogspoelfles heeft een geïntegreerde oogschelp; - Inhoud 500 ml; - Geschikt om ca. 5 minuten het oog te spoelen.
60.	Disposable schaar: - Schaar: spits-stomp-recht; - Afzonderlijke, steriel verpakt; - Lengte 14 cm; - Minimale houdbaarheid van 2 jaar.
61.	Nelaton catheter (mannen): - 40 cm lang; - CH12 (Ø 4,0 mm) - Per stuk steriel verpakt; - Voor éénmalig gebruik.
62.	Nelaton katheter (vrouwen): - 20 cm lang; - CH8; - Per stuk steriel verpakt; - Voor éénmalig gebruik.
63.	Tongspatel: - Hout; - Niet splinterend.
64.	Urinebeker: - Afmeting van de urinebeker is 125 cc; - Urinebeker beschikt over een schroefdeksel.
65.	Weegpapier zuigelingen: - Afmeting van het papier is 37,5x50 cm; - Weegvellen zijn van zijdevloei.
66.	Zilvernitraatstift 75%: - Per stuk verpakt; - Maximaal 10 stuks per doos; - Minimaal een jaar houdbaar.
Eis	Medicatie
67.	Loperamide: - Doosje 10 capsules; - HCL 2 mg per tablet.
Eis	Handschoenen
68.	Handschoenen: - Handschoenen in de maten S, M, L en XL; - Bestendigheid tegen chemicaliën; - Nitril; - Latex vrij; - Steekvastheid; - Elasticiteit; - Bestand tegen wrijvingslijtage; - Kleur geen zwart of rood; - Kwaliteit AQL 1.5; - Voorzien van normering NEN 374-3/455 1-2-3; - Geschikt voor medisch onderzoek; - Goed tast gevoel; - Zowel links als rechts te dragen; - Synthetische binnen coating, daardoor huidvriendelijk; - Ze mogen aan de binnenkant niet plakken; - Handschoenen scheuren niet bij het aantrekken.

69.	Handschoen X large forensisch: - Handschoen met een extra lang manchet; - Persoonlijke beschermingsmiddel (89/686/EEG) klasse III - Optimale bescherming en veiligheid ter voorkoming van allergische reacties Type I en Type IV; - Voldoet aan de nieuwste EN 455-2 norm; - Voorzien van normering NEN 374-3/455 1-2-3; - Nitril; - Acceleratorvrij; - Tastgevoeligheid; - Optimale grip, ook bij natte handelingen; - Geruwde vingertoppen; - Makkelijk aan te trekken;
-----	--

	- Latexvrij; - Poedervrij; - Proteïne vrij; - Sulfaatvrij; - Bescherming tegen scheuren.
Eis	Onderzoek
70.	Acon Flowflex Covid ZELFTTEST: - Resultaat na 15 minuten; - Per stuk verpakt; - Detectie: nucleocapside-eiwit antigeen van SARS-CoV-2; - Nauwkeurigheid: 98,8 %; - Gevoeligheid: 97,1 %; - Specificiteit: 99,5 %; - Bewaren: 2-30 graden; - Met CE certificaat.
71.	Beenlengte correctieplank set: - Per set van 3 stuks; - Plankjes van 0.5cm, 1cm en 2cm.
72.	Dekglasjes: - Afmeting 18x18mm; - Te gebruiken voor microscopisch onderzoek; - Minimaal 100 stuks in een doosje.
73.	Objectglasjes gesneden: - Afmeting 76x26mm; - Schoon, dus direct klaar voor gebruik; - Verpakt per 50 stuks in een doosje.
74.	E-Haken aanwijsstokje: - Aanwijsstokje is 19 cm lang; - De E-haak 3,5 -5 cm (I-B); - Zwart kunststof.
75.	Fotoliniaal haaks: - 0,7 mm dik; - Kunststof; - 10x5 cm.
76.	Gezicht scherm: - 33 x 22 cm; - Transparant; - Herbruikbaar; - Verstelbaar; - Comfortabel; - Lichtgewicht; - Ruim dekkend; - Eenvoudig te reinigen; - Geschikt voor brildragers.

77.	Glijmiddel: - Gynaecologisch glijmiddel op waterbasis; - Flacon à 250ml met pomp; - Zonder antisepticum dus bij uitstek geschikt voor SOA onderzoek; - Veroorzaakt geen irritaties aan het slijmvlies; - Bevat geen latex.
78.	Indicator Strips: - 4.0-7.0 indicator strips; - pH teststrip; - Voor vaginaal onderzoek; - Indicator kleurblok(ken); - Kleurvast; - Extra lang, zodat de vingers niet in aanraking met de vloeistof.
79.	Kleurenzientest 24 plaatjes: - Ishihara kleurentest; - Het boekje bevat 24 plaatjes om kleurenblindheid te testen; - De plaatjes hebben subtiele kleurnuances tussen voor- en achtergrond; - Een uitstekende test om afwijkingen in het zien van de kleuren rood (protanopie, protanomalie) en groen (deutanopie, deutanomalie) te ontdekken.
80.	Lengtemeter (Stadiometer): - Meetbereik: 20 tot 205 cm; - Schaalverdeling: 1 mm; - Afmetingen (BxHxD): 328 x 2.145 x 574 mm; - Gewicht: niet zwaarder dan 4 kg; - Inclusief draagtas.
81.	Meetlint (Microtoise): - Lengte bereik 0 tot 220 cm; - Schaalverdeling: 1 mm - Geschikt voor montage aan de wand; - Maximaal uittrekken eindigt op 0 cm; - Soepel uittrekbaar zonder verstoringen.
82.	Occlusiebril: - Klein/ kind Kunststof bril en een groot / volwassen kunststof bril voor het afdekken van het oog; - Een katoenen band op het eind klittenband bevestiging; - Geschikt voor zowel het linker- als rechteroog; - Klein: 13cm breed, 5,5cm hoog en een diameter opening van 3,5cm; - Groot: 15cm breed, 6cm hoog en een diameter opening van 4cm; - De laatste 4 cm klittenband voor het bevestigen.
83.	Oogreflexlampje: - Penlight cliplampje voor oogonderzoek; - Helder wit licht; - Met de mogelijkheid om batterijen te vervangen; - Met onbreekbare lens (hoeft niet waterdicht te zijn); - Inclusief batterijen.
84.	Oorthermometer: - Leverancier levert digitaal Pro 6000; - Inclusief batterijen; - Inclusief reiscassette; - 20 lenskapjes meegeleverd.
85.	Proctoscoopbuis disposable: - Proctoscoop heeft een glad oppervlak; - Met opening voor verlichting; - Verpakt per stuk; - Steriel; - Diameter: 23mm.

86.	Reflexhamer - Reflexhamer met geribbeld metalen handvat; - Door het gewicht wordt de reflex makkelijker geslagen; - Volledig metaal met rubber inlage - Gewicht ca. 140 gram.
87.	Rol centimeter: - Geschikt voor het meten van de schedelomtrek zuigeling en de buikomvang van tiener; - Soepel uittrekbaar zonder verstoringen; - 1,5 meter lang; - Soepel materiaal, het laat geen krassen of strepen achter - Leesbaarheid in cm en mm.
88.	Steri-Strip: - Afmeting 12x102 mm; - Kleur Blauw.
89.	Steri-Strip: - Afmeting 3x75mm; - Kleur Paars.
90.	Steri-Strip: - Afmeting 6x75mm - Kleur Rood.
91.	Thermometer Digitaal: - Gebruik rectaal; - Geen kwik - Gemaakt van onbreekbare kunststof met plastic huls; - Digitaal en met akoestisch signaal; - Meetbereik van 32 graden Celsius - 42 graden Celsius; - Automatische uitschakel functie; - Waterdicht: in vloeistoffen te desinfecteren; - Inclusief batterij.
92.	Urine teststroken: - 3 test; - Urine teststroken voor het bepalen van eiwit, glucose, ph; - Teststroken kunnen bij kamertemperatuur tot 2 jaar worden bewaard; - Teststroken kunnen in 1 tot 2 minuten op alle testvelden duidelijk worden afgelezen;
93.	Urine teststroken: - 7 test; - Urine teststroken voor het bepalen van glucose, eiwit, ketonen, pH, bloed, nitriet en leukocyten in urine; - Teststroken kunnen bij kamertemperatuur tot 2 jaar worden bewaard; - Het in de dop geïntegreerde droogmiddel verhindert het degeneratie van de kostbare reagentia; - Teststroken kunnen in 1 tot 2 minuten op alle testvelden duidelijk worden afgelezen; - Lange handgreep.
94.	Urinetest: - 9 test; - Urine-teststroken voor het bepalen van glucose, eiwit, ketonen, pH, bloed, nitriet, leukocyten, bilirubine en uribilinogeen in urine; - Teststroken kunnen bij kamertemperatuur tot 2 jaar worden bewaard; - Het in de dop geïntegreerde droogmiddel verhindert het degeneratie van de kostbare reagentia; - Teststroken kunnen in 1 tot 2 minuten op alle testvelden duidelijk worden afgelezen; - Lange handgreep.

95.	Van Wiechen popje David: - Materiaal: kunststof met kunsthaar; kleding van divers materiaal, blote voeten, zo mogelijk goed wasbaar; - Afmeting; Lengte tussen 15 en 30 cm; - Haren, oren, mond, buik, handen en voeten moeten goed aangewezen kunnen worden.
96.	Van Wiechen gekleurde vormpjes: - Voor vormenstoof; - Materiaal: geverfd (beuken)hout, niet schilferende, goed afwasbare gifvrije verf; - Afmetingen: diameter grondvlak: 29 mm, hoogte 30 mm, Kubus: 25 x 25 x 30 mm, Rechthoek: 34 x 15 x 30 mm, Driehoek: zijde 35 mm, benen 27 mm; - De afmetingen zijn zo gekozen dat de blokken uitsluitend in de overeenkomstige gaten van de deksel van de stoof passen; - Kleur: cilinder: rood, kubus: groen, rechthoek: oranje, driehoek: blauw.
97.	Van Wiechen vormenstoof, beuken: - Materiaal: Ongeverfde beukenhouten stoof met schuifdeksel waarin 4 gaten in de vorm van een cirkel, een rechthoek, een vierkant en een driehoek. De gaten in het deksel hebben afgeronde hoeken; - Buitenmaten: 12 x 11 x 8 cm; - Dikte bodem en deksel: 3 mm; - Dikte zijwanden: 10 mm; - Schuifdeksel: 11,5 x 10 cm, met aan één zijde een handgreep van 10 cm x 10 mm x 6 mm, zodanig dat de deksel op één niveau met het doosje komt; - Gaten in deksel: diameter 31 mm, driehoek: gelijkbenige driehoek met zijden van 28 x 28 x 37 mm, vierkant: 27 x 27 mm, rechthoek: 35 x 17 mm.
98.	Van Wiechen vierkant gekleurde blokken: - Materiaal: geverfd (beuken)hout; - Afmetingen: 25 x 25 x 25 mm; - Kleur: rood, geel, oranje, groen en blauw (2 blokken van elke kleur); - Niet schilferende, goed afwasbare gifvrije verf.
99.	Van Wiechen doos met schuifdeksel voor 10 gekleurde blokjes: - Materiaal: Hout; - Afmetingen: 2 x 11 x 8 cm; - Dikte bodem en deksel: 3 mm; - Dikte zijwanden: 10 mm; - Schuifdeksel: 11,5 x 10 cm, met aan één zijde een handgreep van 10 cm x 10 mm x 6 mm, zodanig dat de deksel op één niveau met het doosje komt; - Kleur: naturel.
100.	Van Wiechen leporello boekje Dick Bruna: - Materiaal Plaatjesboek van 1,3 mm dik geplastificeerd karton, gevouwen als harmonica en bestaande uit 2 x 6 afbeeldingen, ontworpen door Dick Bruna; - Afmeting: 13 x 13 cm in opgevouwen toestand; 78 x 13 cm in uitgevouwen toestand; - Afbeeldingen: kant 1: eieren wit + rood op blauwe achtergrond koe zwart + wit + rood op gele achtergrond beer geel op rode achtergrond schoenen rood op blauwe achtergrond gieter blauw + rood op gele achtergrond stoel geel + blauw op rode achtergrond kant 2: banaan geel op rode achtergrond kip wit + geel + rood op blauwe achtergrond vrachtauto rood + blauw + zwart op gele achtergrond trui blauw + geel op rode achtergrond klok geel + wit + rood op blauwe achtergrond huis rood + blauw + wit op gele achtergrond

101.	Van Wiechen lakbal: - Materiaal: Bal 1: softbal, glad kunststof (niet stuitend materiaal met weinig massa in verband met het feit dat met de bal moet worden gegooid). - Bal 2: lakbal, plastic; - Afmetingen: Bal 1 : diameter 7 cm, Bal 2: diameter 12 - 15 cm; - Kleur: niet voorgeschreven; - Kindermotief.
102.	Vaginaal speculum: - Disposable; - Extra lang; - Lengte 14 en 16 cm; - Breedte 2,5 cm; - Met slotsysteem.
103.	Zwangerschapstest: - Voor het aantonen van hCG in urine; - Per doos individueel verpakte testcassettes; - Betrouwbaarheid 99,6% - Na 3-5 minuten verschijnt de uitslag in het uitleesvenster 1 of 2 streepjes (afhankelijk van positief of negatief resultaat); - Leveren in doosjes van 20 stuks; - Houdbaarheid datum minimaal één jaar.
Eis	Naalden en spuiten
104.	Glucosemeter test strips: - Voor het meten van de hoeveelheid glucose in het bloed; - De glucoseteststrip dient samen met bloedglucosemeter gebruikt te worden; - Testduur bedraagt 5 seconden; - Doos 50 stuks.
105.	Dentale injectienaald geel: - Afmeting: 0,9 x 70 mm; - Maat 20G; - intramusculair; - Luer lock; - Steriel; - Houdbaarheid minimaal 2 jaar; - Leveren in doosjes van 50 stuks.
106.	Injectiespuit: - Injectiespuit in 2ml, 5ml en 10 ml; - Steriel; - Per stuk verpakt zonder naald; - Spuit is een 2-delige uitvoering dus zonder rubber afdichting op de conus; - Transparante spuit; - luer slip; - Lekdichte plunjer volgens ISO 7886-1; - Zichtbare schaalverdeling; - Vaste grip op vleugels en plunjer; - Leveren in doosjes van 25 stuks.
107.	Injectiespuit: - Inhoud: 1 ml; - 3-delige spuit met glasheldere cilinder, zuigerstang van polypropyleen en een zuigerdichting van rubber; - Zuigerdichting met een laagje silicone-olie; - luer slip; - Transparant kunststof; - Dik gedrukte schaalverdeling; - Voorzien van normale (luer) tip; - Leveren in doosjes van 100 stuks.
108	3-delige spuit: - Voor het opzuigen en/of inspuiten van een vloeistof;

109.	Veiligheidsnaald Bloedafnamenaald: - Leverancier levert groene naald 21G 0,8X32 mm met houder en een zwarte naald 22 G 0,7x30 mm met houder; - De opening van de naald wijst altijd in de richting van de veiligheidskap; - De veiligheidskap is een onderdeel van de naald, dus geen losse accessoire; - Onmiddellijke bescherming door activatie met één hand direct na bloedafname, geen hard oppervlak nodig; - Bij gebruik moeten de handen altijd achter de naaldpunt blijven; - Leveren in doosjes van 100 stuks.
110.	Bloedafnamenaald: - Zonder houder (zwart); - 22g 0,7x32mm; - Met veiligheidskap; - De veiligheidskap vergrendelt de naald permanent; - Leveren in doosjes van 100 stuks.
111.	Veiligheidsnaald: - Leverancier levert oranje naald 0,5x25 25Gx1 en blauwe naald 0,6x25 23Gx1 - Veiligheidsnaald met beschermklep; - Gebruik: intra veneus/ intra musculair / intra cutaan; - Past op alle gangbare spuiten met luer en luer lock aansluiting; - Aansluitstuk en kleuren overeenkomstig de ISO-normen; - Sterilisatie: Ethyleenoxide (E.T.O.); - Markering: CE 0050, CE 0318; - Men voelt een duidelijke klik wanneer de naald wordt geconnecteerd aan de spuit; - Na injecteren valt de veiligheidskap wederom met een duidelijke klik over de naald; - Leveren in doosjes van 100 stuks.
112.	Injectie naald: - Leverancier levert blauwe naald 23G 0,6x25mm, Gele naald 20G 0,9x40 mm, Grijs naald 27G 0,4x19mm, Groene naald 21G 0,8x40mm, Groene naald 21G 0,8x50 mm, Zwarte naald 22G 0,7x30mm, Bruine naald 26G 0,45x13mm, Oranje naald 25G 0,5x16mm; - Naalden kunnen worden aangesloten op een luer adapter of luer-lock connector; - Aansluiting en beschermhuls: polypropyleen; - Naald: Tainless steel (AISI 304); - Glijmiddel: Siliconen olie; - Gebruik: intramusculair, intraveneus; - Moeten steriel zijn; - Leveren in doosjes van 100 stuks.
113.	Optreknaald: - Leverancier levert microlance optreknaald blauw 0,6x25 23Gx1, roze 1,2x40 18Gx1,5 - Past op alle gangbare spuiten met luer en luer lock aansluiting; - Aansluitstuk en kleuren overeenkomstig de ISO-normen; - Moet steriel zijn; - Leveren in doosjes van 100 stuks.
114.	Vleugelnaald - 25 G 0,5x19mm; - Slang 30cm; - Dunwandige roestvrijstalen naald; - Steriel; - Leveren in doosjes van 50 stuks.

115.	Spuut/naald oranje; - Spuit 2 ml; - Naald 0,5 x 16 mm; - 25Gx5/8 oranje 3-delig.
116.	Naalden container: - Naaldencontainer van 0,3 Liter (L 105mm x W 50mm x H 130mm), 1 liter, 3 liter vierkant, 4 liter (16 x 16 x 24 cm) en 7 liter (16 x 16 x 36 cm); - Voorlopige en definitieve sluiting; - Schokbestendig; - Punctie vast (dikke wanden uit zuiver PP); - Lekvrij in verticale toestand; - Handvat voorzien voor veilig transport; - Anti-terugslag veiligheidsklep.
117.	Vacutainer: - Safety lok; - 21G (0,8 x 19 mm); - 178 mm buis; - Luer-adapter voor aansluiting op Vacutainer; - Veiligheidsmechanisme om prikaccidenten te voorkomen; - Gevleugelde naald met flexibele slang en Luer.
118.	Vacutainer houders: - Geschikt voor de vacutainer buizen en naalden; - Materiaal: kunststof; - Kleur: transparant; - Voor eenmalig gebruik.
119.	Vacutainer naaldhouder (voor bloed afname): - Houder voor vacutainersysteem; - Met één hand kan d.m.v. eenvoudig kliksysteem de naald losgemaakt worden van de houder; - Kan tot wel 100 x opnieuw gebruikt worden.
Eis	Verband
120.	Border eilandpleisters: - Afmeting 5x7cm; - Grootte wondkussen 3x4 cm; - Steriel verpakt; - Een niet aan de wond verklevend kompres en fixatiepleister ineen; - Wondkussen vervaardigd van 100% viscose; - Voorzien van een niet verklevende toplaag van 100% polyethyleen; - Dragermateriaal van wit non woven; - Huidvriendelijke kleeflaag op basis van polyacrylaat; - Rekbaar materiaal.
121.	Celstofdeppers: - Makkelijk afscheurbaar, dus juist geperforeerd; - Vocht opnemend; - Mag niet pluizen; - Verpakking moet afsluitbaar zijn; - Geschikt voor gebruik in combinatie met alcohol; - Afmeting 4x5 cm; - Rol passend in Celstofdepper dispenser.
122.	Elastisch fixatiewindsel: - Fixatiewindels van 4x4cm en 4x8cm; - Vervaardigd van 46% viscose en 54% polyamide; - 4 meter lang (gerekt); - Dermatologisch getest op huidvriendelijk; - Per stuk in cellofaan verpakt; - 20 stuks in doosje.

123.	Gaaskompres: - Afmeting 5x5cm; - Non woven (4 laags); - Steriel; - Verpakt per stuk.
124.	Gaaskompres: - Afmeting 10x10 cm; - 8 laags en 12 laags; - Vervaardigd van 100% katoen; - Rafelvrij gevouwen 17-graads geweven; - Behoudt zijn stevigheid, ook als het met een vloeistof wordt doordrenkt ten behoeve van de wondreiniging; - Steriel, verpakt per stuk.
125.	Hechtpleister met ring: - Hechtpleister van 2,5cm x 5m en 1,25cm x 5m; - Dermatologisch getest op huidvriendelijk; - Hypoallergene hechtpleister; - Op basis van een witte non-woven polyester/viscose folie; - Lucht- en waterdamp doorlatend; - Laat geen kleefresten achter op de huid; - Makkelijk scheurbaar dus juist geperforeerd; - Non woven; - Hypoallergeen polyacrylaat; - Latexvrij; - Voor de zeer gevoelige huid.
126.	Hechtpleister zonder ring: - Afmeting: 2,5cm x 9,2 m; - Wit of crème; - Huidvriendelijk: Geschikt voor baby's, ouderen en mensen met een kwetsbare huid; - Hypoallergene en poreuze hechtpleister op basis van witte non-woven polyester/viscose folie; - Makkelijk scheurbaar dus juist geperforeerd;
127.	Hechtdraad: - Thilon 4-0 naald FS-2S atraloc, 19mm; - Materiaal: Monofilament polyamid nylon; - Kleur draad: Zwart; - Niet resorbeerbaar hechtdraad; - Glad om bacteriële contaminatie te voorkomen; - Synthetisch, minimale weefselreactie; - Niet oplosbaar; - Elastisch; - Voorzien van een snijdende FS-2S naald (atraloc).
128.	Huidlijm: - Bestaat uit een monomeer (2-octyl cyanoacrylaat); - Op de huid iets dikker vloeiend dan water; - Polymeriseert binnen een paar minuten (2,5 minuut tot volledige mechanische belastbaarheid); - 45 tot 90 seconden uithardingstijd; - Bestand tegen douchen; - Veilige aanpassing aan de wondranden; - Voor de ongecompliceerde wondverzorging van snijwonden en kleine incisies tot 4 cm lengte.
129.	Hydrofiel Zwachtel: - Elastisch; - Vocht opnemend; - Maten: 2 cm x 5 meter, 4 cm x 5 meter, 6 cm x 5 meter.

130.	Injectiepleister sensitieve: - Afmeting Minimaal 1.5 x 4 cm en maximaal 2 x 4 cm; - Deze pleister heeft een huidvriendelijk, oplosmiddel vrije polyacrylaat kleeflaag; - Op rol; - Makkelijk afscheurbaar dus juist geperforeerd; - Water- en vuil afstotend; - Een wondkussen van non-woven materiaal afgedekt met een, niet met de wond verklevende, polyethyleen film; - Het wondkussen is zacht, ventilerend en waterdamp doorlaatbaar; - De kleeflaag wordt ook door mensen met een gevoelige huid goed verdragen; - Goed absorberend, geen vocht of bloed doorlatend; - 250 stuks per doosje.
131	Jodiumzalf gaas; - Afmeting 10x10 cm zalf gaas; - 100% katoenen kompres; - Open gaasstructuur; - Geïmpregneerd met zachte paraffine; - Laat zuurstof en wondvocht door; - Mag niet aan de wond plakken; - Steriel.
132	Kinderpleisters: - Het materiaal is huidvriendelijk; - De kleefkracht zorgt ervoor dat de pleister op zijn plaats blijft zitten, maar pijnloos kan worden verwijderd; - De gebruikte kleuren zijn veilig voor kinderen; - Lengte: 1,9cm breedte: 7,6cm; - Het niet klevende wondkussen beschermt de wond en werkt schok dempend; - Per stuk verpakt; - Plaatjes passend bij de rages.
133.	Mitella: - Driekantendoek mogelijk op te vouwen tot een mitella of een brede das; - Formaat van 96 x 96 x 136 cm; - Disposable.
134.	Wondpleister: - Voor het afdekken en verbinden van kleine wondjes bij een gevoelige huid; - Non-woven; - Absorberend wondkussen omhuld met polyethyleen; - Acryl kleeflaag; - Huidvriendelijk; - Luchtdoorlatend; - Afmeting: 7.2 x 1.9cm.
135.	Zelfklevende zwachtel: - Afmeting 6-10 cm x 4,5 m; - DIN-norm 61632; - Katoenaandeel minstens 85%; - Lengte rek ca. 90%; - Los verpakt.
Eis	Verzorging
136.	Sensitive waslotion: - 500 ml; - Zeepvrije en reiniging actieve substanties; - Passend op de Eurodispencer; - De huidverzorgende stoffen van het product - allantoïne en tarwe-eiwit houden de huid zacht en flexibel, zelfs bij intensief en herhaaldelijk dagelijks gebruik; - Heeft een PH-waarde van 5,5.

137.	Handcrème verzorgend: - 100 en 200 ml; - Parfum vrij; - Direct in de huid trekkend; - Plakt niet; - Bevat 15% urea voor droge gevoelige huid.
138.	Handcrème Lotion: - Een verzorgende handcrème die huid herstellend werkt; - Desinfecteert en herstelt de vochtbalans; - Voor droge handen.
139.	Vaseline: - Plastic tube met klik dop; - 30gram; - Kleur transparant; - Ongeparfumeerd water- en vochtafstotend; - Bevat petrolatum (witte 100% zuurvrij en watervrij vaseline); - Zuurvrij.
Eis	Medische apparatuur
140.	Audiometer: - Wordt compleet geleverd met geluiddempende kappen, patiënten schakelaar, netvoeding, batterijen en tas; - Lichtgewicht (niet meer dan 3 kg) en compact; - Moet voldoen aan NEN EN 60645-1; - Hoofdtelefoon met geluiddempende kappen; - Inclusief netvoeding en patiënten schakelaar (werkt ook op batterijen); - 11 frequenties 125-8000 Hz; - Toonsterkte -10dB tot 90dB in stappen van 5dB; - Ieder oor moet afzonderlijk te meten zijn; - Kleur van de knopjes op de audiometer corresponderen met de kappen van de koptelefoon (rood rechts, blauw links); - Patiënten schakelaar moet ook los verkrijgbaar zijn; - Inclusief draagtas.
141.	Babyweegschaal: - Met een geïntegreerd damping systeem verwerkt in de weegschaal zorgt samen met de HOLD functie voor het juist wegen met minimale afwijking; - De helder verlichte LED-cijfers maken het aflezen van het gewicht eenvoudig en aangenaam. Ronde hoeken en verhoogde randen; - TARRA. Nulstellen; - HOLD. Het gewicht vastzetten; - RS232 interface; - Weegbereik: 15kg; - Aflezing: 2 gram; - Maximale afmeting: 600 x 200 x 400mm; - Gewicht maximaal 8kg; - Stroomvoorziening: accupakket / adapter; - IJkklass: III.
142.	Babyweegschaal opklapbaar + tas: - Beschermd door een dik gevoerde zachte draagtas; - Geïntegreerd handvat; - Samen klapbaar tot de helft van de lengte; - Afmeting 38 x 32 x 11cm gesloten, 74 x 32 x 5cm open; - Nauwkeurige weging met 8 meetpunten; - Extra damping en \"hold\"functie voor stabiele weging; - Weegbereik 0-15kg; - Schaalverdeling 10 gram; - Goed afleesbaar met 15mm hoge displaycijfers; - Tarrafunctie: nulstellen van onderleggers ed; - Maximaal eigen gewicht 2 kg; - Inclusief batterijen.

143.	Kolomweegschaal: - TARRA. Nulstellen; - HOLD. het gewicht vastzetten; - Aan en uitknop of uitschakelautomatiek 5 minuten; - Weegbereik minimaal 250 kg; - Aflezing/Nauwkeurigheid: 100 gr < 150 kg > 200 gram; - Afmeting (BxHxD): 294 x 831 x 417 mm; - Afmeting platform: 272 x 75 x 280 mm; - Inclusief stroomvoorziening: batterijen en adapter; - Nauwkeurigheidsklasse: III.
144.	Opstapweegschaal: - Mechanische opstapweegschaal met wijzeraflezing; - Heeft een ronde wijzerplaat met een chromen rand, met een groot, laaglevel, anti slip platform en is krasbestendig; - Weegvermogen 150 kg; - Verdeling per 1 kg; - Afmetingen (BxHxD) 303 x 118 x 470 mm; - Afmeting platform: 265 x 70 x 265 mm; - Eigen gewicht: niet hoger dan 3,5 kg; - CE 123; - Klasse IIII.
145.	Personenweegschaal digitaal: - Weegvermogen: 150 kg; - Schaalverdeling: 100 g; - Afmetingen (BxHxD): 316 x 37 x 326 mm; - Gewicht: 1,5 kg; - Voeding: batterijen inbegrepen; - CE-gecertificeerd; - Klasse IIII; - Auto-HOLD; - Automatische uitschakeling.
146.	Otoscoop/ Ophthalmoscoop set: - 400 Otoscoop set met 200 Ophthalmoscoop USB - LED; - Otoscoop set: 40% groter beeld; - 4.2x vergroting; - Zuivere glazen lenzen, robuuste metalen behuizing, geschikt voor gewone standaard 2.5mm en 4mm otoscoop tips; - Fiber optiek (FO) verlichting; - Binnenkant mat zwart; - Ophthalmoscoop: XHL Xenon-halogen verlichting voor wit licht; - Anti reflex coating op de lenzen; - Bereik correctie lenzen: -35 tot 20 Dioptrie; - Volledig stofdicht; - Keuze uit 6 verschillende filters: Grote cirkel, kleine cirkel, spleet, halve cirkel, fixatiester en blauwfilter; - Redfree filter apart inschakelbaar over alle filters; - Speciale belichtingstechniek (Aspherical Optical Systeem) maakt spiegelen bijeen pupilgrootte van slechts 2 mm mogelijk; - Handvat met accu; - incl. laadindicator en USB oplader; - Kunststof etui.
147.	Otoscoop: - Diagnostische otoscoop; - Inclusief oplaadbaar; - Inclusief: USB 3,5V Li-Ion oplaadbaar handvat met USB oplader; - In LED uitvoering; - Kunststof etui.

148.	Ophthalmoscoop mini: - Compacte mini Ophthalmoscoop; - Xenon Halogeen voor geconcentreerd, wit en helder licht; - Nauwkeurige kleurweergave; - 5 verschillende diafragma's; - Filter voor lichtgevoelige patiënten; - 18 lenzen van -20D tot +20D; - Clip met geïntegreerde aan/uit knop; - Gaat automatisch uit in de clip; - Inclusief batterijen; - Kunststof etui.
149.	Bloeddrukmeter: - Shockproof; - Inclusief ballon, slang en manchet; - Geen huidirritaties door ballon, slang of manchet; - Wijzerplaat van $\varnothing$ 56 mm en eenvoudige af te lezen; - Draaiventiel voor een soepele en precieze luchtafgifte; - In te stellen voor rechtshandige of linkshandige bediening; - Onderste behuizing is schokbestendig en met antislip.
150.	Elektrische Bloeddrukmeter: - Grote display waarop gelijktijdig de bloeddrukwaarden en de hartslag worden getoond; - Gekleurde LEDS geven aan of er sprake is van een hoge bloeddruk - Geheugen; - 2x100 metingen; - Gemiddeld 3 metingen uit het geheugen tonen; - Inclusief: Manchet bovenarmomtrek 22-42 cm; - Manchet latexvrij; - Inclusief: Lichtnetadapter; - Inclusief: batterijen - Bij eventuele foutmeldingen als gevolg van onregelmatige hartslag of beweging tijdens het meten wordt dit op het display aangegeven.
151.	Glucosemeter set - Inclusief bijbehorende prikpen, test strips , opbergetui en baterijen; - Meetbereik: 0,6 - 33,3 mmol/L - Resultaten: 5-seconden aftellen - Geheugen: Bewaart de 480 meest recente resultaten - Gebruikstemperatuur bereik: Relatieve vochtigheid: 10 - 93% RV - Afmetingen: 77 mm (H) x 57 mm (B) x 19 mm (D) - Gewicht: 47,5 gram - Geluid: Een pieptoon is hoorbaar als de meter aangezet wordt, een teststrip wordt ingevoerd, als een teststrip met bloed wordt gevuld of als een testuitslag op het scherm verschijnt. Er klinken twee pieptoonjes als de meter wordt uitgeschakeld of om een fout aan te geven. Bij 20 pieptonen een geprogrammeerde herinnering.
152.	Prikpen voor bij glucosemeter: - Het lancet draait automatisch door na gebruik waardoor er geen kans op besmetting is; - zeer fijne punt van maximaal 30G of 0,3 mm; - Passend op de hierboven genoemde glucosemeter.
153.	Instrumenten tafel: - RVS blad; - Blad +/- 50x 30 cm; - Blad met opstaande rand; - In hoogte verstelbaar +/- 70cm x 115 cm; - Verrijdbaar.

154.	- Instrumentwagen 1 of meerdere lades: - Opzet: 1x10 en uit te breiden 1x5 (first in first out); - Op zwenk wieltjes; - Formaat: b x d x h: 600 x 450 x 830mm; - Poten: 50mm; - Aluminium frame. 5 laagse gelamineerde panelen met solide randen; - Slijtvast en resistent tegen conventionele chemicaliën; - Maximale belasting: 50kg, 10 kg per lade; - Uit te breiden tot 5 lades.
155.	Lade voor instrumentwagen: - Losse lade voor de hierboven genoemde instrumentwagen.
156.	Kindermanchet voor bloeddrukmeter: - Inclusief 1 slang; - Inclusief aansluit nippels; - Latexvrij; - Kindermanchet met binnen- en buitenmanchet; - Maat manchet 10 x 34cm; - Meetbereik armomvang 13 - 20 cm.
157.	Manchet voor bloeddrukmeter L-XL (Obesitas): - Inclusief slang; - Inclusief aansluit nippels; - Latex vrij; - Maat manchet bovenarmomtrek 32 - 52 cm.
158.	Meetbak: - Meetbereik: 33 tot 100cm - Schaalverdeling: 1 mm; - Afmetingen (BxHxD): 1103 x 169 x 402 mm; - Gewicht: niet meer dan 4 kg; - CE 0123; - Meten in liggende positie.
159.	Onderzoeklamp: - 120 F Led Swing statief model; - Lampkop beschikt over een lichtdimmer; - Vrij in hoogte instelbaar; - Reikwijdte rond 140cm; - De Ledlamp zorgt voor een lichtsterkte van 30.000Lux op 1 meter; - De lamp geeft 95% daglichtkleur; - De diameter van de lampkop bedraagt 29cm; - Handvat aan lamp; - Lamp wordt geleverd inclusief de Ledlamp, deze moet ten alle tijden los bestelbaar zijn.
160.	- Onderzoeksbank: - Vrijdbaar; - Voetendeel moet inschuifbaar zijn; - Hoogte vaste gedeelte 80cm; - Papierrolhouder voor een papierrol tot 60cm; - Stabilisatiepoten; - Afmeting met ingeschoven voetendeel: 115 x 69 cm; - Afmeting met uitgeschoven voetendeel: 200 x 54 cm; - Versterkt aluminium frame is lichtgewicht en duurzaam; - Materiaal moet goed schoon te maken zijn; - Draagkracht 135kg.

161.	- Onderzoeksbank elektrisch: - Afmetingen: 196 x 64cm; - Elektrisch: 66 - 130cm; - Hydraulisch: 66 - 116cm; - Hef vermogen: 225kg; - Voorzien van epoxy coating; - De scharnierende delen zijn uitgevoerd met onderhoudsarme lagers; - Traploos uitschuifbaar voetengedeelte zodat de afmeting kan worden terug gebracht naar 150x70cm; - Alle vier de poten voorzien van antislip dop en individueel uitstelbaar tot een max aantal van 20 cm; - Inclusief papierrolhouder; - Uitbreidbaar met kniesteunen.
162.	Opbouw instrumentwagen: - Voor opbouw op instrumentwagen met diverse vakken voor naalden, pleisters etc.; - Bevestigingsbeugel voor de opbouw.
163.	Saturatiemeter: - Nauwkeurigheid bij beweging en lage perfusie; - Is getest voor gebruik op vingers, duimen en tenen; - Kan duizenden malen worden gebruikt in de meest veeleisende omgevingen;

	- Maximaal 6000 spot - checks of 36 uur continu gebruik; - Inclusief batterijen; - Loodvrij; - Latexvrij product; - Nauwkeurige meting van de zuurstofverzadiging van het bloed en de pulsefrequentie vereist, waarbij de uitslag binnen enkele seconden af te lezen is; - Duidelijk af te lezen; - Helder led-display; - Led-display voor puls kwaliteit indicatie in drie kleuren.
164.	Scoliometer: - Meet romp-asymmetrieën met grote precisie; - Meetbereik van +30 tot -30 graden.
165.	Stethoscoop Classic II Pediatric: - Roestvrij stalen borststuk; - Gepatenteerd zwevend membraan; - Anti-koude ring; - Slanglengte is 71 cm; - Enkelvoudige geïsoleerde slang; - Soft-sealing oordopjes; - diameter membraan: 36mm; - Diameter kelk: 25mm; - Soft-sealing oordopjes, membraan, anti-koude ring zijn allen vervangbaar en los te bestellen.
166.	Stethoscoop Classic II volwassenen: - Dubbelzijdig borststuk; - Slanglengte is 71cm; - Roestvrij stalen borststuk; - Soft touch oordopjes; - Enkelvoudige slang; - Anti-koude ring; - Kelkdoorsnede 30mm; - Membraan 45mm; - Soft-sealing oordopjes, membraan, anti- koude-ring zijn allen vervangbaar en los bestelbaar zijn.

167.	Stuwband: - Uitgevoerd met een gepolijste aluminium sluiting; - De band is los te bestellen; - Band gemaakt van huidvriendelijke katoenmix; - Spanning eenvoudig te verminderen door druk op knop; - Bediening met één hand; - Kan ontsmet worden in de autoclaaf (tot 120° bij 1,1 bar); - Latexvrij.
168.	Taboeret (zonder rugsteun): In hoogte verstelbaar; - 360 graden draaibaar; - Afneembare zitting; - Zwenkwielen; - Kleur zwart.
169.	Visuskaart: - Dubbelzijdige visuskaart met E haken en Lea tekens; - Afmetingen: Lengte: 54,5 cm, Breedte: 57,0 cm; - De visuskaarten bevatten tenminste 10 logaritmisch geordende regels met symbolen voor de decimale visuswaarden 0.125, 0.16, 0.2, 0.25, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8 en 1.0. Voor deze waarden moeten op elke regel tenminste 5 symbolen staan.
170.	Vouwbare Visuskaart: - Dubbelzijdige visuskaart met E haken en Lea tekens; - Afmetingen: Lengte: 54,5 cm, Breedte: 57,0 cm; - De visuskaarten bevatten tenminste 10 logaritmisch geordende regels met symbolen voor de decimale visuswaarden 0.125, 0.16, 0.2, 0.25, 0.32, 0.4, 0.5, 0.63, 0.8 en 1.0. Voor deze waarden moeten op elke regel tenminste 5 symbolen staan; - Vouw mag geen tekens raken.
171.	Zadel kruk (zonder rugsteun): - In hoogte verstelbaar; - 360 graden draaibaar; - Afneembare zitting; - Zwenkwielen; - Kleur zwart.
172.	Zaklamp: - Zaklamp met tevens ultraviolet licht; - Minimale lichtsterkte: 1000 lumen wit licht; - UV-licht van maximaal 3000 mw; - Moet wisselbaar zijn tussen UV- en wit licht; - Minimale lichtopbrengst van 1000 lumen moet kunnen terug schakelen naar 300, 100 en 15 lumen; - Inclusief accu/batterijen.
Eis	Bestelproces/logistiek
173.	Bestellingen kunnen uitsluitend gedaan worden via de website/webshop van de leverancier. Na gunning dient opdrachtnemer, opdrachtgever mee te nemen in de werkwijze van de betreffende website. Waarbij een selecte groep (wordt nader vastgesteld, na gunning) binnen de GGD geautoriseerd wordt voor het bestellen bij deze leverancier, andere worden dan hierbij uitgesloten om te mogen bestellen.
174.	Alle leveringen vinden plaats tussen 08.00 uur en 16.30 uur op Pro, Witte Paal 122, 1742 NW te Schagen. In sommige gevallen dient de medische apparatuur afgeleverd te worden op het hoofdkantoor van GGD Hollands Noorden, Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL te Alkmaar. Hiervoor neemt de opdrachtgever contact op met de opdrachtnemer.
175.	Op het moment dat de levering heeft plaatsgevonden, dient opdrachtnemer de opdrachtgever digitaal hiervan op de hoogte te stellen (te denken aan track-and-trace).

Met opmerkingen [ME1]: Klopt

176.	Tussentijdse bestellingen, buiten de reguliere bevoorrading om, worden door opdrachtnemer uitsluitend in behandeling genomen als deze zijn geaccordeerd door de bestel- / inkoopbevoegde van GGD Hollands Noorden.
177.	Opdrachtgever eist een maximale levertijd van 5 werkdagen na het plaatsen van een bestelling voor verbruiksartikelen. Bestellingen worden op een vaste dag in de week afgeleverd.
178.	Opdrachtgever eist een maximale levertijd van 10 werkdagen na het plaatsen van een bestelling voor medische apparatuur.
179.	In geval van een spoedbestelling worden de producten altijd binnen 2 werkdagen aan Opdrachtgever geleverd. Dit is bij de all-in prijs ingegrepen. Spoedbestellingen kunnen uitsluitend via de website/webshop van Opdrachtnemer worden geplaatst. Opdrachtgever ontvangt voor uitlevering een opdrachtbevestiging conform eis 181.
180.	Na iedere tussentijdse bestelling en voor levering wordt van iedere bestelling een opdrachtbevestiging verzonden. Deze opdracht bevestiging bevat minimaal de volgende informatie: • Afleverlocatie; • Afleverdatum; • Overzicht bestelde én te leveren producten; • Afwijkingen op bestelde én te leveren producten.
181.	In geval van foutief geleverde producten en/of producten met een manco/met schade, wordt hierover door GGD Hollands Noorden zo snel mogelijk melding gemaakt. Foutief geleverde producten en/of producten met een manco/met schade worden bij de eerst volgende reguliere levering kosteloos retour genomen.
Eis	Overige
182.	Gedurende de looptijd van de overeenkomst kan door Opdrachtnemer nieuwe medische apparatuur en medische verbruiksartikelen worden toegevoegd
183.	De door Opdrachtnemer geoffreerde prijzen zijn eenheidsprijzen 'all-in' per apparaat of verbruiksartikel: inclusief loon, rapportages, administratief beheer, reistijd, etc.
184.	Afgekeurde apparaten blijven eigendom van Opdrachtgever en gaan retour naar Opdrachtgever.

Onderhoud en kalibreren van medische apparatuur

Bovenstaande eisen met betrekking tot 'Algemeen', 'facturatie' 'Communicatie' en 'Managementinformatie' zijn tevens van toepassing op onderstaande.

Eis	Onderhoud en kalibratie
185.	Onder "onderhoud, controle en ijking" wordt verstaan: - Eens per jaar uitvoeren van een periodieke controle conform ISO normering; - Tijdens de jaarlijkse controle wordt gelijktijdig het onderhoud uitgevoerd aan de apparatuur; - Vervangen van onderdelen waar nodig (correctief en preventief onderhoud indien apparatuur een afwijking, fout of defect vertoont). - Eventueel preventieve reparaties en/of modificaties uitvoeren; - Kalibreren van de parameters om de apparatuur binnen de gestelde specificatie te brengen.
186.	Het opstellen van een controle protocol dient plaats te vinden door de Opdrachtnemer. Het dient afgestemd te zijn op het doel van het apparaat en in overeenstemming te zijn met de specificaties van de leverancier, gesteld in het technisch manual. In het protocol is opgenomen: - een uitwendige inspectie; - diverse controle functies van het apparaat; - diverse test- en meet procedures met geijkte meetapparatuur waaronder; veiligheidsmetingen, vaststellen van afwijkingen, extra handelingen en/of vernieuwingen en een beoordeling over de conditie van het apparaat.
187.	Registratie, onderhoud, storingen en reparaties van medische apparatuur dient digitaal door opdrachtnemer bijgehouden te worden, zodat Opdrachtgever dit op totaalniveau en per vestiging op barcode niveau kan opzoeken en kan controleren.
188.	Opdrachtnemer voorziet het apparaat van een controlesticker waarbij wordt aangegeven welke maand, dag en jaar deze controle is uitgevoerd.
189.	Het certificaat moet aan de volgende eisen voldoen, naam en adres, datum van controle, naam van uitvoerende technicus, duidelijk aangeven bij welke medische apparatuur het certificaat behoort, het plaatsen van een uniek identificatienummer dat onlosmakelijk is verbonden aan het betreffende apparatuur en deze ook weer zichtbaar is op het certificaat .
Eis	Storingen
190.	Opdrachtnemer is in staat om al het onderhoud en reparatie uit te voeren op locatie van Opdrachtgever.
191.	Reparaties onder de €50,- worden ter plekke gerepareerd.
192.	Indien een apparaat defect is, dient, na diagnose, per mail een offerte ingediend te worden met betrekking tot de kosten. Dit geldt enkel wanneer de reparatie hoger is dan €50,-. Eventuele diagnose kosten dienen vooraf bekend gemaakt te worden aan Opdrachtgever. Indien er geen diagnose kosten zijn opgevoerd kunnen deze niet doorbelast worden aan Opdrachtgever. Opdrachtgever dient, voordat reparatie door Opdrachtnemer plaatsvindt, een akkoord te verstrekken aan Opdrachtnemer.
193.	De Opdrachtnemer geeft zes maanden garantie op een reparatie handeling.
194.	Opdrachtnemer dient de Opdrachtgever direct (binnen 24 uur) in kennis te stellen van onherstelbaar defect medisch apparaat.
195.	De Opdrachtnemer beoordeelt de prijsindicatie van de reparatie en stelt vooraf de Opdrachtgever (per mail d.m.v. een offerte) hierover in kennis.
196.	Binnen 2 dagen dient een reparatierapport digitaal ter beschikking te worden gesteld aan de Opdrachtgever. Bij kalibratie van een apparaat ontvangt opdrachtgever de het rapport binnen 5 werkdagen.
197.	De response op een melding van een defect of storing dient binnen twee kalenderdagen uitgevoerd te worden. De tijd waarbinnen de Opdrachtnemer de reparaties in eigen beheer uitvoert, dient door de Opdrachtgever vastgesteld te worden in verband met het primaire proces.

198.	Indien het apparaat door een uitlopende correctieve reparatie langer dan 5 werkdagen niet inzetbaar is dient de Opdrachtnemer Opdrachtgever hierover telefonisch te informeren.
199.	Voor het verrichten van spoedreparaties dient een snellere responsetijd te worden gegarandeerd. De Opdrachtnemer verplicht zich om binnen acht uur na melding (werkdagen) aanwezig te zijn en te zorgen voor een analyse. Indien blijkt dat het apparaat op de betreffende locatie hersteld of vervangen kan worden, dient de Opdrachtnemer Opdrachtgever daarvan in kennis te stellen om de benodigde maatregelen te laten treffen.
Eis	Jaarplanning
200.	Alle in de scope genoemde medische apparaten dienen bij aanvang van de opdracht te worden opgenomen in een jaarplanning aan de hand waarvan controle/onderhoud dient te worden uitgevoerd. Deze planning wordt vastgesteld door de Opdrachtgever en gaat uit van het tijdig uitvoeren van noodzakelijke controle/onderhoud.
201.	Het jaarlijkse controle/onderhoud, kalibreren/repareren dient op alle locaties van de Opdrachtgever plaats te vinden zonder het verstoren van de operationele processen en paraatheid van de Opdrachtgever. Het dient dus tevens mogelijk te zijn deze werkzaamheden, zonder meerkosten, buiten de kantoor tijden te laten plaatsvinden.
202.	De jaarplanning met betrekking tot het onderhoud van de in de scope genoemd medische apparatuur wordt aangeleverd door de opdrachtgever en zal op basis van geografische indeling worden opgesteld. Afwijken van deze planning is alleen mogelijk na overleg met, en goedkeuring door, de Opdrachtgever.
Eis	Apparatuur, onderdelen en werkzaamheden
203.	Opdrachtnemer zorgt zelf voor de benodigde test- en meetapparatuur voor genoemde werkzaamheden.
204.	Opdrachtnemer verzorgt zelf de jaarlijkse ijking van deze meetapparatuur. Conform de fabrieksspecificatie van desbetreffend apparaat.
205.	Er dient uitsluitend gebruik te worden gemaakt van originele onderdelen. Slechts indien geen afbreuk wordt gedaan aan de algemeen geldende kwaliteitsnorm, kan hiervan worden afgeweken. Afwijking van gebruik van originele onderdelen wordt vooraf afgestemd en goedgekeurd door Opdrachtgever.
206.	De Opdrachtnemer dient, voor eigen rekening en risico, zorg te dragen voor een optimale onderdelenvoorraad, rekening houdend met de verschillende typen apparaten, om tijdige uitvoering van de opdracht te garanderen.
Eis	Systemen en organisatie
207.	De Opdrachtgever dient op verzoek te kunnen beschikken over de relevante informatie per apparaat uit de controle/onderhoudshistorie en de jaarplanning.
208.	Om kennis, deskundigheid en vertrouwen goed in te vullen, dienen minimaal twee personen bij Opdrachtnemer de technische specificaties van de aangeboden medische apparatuur en onderhoud te kennen / beheersen.
209.	Alle werkzaamheden dienen door Opdrachtnemer uitsluitend te worden uitgevoerd door daartoe gekwalificeerd personeel dat over voldoende kennis en ervaring beschikt over de gehele breedteband van de verschillende apparaten en de toepassing daarvan.
Eis	Overige
210.	Opdrachtnemer factureert voor controle, onderhoud en kalibratie na voltooiing van de werkzaamheden per locatie, gespecificeerd per apparaat. Reparaties worden apart gefactureerd.
211.	Reparaties worden per 15 minuten gefactureerd door Opdrachtnemer.
212.	Afgekeurde apparaten blijven eigendom van Opdrachtgever en gaan retour naar Opdrachtgever.
213.	De GGD Hollands Noorden geeft een kilometervergoeding van € 0,19 voor gemaakte kilometers tussen de GGD locaties. Kilometers die gemaakt worden tussen de leverancier en een locatie van opdrachtgever kunnen niet gefactureerd worden.
214.	Uren ter behoeve van reparaties kunnen gefactureerd worden bij reparaties die ter plekke worden uitgevoerd bij onderhoud als bij losse reparaties. Reizen kunnen enkel gefactureerd worden bij reistijd tussen de locaties van de GGD voor het uitvoeren van onderhoud en eventuele reparaties. Reizen die gemaakt worden tussen de leverancier en een locatie van opdrachtgever kunnen niet gefactureerd worden.

