
Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: 22-247-PN

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie
Sportpark Keijzershof
Zilverreigerdreef 111
2643 MC Pijnacker

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

06 Onderhoudstermijn

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
000010			Post is tekstueel aangepast format PVA groenbeheer van Stadswerk is verwijderd. Deze is niet vrij verkrijgbaar.			
000010	640199		Flora en fauna Plan van Aanpak, start werk Opstellen plan van aanpak, conform 01.22.03 van de standaard RAW bepalingen 2020 Betreft ten behoeve van start werk en eerste onderhoudsjaar. Inclusief aanbrengen van wijzigingen totdat deze geaccepteerd is. Inhoudelijk voor hoeveelheden van deelopdracht cyclisch onderhoud.	st	1,00	F
000030			Post komt te vervallen			
000030	102399		EMVI inspanningen, eerste onderhoudsjaar			
000040			Post komt te vervallen			
000040	102399		EMVI inspanningen, opvolgende onderhoudsjaren			
110030			Post is verplaatst naar 110090			
110030	712407		Borstelen kunstgrassportveld. Slepen na het borstelen	m2		F
110040			Post is verplaatst naar 110100			
110040	712504		Decompacteren infill kunstgrassportveld.	m2		F
110060			Post is verplaatst naar 110110			
110060	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.	m2		F
110090	712499		Borstelen kunstgrassportveld. Betreft het borstelen van de velden met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde borstel Gebruik: voetbal Infill: TPE Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar	are	17.207,00	F
110100	712499		Decompacteren infill kunstgrassportveld. Betreft het wieden van het veld met een voor kunstgrasvelden ontwikkelde wiede. Gerekend is met 26 beurten per jaar. Gebruik: voetbal Infill: TPE Overtollig infill verdelen over het sportveld Achter de wiede dient een rubbermat slepend te worden meegebrokken.	are	3.129,00	F
110110	712499		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld. Gebruik: voetbal Infill: TPE Bewerkingsdiepte: minimaal 30 en maximaal 40 mm maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt. Verwijderen en fijnstof, slijpsel van vezels, mos, vuil, fijn organisch materiaal e.d. Overtollig infill verdelen over het sportveld Na reiniging slepen met een rubbermat Vrijgekomen materialen worden geacht voor de opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten worden afgevoerd.	are	1.564,00	F
120030			Post is verplaatst naar 120080			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
120030	712407		Borstelen kunstgrassportveld.	m2		F
120050			Post is verplaatst naar 120090			
120050	712503		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.	m2		F
120060			Post is verplaatst naar 120100			
120060	712502		Reinigen infill kunstgrassportveld.	m2		F
120080	712499		Borstelen kunstgrassportveld.	are	7.429,00	F
			Betreft het borstelen van de velden met een voor			
			kunstgrasvelden ontwikkelde borstel			
			Gebruik: Hockey of korfbal			
			Infill: zand			
			Gerekend is met 26 onderhoudsbeurt(en) per jaar			
			Slepen na het borstelen			
120090	712499		Reinigen en decompacteren infill kunstgrassportveld.	are	457,00	F
			Gebruik: Hockey of korfbal			
			Infill: zand			
			Bewerkingsdiepte: minimaal 30 en maximaal 40 mm			
			maar zodanig dat de backing niet beschadigd wordt.			
			Verwijderen en fijnstof, slijpsel van vezels, mos, vuil, fijn			
			organisch materiaal e.d.			
			Overtollig infill verdelen over het sportveld			
			Na reiniging slepen met een rubbermat			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
120100	712499		Reinigen infill kunstgrassportveld.	are	114,00	F
			Betreft het reinigen d.m.v. schoonsputten met water			
			onder hoge druk en in dezelfde werkgang het			
			vrijkomende water en vuil opzuigen.			
			Infillmateriaal volledig opnemen en in één gang reinigen			
			met water en opnieuw aanbrengen.			
			Inclusief reinigen klemgoot.			
			Gebruik: Hockey of korfbal			
			Infill: zand			
			Bewerkingsdiepte < 25 mm			
			Overtollig infill verdelen over het sportveld			
			Na reiniging borstelen			
150020			Post is gewijzigd			
			Schoonmaken doorspuitputten is uit de post gehaald en			
			dat is post 150050 geworden.			
150020	257501		Riool reinigen onder hoge druk (rond profiel).	m	690,00	F
			Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de			
			verzamelleidingen van de drainagesystemen.			
			Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar.			
			Grootste putafstand: 5 m			
		3.	Aard te reinigen oppervlak: kunststof			
		.1. . . .	Profielafmeting(en): tot 200 mm			
		9	Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd.			
						

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
150050	257599		Reinigen doorspuitputten	st	157,00 F	
			Betreft het opzoeken, opgraven en reinigen van de			
			doorspuitputten van de drainagesystemen en dichten			
			gat. Incl. herstellen in oude situatie			
			Gerekend is met 1 beurt per 3 jaar.			
			Plaats doorspuitvoorziening: zie bijgevoegde tekening.			
			Vrijgekomen materialen worden geacht voor de			
			opdrachtgever geen waarde te hebben en moeten			
			worden afgevoerd			
410010			Post is tekstueel aangevuld			
			Aangevuld met de tekst:			
			Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen			
			van een rijplatenbaan.			
410010	101402		Toepassen rijplatenbaan.	m	100,00 F	
			Betreft het gedurende de werkzaamheden toepassen			
			van een rijplatenbaan.			
			Verplaatsen:			
		1.	Rijplatenbaan ten behoeve van de bereikbaarheid van:			
			het te renoveren veld.			
			2. Dubbele rij in lengterichting van de rijrichting			
			1.6. Rijplaat staal: dikte en afmetingen ter keuze van de			
			aannemer			
			1. Ruimte tussen rijen rijplaten afstemmen op het			
			beoogde gebruik			
442020			Post is aangepast			
			Leverantie is toegevoegd.			
442020	712305		Aanbrengen sportmeubilair.	st	4,00 F	
			Betreft het aanbrengen van hoekvlaggen op het veld.	st		4,00 L
			Type: Hoekvlag met veer van W&H Sport			
			Hoogte: 180 cm			
			Doorsnede: 50 mm x 2,5 mm			
			Onderzijde hoekvlag voorzien van een veer.			
			Aluminium grondpotten met kunststof binnenpot die			
			geleegd kan worden.			
			Met vlag: kleur geel			
			Plaatsing hoekvlaggen volgens voorschriften van de			
			fabrikant.			
						
						

3. Bepalingen

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
3. Bepalingen	10

