

RENVOOI BRAND		
	20 minuten weerstand tegen rookdoorslag (rookwerende scheiding)	
	20 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) conform NEN 6068 of NEN-EN 13501-2	
	30 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) conform NEN 6068 of NEN-EN 13501-2	
	60 minuten weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag (WBDBO) conform NEN 6068 of NEN-EN 13501-2	
	Constructieonderdeel eenzijdig tenminste 30 minuten brandwerend.	
	Constructieonderdeel eenzijdig tenminste 60 minuten brandwerend.	
	Constructieonderdeel dubbelzijdig tenminste 30 minuten brandwerend.	
	Deur, die zelfsluitend (vrijloop dranger) is uitgevoerd in combinatie met het kozijn een brandwerenheid bezit van tenminste 30 minuten.	
	Constructieonderdeel dubbelzijdig tenminste 60 minuten brandwerend.	
	Deur, die zelfsluitend (vrijloop dranger) is uitgevoerd in combinatie met het kozijn een brandwerenheid bezit van tenminste 60 minuten.	
	Zelfsluitende deur.	
LS	Deur welke direct te openen is zonder gebruik te maken van losse hulpmiddelen.	
Pb	Met lichte druk tegen de deur te openen of met panieksluiting conform NEN-EN 1125. De deur dient in vluchtrichting te draaien.	
	Handbrandblusser, schuim (F) 6liter (tenzij anders vermeld), voldoet aan de NEN 2559 of NEN-EN 3-7	
	Brandslanghaspel. De brandslanghaspels worden aangesloten op de waterleiding en voldoen aan het gestelde in NEN-EN 671-1. De capaciteit bedraagt ten minste 1.3 m³/h met een minimale statische druk bij het mondstuk van 100 kPa bij gelijktijdig gebruik van twee brandslanghaspels.	
	Voor zover daarin niet reeds voldoende door de aanwezigheid van brandslanghaspels is voorzien, is een gebouw voorzien van voldoende draagbare of verrijdbare blustoestellen om een beginnende brand zo snel mogelijk door in het gebouw aanwezige personen te laten bestrijden	
	Blusdeken	
	Sleutelkluis	
	Zwaailicht/flitslicht	
	Brandweeringang	
	Overige ingangen	
	Hoofdschakelaar elektriciteit	
	Hoofdafsluiter water	
	Hoofdafsluiter gas	
	Ondergrondse brandkraan	
	Opstelplaats blusvoortuig	
TPAHG  Herontwikkeling Slotkwartier - Slotweg 42/44 - Egmond aan den Hoef		
De bestaande hoofddraagconstructie bezit een brandwerendheid tot bezwijken van 20 minuten conform artikel 2.13, 2.14 en 2.15 van het bouwbesluit. De hoofddraagconstructie van de nieuw te bouwen onderdelen bezit een brandwerendheid tot bezwijken van 30 minuten conform artikel 2.9, 2.10 en 2.11. De brandwerendheid van doorvoeringen door brandwerende wanden of vloeren is gelijk aan die van de desbetreffende wand of vloer e.e.a. conform de NEN 6069 of NEN-EN 1366 - 3 + 4. De brandwerende wanden lopen door tot de onderkant van de vloer- of dakconstructie. De isolatiematerialen van het dak en gevel zijn van onbrandbare kwaliteit conform NEN-EN 13501-1. Panden Slotweg 42 en 44 zullen separaat worden voorzien van een brandmeldinstallatie met gedeeltelijke bewaking volgens NEN 2535 zonder doormelding naar de gemeenschappelijke meldkamer. De installatie is gekoppeld aan een ontruimings alarminstallatie type B volgens NEN 2575. De installaties voorzien van een inspectiecertificaat, gebaseerd op het CCV inspectieschema brandveiligheid. Van de voorgenoemde installaties worden tekeningen en berekeningen voor af ter goedkeuring ingediend bij de regionale brandweer / veiligheidsregio.		
Brandmeldcentrale		
Ruimte voorzien van brandmelder(s),op BMI aangesloten, uitvoering en projectering conform de NEN 2535. IR=infrarood, O= optisch, Ion= ionisatie, UV= ultraviolet vlammen, TM= thermo maximaal, TD= thermo differentiaal, MS= multisensor		
Handbrandmelder.		
Nooddeurontgrendeling		
De automatische schuifdeuren zijn bij spanningsuitval ontgrendeld en zijn dan eenvoudig met de hand te openen. op de schuifdeur(en) dient met duidelijk leesbaar opschrift "Schuifdeur"aanwezig te zijn, aangevuld met een pijl wijzend in de vluchtrichting.		
Vluchtroute aanduiding worden uitgevoerd conform NEN 6088 bij bestaande situatie De zichtbaarheid eisen conform NEN - EN 1838 en NEN-EN-ISO 7010		
Ruimte voorzien van noodverlichting. Uitvoering en projectering van de noodverlichtingsinstallatie conform de NEN-EN 1838.		
Verzamelplaats		
Een zijde van een bestaand constructie-onderdeel die grenst aan de binnenlucht, voldoen met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting aan brandklasse 4 van de NEN 6065. De rookproductie heeft geen grotere rookdichtheid dan 10m-1 volgens NEN 6066.		
Een zijde van een nieuw constructieonderdeel die grenst aan de binnenlucht voldoet aan brandklasse D conform NEN-EN 13501-1. Het onderdeel moet naast de brandklasse ook voldoen aan rookklasse S2 mits deze uitsluitend in een beschermde vuchtroute ligt.		
De bovenzijde van een bestaande vloer, trap en hellingbaan die grenst aan de binnenlucht, voldoen met beterkking tot de bijdragen tot brandvoortplanting aan brandklasse T3 van de NEN 1775. De rookproductie heeft geen grotere rookdichtheid dan 10m-1 volgens NEN 6066		
De bovenzijde van nieuwe een vloer, trap en hellingbaan die grenst aan de binnenlucht voldoet aan rookklasse S1-fl en brandklasse D-fl conform NEN-EN 13501-1.		
Een zijde van een bestaande constructie-onderdeel niet zijnde een deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie die grenst aan de buitenlucht, voldoen met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting aan brandklasse 4 van de NEN 6065.		
Een zijde van een nieuw constructieonderdeel niet zijnde deur, een raam, een kozijn of een daarmee gelijk te stellen constructie onderdeel, die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D.		
Een bestaande deur, raam, kozijn en een daar aangelijk te stellen constructie onderdeel, die grenst aan de buitenlucht, voldoen met betrekking tot de bijdrage tot brandvoortplanting aan brandklasse 4 van de NEN 6065.		
Een deur, een raam, een kozijn en een daaraan gelijk te stellen constructie-onderdeel, die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D conform NEN-EN 13501-1.		
Een elektrische leiding die grenst aan de binnenlucht in een beschermde vluchtroute voldoet aan brandklasse B2(ca) en rookklasse s1(ca) en in overige ruimten brandklasse D(ca) en rookklasse s2(ca), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-6.		
Een elektrische leiding die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D(ca), bepaald volgens NEN-EN 13501-6.		
Pijpisolatie die grenst aan de binnenlucht in een beschermde vluchtroute voldoet aan brandklasse B1 en rookklasse s1(L) en in overige ruimten brandklasse D1 en rookklasse s2(L), beide bepaald volgens NEN-EN 13501-1.		
Pijpisolatie die grenst aan de buitenlucht voldoet aan brandklasse D1, bepaald volgens NEN-EN 13501-1.		