

Ventilatie staat berekening

Project Herontwikkeling Slotkwartier - Slotweg 42/44 Egmond a/d Hoef

Onderdeel Totaal

Bladnummer 1 van 1

Luchttoevoer

Vertrek	Oppervlak in m2	Personen	dm ³ /s per m ² bouwbesluit	dm ³ /s p, p bouwbesluit	Ventilatie personen in m3/h	Ventilatie opp. in m3/h	Luchtinblaas minimaal in m3/h	Totaal luchtinblaas minimaal in m3/h
42.Z0 beg	117,0	70	0,7	4	1008	295	1008	1008
42.Z0 1e	32,1	10	0,7	4	144	81	144	144
42.Z1 beg	174,0	36	0,7	4	518	438	518	520
42.Z1 1e	103,0	24	0,7	4	346	260	346	350
42.Z2 beg	46,4	10	0,7	4	144	117	144	150
42.Z2 1e	onbekend	nvt	0,7	4	nvt	onbekend	onbekend	100
44.Z0 beg	47,8	10	0,7	4	144	120	144	144
44.Z0 1e	19,3	nvt	0,7	4	nvt	49	49	50
44.Z1 beg	47,8	10	0,7	4	144	120	144	144
44.Z1 1e	19,3	10	0,7	4	144	49	144	144
44.Z2 beg	39,4	10	0,7	4	144	99	144	144
Totaal	646,10						2785	2898

Luchtafvoer

Vertrek	Oppervlak in m2	Personen	dm ³ /s eis bouwbesluit	dm ³ /s p, p bouwbesluit	Ventilatie personen in m3/h	Ventilatie in m3/h	Luchtafzuig in m3/h	Totaal luchtafzuig in m3/h
42.Z0 beg	117,0	30			0	0		645
42.Z0 beg (toiletten)	nvt	0	75		0	75		75
42.Z0 1e	32,1	10			0	0		432
42.Z1 beg	174,0	36			0	0		520
42.Z1 1e	103,0	24			0	0		350
42.Z2 beg	46,4	10			0	0		150
42.Z2 1e	onbekend	nvt			nvt	onbekend		100
44.Z0 beg	47,8	10			0	0		144
44.Z0 1e	19,3	nvt			nvt	0		50
44.Z1 beg	47,8	10			0	0		144
44.Z1 1e	19,3	10			0	0		144
44.Z2 beg	39,4	10			0	0		144
Totaal							0	2898