

Behoort bij: 2022-203291-01

N2000 herstelmaatregelen Witte Veen

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
11	FLORA- EN FAUNA				
1110	<u>Ecologische begeleiding</u>				
111010	Ecologische begeleiding	EUR		N	
111020	Bijwonen ecotoolbox	EUR		N	
1120	<u>Toepassen linten markering</u>				
112010	Rondgang en markeren flora- en fauna	EUR		N	
112020	Aanbrengen piketten en linten t.b.v. markering flora- en fauna	m	2.000,00	V	
112040	Opruimen linten markering en piketten	EUR		N	
1130	<u>Toepassen stamommanteling</u>				
113010	Toepassen stamommanteling.	st	50,00	V	
1140	<u>Tijdelijke afrastering vee</u>				
114010	Toepassen tijdelijk veekerend raster met stroom	m	2.000,00	V	
1150	<u>Ringen bomen</u>				
115010	Ringen bomen	st	20,00	V	
1160	<u>Mitigerende maatregelen</u>				
116010	Inrichten vaste migratieroutes (takkenrillen)	st	20,00	V	
12	TERREINOPNAME				
120010	Uitvoeren terreinopname	EUR		N	
13	UITVOEREN VAN EEN WION-MELDING				
130010	Uitvoeren van een WION- melding	EUR		N	
130020	Graven proefsleuf.	m	50,00	V	
14	RIJ- EN TRANSPORTVOORZIENINGEN				
140010	Toepassen rijplaten buiten het werkgebied (openbare wegen)	EUR		N	
140020	Toepassen rij- en transportvoorzieningen t.b.v. transportroutes	EUR		N	
140030	Toepassen rij- en transportvoorzieningen in werkvakken	EUR		N	
140040	Toepassen rijplatenbaan (hegeveldweg 10)	m	50,00	V	
140050	Toepassen terreinverharding (plateau) van rijplaten.	m2	400,00	V	
140060	Snoeien bomen t.b.v. transportroute	m	500,00	V	
140070	Snoeien rand beplantingsvak (transportroute)	m	250,00	V	
15	V&G PLAN				
150010	Opstellen V&G plan (uitvoeringsfase) en -dossier	EUR		N	
150020	Bijwonen toolbox V&G	EUR		N	
2	DEELGEBIED 1 (NOORD)				
21	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
210	OPRUIMWERKZAAMHEDEN TERREININRICHTING/ KUNSTWERK				
210010	Verwijderen afrastering (incl schapengaas)	m	320,00	V	
210020	Verwijderen afrastering	m	420,00	V	
210030	Verwijderen betonnen duiker - elementen (100)	m	7,20	V	
211	OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN				
2110	<u>Snoeien bomen/ beplanting</u>				
211010	Snoeien rand beplantingsvak.	m	200,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
211020	Terugzetten beplanting.	m2	20,00	V	
2111	<u>Kappen bos en opslag</u>				
211120	Verwijderen begroeiing 100-300 cm	are	240,00	V	
211130	Verwijderen opslag/ bos 300-500	are	49,00	V	
211140	Verwijderen opslag/ bos 500-800	are	107,00	V	
211150	Verwijderen opslag/ bos 8+	are	628,00	V	
211160	Verwijderen begroeiing (opsag & bomen) in en langs te dempen sloten	m	1.200,00	V	
2112	<u>Verwijderen stobben</u>				
211210	Verwijderen stobben met stobbenfrees aan de kraan	are	784,00	V	
2113	<u>Schonen poelen</u>				
211310	Uitmaaaien nat en droog profiel van waterpartij.	are	5,60	V	
22	GRONDWERK				
220	VOORBEREIDENDE GRONDBEWERKINGEN				
220010	Maaaien gewas t.b.v. ontgronden terreinen	are	390,00	V	
220020	Uitmaaaien watergang t.b.v. dempen/ verondiepen	m	2.186,00	V	
220030	Opschonen watergang t.b.v te dempen watergangen/ greppels	m	2.186,00	V	
220040	Afvoeren bosgrond/ waterbodembodem uit watergang	m	2.186,00	V	
220050	Frezen grond t.b.v. ontgronden terrein	are	390,00	V	
221	GROND ONTGRAVEN				
2210	<u>Grond ontgraven t.b.v. natuurbouw</u>				
221010	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (-10)	m2	17.830,00	V	
221020	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (-15)	m2	4.037,00	V	
221030	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (-30)	m2	14.657,00	V	
221040	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (-40)	m2	2.472,00	V	
2211	<u>Grond ontgraven t.b.v. natuurbouw voormalig bos/ opslag</u>				
221110	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw ondiep afgraven (-10)	m2	5.355,00	V	
221120	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw ondiep afgraven (-15)	m2	9.960,00	V	
221130	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw strooisellaag	m2	54.930,00	V	
2212	<u>Grond ontgraven t.b.v. kunstwerken</u>				
221210	Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. duiker	m3	3,00	V	
222	GROND VERVOEREN				
2221	<u>Grond vervoeren binnen werkgrens</u>				
222110	Grond vervoeren (binnen werkgrens)	m3	2.500,00	V	
2222	<u>Grond vervoeren vervallen aan aannemer</u>				
222210	Grond afvoeren (teelgrond)	m3	5.275,00	V	
222220	Grond afvoeren (grond met puin)	m3	3,00	V	
222230	Grond afvoeren (strooisellaag voormalig bos)	m2	54.930,00	V	
222240	Grond vervoeren (vervallen aan aannemer teelgrond voormalig bos)	m3	2.030,00	V	
223	GROND VERWERKEN				
223010	Grond verwerken in te dempen/ verondiepen watergangen	m3	1.470,00	V	
223020	Zand verwerken in sleuf duiker	m3	2,00	V	
223030	Grond verwerken in depot	m3	2.500,00	V	
224	GROND LEVEREN				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
224010	Leveren grond (zand)	m3	2,00	V	
224020	Leveren grond (leemhoudend zand)	m3	1.470,00	V	
225	GRONDBEWERKINGEN				
2251	<u>Verdichten</u>				
225110	Verdichten zand middels aanrijden	m3	1.470,00	V	
23	KUNSTWERKEN				
230010	Aanbrengen PVC duiker (200)	m	8,00	V	
230020	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	12,00	V	
230030	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	12,00	V	
24	TERREININRICHTING				
240010	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	170,00	V	
240020	Aanbrengen gladdraad en puntdraad.	m	580,00	V	
240030	Aanbrengen gaas ten behoeve van afrastering.	m	320,00	V	
240040	Aanbrengen spandraad	m	320,00	V	
240050	Aanbrengen stroomdraad	m	70,00	V	
25	GROENVOORZIENING				
250010	Egaliseren t.b.v. zaaien	are	0,20	V	
250020	Zaaien.	are	0,20	V	
3	DEELGEBIED 2 (MIDDEN)				
31	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
310	ORUIMWERKZAAMHEDEN TERREININRICHTING/ KUNSTWERK				
310010	Verwijderen afrastering	m	190,00	V	
310020	Verwijderen duiker - PVC-buis -.	m	8,00	V	
310030	Verwijderen stuwdeelen	m	3,00	V	
310040	Verwijderen steenbestorting	m2	6,00	V	
311	OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN				
3110	<u>Beplantingen</u>				
311010	Verwijderen begroeiing (rhododendrons)	are	10,00	V	
3120	<u>Kappen bos en opslag</u>				
312020	Verwijderen begroeiing 100-300 cm	are	65,00	V	
312030	Verwijderen opslag/ bos 300-500	are	29,00	V	
312040	Verwijderen opslag/ bos 500-800	are	53,00	V	
312050	Verwijderen opslag/ bos 800+	are	190,00	V	
312060	Verwijderen begroeiing (opsag & bomen) in en langs te dempen sloten	m	500,00	V	
3130	<u>Verwijderen stobben</u>				
313010	Verwijderen stobben met stobbenfrees aan de kraan	are	272,00	V	
313040	Verwijderen stobben (gehele wortelstel)	st	200,00	V	
3140	<u>Schonen poelen</u>				
314010	Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij.	are	3,80	V	
32	GRONDWERK				
320	VOORBEREIDENDE GRONDBEWERKINGEN				
320010	Maaieren gewas t.b.v. ontgronden terreinen	are	556,30	V	
320020	Uitmaaieren watergang t.b.v. dempen/ verondiepen	m	2.040,00	V	
320030	Opschonen watergang t.b.v te dempen watergangen/ greppels	m	2.040,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
320040	Afvoeren bosgrond/ waterbodembodem uit watergang	m	2.040,00	V	
321	GROND ONTGRAVEN				
3211	<u>Grond ontgraven t.b.v. natuurbouw</u>				
321110	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (-20)	m2	34.210,00	V	
321120	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (-30)	m2	8.790,00	V	
321130	Grond ontgraven uit herstellen poel	m3	2.432,00	V	
3212	<u>Grond ontgraven t.b.v. natuurbouw voormalig bos/ opslag</u>				
321210	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw ondiep afgraven -0.20	m2	9.420,00	V	
321220	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw ondiep afgraven -0.30	m2	3.150,00	V	
321230	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw strooisellaag	m2	8.640,00	V	
3213	<u>Grond ontgraven t.b.v. halfverharding</u>				
321310	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. verbreden pad	m3	21,00	V	
3214	<u>Grond ontgraven t.b.v. vaste drempel</u>				
321410	Grond ontgraven t.b.v. greppel.	m	20,00	V	
321420	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. drempel	m3	8,00	V	
321430	Grond ontgraven uit cunet t.b.v. drempel dwp 69	m3	5,00	V	
322	GROND VERVOEREN				
322010	Grond vervoeren (vervallen aan aannemer teelgrond)	m3	11.911,00	V	
322020	Grond vervoeren (vervallen aan aannemer teelgrond voormalig bos)	m3	2.929,00	V	
322030	Grond vervoeren (strooisellaag)	m3	1.296,00	V	
322040	Grond vervoeren (binnen werkgrens)	m3	21,00	V	
322050	Grond vervoeren (binnen werkgrens)	m3	13,00	V	
323	GROND VERWERKEN				
323010	Grond verwerken in te dempen/ verondiepen watergangen	m3	1.485,00	V	
323020	Grond verwerken in wal/ talud overstortdrempel	m3	8,00	V	
323030	Grond verwerken in wal/ talud overstortdrempel dwp 69	m3	5,00	V	
323040	Zand verwerken in sleuf duiker	m3	2,00	V	
323050	Grond verwerken in aanvulling langs te verbreden pad	m3	21,00	V	
324	GROND LEVEREN				
324010	Leveren grond (zand)	m3	2,00	V	
324020	Leveren grond (leemhoudend zand)	m3	1.485,00	V	
325	GRONDBEWERKINGEN				
3251	<u>Verdichten</u>				
325110	Verdichten zand middels aanrijden	m3	1.498,00	V	
3252	<u>Egaliseren/ profileren</u>				
325210	Profilieren van oppervlakken t.b.v. te verbreden pad	m2	420,00	V	
325220	Profilieren van oppervlakken.	m2	20,00	V	
33	VERHARDINGEN				
330010	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	102,00	V	
330020	Frezen funderingslaag	m2	170,00	V	
330030	Fijnprofilieren funderingslaag	m2	340,00	V	
330040	Aanbrengen ongebonden wegfundering (Grauwacke)	m2	315,00	V	
330050	Leveren ongebonden steenmengsel (Grauwacke)	ton	66,15	V	
34	KUNSTWERKEN				
3410	<u>Duikers</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
341010	Aanbrengen PE duiker.	m	3,00	V	
3411	<u>Stuw 1</u>				
341110	Aanbrengen damplanken.	m	2,80	V	
341120	Aanbrengen gordingen.	m	9,00	V	
341130	Aanbrengen looppad.	m	1,00	V	
341140	Leveren en aanbrengen schotbalkstuw	st	1,00	V	
3412	<u>Stuw 2</u>				
341210	Aanbrengen damplanken.	m	3,20	V	
341220	Aanbrengen gordingen.	m	10,00	V	
341230	Aanbrengen looppad.	m	1,35	V	
341240	Leveren en aanbrengen schotbalkstuw	st	1,00	V	
3413	<u>Overstortdrempel</u>				
341310	Aanbrengen steenbestorting	m2	6,00	V	
341320	Aanbrengen ongebonden wegfundering.	m2	15,00	V	
341330	Aanbrengen steenbestorting dwp 69	m2	6,00	V	
341340	Aanbrengen ongebonden wegfundering dwp 69	m2	12,00	V	
3414	<u>Voorde</u>				
341410	Grond ontgraven uit cunet voorde	m3	10,00	V	
341420	Grond vervoeren (vervallen aan aannemer)	m3	8,00	V	
341430	Profileren van oppervlakken.	m2	35,00	V	
341450	Aanbrengen inlage van kunststof.	m2	35,00	V	
341460	Aanbrengen verhardingslaag van vezelbeton in 1 laag.	m2	27,00	V	
341470	Grond verwerken in terrein om voorde	m3	2,00	V	
341480	Profileren van oppervlakken.	m2	50,00	V	
35	TERREININRICHTING				
350010	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	71,00	V	
350020	Aanbrengen gladdraad en puntdraad.	m	240,00	V	
36	GROENVOORZIENING				
360020	Zaaien.	are	5,10	V	
4	DEELGEBIED 3 (WAGERINKSWEG)				
41	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
410	ORUIMWERKZAAMHEDEN TERREININRICHTING				
410020	Verwijderen afrastering	m	50,00	V	
411	OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN				
4110	<u>Opsnoeien bomen</u>				
411010	Specifieke snoei bomen.	st	15,00	V	
4120	<u>Verwijderen opslag</u>				
412030	Verwijderen begroeiing (opslag) in en langs te dempen sloot	m	80,00	V	
42	GRONDWERK				
420	VOORBEREIDENDE GRONDBEWERKINGEN				
420010	Maaien gewas t.b.v. aanleggen watergang	are	13,00	V	
420020	Maaien gewas toegangsweg	are	8,00	V	
420030	Uitmaaien watergang.	m	250,00	V	
420040	Opschonen watergang t.b.v dempen	m	250,00	V	
420050	Afvoeren bosgrond/ waterbodembodem uit watergang	m	250,00	V	
420060	Frezen t.b.v aanleg kavelsloot	are	6,40	V	
420070	Frezen t.b.v. ophogen toegangspad	are	8,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421	GROND ONTGRAVEN				
421010	Grond ontgraven uit kavelsloot	m3	352,00	V	
422	GROND VERVOEREN				
422010	Grond vervoeren (vervallen aan aannemer teelgrond)	m3	272,00	V	
422020	Grond vervoeren (binnen deelgebied)	m3	80,00	V	
423	GROND VERWERKEN				
423010	Grond verwerken in te dempen watergang (zand)	m3	117,00	V	
423020	Grond verwerken in te dempen watergang (teelgrond)	m3	80,00	V	
423030	Grond verwerken in te dempen watergang	m3	66,00	V	
423040	Grond verwerken in ophoging toegangspad	m3	80,00	V	
424	GROND LEVEREN				
424010	Leveren grond (leemhoudend zand)	m3	183,00	V	
424020	Leveren grond (zand voor zandbed)	m3	80,00	V	
425	GRONDBEWERKINGEN				
4251	<u>Verdichten</u>				
425110	Verdichten zand middels aanrijden	m3	263,00	V	
4252	<u>Egaliseren</u>				
425210	Egaliseren toegangspad (grond)	are	8,00	V	
425220	Egaliseren toegangspad (zand)	are	8,00	V	
425230	Egaliseren (terrein)	are	16,00	V	
43	KUNSTWERKEN				
4310	<u>Aanbrengen schotbalkstuw 4</u>				
431010	Aanbrengen damplanken.	m	3,20	V	
431020	Aanbrengen gordingen.	m	10,00	V	
431030	Aanbrengen looppad.	m	1,00	V	
431040	Leveren en aanbrengen schotbalkstuw	st	1,00	V	
4311	<u>Aanbrengen schotbalkstuw 3</u>				
431110	Aanbrengen damplanken.	m	3,80	V	
431120	Aanbrengen gordingen.	m	11,00	V	
431130	Aanbrengen looppad.	m	1,40	V	
431140	Leveren en aanbrengen schotbalkstuw	st	1,00	V	
4312	<u>Duikers</u>				
431210	Aanbrengen dam in nieuw gegraven watergang.	st	2,00	V	
431220	Aanbrengen PE duiker.	m	12,00	V	
431230	Profileren van oppervlakken (dammen)	m2	60,00	V	
44	TERREININRICHTING				
440010	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	20,00	V	
440020	Aanbrengen puntdraad	m	40,00	V	
45	GROENVOORZIENING				
450020	Zaaien.	are	16,00	V	
5	DEELGEBIED 4 (OOST)				
51	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
510	ORUIMWERKZAAMHEDEN TERREININRICHTING				
510010	Verwijderen afrastering (herplaatsen)	m	350,00	V	
510020	Verwijderen stuwdeelen	m	10,00	V	
510030	Verwijderen betonnen duiker - elementen rond 500	m	8,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511	OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN				
5110	<u>Kappen bos en opslag</u>				
511020	Verwijderen begroeiing 100-300 cm	are	1.382,00	V	
511030	Verwijderen opslag/ bos 300-500	are	255,00	V	
511040	Verwijderen opslag/ bos 500-800	are	274,00	V	
511050	Verwijderen opslag/ bos 800+	are	741,00	V	
511060	Verwijderen begroeiing (opsag & bomen) in en langs te dempen sloten	m	2.020,00	V	
5112	<u>Verwijderen stobben</u>				
511210	Verwijderen stobben met stobbenfrees aan de kraan	are	1.015,00	V	
5113	<u>Maaiwerkzaamheden</u>				
511310	Onderhoud heideachtige vegetatie.	are	2,00	V	
52	GRONDWERK				
520	VOORBEREIDENDE GRONDBEWERKINGEN				
520020	Uitmaaaien watergang t.b.v. dempen/ verondiepen	m	2.020,00	V	
520030	Opschonen watergang t.b.v te dempen watergangen/ greppels	m	2.020,00	V	
520040	Afvoeren bosgrond/ waterbodembodem uit watergang	m	2.020,00	V	
521	GROND ONTGRAVEN				
5210	<u>Grond ontgraven t.b.v. natuurbouw voormalig bos/ opslag</u>				
521030	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw strooisellaag	m2	111.795,00	V	
522	GROND VERVOEREN				
5220	<u>Grond vervoeren vervallen aan aannemer</u>				
522030	Grond afvoeren (strooisel)	m3	16.769,00	V	
523	GROND VERWERKEN				
523010	Grond verwerken in te dempen/ verondiepen watergangen	m3	1.270,00	V	
523020	Grond verwerken in grondwal/ damwand	m3	50,00	V	
523030	Grond verwerken in op te hogen pad	m3	25,00	V	
524	GROND LEVEREN				
524010	Leveren grond (leemhoudend zand)	m3	1.270,00	V	
524020	Leveren grond (lichte zavel)	m3	50,00	V	
524030	Leveren grond (zand)	m3	25,00	V	
525	GRONDBEWERKINGEN				
5251	<u>Verdichten</u>				
525110	Verdichten zand middels aanrijden	m3	1.920,00	V	
5252	<u>Profileren</u>				
525210	Profileren van oppervlakken (herstellen overlaat)	m2	200,00	V	
525220	Profileren van oppervlakken (ophogen pad)	m2	200,00	V	
54	TERREININRICHTING				
540010	Herplaatsen afrastering	m	350,00	V	
6	DEELGEBIED 5 (ZUID)				
61	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
610	OPRUIMWERKZAAMHEDEN TERREININRICHTING/ KUNSTWERK				
610010	Verwijderen afrastering (herplaatsen)	m	380,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
610020	Verwijderen put (betonringen)	st	2,00	V	
610030	Verwijderen putafdekkingen	st	4,00	V	
610040	Verwijderen duiker - PVC-buis -	m	10,00	V	
610050	Verwijderen put (stuwput)	st	1,00	V	
611	OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN				
6110	<u>Opsnoeien bomen</u>				
611010	Specifieke snoei bomen.	st	15,00	V	
6120	<u>Kappen bos en opslag</u>				
612020	Verwijderen begroeiing 100-300 cm	are	73,00	V	
612030	Verwijderen opslag/ bos 300-500	are	51,00	V	
612040	Verwijderen opslag/ bos 500-800	are	122,00	V	
612050	Verwijderen opslag/ bos 800+	are	398,00	V	
612060	Verwijderen begroeiing (opsag & bomen) in en langs te dempen sloten	m	296,00	V	
612070	Verwijderen begroeiing (rhododendrons)	are	24,00	V	
612080	Verwijderen bomen (omduwen)	st	10,00	V	
6130	<u>Verwijderen stobben</u>				
613010	Verwijderen stobben met stobbenfrees aan de kraan	are	571,00	V	
62	GRONDWERK				
620	ARCHEOLOGISCHE BEGELEIDING				
620010	Kosten archeologische begeleiding	uur	16,00	V	
620020	Werken volgens protocol archeologie	EUR		N	
621	VOORBEREIDENDE GRONDBEWERKINGEN				
621010	Maaien gewas t.b.v. ontgronden terreinen	are	822,50	V	
621020	Uitmaaien watergang t.b.v. dempen/ verondiepen	m	546,00	V	
621030	Opschonen watergang t.b.v te dempen watergangen/ greppels	m	546,00	V	
621040	Afvoeren bosgrond/ waterbodem uit watergang	m	546,00	V	
621050	Frezen grond t.b.v. ontgronden terrein	are	822,50	V	
622	GROND ONTGRAVEN				
6220	<u>Grond ontgraven t.b.v. natuurbouw</u>				
622010	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (-15)	m2	9.200,00	V	
622020	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (-30)	m2	22.110,00	V	
622030	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (-40)	m2	51.704,00	V	
622040	Grond ontgraven uit herstellen poel	m3	2.113,00	V	
6221	<u>Grond ontgraven t.b.v. natuurbouw voormalig bos/ opslag</u>				
622110	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw afgraven -15	m2	37.720,00	V	
622120	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw afgraven -30	m2	1.600,00	V	
622130	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw afgraven-40	m2	7.000,00	V	
622140	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw strooisellaag	m2	4.920,00	V	
623	GROND VERVOEREN				
6231	<u>Grond vervoeren binnen werkgrens</u>				
623110	Grond vervoeren.	m3	12,00	V	
6232	<u>Grond vervoeren vervallen aan aannemer</u>				
623210	Grond vervoeren (vervallen aan aannemer teelgrond voormalig bos)	m3	8.939,00	V	
623220	Grond afvoeren (vervallen aan aannemer teelgrond)	m3	30.795,00	V	
623230	Grond afvoeren.	m3	738,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
624	GROND VERWERKEN				
624010	Grond verwerken in te dempen/ verondiepen watergangen	m3	1.570,00	V	
624020	Grond verwerken in stuw	m3	12,00	V	
625	GROND LEVEREN				
625010	Leveren grond (leemhoudend zand)	m3	1.570,00	V	
626	GRONDBEWERKINGEN				
6261	<u>Verdichten</u>				
626110	Verdichten zand middels aanrijden	m3	1.470,00	V	
6262	<u>Profileren</u>				
626210	Profileren van oppervlakken.	m2	20,00	V	
64	TERREININRICHTING				
640010	Herplaatsen afrastering	m	380,00	V	
7	DEELGEBIED 6 (CAMPING)				
71	OPRUIMWERKZAAMHEDEN				
710	OPRUIMWERKZAAMHEDEN TERREININRICHTING				
710010	Verwijderen hek (landhek)	st	1,00	V	
710020	Verwijderen afrastering	m	160,00	V	
711	OPRUIMWERKZAAMHEDEN GROEN				
7110	<u>Snoeien bomen/ beplanting</u>				
711010	Snoeien bomen	m	180,00	V	
7111	<u>Kappen bos en opslag</u>				
711110	Verwijderen begroeiing 100-300 cm	are	24,00	V	
711120	Verwijderen opslag/ bos 300-500	are	22,00	V	
711130	Verwijderen opslag/ bos 500-800	are	20,00	V	
711140	Verwijderen opslag/ bos 800+	are	17,00	V	
711150	Verwijderen begroeiing (opsag & bomen) in en langs te dempen sloten	m	1.080,00	V	
711160	Verwijderen bomen (solitair)	st	20,00	V	
711170	Verwijderen bomen.	st	30,00	V	
7112	<u>Verwijderen stobben</u>				
711210	Verwijderen stobben (solitair)	st	20,00	V	
711220	Verwijderen stobben.	st	30,00	V	
711230	Verwijderen stobben met stobbenfrees aan de kraan	are	83,00	V	
7113	<u>Schonen poelen</u>				
711310	Uitmaaieren nat en droog profiel van waterpartij.	are	39,00	V	
72	GRONDWERK				
720	VOORBEREIDENDE GRONDBEWERKINGEN				
720010	Maaieren gewas t.b.v. ontgronden terreinen	are	349,00	V	
720020	Uitmaaieren watergang t.b.v. dempen/ verondiepen	m	1.580,00	V	
720030	Opschonen watergang t.b.v te dempen watergangen/ greppels	m	1.580,00	V	
720040	Afvoeren bosgrond/ waterbodem uit watergang	m	1.580,00	V	
720050	Frezen grond t.b.v. ontgronden terrein	are	349,00	V	
721	GROND ONTGRAVEN				
7210	<u>Grond ontgraven t.b.v. natuurbouw</u>				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
721010	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw (-25)	m2	34.900,00	V	
7211	<u>Grond ontgraven t.b.v. natuurbouw voormalig bos/ opslag</u>				
721110	Grond ontgraven uit terrein t.b.v. natuurbouw afgraven -25	m2	2.670,00	V	
7212	<u>Grond ontgraven t.b.v. kunstwerken</u>				
721210	Grond ontgraven uit sleuf t.b.v. duiker	m3	43,00	V	
722	GROND VERVOEREN				
7221	<u>Grond vervoeren binnen werkgrens</u>				
722110	Grond vervoeren.	m3	57,00	V	
7222	<u>Grond vervoeren vervallen aan aannemer</u>				
722210	Grond vervoeren (vervallen aan aannemer teelgrond voormalig bos)	m3	267,00	V	
722220	Grond afvoeren (vervallen aan aannemer teelgrond)	m3	8.611,00	V	
723	GROND VERWERKEN				
723010	Grond verwerken in te dempen/ verondiepen watergangen	m3	1.242,00	V	
723020	Zand verwerken in sleuf duiker	m3	7,00	V	
723030	Grond verwerken in sleuf duiker	m3	100,00	V	
723040	Grond verwerken in ophoging wandelpad	m3	25,00	V	
723050	Grond verwerken in zanddam	m3	490,00	V	
724	GROND LEVEREN				
724010	Leveren grond (zand duiker)	m3	7,00	V	
724020	Leveren grond (zand zanddam)	m3	490,00	V	
724030	Leveren grond (zand wandelpad)	m3	25,00	V	
724040	Leveren grond (leemhoudend zand)	m3	1.242,00	V	
725	GRONDBEWERKINGEN				
7251	<u>Verdichten</u>				
725110	Verdichten zand middels aanrijden	m3	1.832,00	V	
7252	<u>Profileren</u>				
725210	Profileren van oppervlakken zanddam	m2	950,00	V	
725220	Profileren van oppervlakken wandelpad	m2	126,00	V	
73	KUNSTWERKEN				
730010	Aanbrengen gewapend betonnen duiker - m-s buis -.	m	36,00	V	
74	TERREININRICHTING				
740010	Aanbrengen palen ten behoeve van afrastering.	st	58,00	V	
740020	Aanbrengen gladdraad en puntdraad.	m	240,00	V	
740060	Aanbrengen hek.	st	1,00	V	
8	WERKZAAMHEDEN VAN ALGEMENE AARD				
81	INZETTEN WERKNEMERS EN MATERIEEL				
8110	<u>Inzetten werknemers</u>				
811010	Inzetten werknemer.	uur	80,00	V	
811020	Inzetten motorkettingzaag.	uur	40,00	V	
811030	Inzetten bosmaaier.	uur	40,00	V	
811040	Inzetten werknemer.	uur	40,00	V	
8120	<u>Inzetten materieel</u>				
812010	Inzetten hydraulische graafmachine (rups)	uur	80,00	V	
812020	Inzetten hydraulische graafmachine (mobiel)	uur	60,00	V	
812030	Inzetten vrachtauto.	uur	16,00	V	

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
812040	Inzetten tractor.	uur	80,00	V	
812050	Ter beschikking stellen fietsen	EUR		N	
82	REVISIE				
820010	Inmeten landbodem ter vaststelling hoeveelheden.	EUR		N	
820020	Uitmeten landbodem ter vaststelling hoeveelheden.	EUR		N	
820030	Uitvoeren volume berekening	EUR		N	
83	VERKEERSMAATREGELEN				
830010	Opstellen verkeersplan	EUR		N	
830020	Toepassen verkeersmaatregelen	EUR		N	
830030	Toepassen veiligheidsmaatregelen	EUR		N	
830040	Toepassen tijdelijke voorzieningen voetgangers/ fietsers	EUR		N	
84	HERSTEL EN ONDERHOUD				
8401	<u>Onderhoud en herstel wegen</u>				
840110	Onderhoud en herstel van de toegangswegen.	EUR		N	
840120	Vegen van de wegen	EUR		N	
8402	<u>Ophogen en herstellen onderhoudspaden</u>				
840210	Grond verwerken in herstel onderhoudswegen	m3	675,00	V	
840220	Profileren van oppervlakken.	m2	15.750,00	V	
840230	Leveren grond.	m3	675,00	V	
8403	<u>Realiseren werkstroken te dempen sloten</u>				
840310	Verwijderen bos.	are	20,00	V	
840320	Verwijderen begroeiing (opslag)	are	20,00	V	
840330	Verwijderen bomen.	st	100,00	V	
85	PLANNING EN GRONDSTROMENPLAN				
850010	Opstellen plan van aanpak en planning	EUR		N	
850020	Gefaseerde uitvoering	EUR		N	
850030	Opstellen grondstromenplan	EUR		N	
850040	Melding grondverzet	EUR		N	
86	AFSTEMMING EN COMMUNICATIE				
860010	Communiceren met derden	EUR		N	
860020	Communiceren d.m.v. wekelijkse inloopuur	EUR		N	
860030	Vooroverleg en afstemming Nutspartijen	EUR		N	
8610	<u>Schaften en sanitair</u>				
861010	Gebruik keet tbv directie	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	STAARTPOSTEN				
91	EENMALIGE KOSTEN				
910010	Inrichten werkterrein.	EUR		N	
910020	Opruimen werkterrein.	EUR		N	
910030	Aanvoer materieel	EUR		N	
910040	Afvoer materieel	EUR		N	
910050		EUR		N	
910060		EUR		N	
910070		EUR		N	
910080		EUR		N	
910090		EUR		N	
911010	Uitvoering werkzaamheden BPKV crite	EUR		N	
911020	Uitvoering werkzaamheden BPKV crite	EUR		N	
911030	Uitvoering werkzaamheden BPKV crite	EUR		N	
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
939990	Algemene kosten	EUR		N	
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	STELPOSTEN				
950010	Stelpost. (werkzaamheden)	EUR	25.000,00	V	
950020	Stelpost.(exoten)	EUR	50.000,00	V	
950030	Stelpost (afrasteringen)	EUR	5.000,00	V	
96	BIJDRAGEN				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen				
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				