

Categorie indeling rioolbuizen/-strengen

Categorie	Profiel	Diameter in mm	Oppervlakte cm2	Materiaal te inspecteren riolen	Opmerking
Categorie 1	Rond	100	79	PVC, gres, staal	Niet inspecteren !!!!!
	Rond	125	123	PVC, gres, staal	Niet inspecteren !!!!!
	Rond	150	177	Gres, staal	
	Rond	160	176	PVC	
	Rond	200	314	PVC, gres, beton	
	Rond	250	491	PVC, beton	
	Rond	280	615	Beton	
	Rond	300	707	Beton	
	Rond	315	779	PVC	
	Ei-profiel	250/375	717	Beton	
	Ei-profiel	300/450	1.034	Beton	
Categorie 2					
	Rond	400	1.257	PVC, Beton, Staal	
	Rond	500	1.963	Beton	
	Rond	600	2.827	Beton	
	Rond	700	3.848	Beton	
	Ei-profiel	400/600	1.838	Beton	
	Ei-profiel	500/750	2.871	Beton	
	Ei-profiel	600/900	4.135	Beton	
	Ei-profiel	700/1050	5.620	Beton	
Categorie 3	Rond	800	5.027	Beton	
	Rond	900	6.382	Beton	
	Rond	1000	7.854	Beton	
	Rond	1100	9.503	Beton	
	Rond	1130	10.024	Beton	
	Rond	1250	12.272	Beton	
	Rond	1500	17.671	Beton	
	Ei-profiel	800/1200	7.351	Beton	
	Ei-profiel	900/1350	9.303	Beton	
	Ei-profiel	1000/1500	11.485	Beton	

Opmerkingen:

Voor PVC kan ook PP gelezen worden.

Betonriolen kunnen ook asbestcementriolen zijn.

Rioolbuizen die gerelined gaan worden/zijn, worden/zijn berekend met de oorspronkelijke rioolbuisdiameter.

IT-riolen (infiltratieriolen) behoren tot de riolen rond profiel.

Drainageleidingen behoren niet tot deze overeenkomst.