

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk:

BESTEKNUMMER: 20220105

Opdrachtgever: Gemeente Boxtel

Besteknr. 20220105 : 04-01-2023

Nota van Inlichtingen 01: : 25-01-2023

Werkbestek : -

Met: - # bijlagen;

Roermond, 25-01-2023

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
4 Bestekspost wordt vervangen door:	8
4 SNOEIEN BOMEN	8
613 Toepassen boombescherming	8
3. Bepalingen	9
01 Algemeen en administratief	10
01 17 Vrijgekomen materialen	10

1. Algemeen

PAR

01 Opdrachtgever

02 Directie

03 Locatie

04 Algemene beschrijving

05 Tijdsbepaling

- 1 De overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 14 maart 2023 tot en met 31 december 2024.
- 2 De opdrachtgever is gemachtigd deze overeenkomst, zonder opschortende voorwaarden, aflopend aan de contracttermijn, schriftelijk te verlengen met tweemaal (2x) één (1) jaar met als uiterste einddatum 31 december 2026. De aanbidding dient tot en met 30 november 2024 prijs vast te zijn. Mede bepalend of Opdrachtgever het contract wenst te verlengen is de mate waarin Opdrachtnemer naar tevredenheid van Opdrachtgever heeft gepresteerd.
- 3 Per deelopdracht wordt door de opdrachtgever i.o.m de aannemer een periode van uitvoering vastgesteld met een opleverdatum. Bij het overschrijden van een datum van oplevering van een deelopdracht geldt een bedrag van korting, als bedoeld in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012, van € 500,-- per kalenderdag.
- 4 De aannemer dient het werk, per deelopdracht, aaneengesloten uit te voeren.
- 5 Binnen zes weken na elke deelopdracht dient de aannemer met de werkzaamheden te zijn gestart, tenzij anders door directie of in overleg met directie bepaald. Minstens 3 weken voor aanvang van de werkzaamheden dient de aannemer, in overleg met de directie, de aanvangsdatum vast te stellen.
- 6 Binnen twee weken na verzoek tot opstellen van een deelopdracht dient de aannemer deze opgestelde deelopdracht aan te leveren aan de directie, tenzij anders door directie of in overleg met directie bepaald. Het concept ontwerp wordt binnen twee weken door directie getoetst. Na bespreking concept ontwerp heeft de aannemer twee weken de tijd om het concept naar een definitieve versie te vertalen.

06 Onderhoudstermijn

07 Kwaliteitsborging

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens


01 Tekeningen

02 Peilen en hoofdafmetingen


03 Kwaliteitsborging

04 Bijlagen

2.2 Nadere beschrijving



BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
110060	515199		Afvoeren stamhout	ton	50,00	F
			Betreft: op verzoek van de directie afvoeren van uit het			
			werk vrijgekomen stamhout uit het depot van de			
			gemeente.			
			Aannemer wordt eigenaar van het stamhout			
			Inclusief:			
			- laden en lossen			
			De aannemer dient de eventuele opbrengsten van het			
			stamhout in deze post te verwerken.			
211010			Bestekspost wordt vervangen door:			
211010	220101		Grond ontgraven uit plantgat	m3	840,00	F
			Betreft grond ontgraven uit plantgat, gaten van			
			ca. 4 t/m 14 m3			
			Grondsoort: divers, zie bodemkwaliteitskaart Boxtel			
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven , boven			
			grondwaterpeil			
		.1.	Ontgravingshoogte gemiddeld 1 m			
		.2.	Ontgravingsbreedte op bodem van 2 tot 6 m			
		1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m			
		9	Hoeveelheidsbepaling door meting in het profiel van			
			ontgraving.			
			De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen grond.			
						



Cleverland
RAW1574-138765

Raamovereenkomst onderhoud bomen 2023-2026
Opdrachtgever gemeente Boxtel
Besteknr 20220105 NVI-01 dd 25-01-2022

Bladnr. 8 van 10
Afdrukdatum:
20-01-2023

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
4			Bestekspost wordt vervangen door:				
			Bestekspost wordt vervangen door:				
							
4			SNOEIEN BOMEN				
			Snoeien conform stadsbomen vademecum 3b				
							
613			Toepassen boombescherming				
			Toepassen boombescherming				
							
613010	101602		Toepassen tijdelijke afrastering ten behoeve van	m	100,00	F	
			bescherming beplanting.				
			Betreft: Toepassen tijdelijke afrastering ter bescherming				
			van bomen				
		2.	Bouwhek met voet. Gerekend met gemiddeld 10m				
			bouwhek per boom incl voeten en				
			bevestigingsmaterialen.				
			Met materiaal van de opdrachtnemer.				
		.4.	Hoogte: ten minste 2 m				
							
621310			Bestekspost wordt vervangen door:				
							
621310	831701		Opbreken straatbaksteen.	m2	20,00	F	
			Betreft opbreken en vervoeren straatbaksteen wf / df / kf				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.9.	Straatbakstenen standaard wf of df of kf				
		2.	Hele stenen palletteren				
			Afmetingen pallet 1,2 x 0,8 x 0,7 m	st			4,00 L
			Gebroken stenen vervoeren naar: naar een inrichting				
			met een door het bevoegd gezag verleende				
			omgevingsvergunning, inclusief vervoers- en				
			acceptatiekosten.				
		3.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar gemeente depot				
			Liempde BRUKELSTRAAT (tegen de A2 aan) incl. laden				
			en lossen				
							
622110			Bestekspost wordt vervangen door:				
							
622110	831504		Vervoeren bestratingsmateriaal.	m2	200,00	F	
			Betreft op verzoek van de directie vervoeren van uit het				
			werk vrijgekomen bestratingsmaterialen naar gemeente				
			depot Brukelstraat Liempde. Inclusief laden en lossen.				
		1.	Betontegels vrijgekomen volgens bestekspost 621110				
		1.	Bestratingsmateriaal vrijgekomen volgens bestekspost				
			621210 en/of 621320				
		1.	Vervoeren naar: gemeente depot Brukelstraat Liempde				
							
							

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 Algemeen en administratief

01 17 Vrijgekomen materialen

01 17 13 vervalt

01 25 06 Certificaat Wet Natuurbescherming (gewijzigd)

- 01 De uitvoerder dient te beschikken over een geldig certificaat wet natuurbescherming niveau 2.
- 02 De grondman en boomverzorger dienen te beschikken over en geldig certificaat wet natuurbescherming niveau 1.