

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

BESTEK nr. 285600

Grubbenvorsterweg. Verleggen weg

De vragen van inschrijver(s) zijn beantwoord op het bijgevoegde 'Verslag van de vragen behorende bij Nota van Inlichtingen'.

De opdrachtgever heeft bijlage H2 toegevoegd.

Bijlagen:

- Verslag van de vragen behorende bij de Nota van Inlichtingen van de datum 21-11-2022.
- H2. WML.Tekening Wijziging leidingnet Grubbenvorsterweg. Projectnummer AI-4073. Datum 17-11-2022.
- S afbeelding 1 Grubbenvorsterweg 20221012 - Standard.zip
- S2. Afbeeldingen verdachte gebieden.
- S3. Afbeeldingen verdachte gebieden.
- V1 t/m V4. Schets van mogelijke omleidingen.

GEMEENTE VENLO
Datum 21-11-2022

PAR

01 TEKENINGEN

Bij dit bestek behoren de volgende tekeningen:

nummer	korte omschrijving	datum
285600-01	Nieuwe situatie. Grubbenvorst - A67	20-10-2022
285600-02	Nieuwe situatie. A67 - Grubbenvorsterweg 10	20-10-2022
285600-03	Nieuwe situatie. Grubbenvorstweg 10 - Dr. Lelyweg	20-10-2022
285600-04	Nieuwe situatie. Dr. Lelyweg- Jachthavenweg	20-10-2022
285600-05	Nieuwe situatie. Jachthavenweg - Parlevinkerweg 44-42	20-10-2022
285600-06	Nieuwe situatie. Parlevinkerweg 44-42 - rotonde Parlevinker	20-10-2022
285600-07	Opbreektekening. Grubbenvorst - A67	20-10-2022
285600-08	Opbreektekening. A67 - Grubbenvorsterweg 10	20-10-2022
285600-09	Opbreektekening. Grubbenvorstweg 10 - Dr. Lelyweg	20-10-2022
285600-10	Opbreektekening. Dr. Lelyweg- Jachthavenweg	20-10-2022
285600-11	Opbreektekening. Jachthavenweg - Parlevinkerweg 44-42	20-10-2022
285600-12	Opbreektekening. Parlevinkerweg 44-42 - rotonde Parlevinker	20-10-2022
285600-13	Bestaande situatie met KLIC in PDF en digitaal als een dwg-bestand	18-10-2021

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- A. Veiligheid- en gezondheidsplan (V&G-plan). Datum 25-10-2022.
- B1. Geonius. Verkennend bodemonderzoek Grubbenvorsterweg e.o. Venlo.
Documentnummer MA190987.003.V1.2. Datum 15 juli 2021.
- B2. Geonius. Kwaliteitstekening boven- en ondergrond. Datum 26-10-2021.
- C. Econsultancy. Milieutechnisch onderzoek Nieuwe rotonde Venrayseweg /
Parlevinkerweg / Horsterweg te Blerick in de gemeente Venlo.
Rapportnummer 15112032. Versienummer D1. Status Definitief. Datum 25 april 2016.
- D. Amiblu. Puttenstaat. Datum 12-10-2022.
- E. De Hamer Beton. Puttenstaat van putten R01 t/m R08. Datum 30-09-2022.
- F1. Enexis: Tekening 'Wijziging HD-net ivm reconstructie Parlevinkerweg 44 5928NV
VENLO'. Tekening nr. M12592 HD, datum 27-09-2022.
- F2. Enexis: Tekening 'Mantelbuizen tbv rec. Grubbenvorsterweg, Grubbenvorsterweg 2 5928
NX VENLO'. Tekening nr. M12592 LS, datum 17-09-2022.
Het aanbrengen van de mantelbuizen is in het bestek opgenomen.
- G. Spie Infratechniek (Openbare Verlichting). Grubbenvorsterweg. Projectnummer:
22729-1. Datum 19-10-2022.
Het aanbrengen van de mantelbuizen is in het bestek opgenomen.
- H1. WML.
Te verwijderen leidingen, datum 27-10-2022.
- H2. WML. Tekening Wijziging leidingnet Grubbenvorsterweg. Projectnummer AI-4073.
Datum 17-11-2022.
- I. KPN.
Ligging kabelpakket: email van KPN van 13-09-2021.
- J. Volker Wessels Telecom Infratechniek. Tekening 829610, datum 25-11-2021.
- K. Bomenposter.
- L. Grondbalans. Datum 20-10-2022.
- M. Leicon Verwerkingsvoorschriften
- N. T-Mobile/Spie. Tekening REC Grubbenvorsterweg-Venlo. Projectnr. 01202.20.2400.0057.
Bladnummer 1v1. versie V3.0. Datum laatste wijziging 07-02-2022.
- O. T-Mobile/Eurofiber. Tekening REC Grubbenvorsterweg-Venlo. Projectnr.
01202.21.1100.0040. Bladnummer 1v1. versie V3.0. Datum laatste wijziging 14-09-2021.
- P. Tijdelijke verkeersmaatregelen in Gemeente Venlo.
- Q. Spie Infratechniek B.V. Verplaatsen afsluiter 4172 Grubbenvorsterweg. Datum 3-9-2022.
- R1. Notulen Nutsoverleg Grubbenvorsterweg, datum 25-10-2022.
- R2. Presentielijst Nutsoverleg Grubbenvorsterweg, datum 25-10-2022.

- S Armaex Projectplan Opsporen van ontplofbare oorlogsresten
Grubbenvorsterweg te Venlo. Projectnummer: PP210280. Datum: 26 oktober 2022.
Status: V1.0 definitief.
Bij nota van inlichtingen van 21-11-2022 toegevoegd: Bijlage S afbeelding 1
Grubbenvorsterweg 20221012 - Standard.zip
- S2. Afbeeldingen verdachte gebieden.
- S3. Afbeeldingen verdachte gebieden.
- T. Gemeentelijke risicokaart (<https://kaarten.venlo.nl/risicokaart-explosieven>).
Als bijlage bijv. het Vooronderzoek naar ontplofbare oorlogsresten.
Als bijlage ter informatie bijv. de Risicoanalyse ontplofbare oorlogsresten.
- U. Riool veldwerk formulier.
- V1 t/m V4. Schets van mogelijke omleidingen.

De volgende gegevens zijn in digitale vorm bij het bestek gevoegd:
-285600 Bestek Grubbenvorsterweg 20-10-2022.rsx

Op verzoek wordt de digitale tekening gemaild naar de aannemer die het werk gaat uitvoeren.

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
202010			Gewijzigde post				
202010	160399		Voorbereidingskosten t.b.v. de gehele opsporing.	EUR		N	
			Alvorens de opsporingswerkzaamheden van start				
			kunnen gaan moet het opsporingsgebied				
			detectiegereed worden gemaakt. De aannemer dient de				
			volgende zaak te verzorgen.				
			Het globaal egaliseren van het terrein zodat het terrein				
			berijdbaar wordt voor het detectiesysteem.				
			Betreft het aanvullen van grond in de aanwezige en na				
			de opbrekwerkzaamheden ontstane kuilen en het				
			verwijderen van de aanwezige plaatselijk ophogingen.				
			De totale oppervlakte bedraagt volgens				
			bestekspostnummers 202110 en 202120 203 are..				
202110			Gewijzigde post				
202110	160101		Uitvoeren realtime oppervlakedetectie	are	152,00	V	
			Situering: t.p.v. het perceel met de te benaderen diepte				
			van 1,5 m. (Zie bijlage S)				
			Het terrein is globaal geëgaliseerd volgens post 202010.				
		3.	Grootte per perceel: van 5000 tot 20000 m2				
		.1.	Gebiedstype: bebouwd				
		.6.	Terreinverharding: na verwijderen verharding en				
			funderingslaag				
		. .1.	Positiebepaling van de vermoede ontplofbare				
			oorlogsresten volgens bestekspostnr(s) 202130				
		1.	Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten				
			volgens bestekspostnr(s) 202210.				
202120			Gewijzigde post				
202120	160101		Uitvoeren realtime oppervlakedetectie	are	51,00	V	
			Situering: t.p.v. het perceel met de te benaderen diepte				
			van 3,0 m. (Zie bijlage S)				
			Het terrein is globaal geëgaliseerd volgens post 202010.				
		3.	Grootte per perceel: van 5000 tot 20000 m2				
		.1.	Gebiedstype: bebouwd				
		.6.	Terreinverharding: na verwijderen verharding en				
			funderingslaag				
		. .1.	Positiebepaling van de vermoede ontplofbare				
			oorlogsresten volgens bestekspostnr(s) 202120				
		1.	Benaderen van vermoede ontplofbare oorlogsresten				
			volgens bestekspostnr(s) 202210.				
							
							

HFD PAR ART LID

01 04 03 BEREKENING KOSTEN BESTEKSWIJZIGINGEN

- 01 We stellen het percentage voor Algemene Kosten, Winst & Risico vast op 14%.
Overleg over het deel Uitvoeringskosten vindt het plaats tijdens de eerste
bouwvergadering.