Te vervallen leiding PVC BVB 110
wordt door gemeente / civiele aannemer verwijderd

Te vervallen leiding PVC BVB 110
wordt door gemeente / civiele aannemer verwijderd

Doctor Lelyweg
Jachthavenweg
Parfeninkerweg
Vennepaseweg
Kelvinweg
Grubbenvorsterweg

85 m³/h
90 m³/h
90 m³/h
90 m³/h
90 m³/h
90 m³/h
90 m³/h

T 100/80 + BR
2 x E-stuk

110 PVC B/B pn10
T 200/200
FFR 200/150
FFR 200/100
AFSL 200
AFSL 150
AFSL 100
200 PVC B/B pn10
160 PVC B/B pn10

Tijd. VOETB 110/80 + BR
Tijdelijk VOETB 160/80 + BR
Tijdelijk GOPI 150/100
H.A. 100
FFR 100/150
PA 160/80 + BR

0m 8m 16m 24m 32m 40m

LEGENDA

- Bestaande leiding
- Nieuwe leiding
- Te vervallen leiding
- Vervallen leiding
- ASL Ligging bekend
- ASL Ligging onbekend
- ASL Schets
- Bestaande afsluiter
- Nieuwe afsluiter
- Te vervallen afsluiter
- Bestaande brandkraan
- Nieuwe brandkraan
- Te vervallen brandkraan
- ... m3/h brandkraancapaciteit indicatief hieraan kunnen geen rechten worden ontleend
- streefstructuur

wml Limburgs drinkwater — NV WATERLEIDING MAATSCHAPPIJ LIMBURG

GEMEENTE:	VENLO		
WERK:	WIJZIGING LEIDINGNET GRUBBENVORSTERWEG		
SLEUF:	355 m	WMM:	NEE
GEMMANUMMER:			
GEBRUIKER:	houbh12		
PLOTDATUM:	17/11/2022		
SCHAAL:	1:500		
GET.:	H.HOUBEN	PAR. GET.:	HH
GEC.:	R.d SWART	PAR. GEC.:	

	WIJZIGINGEN	DATUM	PAR
A			
B			
C			
D			
E			

PROJECTNUMMER:	AL-4073
BLAD NR.:	
VERSIE:	AOV
FORMAAT:	A0
COÖRDINATEN.:	207887,378258