

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
280090	352099						Aanbrengen verbindingsmof. Betreft aanbrengen verbindingsmof Verbindingsmof. M.b.v. een spuitgietsmof met twee-componenten vulmassa of een gietsmof met twee-componenten vulmassa ter keuze van de aannemer	st	40,00 F	
								st		40,00 I
281250	353099						Vervangen onderlicht 3x80 mm Onderlicht vervangen door soortgelijk onderlicht.	st	2,00 F	
								st		2,00 I
283110	352099						Testen detectielus Testen detectielus Inclusief benodigd grondwerk en kabelmof	keer	10,00 F	
								st		10,00 L
435312	345099						Het organiseren en in stand houden van een storingswachtdienst als bedoeld in artikel 35.42.03.	week		208,00 I
435320	356099						Eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties. Betreft eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties. Eerstelijns onderhoud conform artikel 35.42.05 van deel 3 van dit bestek Uitgegaan kan worden van 4 storingen per maand.	mnd	48,00 F	
460010	356099						Preventief onderhoud buiteninstallatie VRI Betreft preventief onderhoud buiteninstallatie verkeersregelinstallaties met uitzondering van het kabelwerk. Preventief onderhoud conform artikel 35.42.04 van deel 3 van dit bestek	keer	5,00 F	
701320	340251						Leveren lichtmast. Enkele uithouder, lph 6 m Leveren: conform tekening 1106012037 Lichtmast van aluminium Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd Nominale masthoogte: 6.0 m Met niet afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 750 mm Elevatie 5 graden 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 1,2 m Bescherminswijze: corrosiewerende tape en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs	st	90,00 F	
								st		90,00 L

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	1	2	3	4	5				
701330	340251						Leveren lichtmast. Enkele uithouder, lph 7m Leveren: conform tekening 1107017508 Lichtmast van aluminium Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd Nominale masthoogte: 7.0 m Met niet afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 1050 mm Elevatie 5 graden 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 1,2 m Bescherminswijze: corrosiewerende tape en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs	st	30,00 F	
		2						st		30,00 L
		1								
		2								
		2								
		1								
701340	340251						Leveren lichtmast. Enkele uithouder, lph 9 m Leveren: conform tekening 1109022604 Lichtmast van aluminium Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd Nominale masthoogte: 9.0 m Met niet afneembare uithouder met 1 arm Uithouderlengte: 1200 mm Elevatie 5 graden 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 1,7 m Bescherminswijze: corrosiewerende tape en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs	st	15,00 F	
		2						st		15,00 L
		1								
		3								
		2								
		1								
702320	340251						Leveren lichtmast. lph 5 m Leveren: conform tekening bijlage B4 V1622-A DIEMEN lichtmast Lichtmast van staal Uitvoeringsvorm: ?? Nominale masthoogte: 5 m Zonder uithouder Bescherminswijze: verzinkt en gelakt EN ISO 1461 & RAL ?? 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 1,0 m Bescherminswijze: ??	st	20,00 F	
		1						st		20,00 L
		5								
		2								
		5								
		5								
		1								
702330	340251						Leveren lichtmast. lph 6 m Leveren: conform tekening bijlage B5 1206012001 Lichtmast van staal Uitvoeringsvorm: conisch Nominale masthoogte: 6 m Zonder uithouder Bescherminswijze: 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 1,0 m Bescherminswijze: corrosiewerende tape en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs	st	5,00 F	
		1						st		5,00 L
		4								
		2								
		5								
		6								
		1								

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE								
		1	2	3	4	5				
702340	340251						Leveren lichtmast. lph 6,7 m Gebogen Leveren: conform tekening 2900606701	st	5,00	F
		2					Lichtmast van aluminium	st		5,00
			1				Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd			
				2			Nominale masthoogte: 6,7 m			
					1		Met afneembare uithouder met 1 arm			
						2	Uithouderlengte: 1400 mm			
							Beschermingswijze: gepoedercoat ntb, RAL3002 of RAL5011 of RAL6009			
			1				Met grondstuk zonder grondplaat			
							Grondstuklengte: 1,3 m			
							Beschermingswijze: corrosiewerende tape en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs			
702350	340251						Leveren lichtmast. lph 8 m PT Leveren: conform tekening 1208013510	st	5,00	F
		2					Lichtmast van aluminium	st		5,00
			4				Uitvoeringsvorm: conisch			
				2			Nominale masthoogte: 8 m			
					5		Zonder uithouder			
			1				Met grondstuk zonder grondplaat			
							Grondstuklengte: 1,0 m			
							Beschermingswijze: corrosiewerende tape en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs			
702360							Deze post is vervallen			