

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6			
281250	353099						Vervangen onderlicht 3x80 mm Onderlicht vervangen door soortgelijk onderlicht.	st st	5,00 F		5,00 I
283110	352099						Testen detectielus Testen detectielus Inclusief benodigd grondwerk en kabelmof	keer	5,00 F		
283120	352099						Testen grondkabel passieve detectie Testen grondkabel passieve detectie Inclusief benodigd grondwerk	keer	5,00 F		
283130	352099						Testen integraal grondkabel + detectie Testen vanuit klemmenstrook VRI kast Inclusief benodigd grondwerk en kabelmof	keer	5,00 F		
435512	345099						Het organiseren en in stand houden van een storingswachtdienst als bedoeld in artikel 35.42.03.	week			208,00 I
435520	356099						Eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties. Betreft eerstelijns onderhoud verkeersregelinstallaties. Eerstelijns onderhoud conform artikel 35.42.05 van deel 3 van dit bestek Uitgegaan kan worden van 2 storingsen per maand.	mnd mnd	48,00 F		48,00 I
460010	356099						Preventief onderhoud buiteninstallatie VRI Betreft preventief onderhoud buiteninstallatie verkeersregelinstallaties met uitzondering van het kabelwerk. Preventief onderhoud conform artikel 35.42.04 van deel 3 van dit bestek	keer	5,00 F		
460020	353099						Reinigen lenzen en reflectoren hoog. Betreft reinigen lenzen en reflectoren hoog. Frequentie: In opdracht van Opdrachtgever Alle door de aannemer te maken kosten ten behoeve van het reinigen worden geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen	keer	5,00 F		
460030	353099						Reinigen lenzen en reflectoren laag. Betreft reinigen lenzen en reflectoren laag. Frequentie: In opdracht van Opdrachtgever Alle door de aannemer te maken kosten ten behoeve van het reinigen worden geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen	keer	5,00 F		
460040	353099						Remplacersen lage rode lampen. Betreft remplacersen lage rode lampen. Frequentie: In opdracht van Opdrachtgever Alle door de aannemer te maken kosten ten behoeve van het reinigen worden geacht bij de prijs per eenheid te zijn inbegrepen	keer	5,00 F		

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING		
	HOOFD- CODE	DEFICODE										
		1	2	3	4	5					6	
701550	340251						Leveren lichtmast. Enkele uithouder Leveren: conform tekening 1308017513	st	10,00	F		
		2					Lichtmast van aluminium	st			10,00	L
		4					Uitvoeringsvorm: conisch .					
			3				Nominale masthoogte: 8 m					
				2			Met niet afneembare uithouder met 1 arm					
							Uithouderlengte: 1000 mm Elevatie 5 graden					
					1		Met grondstuk zonder grondplaat					
							Grondstuklengte: 1,3 m					
							Beschermingswijze: corrosiewerende tape en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs					
702510	340251						Leveren lichtmast. Paaltop Leveren: conform tekening 1204012031	st	10,00	F		
		2					Lichtmast van aluminium	st			10,00	L
		4					Uitvoeringsvorm: conisch					
			1				Nominale masthoogte: 4 m					
				5			Zonder uithouder					
					1		Met grondstuk zonder grondplaat					
							Grondstuklengte: 0,8 m					
							Beschermingswijze: Zie 34.16.02.					
702520	340251						Leveren lichtmast. Paaltop Leveren: conform tekening Metromast Uithoorn Kleur Noir Sablé 100	st	1,00	F		
		2					Lichtmast van aluminium	st			1,00	L
		4					Uitvoeringsvorm: conisch					
			1				Nominale masthoogte: 4 m					
				5			Zonder uithouder					
					1		Met grondstuk zonder grondplaat					
							Grondstuklengte: 0,8 m					
							Beschermingswijze: Zie 34.16.02.					
702530	340251						Leveren lichtmast. Enkele uithouder Leveren: conform tekening 2700508004	st	10,00	F		
		2					Lichtmast van aluminium	st			10,00	L
		4					Uitvoeringsvorm: conisch .					
			3				Nominale masthoogte: 8 m					
				2			Met niet afneembare uithouder met 1 arm					
							Uithouderlengte: 1050 mm Elevatie 5 graden					
					1		Met grondstuk zonder grondplaat					
							Grondstuklengte: 1,5 m					
							Beschermingswijze: corrosiewerende tape en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs					