

2.2. NADERE BESCHRIJVING

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE	1	2	3	4	5	6		
570020	340199									
							Plaatsen beschermbeugel rond lichtmast	st	40,00	F
							Betreft beschermbeugel, staal	st		40,00 L
							ten behoeve van bescherming tegen aanrijding			
							Een Beebop beschermbeugel, type MP-S-V-450, of gelijkwaardig			
							met een hoogte van ca. 75 cm boven maaiveld en een breedte			
							van ca. 70 cm. Uit één stuk gebogen ronde buis, diameter 88,9			
							mm. In verzinkte uitvoering.			
							Graven 2 gaten tbv plaatsen beugel, diepte max 0,5m			
							Plaatsen beugel,			
							Dichten en afwerken gaten, verdichten grond			
701120	340251						Leveren lichtmast.	st	220,00	F
							Enkele uithouder, lph 6 m			
							Leveren: conform tekening 1106012037			
			2				Lichtmast van aluminium	st		220,00 L
			1				Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd			
			2				Nominale masthoogte: 6.0 m			
			2				Met niet afneembare uithouder met 1 arm			
							Uithouderlengte: 650 mm Elevatie 5 graden			
							1 Met grondstuk zonder grondplaat			
							Grondstuklengte: 1,2 m			
							Beschermingswijze: corrosiewerende tape			
							en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs			
701130	340251						Leveren lichtmast.	st	80,00	F
							Enkele uithouder, lph 7m			
							Leveren: conform tekening 1107017508			
			2				Lichtmast van aluminium	st		80,00 L
			1				Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd			
			2				Nominale masthoogte: 7.0 m			
			2				Met niet afneembare uithouder met 1 arm			
							Uithouderlengte: 1050 mm Elevatie 5 graden			
							1 Met grondstuk zonder grondplaat			
							Grondstuklengte: 1,2 m			
							Beschermingswijze: corrosiewerende tape			
							en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs			
701140	340251						Leveren lichtmast.	st	10,00	F
							Enkele uithouder, lph 9 m			
							Leveren: conform tekening 1109022604			
			2				Lichtmast van aluminium	st		10,00 L
			1				Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd			
			3				Nominale masthoogte: 9.0 m			
			2				Met niet afneembare uithouder met 1 arm			
							Uithouderlengte: 1200 mm Elevatie 5 graden			
							1 Met grondstuk zonder grondplaat			
							Grondstuklengte: 1,7 m			
							Beschermingswijze: corrosiewerende tape			
							en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE						OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
		1	2	3	4	5	6				
702120	340251							Leveren lichtmast. lph 8 m PT Leveren: conform tekening 1208013510 Lichtmast van aluminium Uitvoeringsvorm: conisch Nominale masthoogte: 8 m Zonder uithouder 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 1,0 m Bescherminswijze: corrosiewerende tape en voorzien van. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs	st	5,00 F	
		2							st		5,00 L
		4									
			2								
				5							
702130	340251							Leveren lichtmast. lph 8 m Greenpark Leveren: conform tekening LM-RC-BGL 8M-T60 Lichtmast van staal Uitvoeringsvorm: conisch Nominale masthoogte: 8 m Zonder uithouder 1 Met grondstuk zonder grondplaat Grondstuklengte: 1,0 m Bescherminswijze: ??	st	5,00 F	
		1							st		5,00 L
		4									
			2								
				5							
722010	341299							Leveren OVL-kast 4 groepen Conform tekening 4RI 3FN AU (Bijlage C) Leveren op plaats van verwerking	st st	2,00 F	2,00 L