

Acceptatielijst

Betreft	
Project	Programma Meetnet Zwemwaterkwaliteit
Zaaknummer	31180656

Deze bijlage bevat een opsomming van de door de Opdrachtnemer ter Acceptatie op te leveren onderdelen van de Prestatie.

Per te Accepteren onderdeel van de Prestatie wordt aangegeven:

- **Onderdeel-naam.** Naam van het onderdeel van de Prestatie, zoals ook gebruikt in de aanbestedingsdocumenten.
- **Referentie.** Verwijzing naar paragraaf of onderdeel-nummer zoals gebruikt in de aanbestedingsdocumenten.
- **Aantal exemplaren.** Het aantal exemplaren dat opgeleverd dient te worden.
- **Opleverdatum.** Datum waarop het onderdeel ter Acceptatie dient te worden aangeboden.
- **Acceptatietermijn.** Binnen welke termijn de Opdrachtgever dient te reageren. De Acceptatietermijn wordt gegeven in aantal werkdagen na oplevering.
- **Criteria.** Beschrijving van de criteria op basis waarvan de Acceptatie plaatsvindt.

Alle ter Acceptatie opgeleverde onderdelen dienen minimaal te zijn voorzien van verwijzing naar onderdeel, titel, datum, kenmerk en versienummer.

Onderdeel naam	Referentie	Opleverdatum of frequentie	Acceptatietermijn	Criteria
Deelname aan Plankton Overleg Nederland (PON)	VSE eis 2	Bij Bijeenkomst	Binnen 10 werkdagen	Alle analisten die de blauwalgenanalyses uitvoeren dienen deel te nemen aan het Plankton Overleg Nederland (PON) voor kennisontwikkeling
Deelname aan de controledag fluorescentiemeters	VSE eis 5	Bij Bijeenkomst	Binnen 10 werkdagen	De opdrachtnemer dient zorg te dragen voor de kalibratie van de fluorescentiemeter bij de leverancier en deel te nemen aan de jaarlijkse controledag (zie organiserende instantie in Bijlage 4-4). Tevens dient een controlekaart bijgehouden te worden aan de hand van (honderd) referentiemonsters die aangeleverd worden. De referentiemonsters dienen bewaard te worden bij -70 °C tot het moment van gebruik.
Deelname aan het Gebruikersoverleg Zwemwaterregister	VSE eis 79	Bij bijeenkomst	Binnen 10 werkdagen	De opdrachtnemer neemt, als gebruiker van het zwemwaterregister, deel aan het Gebruikersoverleg zwemwaterregister, georganiseerd door BIJ12. Dit overleg vindt maximaal twee maal per jaar, vóór en na het badseizoen, plaats in Utrecht.

Uitvoeringsplanning in excel	VSE eis 10	Concept 5 dagen voor PSU, definitief voor de nulmeting in april	Binnen 10 werkdagen	1. Conceptplanning dient uiterlijk 5 dagen voor de PSU opgeleverd te worden door opdrachtnemer. 2. De opdrachtnemer levert aan opdrachtgever vóór de nulmeting een definitieve uitvoeringsplanning (in Excel) waarin het commentaar van opdrachtgever is verwerkt.
Monitoringsplan in Zwemwaterregister	VSE eis 11	Uiterlijk voor de nulmeting in april	Binnen 10 werkdagen	De opdrachtnemer laadt vóór de uitvoering van de nulmeting de definitieve uitvoeringsplanning van de reguliere bacteriologische metingen op EU-locaties, als monitoringsplan in het standaard format, in het Zwemwaterregister (www.zwemwater.nl). Het format is verkrijgbaar bij BIJ12: 'Landelijk zwemwaterregister' <lzr@gbo-provincies.nl>.
Rapportage over de meetlocaties	VSE eis 65	Uiterlijk voor het begin badseizoen (1 mei)	Binnen 10 werkdagen	De opdrachtnemer controleert de locaties voorafgaand aan het badseizoen in het veld (bijvoorbeeld tijdens de nul-meting) en rapporteert de resultaten van de controle voorafgaand aan het badseizoen (vóór 1 mei) aan de opdrachtgever. In de rapportage dienen afwijkingen groter dan 20 m te worden verklaard, waarbij de beheersmaatregelen worden aangegeven om in het veld tot de geplande locatie te komen. Meetlocaties die onder invloed staan van eb en vloed dienen zo dicht mogelijk bij het contractmeetpunt bemonsterd te worden.
Rapportages over de zwemwatermetingen in Zwemwaterregister en in Excel	VSE paragraaf 3.8	Tabel eis 66	Binnen 10 werkdagen	Rapportages Conform tijdschema tabel eis 66
E-mail inclusief foto's en schets indien blauwalgdrijfslag (II, III) is geconstateerd	VSE eis 30	De dag van constatering van de drijfslag (II, III)	Binnen 10 werkdagen	Bij aanwezigheid van een drijfslag (categorie II of III), meldt de opdrachtnemer dit nog dezelfde dag na constatering per e-mail inclusief foto's en schets aan de betreffende zwemwatercoördinator en andere contactadressen (zie Bijlage 4-4).

Rapportages over de zwemwatermetingen in diafile	VSE eis 81	Twee weken na monstername	Binnen 10 werkdagen	De levering van de diafiles vindt plaats uiterlijk twee weken na de monstername (zie voor planning monstername eis 66).
Extra monstername op aanvraag Zwemwatercoördinator	VSE eis 48 en 50	Twee werkdagen na aanvraag	Binnen 10 werkdagen	Opdrachtnemer voert de extra monstername uit, zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee werkdagen na aanvraag van de zwemwatercoördinator.
Rapportage extra metingen op aanvraag Zwemwatercoördinator	VSE eis 48 en 50	48 uur na monstername	Binnen 10 werkdagen	Rapportage conform paragraaf 3.8 binnen 48 uur na monstername aan de contactadressen van het betreffende gebied (zie Bijlage 4-4).
Levering gefiltreerde en geconserveerde monsters t.b.v. DNA bronopsporingsonderzoek	VSE eis 58	Eerste week van oktober	Binnen 10 werkdagen	De opdrachtnemer levert (vriestransport (droogijs)) in de eerste week van oktober na het zwemseizoen de monsters aan de instantie die het brononderzoek uitvoert (zie Bijlage 4-4 voor het contactadres).
Perceel Zee en Delta: Project Katwijk aan Zee monstername	VSE eis 59 en 60	Volgende dag na melding zwemwatercoördinator voor 16 u; in enkel geval zelfde dag na melding voor 10 u.	Binnen 10 werkdagen	Opdrachtnemer dient na melding van de zwemwatercoördinator van RWS (zie Bijlage 4-4) op alle dagen van de week (óók in het weekend) een ad hoc monster te nemen. In vrijwel alle aanvragen, voor 16:00 uur bij opdrachtnemer bekend, dient de opdrachtnemer de volgende dag het monster te nemen. Bij uitzondering (hooguit 3x per badseizoen), voor 10:00 uur bij opdrachtnemer bekend, dient de opdrachtnemer nog dezelfde dag het monster te nemen.
Perceel Zee en Delta: Project Katwijk aan Zee rapportage	VSE eis 61	48 uur na monstername	Binnen 10 werkdagen	De opdrachtnemer voert bemonstering, transport en analyse uit volgens respectievelijk paragraaf 3.4, 3.5 en 3.6. Rapportage conform paragraaf 3.8 binnen 48 uur na monstername.

