

Wagner Nederland BV	LPS 1233
	Rev. 26-03-2011
Contract specificatie LPCB regeling	

1. Projectgegevens

1.1. Projectnummer / Installatienr. P11WNL0041.04

1.2. Bouwwerk

Naam	Provinciehuis Utrecht
Adres	Archimedeslaan 6
Postcode en plaats	3584BA Utrecht
Contactpersoon	
Telefoon	

1.3. Opdrachtgevers

Naam	Strukton Worksphere
Adres	Postbus 16
Postcode en plaats	5600AA Eindhoven
Contactpersoon	Eric van der Rijt / Arien Erkels
Telefoon	0102582800

1.3. Blusgasinstallateur

Naam	Wagner Nederland BV
Adres	Manitobadreef 11
Postcode en plaats	3565 CH Utrecht
Contactpersoon	M. Teunissen
Telefoon	030-2200264

2. **Leveringsomvang**

2.1 Brandmeldinstallatie (alleen gebluste ruimte)

2.2 Blusgasinstallatie

2.3 Bekabeling

2.4 Druktoelastvoorzieningen

2.5 Ruimte dichtheidsmeting

Ja	Nee	N.v.t.
x		
x		
x		
x		
x		

3. Meegevalideerde systemen

3.1

3.2

4. **Eisende partijen**

4.1 Offerte Wagner P11WNL0041.03

4.2 Inkoop order 450087775 JaVI

4.3 Schrijven Wagner P11WNL0041 22 november 2011

5. **Aanvullende elsen opdrachtgever/elsende partijen**
 5.1 Beveiligd volume is verkleind door koof in plafond. Nieuw totaal 300,8m3 netto
 5.2 Upflow units worden in ruimte geplaatst. Microsens wordt onder de vloer gemonteerd
 5.3 Upflow units worden niet aangeschakeld bij detectie
 5.4. Flessen opstelling komt op staalconstructie
 5.5. Twee melder afhankelijke ProSens ASD ingelust op Puntmelderlussen
 5.6. Standtijd van 20 minuten naar 10 minuten
 5.7. Geen mechanische handactivering en drukschakelaar
 5.8. Deur naar schacht is geen in/of uitgang van beveiligde ruimte
 6. **Afwijkingen/Interpretaties van blusgasinstallatievoorschriften**
 6.1 nvt

7. **Aanvullende inspectiecertificering blusgasinstallatie, bouwkundige en organisatorische voorzieningen?**
 7.1 Verelst?

Ja	Nee
	X

8. **Te beveiligen ruimte/object**

8.1 Type / naam	: Mer	
8.2 Bruto volume ca.	: 300,8m3 60m2	zie 5.1
8.3 Normale temperatuur	: 20 - 25 °C	
8.4 Brandrisico	: A	
8.5 Indeling brandklasse	: A	
8.6 Minimale beschermingshoogte	: 2 m	
8.7 Vereiste standtijd	: 10 min.	

9. **Te realiseren blusgasinstallaties**

9.1 Fabrikaat / Merk	: Wagner Nederland BV / Fireexting
9.2 Toe te passen blusgas	: Argon
9.3 Ontwerpnorm	: EN15004
9.4 Min. Blusgasconcentratie	: 49,20%
9.5 Indeling brandklasse	: A
	: 9 stuks 80 ltr. 300 bar (volume 5.1)
9.6 Aantal blusgasflessen	: 1 spare gemonteerd in opstelling
9.7 Opstelling flessen	: Seperate ruimte

10. **Te realiseren brandmeldinstallatie blussturingen**

10.1 Fabrikaat/merk bluscommando-paneel	: Siemens XC10
10.2 Ontwerpnorm	: nvt
	: NEN 2535:1996/A1:2002/NEN-EN 12094:2003/.....
10.3 Type melders	: Optische Siemens OP320C
	: Titanus MicroSens
	: Titanus ProSens
10.4 Bewakingsoppervlak per melder	: 30 m² (optische)
10.5 Brandgrootte	: klasse 2
10.6 Prestatie-els voor ongewenste en onechte brandmeldingen	: Intern: A Extern: A
10.7 Prestatie-els voor de systeembeschikbaarheid afwijkingen op de norm in bijzondere situaties	: nvt
10.8 Indeling detectiezones	: zie tekening
10.9 Aansturing blussing	: 2 groeps afhankelijk, optisch
10.11 Aanvullende detectie	: -
10.11 Sturingen	: geen
10.12 Doormeldingen	: 5 Bewaakte contacten: VoorAlarm NO naar BMI. HoofdAlarm NO naar BMI. Storing NC naar BMI. Blussing geactiveerd NO naar BMI. Uitschakeling NO naar BMI.

11. **Persoonlijke veiligheidsvoorzieningen**

11.1 Gevaren volgens SVI

11.2 Toe te passen voorzieningen

- * Optisch en akoestische alarmering
- * Vertraging op blusactivering
- * Handblusknop bij toegangsdeur
- * Blusvertragingsknop bij uitgangen
- * Hand/automatisch schakelaar
- * Blokkering (op bluscentrale)
- * Blokkeerinrichting mechanisch
- * Mechanisch alarm met extra vertraging

:

: seconden

Ja	Nee
x	
x	
x	
x	
	x
x	
	x
	x

12. **Overdruk voorzieningen**

12.1 Toelaatbare overdruk in de beveiligde ruimte

12.2 Toe te passen drukontlastklep

12.3 Ventilerend naar

:


:

:

Datum contractspecificatie:

Ondertekening:

Ondertekening:
Opdrachtgever

10-10-13



Wagner Nederland B.V.
Computerweg 1, 3542 DP Utrecht
Postbus 1045, 3600 BA Maarssen
Tel: 0346-558010, Fax: 0346-558020