

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk: B2022-04-A, status Definitief, d.d. 05-10-2022

NOTA VAN INLICHTINGEN BIJ RAW - RAAMOVEREENKOMST

KLEINSCHALIG CIVIELTECHNISCH ONDERHOUD (1 januari 2023 - 1 januari 2025)

Gemeente Roermond

Besteknummer : B2022-04-A
Projectnummer : 1392
Betreft : NOTA VAN INLICHTINGEN 01
Status : DEFINITIEF
Datum: 03-11-2022

Auteur D. Maas (ViForis B.V.)

Gecontroleerd R. Dittrich (ViForis B.V.)

Vrijgegeven J. Luis de Leon Adams (gemeente Roermond)

ViForis B.V.
Boven de Wolfskuil 3B9
6049 LX ROERMOND
© 2022

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

03 Besteksbijlagen (gewijzigd a.g.v. NVI 01)

De volgende besteksbijlagen behoren tot de raamovereenkomst :

- besteksbijlage 1 : Veiligheid- en Gezondheidsplan Ontwerpfase (pdf) *;
- besteksbijlage 2 : Boombescherming op bouwlocaties van Stadswerk (pdf).

De volgende besteksbijlagen zijn ter informatie bij de raamovereenkomst gevoegd:

- besteksbijlage a : Plattegrond Gemeente Roermond (pdf) ;
- besteksbijlage b : Modelformulier: declaratie in euro (pdf);
- besteksbijlage c : Verklaring van oorsprong/herkomst steenmengsel (pdf);
- besteksbijlage d : Modelformulier: procesverbaal van opnemings (word en pdf);
- besteksbijlage e : Modelformulier: Revisie riolering (excel en pdf).

* = wordt nagezonden

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115210			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115210	831703		Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 0 tot 10 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F
115220			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115220	831703		Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 0 tot 10 m2. 2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F
115230			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115230	831703		Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 0 tot 10 m2. 3. Totale breedte van 3,0 m en meer .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F
115240			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115240	831703		Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 10 tot 50 m2. 1. Totale breedte tot 1,5 m .1. Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.9 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	625,00	F
115250			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115250	831703	. 2. 1.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 10 tot 50 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	625,00	F
115260			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115260	831703	. 3. 1.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 10 tot 50 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	625,00	F
115270			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115270	831703	. 1. 1.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 50 m2 en groter. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F
115280			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115280	831703	. 2. 1.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 50 m2 en groter. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F
115290			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115290	831703	 3. 1. 9 . 115410 115410 831703 1. 3. 9 . 115420 115420 831703 2. 3. 9 115430 115430 831703 3. 3. 9 115440 .	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 50 m2 en groter. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A). Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 0 tot 10 m2. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A). Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 0 tot 10 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A). Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 0 tot 10 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).	m2	425,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115440	831703	. 1.3.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 10 tot 50 m2. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	625,00	F
115450			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115450	831703	. 2.3.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 10 tot 50 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	625,00	F
115460			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115460	831703	. 3.3.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 10 tot 50 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	625,00	F
115470			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115470	831703	. 1.3.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 50 m2 en groter. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F
115480			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115480	831703	. 2.3.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 50 m2 en groter. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F
115490			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115490	831703	. 3.3.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 50 m2 en groter. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F
115610			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115610	831703	. 1.5.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 0 tot 10 m2. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F
115620			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115620	831703	. 2.5.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 0 tot 10 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F
115630			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115630	831703	. 3.5.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 0 tot 10 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F
115640			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115640	831703	. 1.5.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 10 tot 50 m2. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	625,00	F
115650			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115650	831703	. 2.5.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 10 tot 50 m2. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	625,00	F
115660			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115660	831703	. 3.5.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 10 tot 50 m2. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	625,00	F
115670			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6				
115670	831703	. 1.5.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 50 m2 en groter. Totale breedte tot 1,5 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F
115680			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115680	831703	. 2.5.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 50 m2 en groter. Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F
115690			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - koptekst gewijzigd (H gewijzigd in A).			
115690	831703	. 3.5.9	Opbreken betontegels. Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 50 m2 en groter. Totale breedte van 3,0 m en meer Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	425,00	F

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
2			GRONDWERKZAAMHEDEN De gravende partij, in de wet WIBON de grondroerder genoemd, is verplicht om minstens 3 dagen voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, maar maximaal 20 dagen van tevoren, een KLIC-melding bij het Kadaster uit te voeren. Daarnaast is het verplicht om de via de KLIC aangeleverde gegevens en tekeningen van de kabels en leidingen op locatie beschikbaar te hebben. De grondroerder dient bij de uitvoering van de werkzaamheden voorzichtig te werk te gaan en zich te houden aan de voorschriften in CROW-publicatie 500, Schade voorkomen aan kabels en leidingen. Alle hiermee gepaard gaande kosten worden geacht onderdeel uit te maken van de door opdrachtnemer gehanteerde prijzen per eenheid. ----- Voor alle werkzaamheden ten aanzien van grond geldt dat de Basishygiene volgens CROW-publicatie 400 in acht moet worden genomen.				
451010			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - type en kleurduiding aangepast.				
451010	831602		Leveren straatbakstenen. .9. Straatbakstenen : keiformaat. Fabrikaat : Wienerberger (o.g.) Type : Novoton-steen (o.g.) Kleur : rood-genuanceerd Zie bepaling 83.16.06 deel 3 van deze raamovereenkomst .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	20.000,00 F	20.000,00 L	
451020			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - type en kleurduiding aangepast.				
451020	831602		Leveren straatbakstenen. .9. Straatbakstenen : dikformaat. Fabrikaat : Wienerberger (o.g.) Type : Novoton-steen (o.g.) Kleur : rood-genuanceerd Zie bepaling 83.16.06 deel 3 van deze raamovereenkomst .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	20.000,00 F	20.000,00 L	
451030			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - type en kleurduiding aangepast.				
451030	831602		Leveren straatbakstenen. .9. Straatbakstenen : waalformaat. Fabrikaat : Wienerberger (o.g.) Type : Novoton-steen (o.g.) Kleur : rood-genuanceerd Zie bepaling 83.16.06 deel 3 van deze raamovereenkomst .1 Leveren op plaats van verwerking	st st	20.000,00 F	20.000,00 L	
463140			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - hoeveelheid resultaatsverplichting aangepast van 55 ton naar 1500 ton.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
463140	800221	 9.3.1	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een wegfundering van steenmengsel. Gruwacke, gewonnen in de groeve van "Hartsteinwerke Sooneck" gelegen aan de Rijn ten zuiden van Koblenz (o.g.) Sortering 0/22 Plaats van levering: op plaats van verwerking.	ton	1.500,00	F	1.500,00 L
831180			Bestekspost TOEGEVOEGD.				
831180	100699		Mobiliseren materieel markeringswerkzaamheden. Betreft : mobiliseren totaal aan materieel t.b.v. markeringswerkzaamheden. In het mobiliseren materieel is begrepen het aanvoeren, zo vaak als nodig binnen de deelopdracht verplaatsen en opstellen en afvoeren van alle voor de werkzaamheden benodigde materieel en hulpmiddelen ten behoeve van markeringswerkzaamheden.	keer	40,00	F	
87			Algemeen - VOORKOMEN GRAAFSCHADE De gravende partij, in de wet WIBON de grondroerder genoemd, is verplicht om minstens 3 dagen voorafgaand aan de werkzaamheden, maar maximaal 20 dagen van tevoren, een (KLIC)melding te doen. Daarnaast moet de grondroerder voorzichtig te werk gaan, hij is verplicht om de tekeningen van de kabels en leidingen op locatie beschikbaar te hebben. De hiermee gepaard gaande kosten worden geacht onderdeel uit te maken van de door aannemer gehanteerde prijs per eenheid.				
870010			Bestekspost GEWIJZIGD. Wijziging(en) : - tekstuele aanpassing (wion gewijzigd in wibon).				
870010	102199		Uitvoeren KLIC-melding Betreft: het uitvoeren van een KLIC-melding via www.kadaster.nl (conform wet WIBON). Uitvoeren maximaal 20 werkdagen en uiterlijk 3 werkdagen voordat gestart wordt met graafwerkzaamheden. De ontvangen KLIC-informatie dient de aannemer altijd beschikbaar te hebben op de (werk)locatie.	st	1.000,00	F	

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 28 SOCIAL RETURN

01 28 01 SOCIAL RETURN (gewijzigd a.g.v. NVI01)

- 01 De gemeente Roermond hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven € 50.000,- (excl. BTW).

De verwachting is dat er per jaar voor een totaal van circa EUR 1.600.000,- aan deelopdrachten zal worden verstrekt.

U bent als Opdrachtnemer verplicht min. 7% van de loonsom van deze geraamde totaalomzet in te zetten ten behoeve van Social Return. Hierbij wordt uitgegaan dat deze loonsom minder is dan 30% van deze totaalomzet.

Hoe dit proces werkt is hieronder beschreven.

Social Return gaat in de gemeente Roermond in de eerste plaats en bij voorkeur om de (directe) plaatsing van werkzoekenden of mensen met een uitkering. Dat blijkt echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Steeds vaker worden daarom naast afspraken over werktoeleiding, ook afspraken gemaakt over 'indirecte' bijdragen aan de doelstelling om mensen dichterbij werk te brengen. Dat kan zijn door het bieden van een opleidingsplek of werkstage, maar ook bijvoorbeeld door werk uit te besteden aan een sociale werkplaats en/of sociaal bedrijf, of het beschikbaar stellen van ervaren werknemers voor het verschaffen van opleidingen aan de doelgroepen.

- 02 Doelgroepen & Benadering

De doelgroepen die de gemeente Roermond in het kader van Social Return hanteert, zijn:

- * Langdurig werklozen: mensen die aantoonbaar langer dan 6 maanden werkloos werkzoekend zijn en staan ingeschreven als werkzoekende.
- * Jongeren: werkzoekenden van 18 tot 27 jaar.
- * Mensen met een arbeidsbeperking: mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, WAZ) en de doelgroep voor de loonkostensubsidie in de Participatiewet.
- * Vroegtijdige schoolverlaters.
- * Scholieren van het Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs en studenten van het MBO.

- 03 Invulling Social Return

De inzet op Social Return dient direct aan de opdracht gekoppeld te zijn.

De invulling van Social Return is maatwerk. En veel leveranciers, zo merken we, hebben zelf goede en creatieve ideeën die passen bij hun eigen onderneming.

Bij de offerte dient de inschrijver als bijlage een plan van aanpak in te dienen. Hierin wordt onder andere beschreven hoe de inschrijver denkt aan de social return verplichting te voldoen.

Na gunning van een opdracht gaat de gemeente Roermond graag in gesprek met gegunde partij(en) over de concrete invulling, die uiteraard plaatsvindt binnen de kaders van het bestek, het contract en de offerte. Het uitgangspunt van dit gesprek wordt gevormd door het onderdeel social return uit het plan van aanpak, dat door de inschrijver bij de offerte is ingediend.

- 04 Categorieën

De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van Social Return. Om de mogelijkheden aan te geven onderscheidt de gemeente Roermond bij openbare aanbestedingen van deze omvang vijf verschillende categorieën. De Social Return-verplichting kan worden ingevuld met een (combinatie) van deze categorieën.

A. Werkplek Bieden

Het direct al dan niet tijdelijk, gedurende de contractperiode plaatsen in uw bedrijf van een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt.

B. Werkervaring / Stageplek Bieden

Het bieden van mogelijkheden voor kandidaten en/of leerlingen om voor korte of langere tijd werkervaring op te doen in uw bedrijf in een leertraject (BBL/BOL) of via een stage- of werkervaringsplek.

C. Inkoop Diensten / Producten

HFD PAR ART LID

Het afnemen van diensten of producten van bedrijven of instellingen met een sociale doelstelling, het SW-bedrijf of AWBZ gerelateerde instellingen.

D. Inbrengen eigen Expertise / Diensten / Kapitaal

Het actief bijdragen aan sociale initiatieven middels inbreng van (een combinatie van) kennis, manuren, materialen of financieel.

05 IN UW PLAN VAN AANPAK GEEFT UW SMART AAN HOE U BINNEN DEZE OPDRACHT HET ONDERDEEL SROI INVULT.

De procedure en uw verplichtingen op een rij:

Fase I Aanbesteding en gunning

- a. De gemeente schrijft een (inkoop)opdracht uit via een aanbesteding en neemt daarin de voorwaarde Social Return op. De Social Return verplichting betreft een contracteis. Door in te schrijven op de aanbesteding geeft u aan akkoord te zijn met de Social Return-verplichting zoals deze in het programma van eisen is opgenomen.
- b. Bij opdracht specificeert u de loonsom en de materiaalkosten:
 - indien de loonsom tenminste 30% van de geoffreerde prijs bedraagt, geldt er een social return verplichting van 5% van de totale offerte;
 - indien de loonsom minder dan 30% bedraagt, geldt er een social return verplichting van 7% van de totale loonsom.
- c. Indien u bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van onderaannemers, geldt de contractverplichting social return onverkort over de volledige aanneemsom. De inschrijver is verantwoordelijk voor de invulling van de social return-verplichting. Het is toegestaan om deze verplichting (al dan niet gedeeltelijk) via de onderaannemers in te vullen.
In geval van onderaanneming geldt de specificatie, zoals genoemd onder b, óók voor het deel dat u in onderaanneming uitbesteedt. U dient bij de inschrijving derhalve ook per onderaannemer een specificatie van de loonsom en materiaalkosten in.
- d. U dient binnen 7 dagen nadat de opdracht is gegund een afspraak te maken met de contactpersoon Social Return om definitieve afspraken te maken over de invulling van de social return-verplichting.
De contactgegevens zijn: Robert Paumen (Coördinator Social Return) telefoonnummer 0475-478 478 / 06-20410415 of per e-mail via r.paumen@echt-susteren.nl
- e. Voor concrete invulling van Social Return in bijvoorbeeld de vorm van plaatsing van werkzoekenden, stagiaires, inzet van Wsw-gerechtigden of het uitbesteden van diensten aan o.a. Westrom, kunnen wij u kosteloos ondersteuning bieden.
- f. Nadat de opdracht is gegund, en de social-return verplichting conform bovenstaand punt d. is ingevuld bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.
- g. Voor het bepalen van de waarde van de geplande inspanningen in Social Return wordt uitgegaan van het volgende schema:

Cat.	Vorm	Waarde	Specificaties
A	Dienstverband	Uitbetaald bruto 30% werkgeverslasten	loon plus Kopie loonspecificaties
B	Snuffelstage	€ 300 per stagiaire	Duur: 1 dag
	Oriëntatiestage	€ 400 per stagiaire	Duur: 1 week
	Stageplek voor scholieren uit Praktijkonderwijs (PRO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)	€ 750 per stagiaire per maand,	Duur: afhankelijk van opleiding en niveau
	Beroeps Praktijk Vorming (BPV-plek)	€ 500 per stagiaire per maand	Duur: afhankelijk van opleiding en niveau
	BBL	Uitbetaald bruto loon plus 30% werkgeverslasten +	Duur afhankelijk van opleiding en niveau; kopie

HFD PAR ART LID

		€ 500 per maand begeleidingskosten	loonspecificaties
C	Ingekochte dienst bij bedrijf of instelling met sociale doel- stelling	Waarde dienst	Alleen na goed- keuring van contactpersoon social return; kopie factuur overleggen
D	Verzorgen gastles over bedrijf, branche of sector	€ 100 per uur	Alleen na goed- goedkeuring van contactpersoon social return. Duur: 2 tot 3 uur; reistijd mag niet worden opgevoerd
	Organiseren bedrijfs- bezoek doelgroep social return	€ 250 per dagdeel	Alleen na goed- keuring van contactpersoon social return
	Overig (inbreng eigen ideeën opdracht- nemer)	Waarde nader te bepalen	Alleen na goed- keuring van contact- persoon social return
	afhankelijk van aard en omvang aangeboden dienstverlening	waarde wordt vastgesteld door contact- persoon social return	
h.	De afspraken met de contactpersoon Social Return worden schriftelijk vastgelegd en maken onlosmakelijk deel uit van de tussen u en gemeente Roermond geldende overeenkomst.		
i.	Na goedkeuring van het plan door de contactpersoon Social Return ontvangt u een standaardformat, waarin u de inzet van social return bijhoudt.		
06	Fase II Uitvoering en verslaglegging		
a.	Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert u per kwartaal een rapportage met betrekking tot de voortgang van social return aan directievoerder. De rapportage dient te zijn vorm gegeven conform de bij bovenstaand punt i. vermelde standaardformat.		
b.	De contactpersoon Social Return en de directievoerder hebben de bevoegdheid de inzet van social return middels het opvragen van contracten en loonstroken te verifiëren. De eventuele kosten voortvloeiend uit uw verplichte medewerking hiertoe kunnen niet op de opdrachtgever verhaald worden. Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert u ter accordering een eindrapportage aan de contractbeheerder.		
c.	Indien u de prestatieafspraken niet of niet volledig bent nagekomen, is de gemeente Roermond bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld worden op 2x het verschil tussen vereiste en uitgevoerde social returnverplichting (in euro's).		
d.	een bedrag gebaseerd op de mate waarin u uw social return verplichting niet bent nagekomen.		
e.	In onvoorziene situaties zullen de contactpersoon Social Return en de opdrachtnemer in overleg treden.		