RAW - RAAMOVEREENKOMST

KLEINSCHALIG CIVIELTECHNISCH ONDERHOUD (1 januari 2023 - 1 januari 2025)

Gemeente Roermond

Besteknummer : B2022-04-A
Projectnummer : 1392
Betreft : RAW - RAAMOVEREENKOMST
Status : DEFINITIEF
Datum: 05-10-2022

Auteur D. Maas (ViForis B.V.)

Gecontroleerd R. Dittrich (ViForis B.V.)

Vrijgegeven J. Luis de Leon Adams (gemeente Roermond)

ViForis B.V.
Boven de Wolfskuil 3B9
6049 LX ROERMOND
© 2022

I n h o u d s o p g a v e

1. A l g e m e e n **2**

01 Opdrachtgever 3
02 Directie 3
03 Locatie 3
04 Algemene beschrijving 3
05 Tijdsbepaling 3
06 Onderhoudstermijn 4
07 Kwaliteitsborging 4
08 Onderaanneming 4
09 Omzetverwachting van de te verstrekken deelopdrachten 4

2. B e s c h r i j v i n g **5**

2.1 Algemene gegevens **5**

01 Tekeningen 6
02 Peilen en hoofdafmetingen 6
03 Besteksbijlagen 6
04 Verkeersmaatregelen 6
05 Calamiteiten (op afroep) 6

2.2 Nadere beschrijving **7**

0 **CIVIELTECHNISCH ONDERHOUD** 9

1 **OPRUIMWERKZAAMHEDEN** 10
11 **Opruimwerk - ELEMENTENVERHARDINGEN** 10
111 **Verwijd. elem.verharding - BETONBANDEN** 10
1111 Verwijd. betonbanden - TROTTOIRBAND (hergebruik) 10
1113 Verwijd. betonbanden - TROTTOIRBAND (afvoer) 10
1114 Verwijd. betonbanden - OPSLUITBAND (hergebruik) 10
1116 Verwijd. betonbanden - OPSLUITBAND (afvoer) 11
1117 Verwijd. betonbanden - INRITBAND (hergebruik) 11
1119 Verwijd. betonbanden - INRITBAND (afvoer) 11
112 **Verwijd. elem.verharding - KANTOPSLUITINGEN** 11
1121 Verwijd. kantopsluitingen (hergebruik) 11
1122 Verwijd. kantopsluitingen (werf) 12
1123 Verwijd. kantopsluitingen (afvoer) 13
113 **Verwijd. elem.verharding - MOLGOTEN** 13
1131 Verwijd. molgoten (hergebruik) 13
1132 Verwijd. molgoten (werf) 14
1133 Verwijd. molgoten (afvoer) 15
114 **Verwijd. elem.verharding - STRAATSTENEN** 15
1141 Verwijd. straatstenen - Br<1,5 (hergebruik) 15
1142 Verwijd. straatstenen - Br<1,5 (werf) 16
1143 Verwijd. straatstenen - Br<1,5 (afvoer) 17
1144 Verwijd. straatstenen - 1,5<Br<3,0 (hergebruik) 18
1145 Verwijd. straatstenen - 1,5<Br<3,0 (werf) 19
1146 Verwijd. straatstenen - 1,5<Br<3,0 (afvoer) 20
1147 Verwijd. straatstenen - Br>3,0 (hergebruik) 20
1148 Verwijd. straatstenen - Br>3,0 (werf) 21
1149 Verwijd. straatstenen - Br>3,0 (afvoer) 22
115 **Verwijd. elem.verharding - BETONTEGELS** 23
1151 Verwijd. betontegels - D=45mm (hergebruik) 23
1152 Verwijd. betontegels - D=45mm (afvoer) 25
1153 Verwijd. betontegels - D=60mm (hergebruik) 27
1154 Verwijd. betontegels - D=60mm (afvoer) 29
1155 Verwijd. betontegels - D=80mm (hergebruik) 31
1156 Verwijd. betontegels - D=80mm (afvoer) 33
1157 Verwijd. betontegels - GRASBETONTEGELS 35
1158 Verwijd. betontegels - GRASBETONTEGELS (afvoer) 36
116 **Verwijd. elem.verharding - NATUURSTEENKEIEN** 36

1161 Verwijd. nat.st.kei. - ONGEB. VOEG (hergebruik) 36
1162 Verwijd. nat.st.kei. - ONGEB. VOEG (werf) 37
1163 Verwijd. nat.st.kei. - ONGEB. VOEG (afvoer) 38
1164 Verwijd. nat.st.kei. - GEB. VOEG (hergebruik) 39
1165 Verwijd. nat.st.kei. - GEB. VOEG (werf) 40
1166 Verwijd. nat.st.kei. - GEB. VOEG (afvoer) 41
117 **Verwijd. elem.verharding - NATUURSTEENBANDEN** 42
1171 Verwijd. nat.st.banden - TROTTOIRBAND (hergebruik) 42
1173 Verwijd. nat.st.banden - TROTTOIRBAND (afvoer) 43
12 **Opruimwerk - ASFALTVERHARDINGEN** 43
121 **Verwijd. asf.verharding - ZAGEN** 43
122 **Verwijd. asf.verharding - FREZEN TBV AANSLUITING** 43
1221 Frezen tbv aansluiting - TEERHOUDEND 43
1222 Frezen tbv aansluiting - NIET-TEERHOUDEND 44
123 **Verwijd. asf.verharding - FREZEN** 44
1231 Frezen asfalt - TEERHOUDEND (A<50 m2) 44
1232 Frezen asfalt - TEERHOUDEND (A>50 m2) 45
1233 Frezen asfalt - NIET-TEERHOUDEN (A<50m2) 45
1234 Frezen asfalt - NIET-TEERHOUDEN (A>50m2) 45
124 **Verwijd. asf.verharding - OPBREKEN** 45
1241 Opbr. asfalt - TEERHOUDEND (A<20m2) 45
1242 Opbr. asfalt - TEERHOUDEND (20m2<A<50m2) 46
1243 Opbr. asfalt - NIET-TEERHOUDEND (A<20m2) 47
1244 Opbr. asfalt - NIET-TEERHOUDEND (20m2<A<50m2) 48
125 **Verwijd. asf.verharding - AFVOEREN** 49
1251 Afvoeren asfalt - TEERHOUDEND 49
1252 Afvoeren asfalt - NIET-TEERHOUDEND 49
13 **Opruimwerk - BETONVERHARDINGEN** 50
131 **Verwijd. bet.verharding - ZAGEN** 50
134 **Verwijd. bet.verharding - OPBREKEN** 50
14 **Opruimwerk - FUNDERINGSLAGEN** 50
141 **Verwijderen fundering - ONGEBONDEN** 50
142 **Verwijderen fundering - GEBONDEN** 52
15 **Opruimwerk - RIOLERINGEN** 53
151 **Verwijderen riolering - BUIZEN** 53
1513 Verwijd. rioolbuizen - KUNSTSTOF (afvoer) 53
1516 Verwijd. rioolbuizen - KERAMISCH (afvoer) 54
152 **Verwijderen riolering - KOLKEN** 54
1523 Verwijderen kolken (afvoer) 54
153 **Verwijderen riolering - PUTTEN EN AFDEKKINGEN** 55
1531 Verwijderen putrand met deksel (hergebruik) 55
1532 Verwijderen putrand met deksel (werf) 56
1533 Verwijderen putrand met deksel (afvoer) 57
16 **Opruimwerk - STRAATMEUBILAIR** 58
161 **Verwijd. straatmeub. - AFZETPALEN E.D.** 58
1611 Verwijderen afzetpalen e.d. (hergebruik) 58
1612 Verwijderen afzetpalen e.d. (werf) 58
1613 Verwijderen afzetpalen e.d. (afvoer) 58
162 **Verwijd. straatmeub. - AFVALBAKKEN** 59
1621 Verwijderen afvalbakken (hergebruik) 59
1622 Verwijderen afvalbakken (werf) 59
1623 Verwijderen afvalbakken (afvoer) 59
17 **Opruimwerk - WEGBEBAKENING** 59
171 **Verwijd. wegbebak. - MARKERINGEN** 59
1713 Verwijderen markeringen (afvoer) 59
172 **Verwijd. wegbebak. - BEBORDING** 60
1721 Verwijderen bebording (hergebruik) 60
1722 Verwijderen bebording (werf) 61
1723 Verwijderen bebording (afvoer) 61
19 **Opruimwerk - BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN** 61

2 **GRONDWERKZAAMHEDEN** 63
21 **Grondwerk - ONTGRAVEN** 63
211 **Grond ontgraven - TBV RIOLERING** 63
2111 Graven tbv riolering - sleuf HOOFDRIOOL 63
2112 Graven tbv riolering - sleuf HUIS- EN KOLKAANSL. 65
212 **Grond ontgraven - TBV VERHARDINGEN** 66
2122 Graven tbv verharding - sleuf BETONBANDEN 66
2123 Graven tbv verharding - cunet RIJBAAN 67
2124 Graven tbv verharding - cunet TROTTOIR E.D. 68
22 **Grondwerk - AANVULLEN** 68

221 **Grond aanvullen - TBV RIOLERING** 69
2211 Aanvullen tbv riolering - sleuf HOOFDRIOOL 69
2212 Aanvullen tbv riolering - sleuf HUIS- EN KOLKAANSL. 69
2213 Aanvullen tbv riolering - GRONDVERBETERING 70
222 **Grond aanvullen - TBV GROENAANLEG** 71
2221 Aanvullen tbv groenaanleg - GROENSTROKEN 71
2222 Aanvullen tbv groenaanleg - BERMEN 71
2223 Aanvullen tbv groenaanleg - PLANTPLAATSVERB. 71
24 **Grondwerk - WERKPUTTEN** 72
241 **Graven en aanvullen werkputten - ONGESTEMPELD** 72
242 **Graven en aanvullen werkputten - GESTEMPELD** 73
25 **Grondwerk - DEPOTWERKZAAMHEDEN** 74
251 **Depotwerk - TOEPASSEN DEPOT(S)** 74
252 **Depotwerk - VERWERKEN IN DEPOT(S)** 75
26 **Grondwerk - VERVOEREN** 75
261 **Vervoeren - GROND** 75
2611 Vervoer grond - LADEN 75
2612 Vervoer grond - VERVOEREN 76
2613 Vervoer grond - STORTEN 76
262 **Vervoeren - FUNDERINGSMATERIAAL** 78
2621 Vervoer funderingsmat. - LADEN 78
2622 Vervoer funderingsmat. - VERVOEREN 79
2623 Vervoer funderingsmat. - STORTEN 80
28 **Grondwerk - LEVEREN** 81

3 **RIOOLWERKZAAMHEDEN** 83
31 **Rioolwerk - BUIZEN EN HULPSTUKKEN** 83
311 **Buizen en hulpstukken - KUNSTSTOF (1)** 83
3111 Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-BUIZEN 83
3112 Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-HULPSTUK 125 84
3113 Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-HULPSTUK 160 85
3114 Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-HULPSTUK 200 87
312 **Buizen en hulpstukken - KUNSTSTOF (2)** 88
3122 Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-HULPSTUK 125 88
32 **Rioolwerk - PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN** 89
321 **Putten en afdekkingen - PUTTEN** 89
3211 Aanbr. putten - ERFSCHEIDINGSPUTTEN 89
3212 Aanbr. putten - PE-PUTTEN 89
322 **Putten en afdekkingen - PUTAFDEKKINGEN** 90
3221 Aanbr. putafdekkingen - NIEUW 90
3222 Aanbr. putafdekkingen - OP HOOGTE BRENGEN 91
3223 Aanbr. putafdekkingen - AFWERKEN 92
33 **Rioolwerk - KOLKEN** 92
331 **Kolken - HERGEBRUIK** 92
332 **Kolken - NIEUW TE LEVEREN** 93
333 **Kolken - HERSTELWERK** 93
34 **Rioolwerk - INLATEN EN AANSLUITINGEN** 95
341 **Inlaten en aansluitingen - MAKEN INLAAT** 95
3411 Maken inlaat - IN PVC-RIOOL 95
3412 Maken inlaat - IN BETONRIOOL (schroef) 95
3413 Maken inlaat - IN BETONRIOOL (renovatieblok) 96
342 **Inlaten en aansluitingen - MAKEN AANSLUITING** 97
3421 Maken aansluiting - OP PUTTEN 97
343 **Inlaten en aansluitingen - DICHTEN AANSLUITING** 99
3431 Dichtzetten aansluiting - BUIS OP PUT 99
3432 Dichtzetten aansluiting - BUIS OP BUIS 100
35 **Rioolwerk - REVISIE** 100

4 **VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN** 102
41 **Verhardingswerk - FUNDERINGSLAGEN** 102
411 **Funderingslagen - ZANDBED** 102
4111 Aanbrengen zandbed (0m2<A<10m2) 102
4112 Aanbrengen zandbed (10m2<A<50m2) 103
4113 Aanbrengen zandbed (A>50m2) 105
412 **Funderingslagen - STEENMENGSELS** 106
4121 Aanbr. steenmengsels - PROFILEREN (bestaand) 106
4122 Aanbr. steenmengsels - UITVULLEN (bestaand) 107
4123 Aanbr. steenmengsels - NIEUW (d<100mm) 107
4124 Aanbr. steenmengsels - NIEUW (100mm<d<200mm) 109
4125 Aanbr. steenmengsels - NIEUW (200mm<d<300mm) 110
4126 Aanbr. steenmengsels - LEVEREN 111

413 **Funderingslagen - STRAATLAGEN** 111
4132 Aanbr. straatlaag - UIT BREKERZAND 111
42 **Verhardingswerk - KANTOPSLUITINGEN** 112
421 **Kantopsluitingen - TROTTOIRBANDEN** 112
4211 Aanbr. trottoirbanden - AANBRENGEN 112
4212 Aanbr. trottoirbanden - LEVEREN 130/150 112
4213 Aanbr. trottoirbanden - LEVEREN 180/200 113
4214 Aanbr. trottoirbanden - LEVEREN 230/250 113
422 **Kantopsluitingen - OPSLUITBANDEN** 114
4221 Aanbr. opsluitbanden - AANBRENGEN 114
4222 Aanbr. opsluitbanden - LEVEREN 60x200 114
4223 Aanbr. opsluitbanden - LEVEREN 80x200 114
4224 Aanbr. opsluitbanden - LEVEREN 100x200 115
423 **Kantopsluitingen - INRITBANDEN EN -ELEMENTEN** 115
4231 Aanbr. inritbanden - AANBRENGEN 115
4232 Aanbr.inritbanden - LEVEREN 450x200x500 115
4233 Aanbr.inritbanden - LEVEREN 500x200x500 116
4234 Aanbr.inritbanden - LEVEREN 650x200x500 116
424 **Kantopsluitingen - KANTLAGEN** 116
4241 Aanbr. kantlaag - UIT STRAATSTENEN 116
4242 Aanbr. kantlaag - UIT GOOTTEGELS 116
425 **Kantopsluitingen - MOLGOTEN** 117
4251 Aanbr. molgoot - UIT STRAATSTENEN 117
43 **Verhardingswerk - BESTRATINGEN** 117
431 **Bestratingen - BETONSTRAATSTENEN** 117
4311 Aanbr. betonstraatstenen (Br<1,5m) 117
4312 Aanbr. betonstraatstenen (1,5<Br<3,0m) 118
4313 Aanbr. betonstraatstenen (Br>3,0m) 118
432 **Bestratingen - STRAATBAKSTENEN** 119
4321 Aanbr. straatbakstenen (Br<1,5m) 119
4322 Aanbr. straatbakstenen (1,5<Br<3,0m) 119
4323 Aanbr. straatbakstenen (Br>3,0m) 120
433 **Bestratingen - BETONTEGELS** 121
4331 Aanbr. betontegels (Br<1,5m) 121
4332 Aanbr. betontegels (1,5<Br<3,0m) 121
4333 Aanbr. betontegels (Br>3,0m) 122
4334 Aanbr. betontegels - PASMAKEN 122
4335 Aanbr. betontegels - GRASBETONTEGELS 122
434 **Bestratingen - NATUURSTEENKEIEN (ONGEBONDEN)** 123
4341 Aanbr. natuursteenkeien (Br<1,5m) 123
4342 Aanbr. natuursteenkeien (1,5<Br<3,0m) 124
4343 Aanbr. natuursteenkeien (Br>3,0m) 124
435 **Bestratingen - NATUURSTEENKEIEN (GEBONDEN)** 124
4351 Aanbr. natuursteenkeien (Br<1,5m) 125
4352 Aanbr. natuursteenkeien (1,5<Br<3,0m) 126
4353 Aanbr. natuursteenkeien (Br>3,0m) 127
44 **Verhardingswerk - HERSTRATEN** 128
441 **Herstraten - BETONSTRAATSTENEN** 128
4411 Herstraten betonstraatstenen (Br<1,5m) 128
4412 Herstraten betonstraatstenen (1,5m<Br<3,0m) 129
4413 Herstraten betonstraatstenen (Br>3,0m) 130
442 **Herstraten - STRAATBAKSTENEN** 131
4421 Herstraten straatbakstenen (Br<1,5m) 131
4422 Herstraten straatbakstenen (1,5m<Br<3,0m) 132
4423 Herstraten straatbaktstenen (Br>3,0m) 133
443 **Herstraten - BETONTEGELS** 134
4431 Herstraten betontegels (Br<1,5m) 134
4432 Herstraten betontegels (1,5m<Br<3,0m) 135
4433 Herstraten betontegels (Br>3,0m) 136
4434 Herstraten betontegels (meerkosten) 137
444 **Herstraten - SIERBESTRATING (ONGEBONDEN VOEG)** 137
4441 Herstraten sierbestrating (Br<1,5m) 137
4442 Herstraten sierbestrating (Br>1,5m) 139
445 **Herstraten - SIERBESTRATING (GEBONDEN VOEG)** 140
4451 Herstraten sierbestrating (Br<1,5m) 140
4452 Herstraten sierbestrating (Br>1,5m) 142
45 **Verhardingswerk - LEVEREN BESTRATINGSMAT.** 143
451 **Leveren bestr.materiaal - STRAATBAKSTENEN** 143
452 **Leveren bestr.materiaal - BETONSTRAATSTENEN** 144
453 **Leveren bestr.materiaal - BETONTEGELS** 145
454 **Leveren bestr.materiaal - GRASBETONTEGELS** 146

46 **Verhardingswerk - HALFVERHARDINGEN** 146
461 **Halfverhardingen - PROFILEREN (BESTAAND)** 146
4611 Profileren best. halfverh. - ZONDER UITVULLAAG 146
4612 Profileren best. halfverh. - MET UITVULLAAG 147
462 **Halfverhardingen - AANBRENGEN** 147
4621 Aanbrengen halfverharding (D<100mm) 147
463 **Halfverhardingen - LEVEREN (NIEUW)** 147
48 **Verhardingswerk - ASFALTVERHARDINGEN** 148
481 **Asfaltverhardingen - REPARATIEWERK** 148
4810 Uitvoeren reparatiewerk - DIVERSE 148
4811 Uitvoeren reparatiewerk - LOKAAL VERVANGEN 149
4812 Uitvoeren reparatiewerk - VERVANG OVERHAKKER 150
483 **Asfaltverhardingen - KLEEFLAGEN** 151
484 **Asfaltverhardingen - AANBRENGEN** 152
4841 Aanbr. asfaltverharding - Br<1,1m en A<5m2 152
4842 Aanbr. asfaltverharding - 1,1m<Br<2,0m en A<20m2 153
4843 Aanbr. asfaltverharding - 1,1m<Br<2,0m en A>20m2 154
4844 Aanbr. asfaltverharding - Br>2,0m en A<50m2 155
4845 Aanbr. asfaltverharding - Br>2,0m en A>50m2 156
485 **Asfaltverhardingen - NABEHANDELEN** 157
486 **Asfaltverhardingen - SLIJTLAGEN** 157
49 **Verhardingswerk - BERMVERHARDINGEN** 157
492 **Bermverhardingen - GRAUWACKE** 157

5 **KUNSTWERKEN** 159
51 **Onderhoud kunstwerken - BETON** 159
511 **Betononderhoud - REPARATIES BETON** 159
512 **Betononderhoud - REPARATIES WAPENING** 164
52 **Onderhoud kunstwerken - METSELWERK** 164
520 **Metselwerkonderhoud - VOEGWERK** 164
53 **Onderhoud kunstwerken - LEUNINGEN** 165
530 **Leuningonderhoud - CONSERVEREN** 165
54 **Onderhoud kunstwerken - VOEGEN** 166
540 **Voegonderhoud - HERSTELLEN KITVOEGEN** 166
55 **Onderhoud kunstwerken - BRUGDEKKEN** 166
550 **Brugdekonderhoud - VERVANGEN** 166
56 **Onderhoud kunstwerken - OPP.BEHANDELINGEN** 168
560 **Oppervlaktebehandeling - AANBRENGEN** 168

6 **STRAATMEUBILAIR** 169
61 **Onderhoud straatmeubilair - AFZETPALEN E.D.** 169
611 **Aanbrengen afzetpalen e.d. - HERGEBRUIK** 169
612 **Aanbrengen afzetpalen e.d. - NIEUW** 169
62 **Onderhoud straatmeubilair - AFVALBAKKEN** 169
621 **Aanbrengen afvalbakken - HERGEBRUIK** 169
622 **Aanbrengen afvalbakken - NIEUW** 170
63 **Onderhoud straatmeubilair - OVERIGE** 170
631 **Aanbrengen overig meubilair - HERGEBRUIK** 170
632 **Aanbrengen overig meubilair - NIEUW** 170

7 **WEGBEBAKENING** 172
71 **Onderhoud wegbebakening - MARKERINGEN** 172
711 **Aanbrengen markeringen - UIT WEGENVERF** 172
7111 Aanbr. markering uit wegenverf - OVERIGE 172
712 **Aanbrengen markeringen - UIT THERMOPLAST** 172
7121 Aanbr. markering uit thermoplast - OVERIGE 172
72 **Onderhoud wegbebakening - BEBORDING** 172
721 **Aanbrengen bebording - HERGEBRUIK** 172
722 **Aanbrengen bebording - NIEUW** 173
7221 Aanbrengen nieuwe bebording - AANBRENGEN 173
7222 Aanbrengen nieuwe verkeersborden - LEVEREN 173
7223 Aanbrengen nieuwe verkeersbordpalen - LEVEREN 173

8 **WERK VAN ALGEMENE AARD** 175
81 **Algemeen - OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN** 175
82 **Algemeen - INZETTEN** 175
821 **Inzetten - MATERIEEL** 175
822 **Inzetten - WERKNEMERS** 179
83 **Algemeen - MOBILISATIE** 180
85 **Algemeen - VERKEERSMAATREGELEN** 181
851 **Verkeersmaatr. - GEBIEDSONTSLUITINGSWEGEN** 181

8511 Maatregelen GOW - HANDHAVEN RIJSTROKEN 181
8512 Maatregelen GOW - BEPERKT VERSMALLEN 182
8513 Maatregelen GOW - VERSMALLEN TOT 1 RIJSTROOK 183
852 **Verkeersmaatr. - ERFTOEGANGSWEGEN** 183
8521 Maatregelen ETW - HANDHAVEN RIJSTROKEN 183
8522 Maatregelen ETW - HANDHAVEN RIJSTROKEN (vervolg) 184
8523 Maatregelen ETW - BEPERKT VERSMALLEN 185
8524 Maatregelen ETW - VERSMALLEN TOT 1 RIJSTROOK 185
853 **Verkeersmaatr. - FIETSPADEN** 186
8531 Maatregelen FP - HANDHAVEN BREEDTE 186
8532 Maatregelen FP - VERSMALLEN 187
8533 Maatregelen FP - AFSLUITEN 187
854 **Verkeersmaatr. - VOETPADEN** 187
8541 Maatregelen VP - HANDHAVEN BREEDTE 187
8542 Maatregelen VP - VERSMALLEN 188
8543 Maatregelen VP - AFSLUITEN 188
855 **Verkeersmaatr. - OVERIGE** 188
8551 Overige maatregelen - ALGEHELE AFSLUITING 188
8552 Overige maatregelen - GELEIDEBAKEN 188
86 **Algemeen - TOEGANKELIJKHEID** 189
8611 Toegankelijkheid - VOORZIENINGEN 189
8612 Toegankelijkheid - INFORMEREN 190
87 **Algemeen - VOORKOMEN GRAAFSCHADE** 190

9 **Staartposten** 191

3. B e p a l i n g e n **192**

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF 193
01 02 BETALINGSREGELINGEN : AANNEMINGSSOM 193
01 04 BETALINGSREGELINGEN : RISICOREGELING 193
01 06 BETALINGSREGELINGEN : DECLARATIES 194
01 07 ZEKERHEIDSTELLING 194
01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN 194
01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER 195
01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN 195
01 14 BOUWSTOFFEN 196
01 16 VERZEKERINGEN 198
01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN 198
01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING 199
01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 200
01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST 201
01 26 BIJZONDERHEDEN 203
01 27 BIJZONDERE VOORWAARDEN 203
01 28 SOCIAL RETURN 205
01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN 208
01 30 KLACHTENMELDPUNT 209
01 01 ALGEMENE BEPALINGEN 209
01 08 BIJDRAGEN 210

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN 212
21 0 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN 212
21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT 212
22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN 213
22 0 GRONDWERK, ALGEMEEN 213
22 03 INFORMATIEOVERDRACHT 213
22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES; GRONDWERKEN, ALGEMEEN 213
22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN; GRONDWERKEN, ALGEMEEN 213
22 2 GRONDBEWERKINGEN 213
22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES 213
22 3 NATUURTECHNISCH GRONDWERK 213
22 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK 213
24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN 214
24 0 ALGEMEEN 214
24 02 EISEN EN UITVOERING 214
24 03 INFORMATIE OVERDRACHT. 215
24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 215
25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK 217
25 0 ALGEMEEN 217
25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT; LEIDINGWERK, ALGEMEEN 217

25 1 AANLEG RIOLERING 217
25 12 EISEN EN UITVOERING 217
25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 217
25 16 BOUWSTOFFEN 218

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING 219
32 1 TECHNISCHE BEPALINGEN MARKERINGEN 219
32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 219
32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES 219
32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN 219
32 2 TECHNISCHE BEPALINGEN BEBORDING EN MEUBILAIR 219
32 21 BEBORDING 219
32 22 STRAATMEUBILAIR 220

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN 221
51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN 221
51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN 221
51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN 221
51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN 221

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD 224
61 1 WERK ALGEMENE AARD 224
61 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN 224
62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 225
62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING 225
62 12 EISEN EN UITVOERING 225
62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN EN ARBO 226
62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN 226

80 FUNDERINGSLAGEN 227
80 1 VERHARDINGSLAGEN EN STEENMENGSELS 227
80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL 227
80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT 227
80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL 227
80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL 227
80 3 HALFVERHARDINGEN 227
80 31 EISEN EN UITVOERING HALFVERHARDINGEN 227
81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN 229
81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 229
81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN 229
81 2 ASFALTVERHARDINGEN 229
81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN 229
81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN 229
81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN 229
83 ELEMENTENVERHARDINGEN 230
83 1 STRAATWERK 230
83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK 230
83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK 230
83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES STRAATWERK 231
83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN 231
83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK 231
83 2 ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN 233
83 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN 233

1. A l g e m e e n

PAR

01 Opdrachtgever

Het College van Burgemeester en Wethouders van de
GEMEENTE ROERMOND

Postadres:
Postbus 900
6040 AX ROERMOND

Bezoekadres stadhuis:
Markt 31
6041 EM ROERMOND

Telefoon: 14 0475

Internet : www.roermond.nl

02 Directie

De directie zal worden verzorgd door of namens de gemeente Roermond.

03 Locatie

De uit te voeren werkzaamheden vinden verspreid plaat over meerdere locaties binnen de gemeente Roermond.

Het uit te voeren werk is over het algemeen gelegen op goed bereikbare locaties. Echter, incidenteel zullen er werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden op moeilijk of moeilijker bereikbare plaatsen. Op deze locaties dient de aannemer het door hem/haar in te zetten materieel (kleinschalig) aan te passen c.q. af te stellen aan/op de beperkingen die de locatie met zich brengt.

De hiermee gepaard gaande kosten worden geacht onderdeel uit te maken van de door aannemer gehanteerde prijzen per eenheid van de bestekposten. Verrekening van extra kosten vindt niet plaats.

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, de los- en laadmogelijkheden, de bereikbaarheid, de bestaande situatie en alle andere gegevens die van belang kunnen zijn voor het opstellen van een deelopdracht en voor een goede uitvoering van het werk.

04 Algemene beschrijving

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
a. het verrichten van (veelal kleinschalig) civieltechnisch onderhoud;
b. het uitvoeren van eenvoudige onderhoudswerkzaamheden aan kunstwerken;
c. het oplossen van civieltechnische calamiteiten.

05 Tijdsbepaling

De looptijd van deze raamovereenkomst is initieel twee jaar: van 1 januari 2023 tot 1 januari 2025.

Optioneel bestaat de eenzijdige mogelijkheid vanuit de opdrachtgever om deze raamovereenkomst één (1) maal met een periode van twee (2) jaar te verlengen: van 1 januari 2025 tot 1 januari 2027. De opdrachtgever zal uiterlijk 1 oktober 2024 aangegeven of gebruik zal worden gemaakt van de optie tot verlenging. De aannemer kan in geen geval aanspraak maken op deze mogelijkheid tot verlenging.

Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen er door de directie deelopdrachten worden verstrekt. De startdatum en opleverdatum van deze deelopdrachten worden bij het verstrekken van de deelopdrachten bepaald.

Voor het bedrag van de korting, zoals gesteld in paragraaf 42 lid 2 van de U.A.V. 2012, zie artikel 01.02.05 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

Het bepaalde in artikel 01.13.07 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

PAR

06 Onderhoudstermijn

Civieltechnische werkzaamheden :

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 2012, bedraagt 6 maanden voor alle civieltechnische werkzaamheden.

07 Kwaliteitsborging

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard 2020.

08 Onderaanneming

Indien de aannemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren dient hij voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer aan de directie van het werk een door de onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring te verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
- zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer, alsmede verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen.

Tevens zijn de uitsluitingsgronden uit de Aanbestedingswet 2012 (art. 2.86 en 2.87) van toepassing.

09 Omzetverwachting van de te verstrekken deelopdrachten

De verwachting is dat er PER JAAR voor een totaal van circa EUR 1.600.000,- aan deelopdrachten zal worden verstrekt. Genoemd bedrag betreft een indicatie waaraan in geen enkel geval rechten kunnen worden ontleend danwel aanspraak op kan worden gemaakt.

De opdrachtgever behoudt zich te allen tijde het recht voor werkzaamheden, als ook bedoeld in deze raamovereenkomst en daaruit voortvloeiende deelopdrachten, aan derden (of eigen dienst) op te dragen buiten de werking van deze raamovereenkomst. De opdrachtnemer kan in dat geval geen aanspraak maken op vergoeding van enige schade. Deze werkzaamheden mogen door de opdrachtgever worden verstrekt voordat het minimaal bedrag aan werkzaamheden uit deze overeenkomst is bereikt.

2. B e s c h r i j v i n g

2.1 Algemene gegevens

01 Tekeningen

Bij deze raamovereenkomst zijn geen tekeningen gevoegd.

Indien noodzakelijk en voor zover relevant, zullen bij het verstrekken van een deelopdracht één of meerdere tekeningen worden verstrekt.

02 Peilen en hoofdafmetingen

De hoogtes zijn en worden aangegeven in meters t.o.v. N.A.P., tenzij op tekening of tijdens de uitvoering anders wordt bepaald. Overige hoogtes en maten via opmeting in bestaande situatie.

Indien van toepassing worden wegassen en perceelgrenzen éénmalig aangegeven door de landmeetkundige dienst van de gemeente Roermond. Bij verdere of te herhalen werkzaamheden van de landmeetkundige dienst in opdracht van de aannemer worden de werkelijk gemaakte kosten bij hem in rekening gebracht.

03 Besteksbijlagen

De volgende besteksbijlagen behoren tot de raamovereenkomst :
- besteksbijlage 1 : Veiligheid- en Gezondheidsplan Ontwerpfase (pdf) *;
- besteksbijlage 2 : Boombescherming op bouwlocaties van Stadswerk (pdf).

De volgende besteksbijlagen zijn ter informatie bij de raamovereenkomst gevoegd:
- besteksbijlage a : Plattegrond Gemeente Roermond (pdf) ;
- besteksbijlage b : Modelformulier: declaratie in euro (pdf);
- besteksbijlage c : Verklaring van oorsprong/herkomst steenmengsel (pdf);
- besteksbijlage d : Modelformulier: procesverbaal van opneming (word en pdf);
- besteksbijlage e : Modelformulier: Revisie riolering (excel en pdf).

* = wordt nagezonden als bijlage bij nota van inlichtingen

04 Verkeersmaatregelen

Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat werknemers/werkploegen op lokatie ten minste te allen tijde kunnen beschikken over een 'basisuitrusting verkeersmaatregelen' volgens Figuurnummer 1205 van CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Standaard maatregelen op niet-autosnelwegen 96b (versie 2020), met minimaal 15 stuks (verkeer)geleidebakens, 2 stuks tekstborden 'fietsers afstappen' en 2 stuks tekstborden 'voetgangers oversteken' (reflecterende borden, kleur geel, met zwarte letters, retroflecterend, klasse III).

De kosten voor het 'bij zich hebben van deze basisuitrusting' alsmede het plaatsen, instandhouden en verwijderen van deze verkeersmaatregelen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijzen per eenheid van de besteksposten. Verrekening van extra kosten vindt niet plaats.

Aanvullend benodigde verkeersmaatregelen zijn opgenomen in de besteksposten in bestekspostgroep 85 van deel 2.2 van deze raamovereenkomst.

De opdrachtnemer wordt er op gewezen dat alle toegepaste voorzieningen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Specificaties voor materiaal en materieel 96a/96b (conform de bij inschrijving vigerende versie).

05 Calamiteiten (op afroep)

Onderdeel van de werkzaamheden van deze raamovereenkomst zijn ook het het oplossen van kleinschalige civieltechnische calamiteiten.

Calamiteiten betreffen door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer telefonisch gemelde werkzaamheden (op afroep) als gevolg van gevaarlijke situaties. Na de eerste melding dient de opdrachtnemer binnen 4 uur te starten met het op locatie uitvoeren van herstelwerkzaamheden om het geconstateerde gevaar op te heffen. Bij voorkeur door het daadwerkelijk herstellen van het geconstateerde civieltechnische 'gebrek' maar als dit niet direct mogelijk is door het aanbrengen van een wegafzetting zodat de situatie weer veilig is.

Calamiteiten worden geschaard onder 'kleinschalig civieltechnisch onderhoud' en de kosten worden via nacalculatie verrekend middels de eenheidsprijzen van de besteksposten van deze raamovereenkomst. Uitsluitend als werkzaamheden niet gerelateerd kunnen worden aan besteksposten zullen deze worden verrekend op uurbasis volgens de besteksposten ter beschikking stellen zoals opgenomen in bestekspostgroep 82 van deel 2.2. van deze raamovereenkomst.

2.2 Nadere beschrijving

PAR

01 Verklaring van de hierna volgende staat
In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

02 Kenmerk resultaatsverplichting
In de hierna volgende staat van het bestek van de RAW-raamovereenkomst is in de kolom ‘Hoeveelheid resultaatsverplichting’ alleen gebruik gemaakt van ‘F’, waarmee is aangegeven dat de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting een ‘fictieve hoeveelheid resultaatsverplichting’ is.

Het uit te voeren werk wordt door de opdrachtgever in deelopdrachten of op afroep opgedragen. Het bepaalde in paragraaf 01.21 van de Standaard is daarop van toepassing.

Een daadwerkelijke hoeveelheid resultaatsverplichting wordt bepaald bij het opstellen van een deelopdracht of wordt bepaald tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna.

03 Hoeveelheid ter inlichting
De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd.

Door een 'T' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een ‘H’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die zonder verdere bewerking, met uitzondering van schoonmaken en sorteren, kan worden hergebruikt.

Door een ‘R’ is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die na bewerking kan worden hergebruik.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voor zover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

04 Grenzen van de situering
De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de UAV 2012.

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
0		. . . . .	**CIVIELTECHNISCH ONDERHOUD** De uit te voeren werkzaamheden vinden verspreid plaats over meerdere locaties. De uitvoering (per locatie) mag pas starten nadat de toezichthouder op locatie is geweest en de werkzaamheden heeft besproken met de voorman/uitvoerder. De aannemer dient er rekening mee te houden dat bepaalde projectlocaties moeilijk of moeilijker bereikbaar zijn. Het treffen van maatregelen en/of het inzetten van kleinschalig materieel is in dat geval noodzakelijk. Verrekening a.g.v. moeilijk of moeilijker bereikbare locaties vind NIET plaats, een en ander wordt geacht onderdeel uit te maken van de door de aannemer gehanteerde prijs per eenheid.			

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1		. . . . .	**OPRUIMWERKZAAMHEDEN**					
		. . . . .						
11		. . . . .	**Opruimwerk - ELEMENTENVERHARDINGEN**					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen worden óf hergebruikt óf					
		. . . . .	worden afgevoerd naar een vergunde inrichting.					
		. . . . .	Vrijgekomen natuursteenkeien en straatbakstenen					
		. . . . .	kunnen daarnaast tevens worden vervoerd naar de					
		. . . . .	gemeentewerf en aldaar worden opgeslagen.					
		. . . . .	Alleen hele, niet-gebroken en niet-beschadigde					
		. . . . .	elementen worden hergebruikt of vervoerd naar de					
		. . . . .	gemeentewerf. Breuk en beschadigde elementen					
		. . . . .	afvoeren naar een vergunde inrichting.					
		. . . . .	Naar de gemeentewerf te vervoeren materialen dienen					
		. . . . .	op locatie van vrijkomen op europallets gepalleteerd te					
		. . . . .	worden.					
		. . . . .	Een en ander geschiedt op aanwijs van de directie.					
		. . . . .						
111		. . . . .	**Verwijd. elem.verharding - BETONBANDEN**					
		. . . . .						
1111		. . . . .	<u>Verwijd. betonbanden - TROTTOIRBAND (hergebruik)</u>					
		. . . . .						
111110	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	1.000,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken TROTTOIRBANDEN - hergebruik.					
		9.	Inclusief fundering en steunrug van beton.					
		.9. . . .	Verwijderen eventueel aanwezige kant- of gootlagen					
		. . . . .	volgens separate posten.					
		. .9. . .	Trottoirbanden : diverse afmetingen.					
		9	Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van					
		. . . . .	fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van					
		. . . . .	het werk deponeren t.b.v. hergebruik.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar					
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
1113		. . . . .	<u>Verwijd. betonbanden - TROTTOIRBAND (afvoer)</u>					
		. . . . .						
111310	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken TROTTOIRBANDEN - afvoeren naar					
		. . . . .	vergunde inrichting.					
		9.	Inclusief fundering en steunrug van beton.					
		.9. . . .	Verwijderen eventueel aanwezige kant- of gootlagen					
		. . . . .	volgens separate posten.					
		. .9. . .	Trottoirbanden : diverse afmetingen.					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele					
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van					
		. . . . .	de AANNEMER.					
		. . . . .						
1114		. . . . .	<u>Verwijd. betonbanden - OPSLUITBAND (hergebruik)</u>					
		. . . . .						
111410	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	1.500,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken OPSLUITBANDEN - hergebruik.					
		9.	Inclusief fundering en steunrug van beton.					
		.9. . . .	Verwijderen eventueel aanwezige kant- of gootlagen					
		. . . . .	volgens separate posten.					
		. .9. . .	Opsluitbanden : diverse afmetingen.					
		9	Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van					
		. . . . .	fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van					
		. . . . .	het werk deponeren t.b.v. hergebruik.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar					
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1116		. . . . .	Verwijd. betonbanden - OPSLUITBAND (afvoer)					
		. . . . .						
111610	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	250,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken OPSLUITBANDEN - afvoeren naar					
		. . . . .	vergunde inrichting.					
		9.	Inclusief fundering en steunrug van beton.					
		.9. . . .	Verwijderen eventueel aanwezige kant- of gootlagen					
		. . . . .	volgens separate posten.					
		. .9. . .	Opsluitbanden : diverse afmetingen.					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele					
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van					
		. . . . .	de AANNEMER.					
		. . . . .						
1117		. . . . .	Verwijd. betonbanden - INRITBAND (hergebruik)					
		. . . . .						
111710	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	600,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken INRITBANDEN - hergebruik.					
		9.	Inclusief fundering en steunrug van beton.					
		.9. . . .	Verwijderen eventueel aanwezige kant- of gootlagen					
		. . . . .	volgens separate posten.					
		. .9. . .	Inritbanden : diverse afmetingen.					
		9	Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van					
		. . . . .	fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van					
		. . . . .	het werk deponeren t.b.v. hergebruik.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar					
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
1119		. . . . .	Verwijd. betonbanden - INRITBAND (afvoer)					
		. . . . .						
111910	831711	. . . . .	Opbreken betonbanden.	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken INRITBANDEN - afvoeren naar					
		. . . . .	vergunde inrichting.					
		9.	Inclusief fundering en steunrug van beton.					
		.9. . . .	Verwijderen eventueel aanwezige kant- of gootlagen					
		. . . . .	volgens separate posten.					
		. .9. . .	Inritbanden : diverse afmetingen.					
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele					
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van					
		. . . . .	de AANNEMER.					
		. . . . .						
112		. . . . .	**Verwijd. elem.verharding - KANTOPSLUITINGEN**					
		. . . . .						
1121		. . . . .	Verwijd. kantopsluitingen (hergebruik)					
		. . . . .						
112110	831799	. . . . .	Opbreken kantopsluiting uit 1 streklaag straatstenen.	m	250,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken kantopsluitingen - hergebruik.					
		. . . . .	Bestaand uit 1 streklaag.					
		. . . . .	In cementmortel en inclusief fundering.					
		. . . . .	Materiaal : betonstraatsteen of straatbaksteen.					
		. . . . .	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering					
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen					
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren					
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer					
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of					
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
112120	831799	. . . . .	Opbreken kantopsluiting uit 2 streklagen straatstenen.	m	400,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken kantopsluitingen - hergebruik.				
		. . . . .	Bestaand uit 2 streklagen.				
		. . . . .	In cementmortel en inclusief fundering.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatsteen of straatbaksteen.				
		. . . . .	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
112130	831799	. . . . .	Opbreken kantopsluiting uit 1 streklaag goottegel.	m	160,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken kantopsluitingen - hergebruik.				
		. . . . .	Bestaand uit 2 streklagen.				
		. . . . .	In cementmortel en inclusief fundering.				
		. . . . .	Materiaal : betonnen goottegel.				
		. . . . .	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1122		. . . . .	Verwijd. kantopsluitingen (werf)				
		. . . . .					
112210	831704	. . . . .	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.	m	200,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken kantopsluiting - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		1.1. . . .	Bestaand uit 1 streklaag				
		. .1. . .	In cementmortel inclusief fundering				
		. . . .9.	Materiaal : straatbaksteen.				
		9	Materialen ontdoen van fundering en cementmortel.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
112220	831704	. . . . .	Opbreken kantopsluiting van straatbaksteen.	m	250,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken kantopsluiting - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		1.2. . . .	Bestaand uit 2 streklagen				
		. .1. . .	In cementmortel inclusief fundering				
		. . . .9.	Materiaal : straatbaksteen.				
		9	Materialen ontdoen van fundering en cementmortel.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	verwerken.					
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)					
		. . . . .	gescheiden palleteren.					
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).					
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.					
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	190010.					
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht					
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer					
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren					
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer					
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of					
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
1123		. . . . .	Verwijd. kantopsluitingen (afvoer)					
		. . . . .						
112310	831799	. . . . .	Opbreken kantopsluiting uit 1 streklaag straatstenen.	m	125,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken kantopsluitingen - afvoeren naar					
		. . . . .	vergunde inrichting.					
		. . . . .	Bestaand uit 1 streklaag.					
		. . . . .	In cementmortel en inclusief fundering.					
		. . . . .	Materiaal : betonstraatsteen of straatbaksteen.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
112320	831799	. . . . .	Opbreken kantopsluiting uit 2 streklagen straatstenen.	m	250,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken kantopsluitingen - afvoeren naar					
		. . . . .	vergunde inrichting.					
		. . . . .	Bestaand uit 2 streklagen.					
		. . . . .	In cementmortel en inclusief fundering.					
		. . . . .	Materiaal : betonstraatsteen of straatbaksteen.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
112330	831799	. . . . .	Opbreken kantopsluiting uit 1 streklaag goottegel.	m	500,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken kantopsluitingen - afvoeren naar					
		. . . . .	vergunde inrichting.					
		. . . . .	Bestaand uit 2 streklagen.					
		. . . . .	In cementmortel en inclusief fundering.					
		. . . . .	Materiaal : betonnen goottegel.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
113		. . . . .	**Verwijd. elem.verharding - MOLGOTEN**					
		. . . . .						
1131		. . . . .	Verwijd. molgoten (hergebruik)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
113110	831706	. . . . .	Opbreken molgoot.	m	190,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken molgoten - hergebruik.				
		9.	Breedte 3 streklagen.				
		.1. . . .	In cementmortel inclusief fundering				
		. . . .9.	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		9	Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van				
		. . . . .	fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van				
		. . . . .	het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
113120	831706	. . . . .	Opbreken molgoot.	m	160,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken molgoten - hergebruik.				
		2.	Breedte 5 streklagen				
		.1. . . .	In cementmortel inclusief fundering				
		. . . .9.	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		9	Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van				
		. . . . .	fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van				
		. . . . .	het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1132		. . . . .	Verwijd. molgoten (werf)				
		. . . . .					
113210	831706	. . . . .	Opbreken molgoot.	m	190,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken molgoten - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		9.	Breedte 3 streklagen.				
		.1. . . .	In cementmortel inclusief fundering				
		. . . .9.	Materiaal : straatbakstenen				
		9	Materialen ontdoen van fundering en cementmortel.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
113220	831706	. . . . .	Opbreken molgoot.	m	160,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken molgoten - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		2.	Breedte 5 streklagen				
		.1. . . .	In cementmortel inclusief fundering				
		. . . .9.	Materiaal : straatbakstenen				
		9	Materialen ontdoen van fundering en cementmortel.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1133		. . . . .	Verwijd. molgoten (afvoer)				
		. . . . .					
113310	831706	. . . . .	Opbreken molgoot.	m	190,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken molgoten - afvoeren naar een				
		. . . . .	vergunde inrichting.				
		9.	Breedte 3 streklagen.				
		.1. . . .	In cementmortel inclusief fundering				
		. . . .9.	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
113320	831706	. . . . .	Opbreken molgoot.	m	160,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken molgoten - afvoeren naar een				
		. . . . .	vergunde inrichting.				
		2.	Breedte 5 streklagen				
		.1. . . .	In cementmortel inclusief fundering				
		. . . .9.	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
114		. . . . .	**Verwijd. elem.verharding - STRAATSTENEN**				
		. . . . .					
1141		. . . . .	Verwijd. straatstenen - Br<1,5 (hergebruik)				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114110	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		. . . . .	Totale breedte : tot 1,5 m.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		. . . . .	Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van				
		. . . . .	fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van				
		. . . . .	het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
114120	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	3.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		. . . . .	Totale breedte : tot 1,5 m.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		. . . . .	Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van				
		. . . . .	fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van				
		. . . . .	het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
114130	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		. . . . .	Totale breedte : tot 1,5 m.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		. . . . .	Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van				
		. . . . .	fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van				
		. . . . .	het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1142		. . . . .	Verwijd. straatstenen - Br<1,5 (werf)				
		. . . . .					
114210	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	1.500,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		. . . . .	Totale breedte : tot 1,5 m.				
		. . . . .	Materiaal : straatbakstenen.				
		. . . . .	Materialen ontdoen van fundering en cementmortel.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
114220	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	1.500,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar					
		. . . . .	gemeentewerf.					
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.					
		. . . . .	Totale breedte : tot 1,5 m.					
		. . . . .	Materiaal : straatbakstenen.					
		. . . . .	Materialen ontdoen van fundering en cementmortel.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren					
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en					
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot					
		. . . . .	verwerken.					
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)					
		. . . . .	gescheiden palleteren.					
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).					
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.					
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	190010.					
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht					
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer					
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren					
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer					
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of					
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
114230	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	625,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar					
		. . . . .	gemeentewerf.					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.					
		. . . . .	Totale breedte : tot 1,5 m.					
		. . . . .	Materiaal : straatbakstenen.					
		. . . . .	Materialen ontdoen van fundering en cementmortel.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren					
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en					
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot					
		. . . . .	verwerken.					
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)					
		. . . . .	gescheiden palleteren.					
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).					
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.					
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	190010.					
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht					
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer					
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren					
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer					
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of					
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
1143		. . . . .	Verwijd. straatstenen - Br<1,5 (afvoer)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114310	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen. Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 0 tot 10 m2. Totale breedte : tot 1,5 m. Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	1.500,00	F	
114320	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen. Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 10 tot 50 m2. Totale breedte : tot 1,5 m. Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	1.500,00	F	
114330	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen. Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar vergunde inrichting. Areaal : 50 m2 en groter. Totale breedte : tot 1,5 m. Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen. Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	625,00	F	
1144		. . . . .	Verwijd. straatstenen - 1,5<Br<3,0 (hergebruik)				
114410	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen. Betreft : opbreken straatstenen - hergebruik. Areaal : 0 tot 10 m2. Totale breedte : 1,5 m tot 3,0 m. Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen. Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van het werk deponeren t.b.v. hergebruik. Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	625,00	F	
114420	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen. Betreft : opbreken straatstenen - hergebruik. Areaal : 10 tot 50 m2. Totale breedte : 1,5 m tot 3,0 m. Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen. Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van het werk deponeren t.b.v. hergebruik. Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2	2.500,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114430	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		. . . . .	Totale breedte : 1,5 m tot 3,0 m.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		. . . . .	Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van				
		. . . . .	fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van				
		. . . . .	het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1145		. . . . .	Verwijd. straatstenen - 1,5<Br<3,0 (werf)				
		. . . . .					
114510	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	1.250,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		. . . . .	Totale breedte : 1,5 m tot 3,0 m.				
		. . . . .	Materiaal : straatbakstenen.				
		. . . . .	Materialen ontdoen van fundering en cementmortel.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
114520	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	1.250,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		. . . . .	Totale breedte : 1,5 m tot 3,0 m.				
		. . . . .	Materiaal : straatbakstenen.				
		. . . . .	Materialen ontdoen van fundering en cementmortel.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114530	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		. . . . .	Totale breedte : 1,5 m tot 3,0 m.				
		. . . . .	Materiaal : straatbakstenen.				
		. . . . .	Materialen ontdoen van fundering en cementmortel.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1146		. . . . .	Verwijd. straatstenen - 1,5<Br<3,0 (afvoer)				
		. . . . .					
114610	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		. . . . .	Totale breedte : 1,5 m tot 3,0 m.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
114620	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	1.250,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		. . . . .	Totale breedte : 1,5 m tot 3,0 m.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
114630	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		. . . . .	Totale breedte : 1,5 m tot 3,0 m.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
1147		. . . . .	Verwijd. straatstenen - Br>3,0 (hergebruik)				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114710	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	1.500,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		. . . . .	Totale breedte : 3,0 m en groter.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		. . . . .	Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van				
		. . . . .	fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van				
		. . . . .	het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
114720	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		. . . . .	Totale breedte : 3,0 m en groter.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		. . . . .	Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van				
		. . . . .	fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van				
		. . . . .	het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
114730	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		. . . . .	Totale breedte : 3,0 m en groter.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		. . . . .	Vrijgekomen her te gebruiken materialen ontdoen van				
		. . . . .	fundering en steunrug en tijdelijk binnen de grenzen van				
		. . . . .	het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1148		. . . . .	Verwijd. straatstenen - Br>3,0 (werf)				
		. . . . .					
114810	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	1.500,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		. . . . .	Totale breedte : 3,0 m en groter.				
		. . . . .	Materiaal : straatbakstenen.				
		. . . . .	Materialen ontdoen van fundering en cementmortel.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
114820	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar					
		. . . . .	gemeentewerf.					
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.					
		. . . . .	Totale breedte : 3,0 m en groter.					
		. . . . .	Materiaal : straatbakstenen.					
		. . . . .	Materialen ontdoen van fundering en cementmortel.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren					
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en					
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot					
		. . . . .	verwerken.					
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)					
		. . . . .	gescheiden palleteren.					
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).					
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.					
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	190010.					
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht					
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer					
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren					
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer					
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of					
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
114830	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar					
		. . . . .	gemeentewerf.					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.					
		. . . . .	Totale breedte : 3,0 m en groter.					
		. . . . .	Materiaal : straatbakstenen.					
		. . . . .	Materialen ontdoen van fundering en cementmortel.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren					
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en					
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot					
		. . . . .	verwerken.					
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)					
		. . . . .	gescheiden palleteren.					
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).					
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.					
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	190010.					
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht					
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer					
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.					
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren					
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer					
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of					
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
1149		. . . . .	Verwijd. straatstenen - Br>3,0 (afvoer)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
114910	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	1.500,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		. . . . .	Totale breedte : 3,0 m en groter.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
114920	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		. . . . .	Totale breedte : 3,0 m en groter.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
114930	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken straatstenen - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		. . . . .	Totale breedte : 3,0 m en groter.				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
115		. . . . .	**Verwijd. elem.verharding - BETONTEGELS**				
		. . . . .					
1151		. . . . .	<u>Verwijd. betontegels - D=45mm (hergebruik)</u>				
		. . . . .					
115110	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	1.500,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115120	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115130	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	1.500,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115140	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	1.500,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115150	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115160	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	1.500,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115170	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	1.500,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115180	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	2.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115190	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	1.500,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1152		. . . . .	<u>Verwijd. betontegels - D=45mm (afvoer)</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115210	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115220	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115230	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115240	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren n aar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115250	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115260	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115270	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115280	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115290	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1153		. . . . .	<u>Verwijd. betontegels - D=60mm (hergebruik)</u>				
		. . . . .					
115310	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115320	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		2. . . .	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115330	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		3. . . .	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115340	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		1. . . .	Totale breedte tot 1,5 m				
		.3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115350	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		2. . . .	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115360	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		3. . . .	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115370	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		1. . . .	Totale breedte tot 1,5 m				
		.3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115380	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		2. . . .	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115390	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		3. . . .	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1154		. . . . .	<u>Verwijd. betontegels - D=60mm (afvoer)</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115410	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115420	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115430	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115440	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115450	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115460	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115470	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115480	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115490	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1155		. . . . .	<u>Verwijd. betontegels - D=80mm (hergebruik)</u>				
		. . . . .					
115510	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115520	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115530	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115540	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115550	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115560	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115570	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115580	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115590	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren				
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer				
		. . . . .	vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1156		. . . . .	<u>Verwijd. betontegels - D=80mm (afvoer)</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115610	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115620	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115630	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115640	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115650	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115660	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115670	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		1.	Totale breedte tot 1,5 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115680	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		2.	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
115690	831703	. . . . .	Opbreken betontegels.	m2	425,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken betontegels - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		3.	Totale breedte van 3,0 m en meer				
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm inclusief pastegels.				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1157		. . . . .	<u>Verwijd. betontegels - GRASBETONTEGELS</u>				
		. . . . .	<u>(hergebruik)</u>				
		. . . . .					
115710	307399	. . . . .	Opbreken kantstrook van grasbetontegels.	m	100,00	F	
		. . . . .	Lengte op te breken : kleiner dan 50 m.				
		. . . . .	Breedte kantstrook : 0,60 m.				
		. . . . .	Grasbetontegels :				
		. . . . .	- afm. ca. 600 x 400 x 120 mm;				
		. . . . .	- gevuld met grond, funderingsmateriaal en/of split.				
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van ca. 5%				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen ontdoen van grond.				
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen tijdelijk binnen de				
		. . . . .	grenzen van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Betreft : hele grasbetontegels.				
		. . . . .	De overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .	Betreft : breuk en/of vulmateriaal.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
115720	307399	. . . . .	Opbreken kantstrook van grasbetontegels.	m	500,00	F	
		. . . . .	Lengte op te breken : groter dan 50 m.				
		. . . . .	Breedte kantstrook : 0,60 m.				
		. . . . .	Grasbetontegels :				
		. . . . .	- afm. ca. 600 x 400 x 120 mm;				
		. . . . .	- gevuld met grond, funderingsmateriaal en/of split.				
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van ca. 5%				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen ontdoen van grond.				
		. . . . .	De volgende vrijgekomen materialen tijdelijk binnen de				
		. . . . .	grenzen van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Betreft : hele grasbetontegels.				
		. . . . .	De overige vrijgekomen materialen vervoeren naar een				
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .	Betreft : breuk en/of vulmateriaal.				
		. . . . .					
1158		. . . . .	<u>Verwijd. betontegels - GRASBETONTEGELS (afvoer)</u>				
		. . . . .					
115810	307399	. . . . .	Opbreken kantstrook van grasbetontegels.	m	100,00	F	
		. . . . .	Lengte op te breken : kleiner dan 50 m.				
		. . . . .	Breedte kantstrook : 0,60 m.				
		. . . . .	Grasbetontegels :				
		. . . . .	- afm. ca. 600 x 400 x 120 mm;				
		. . . . .	- gevuld met grond, funderingsmateriaal en/of split.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .	Betreft : breuk en/of vulmateriaal.				
		. . . . .					
115820	307399	. . . . .	Opbreken kantstrook van grasbetontegels.	m	500,00	F	
		. . . . .	Lengte op te breken : groter dan 50 m.				
		. . . . .	Breedte kantstrook : 0,60 m.				
		. . . . .	Grasbetontegels :				
		. . . . .	- afm. ca. 600 x 400 x 120 mm;				
		. . . . .	- gevuld met grond, funderingsmateriaal en/of split.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .	Betreft : breuk en/of vulmateriaal.				
		. . . . .					
116		. . . . .	**Verwijd. elem.verharding - NATUURSTEENKEIEN**				
		. . . . .					
1161		. . . . .	<u>Verwijd. nat.st.kei. - ONGEB. VOEG (hergebruik)</u>				
		. . . . .					
116110	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	125,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .2. .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten (o.a.				
		. . . . .	voegmateriaal) vervoeren naar een op grond van de Wet				
		. . . . .	Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
116120	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	250,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .2. .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten (o.a.				
		. . . . .	voegmateriaal) vervoeren naar een op grond van de Wet				
		. . . . .	Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
116130	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	125,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .2. .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten (o.a.				
		. . . . .	voegmateriaal) vervoeren naar een op grond van de Wet				
		. . . . .	Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1162		. . . . .	Verwijd. nat.st.kei. - ONGEB. VOEG (werf)				
		. . . . .					
116210	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	125,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .2. .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal				
		9	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten (o.a.				
		. . . . .	voegmateriaal) vervoeren naar een op grond van de Wet				
		. . . . .	Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
116220	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	250,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .2. .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal				
		9	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten (o.a.				
		. . . . .	voegmateriaal) vervoeren naar een op grond van de Wet				
		. . . . .	Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
116230	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	125,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .2. .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal				
		9	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten (o.a.				
		. . . . .	voegmateriaal) vervoeren naar een op grond van de Wet				
		. . . . .	Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1163		. . . . .	Verwijd. nat.st.kei. - ONGEB. VOEG (afvoer)				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
116310	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	125,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - afvoeren naar				
		. . . . .	vergunde inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .2. .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
116320	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	250,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - afvoeren naar				
		. . . . .	vergunde inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .2. .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
116330	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	125,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - afvoeren naar				
		. . . . .	vergunde inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .2. .	Voeg gevuld met ongebonden materiaal				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1164		. . . . .	<u>Verwijd. nat.st.kei. - GEB. VOEG (hergebruik)</u>				
		. . . . .					
116410	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten (o.a.				
		. . . . .	voegmateriaal) vervoeren naar een op grond van de Wet				
		. . . . .	Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
116420	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	250,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten (o.a.				
		. . . . .	voegmateriaal) vervoeren naar een op grond van de Wet				
		. . . . .	Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
116430	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - hergebruik.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal				
		9	Her te gebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten (o.a.				
		. . . . .	voegmateriaal) vervoeren naar een op grond van de Wet				
		. . . . .	Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1165		. . . . .	Verwijd. nat.st.kei. - GEB. VOEG (werf)				
		. . . . .					
116510	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	125,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal				
		9	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten (o.a.				
		. . . . .	voegmateriaal) vervoeren naar een op grond van de Wet				
		. . . . .	Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
116520	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	250,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal				
		9	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten (o.a.				
		. . . . .	voegmateriaal) vervoeren naar een op grond van de Wet				
		. . . . .	Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
116530	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	125,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal				
		9	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m (Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten (o.a.				
		. . . . .	voegmateriaal) vervoeren naar een op grond van de Wet				
		. . . . .	Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of				
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1166		. . . . .	Verwijd. nat.st.kei. - GEB. VOEG (afvoer)				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
116610	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	125,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - afvoeren naar				
		. . . . .	vergunde inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
116620	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	250,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - afvoeren naar				
		. . . . .	vergunde inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
116630	832102	. . . . .	Opbreken keien van natuursteen.	m2	125,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenkeien - afvoeren naar				
		. . . . .	vergunde inrichting.				
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.				
		. . . . .	Keien ontdoen van grond volgens bestekspost(s). : n.v.t.				
		. . . . .	(maakt onderdeel uit van voorliggende bestekspost)				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.9. . . .	Afmetingen keien : variabel en divers.				
		. .9. . .	Inclusief fundering.				
		. . .1. .	Voeg gevuld met gebonden materiaal				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
117		. . . . .	**Verwijd. elem.verharding - NATUURSTEENBANDEN**				
		. . . . .					
1171		. . . . .	Verwijd. nat.st.banden - TROTTOIRBAND (hergebruik)				
		. . . . .					
117110	832103	. . . . .	Opbreken banden van natuursteen.	m	200,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenbanden - hergebruik.				
		. . . . .	Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	117120.				
		9.	Inclusief fundering en steunrug van beton.				
		.1. . . .	Trottoirbanden: diverse type en afmetingen.				
		9	Her te gebruiken materialen ma ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Overige vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
117120	832306	. . . . .	Banden van natuursteen ontdoen van aangehechte	m	200,00	F	
		. . . . .	materialen.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		1.	Banden van natuursteen					
		. . . . .	Trottoirbanden : diverse type en afmetingen.					
		. . . . .	Vrijgekomen bij bestekspostnr(s). 117110					
		9	Van de banden vrijgekomen materialen/resten vervoeren					
		. . . . .	naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
1173		. . . . .	Verwijd. nat.st.banden - TROTTOIRBAND (afvoer)					
		. . . . .						
117310	832103	. . . . .	Opbreken banden van natuursteen.	m	200,00	F		
		. . . . .	Betreft : opbreken natuursteenbanden - afvoeren naar					
		. . . . .	vergunde inrichting.					
		. . . . .	Banden ontdoen van grond volgens bestekspostnr(s). :					
		. . . . .	n.v.t.					
		9.	Inclusief fundering en steunrug van beton.					
		.1. . . .	Trottoirbanden: diverse type en afmetingen.					
		9	Vrijgekomen materialen/resten vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
12		. . . . .	**Opruimwerk - ASFALTVERHARDINGEN**					
		. . . . .						
121		. . . . .	**Verwijd. asf.verharding - ZAGEN**					
		. . . . .						
121110	810501	. . . . .	Zagen van bitumineuze verharding.	m	250,00	F		
		1.	Asfaltverharding					
		.9.9. . .	Zaagdiepte : tussen 0 en 100 mm.					
		. . . . .						
121120	810501	. . . . .	Zagen van bitumineuze verharding.	m	220,00	F		
		1.	Asfaltverharding					
		.9.9. . .	Zaagdiepte : tussen 100 en 150 mm.					
		. . . . .						
121130	810501	. . . . .	Zagen van bitumineuze verharding.	m	190,00	F		
		1.	Asfaltverharding					
		.9.9. . .	Zaagdiepte : tussen 150 en 250 mm.					
		. . . . .						
122		. . . . .	**Verwijd. asf.verharding - FREZEN TBV AANSLUITING**					
		. . . . .						
1221		. . . . .	Frezen tbv aansluiting - TEERHOUDEND					
		. . . . .						
122110	810212	. . . . .	Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een	m2	75,00	F		
		. . . . .	aansluiting.					
		. . . . .	Totaal aantal aansluitingen : zie deelopdracht.					
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.					
		9.	Breedte : 0,5 m (over rand van het opgebroken asfaltvak)					
		.3. . . .	Dikte van de af te frezen laag: <60 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125110.					
		. . . . .						
122120	810212	. . . . .	Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een	m2	75,00	F		
		. . . . .	aansluiting.					
		. . . . .	Totaal aantal aansluitingen : zie deelopdracht.					
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.					
		9.	Breedte : 0,5 m (over rand van het opgebroken asfaltvak)					
		.4. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 50-100 mm					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125110.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
122130	810212	. . . . .	Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2	50,00	F	
		. . . . .	Totaal aantal aansluitingen : zie deelopdracht.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Breedte : 1,0 m (over rand van het opgebroken asfaltvak)				
		.3. . . .	Dikte van de af te frezen laag: <60 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125110.				
122140	810212	. . . . .	Frezen van teerhoudend asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2	75,00	F	
		. . . . .	Totaal aantal aansluitingen : zie deelopdracht.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Breedte : 1,0 m (over rand van het opgebroken asfaltvak)				
		.4. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 50-100 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125110.				
1222		. . . . .	Frezen tbv aansluiting - NIET-TEERHOUDEND				
122220	810202	. . . . .	Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2	75,00	F	
		. . . . .	Totaal aantal aansluitingen : zie deelopdracht.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Breedte : 0,5 m (over rand van het opgebroken asfaltvak)				
		.3. . . .	Dikte van de af te frezen laag: <60 mm				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 125210				
122240	810202	. . . . .	Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2	75,00	F	
		. . . . .	Totaal aantal aansluitingen : zie deelopdracht.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Breedte : 0,5 m (over rand van het opgebroken asfaltvak)				
		.3. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 50-100 mm				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 125210				
122260	810202	. . . . .	Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2	50,00	F	
		. . . . .	Totaal aantal aansluitingen : zie deelopdracht.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Breedte : 1,0 m (over rand van het opgebroken asfaltvak)				
		.3. . . .	Dikte van de af te frezen laag: <60 mm				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 125210				
122280	810202	. . . . .	Frezen van teervrij asfalt ten behoeve van een aansluiting.	m2	50,00	F	
		. . . . .	Totaal aantal aansluitingen : zie deelopdracht.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Breedte : 1,0 m (over rand van het opgebroken asfaltvak)				
		.3. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 50-100 mm				
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 125210				
123		. . . . .	**Verwijd. asf.verharding - FREZEN**				
1231		. . . . .	Frezen asfalt - TEERHOUDEND (A<50 m2)				
123110	810211	. . . . .	Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	4.000,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 50m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 50-100 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125110.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
123120	810211	. . . . .	Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	4.000,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 50m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		7.	Totale breedte groter dan 0,50 m				
		.1. . . .	Dikte van de af te frezen laag: <60 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125110.				
		. . . . .					
1232		. . . . .	Frezen asfalt - TEERHOUDEND (A>50 m2)				
		. . . . .					
123210	810211	. . . . .	Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	4.000,00	F	
		. . . . .	Areaal : 50m2 en groter.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.2. . . .	Dikte van de af te frezen laag: 50-100 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125110.				
		. . . . .					
123220	810211	. . . . .	Frezen van teerhoudend asfalt.	m2	4.000,00	F	
		. . . . .	Areaal : 50m2 en groter.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		7.	Totale breedte groter dan 0,50 m				
		.1. . . .	Dikte van de af te frezen laag: <60 mm				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125110.				
		. . . . .					
1233		. . . . .	Frezen asfalt - NIET-TEERHOUDEN (A<50m2)				
		. . . . .					
123310	810201	. . . . .	Frezen van teervrij asfalt.	m2	4.000,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 50m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja.				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.1. . . .	Dikte van de af te frezen laag: <60 mm				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125210.				
		. . . . .					
123320	810201	. . . . .	Frezen van teervrij asfalt.	m2	4.000,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 50m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja.				
		7.	Totale breedte groter dan 0,5 m				
		.1. . . .	Dikte van de af te frezen laag: <60 mm				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125210.				
		. . . . .					
1234		. . . . .	Frezen asfalt - NIET-TEERHOUDEN (A>50m2)				
		. . . . .					
123410	810201	. . . . .	Frezen van teervrij asfalt.	m2	4.000,00	F	
		. . . . .	Areaal : 50m2 en groter.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja.				
		1.	Totale breedte kleiner dan 0,50 m				
		.1. . . .	Dikte van de af te frezen laag: <60 mm				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125210.				
		. . . . .					
123420	810201	. . . . .	Frezen van teervrij asfalt.	m2	4.000,00	F	
		. . . . .	Areaal : 50m2 en groter.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja.				
		7.	Totale breedte groter dan 0,5 m				
		.1. . . .	Dikte van de af te frezen laag: <60 mm				
		9	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125210.				
		. . . . .					
124		. . . . .	**Verwijd. asf.verharding - OPBREKEN**				
		. . . . .					
1241		. . . . .	Opbr. asfalt - TEERHOUDEND (A<20m2)				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
124110	810302	. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 20 m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.1. . . .	Dikte gemiddeld tot 0,04 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125120.				
		. . . . .					
124120	810302	. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 20 m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,04 - 0,08 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125120.				
		. . . . .					
124130	810302	. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	200,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 20 m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,08 - 0,12 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125120.				
		. . . . .					
124140	810302	. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 20 m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,12 - 0,16 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125120.				
		. . . . .					
124150	810302	. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 20 m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.4. . . .	Dikte gemiddeld 0,16 - 0,21 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125120.				
		. . . . .					
124160	810302	. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 20 m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.5. . . .	Dikte gemiddeld 0,21 - 0,25 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125120.				
		. . . . .					
1242		. . . . .	Opbr. asfalt - TEERHOUDEND (20m2<A<50m2)				
		. . . . .					
124210	810302	. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : 20 tot 50 m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.1. . . .	Dikte gemiddeld tot 0,04 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125120.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
124220	810302	. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : 20 tot 50 m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,04 - 0,08 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125120.				
		. . . . .					
124230	810302	. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : 20 tot 50 m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,08 - 0,12 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125120.				
		. . . . .					
124240	810302	. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : 20 tot 50 m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.3. . . .	Dikte gemiddeld 0,12 - 0,16 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125120.				
		. . . . .					
124250	810302	. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : 20 tot 50 m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.4. . . .	Dikte gemiddeld 0,16 - 0,21 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125120.				
		. . . . .					
124260	810302	. . . . .	Opbreken asfaltverharding met teerhoudend asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : 20 tot 50 m2.				
		. . . . .	Teerhoudend asfalt:ja.				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.5. . . .	Dikte gemiddeld 0,21 - 0,25 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s).: 125120.				
		. . . . .					
1243		. . . . .	Opbr. asfalt - NIET-TEERHOUDEND (A<20m2)				
		. . . . .					
124310	810301	. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 20 m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.1. . . .	Dikte gemiddeld <0,04 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 125220.				
		. . . . .					
124320	810301	. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 20 m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,04 - 0,08 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 125220.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
124330	810301	. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 20 m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,08 - 0,12 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 125220.				
		. . . . .					
124340	810301	. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 20 m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,12 - 0,16 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 125220.				
		. . . . .					
124350	810301	. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 20 m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,16 - 0,21 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 125220.				
		. . . . .					
124360	810301	. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : tot 20 m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,21 - 0,25 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 125220.				
		. . . . .					
1244		. . . . .	Opbr. asfalt - NIET-TEERHOUDEND (20m2<A<50m2)				
		. . . . .					
124410	810301	. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : 20 tot 50 m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.1. . . .	Dikte gemiddeld <0,04 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 125220.				
		. . . . .					
124420	810301	. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : 20 tot 50 m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,04 - 0,08 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 125220.				
		. . . . .					
124430	810301	. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : 20 tot 50 m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,08 - 0,12 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 125220.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
124440	810301	. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : 20 tot 50 m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,12 - 0,16 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 125220.				
		. . . . .					
124450	810301	. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : 20 tot 50 m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,16 - 0,21 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 125220.				
		. . . . .					
124460	810301	. . . . .	Opbreken asfaltverharding van teervrij asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Areaal : 20 tot 50 m2.				
		. . . . .	Teervrij asfalt: ja				
		9.	Totale breedte : variabel.				
		.2. . . .	Dikte gemiddeld 0,21 - 0,25 m				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 125220.				
		. . . . .					
125		. . . . .	**Verwijd. asf.verharding - AFVOEREN**				
		. . . . .					
1251		. . . . .	Afvoeren asfalt - TEERHOUDEND				
		. . . . .					
125110	810701	. . . . .	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	1.000,00	F	
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .	Export naar het buitenland is niet toegestaan.				
		. . . . .	Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de				
		. . . . .	opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen				
		. . . . .	in de bestekspostnr(s).: 122110 t/m 122140, 123110 en				
		. . . . .	123120 en 123210 en 123220.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of				
		. . . . .	naar een inrichting voor de tussenopslag van				
		. . . . .	teerhoudende materialen.				
		. . . . .	Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit				
		. . . . .	blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt				
		. . . . .	verwerkt, wordt verlangd.				
		. . . . .					
125120	810701	. . . . .	Vervoeren teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	1.200,00	F	
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .	Export naar het buitenland is niet toegestaan.				
		. . . . .	Betreft het opgebroken teerhoudend asfalt of de				
		. . . . .	opgebroken teerhoudende penetratielaag vrijgekomen				
		. . . . .	in de bestekspostnr(s).: 124110 t/m 124160 en 124210				
		. . . . .	t/m 124260.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting				
		. . . . .	voor het thermisch verwerken van teerhoudend asfalt of				
		. . . . .	naar een inrichting voor de tussenopslag van				
		. . . . .	teerhoudende materialen.				
		. . . . .	Een certificaat, afgegeven door de tussenopslag waaruit				
		. . . . .	blijkt dat het teerhoudend asfalt thermisch wordt				
		. . . . .	verwerkt, wordt verlangd.				
		. . . . .					
1252		. . . . .	Afvoeren asfalt - NIET-TEERHOUDEND				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
125210	810799	. . . . .	Vervoeren niet-teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	150,00	F	
		. . . . .	Betreft : niet-teerhoudend FREESASFALT, vrijgekomen				
		. . . . .	bij het frezen van asfalt.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
125220	810799	. . . . .	Vervoeren niet-teerhoudend verhardingsmateriaal.	ton	900,00	F	
		. . . . .	Betreft : niet-teerhoudend BREEKASFALT (schollen),				
		. . . . .	vrijgekomen bij het frezen van asfalt.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
13		. . . . .	**Opruimwerk - BETONVERHARDINGEN**				
		. . . . .					
131		. . . . .	**Verwijd. bet.verharding - ZAGEN**				
		. . . . .					
131110	820301	. . . . .	Zagen van betonverharding.	m	250,00	F	
		. . . . .	Betreft : zagen ongewapende betonverharding in o.a.				
		. . . . .	fietspaden en geleiders.				
		1.	Betonverharding ongewapend.				
		.9.9. . .	Zaagdiepte gemiddeld : 250 mm				
		. . . . .					
134		. . . . .	**Verwijd. bet.verharding - OPBREKEN**				
		. . . . .					
134110	827101	. . . . .	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	400,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken ongewapende betonverharding in o.a.				
		. . . . .	fietspaden en geleiders.				
		9.	Totale breedte : tot 1,5 m				
		.9. . . .	Dikte gemiddeld : 250 mm				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		. . . .1.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste				
		. . . . .	0,5 x 0,5 m				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
134120	827101	. . . . .	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	250,00	F	
		. . . . .	Betreft : opbreken ongewapende betonverharding in o.a.				
		. . . . .	fietspaden en geleiders.				
		9.	Totale breedte : 1,5 m tot 3,0 m				
		.9. . . .	Dikte gemiddeld : 250 mm				
		. .2. . .	Op een niet gebonden funderingslaag				
		. . . .1.	Opbreken in stukken met een grootte van ten hoogste				
		. . . . .	0,5 x 0,5 m				
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
14		. . . . .	**Opruimwerk - FUNDERINGSLAGEN**				
		. . . . .					
141		. . . . .	**Verwijderen fundering - ONGEBONDEN**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
141110	800499	. . . . .	Verwijderen funderingslaag uit ongebonden funderingsmateriaal. Betreft : verwijderen funderingslaag uit ongebonden funderingsmateriaal. Oppervlakte : tot 10 m2. Gemiddelde dikte : <200 mm. Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie) gescheiden : - geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de werkplek deponeren t.b.v. hergebruik, en/of - geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens bestekspostnrs. 2612 en 2613.	m2	100,00	F	
141120	800499	. . . . .	Verwijderen funderingslaag uit ongebonden funderingsmateriaal. Betreft : verwijderen funderingslaag uit ongebonden funderingsmateriaal. Oppervlakte : 10 - 50 m2. Gemiddelde dikte : <200 mm. Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie) gescheiden : - geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de werkplek deponeren t.b.v. hergebruik, en/of - geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens bestekspostnrs. 2612 en 2613.	m2	100,00	F	
141130	800499	. . . . .	Verwijderen funderingslaag uit ongebonden funderingsmateriaal. Betreft : verwijderen funderingslaag uit ongebonden funderingsmateriaal. Oppervlakte : 50 m2 en groter. Gemiddelde dikte : <200 mm. Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie) gescheiden : - geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de werkplek deponeren t.b.v. hergebruik, en/of - geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens bestekspostnrs. 2612 en 2613.	m2	100,00	F	
141140	800499	. . . . .	Verwijderen funderingslaag uit ongebonden funderingsmateriaal. Betreft : verwijderen funderingslaag uit ongebonden funderingsmateriaal. Oppervlakte : tot 10 m2. Gemiddelde dikte : 200 - 500 mm. Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie) gescheiden : - geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de werkplek deponeren t.b.v. hergebruik, en/of - geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens bestekspostnrs. 2612 en 2613.	m2	100,00	F	
141150	800499	. . . . .	Verwijderen funderingslaag uit ongebonden funderingsmateriaal. Betreft : verwijderen funderingslaag uit ongebonden funderingsmateriaal. Oppervlakte : 10 - 50 m2. Gemiddelde dikte : 200 - 500 mm. Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie) gescheiden : - geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de werkplek deponeren t.b.v. hergebruik, en/of - geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens bestekspostnrs. 2612 en 2613.	m2	250,00	F	
141160	800499	. . . . .	Verwijderen funderingslaag uit ongebonden funderingsmateriaal. Betreft : verwijderen funderingslaag uit ongebonden funderingsmateriaal.	m2	10,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Oppervlakte : 50 m2 en groter.					
		. . . . .	Gemiddelde dikte : 200 - 500 mm.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)					
		. . . . .	gescheiden :					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de werkplek					
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2612 en 2613.					
		. . . . .						
142		. . . . .	**Verwijderen fundering - GEBONDEN**					
		. . . . .						
142110	800499	. . . . .	Verwijderen funderingslaag uit gebonden	m2	100,00	F		
		. . . . .	funderingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft : verwijderen funderingslaag uit gebonden					
		. . . . .	funderingsmateriaal.					
		. . . . .	Oppervlakte : tot 10 m2.					
		. . . . .	Gemiddelde dikte : <200 mm.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)					
		. . . . .	gescheiden :					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de werkplek					
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2611, 2612 en 2613.					
		. . . . .						
142120	800499	. . . . .	Verwijderen funderingslaag uit gebonden	m2	100,00	F		
		. . . . .	funderingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft : verwijderen funderingslaag uit gebonden					
		. . . . .	funderingsmateriaal.					
		. . . . .	Oppervlakte : 10 - 50 m2.					
		. . . . .	Gemiddelde dikte : <200 mm.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)					
		. . . . .	gescheiden :					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de werkplek					
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2611, 2612 en 2613.					
		. . . . .						
142130	800499	. . . . .	Verwijderen funderingslaag uit gebonden	m2	100,00	F		
		. . . . .	funderingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft : verwijderen funderingslaag uit gebonden					
		. . . . .	funderingsmateriaal.					
		. . . . .	Oppervlakte : 50 m2 en groter.					
		. . . . .	Gemiddelde dikte : <200 mm.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)					
		. . . . .	gescheiden :					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de werkplek					
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2611, 2612 en 2613.					
		. . . . .						
142140	800499	. . . . .	Verwijderen funderingslaag uit gebonden	m2	100,00	F		
		. . . . .	funderingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft : verwijderen funderingslaag uit gebonden					
		. . . . .	funderingsmateriaal.					
		. . . . .	Oppervlakte : tot 10 m2.					
		. . . . .	Gemiddelde dikte : 200 - 500 mm.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)					
		. . . . .	gescheiden :					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de werkplek					
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2611, 2612 en 2613.					
		. . . . .						
142150	800499	. . . . .	Verwijderen funderingslaag uit gebonden	m2	100,00	F		
		. . . . .	funderingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft : verwijderen funderingslaag uit gebonden					
		. . . . .	funderingsmateriaal.					
		. . . . .	Oppervlakte : 10 - 50 m2.					
		. . . . .	Gemiddelde dikte : 200 - 500 mm.					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)					
		. . . . .	gescheiden :					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de werkplek					
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2611, 2612 en 2613.					
		. . . . .						
142160	800499	. . . . .	Verwijderen funderingslaag uit gebonden	m2	100,00	F		
		. . . . .	funderingsmateriaal.					
		. . . . .	Betreft : verwijderen funderingslaag uit gebonden					
		. . . . .	funderingsmateriaal.					
		. . . . .	Oppervlakte : 50 m2 en groter.					
		. . . . .	Gemiddelde dikte : 200 - 500 mm.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)					
		. . . . .	gescheiden :					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de werkplek					
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnrs. 2611, 2612 en 2613.					
		. . . . .						
15		. . . . .	**Opruimwerk - RIOLERINGEN**					
		. . . . .						
151		. . . . .	**Verwijderen riolering - BUIZEN**					
		. . . . .						
1513		. . . . .	<u>Verwijd. rioolbuizen - KUNSTSTOF (afvoer)</u>					
		. . . . .						
151310	251103	. . . . .	Verwijderen kunststofbuis.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft : verwijderen kunststof buis inclusief hulpstukken					
		. . . . .	- afvoeren naar vergunde inrichting.					
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		1.	Materiaal: PVC					
		.1. . . .	Nominale middellijn(en) Ø125mm					
		. . .1. .	Verbinding door middel van mof					
		. . . .1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele					
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van					
		. . . . .	de AANNEMER.					
		. . . . .						
151320	251103	. . . . .	Verwijderen kunststofbuis.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft : verwijderen kunststof buis inclusief hulpstukken					
		. . . . .	- afvoeren naar vergunde inrichting.					
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		1.	Materiaal: PVC					
		.1. . . .	Nominale middellijn(en) Ø160mm					
		. . .1. .	Verbinding door middel van mof					
		. . . .1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele					
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van					
		. . . . .	de AANNEMER.					
		. . . . .						
151330	251103	. . . . .	Verwijderen kunststofbuis.	m	50,00	F		
		. . . . .	Betreft : verwijderen kunststof buis inclusief hulpstukken					
		. . . . .	- afvoeren naar vergunde inrichting.					
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		1.	Materiaal: PVC					
		.1. . . .	Nominale middellijn(en) Ø200mm					
		. . .1. .	Verbinding door middel van mof					
		. . . .1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele					
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van					
		. . . . .	de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
1516		. . . . .	Verwijd. rioolbuizen - KERAMISCH (afvoer)					
		. . . . .						
151610	251106	. . . . .	Verwijderen keramische buis.	m	25,00	F		
		. . . . .	Betreft : verwijderen keramische buis inclusief					
		. . . . .	hulpstukken - afvoeren naar vergunde inrichting.					
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		.1. . . .	Nominale middellijn(en) Ø156mm					
		. . . .1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele					
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van					
		. . . . .	de AANNEMER.					
		. . . . .						
151620	251106	. . . . .	Verwijderen keramische buis.	m	25,00	F		
		. . . . .	Betreft : verwijderen keramische buis inclusief					
		. . . . .	hulpstukken - afvoeren naar vergunde inrichting.					
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		.1. . . .	Nominale middellijn(en) Ø180mm					
		. . . .1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele					
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van					
		. . . . .	de AANNEMER.					
		. . . . .						
151630	251106	. . . . .	Verwijderen keramische buis.	m	25,00	F		
		. . . . .	Betreft : verwijderen keramische buis inclusief					
		. . . . .	hulpstukken - afvoeren naar vergunde inrichting.					
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		.1. . . .	Nominale middellijn(en) Ø206mm					
		. . . .1.	Vrijgekomen buizen ontdoen van grond en slib					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele					
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van					
		. . . . .	de AANNEMER.					
		. . . . .						
152		. . . . .	**Verwijderen riolering - KOLKEN**					
		. . . . .						
1523		. . . . .	Verwijderen kolken (afvoer)					
		. . . . .						
152310	251122	. . . . .	Verwijderen kolk.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft : verwijderen straatkolk inclusief demonteren					
		. . . . .	kolkdeksel, inclusief grondwerk en inclusief dichtzetten					
		. . . . .	van eventueel te vervallen kolkaansluitingen middels					
		. . . . .	afdekkap.					
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		.1. . . .	Straatkolk					
		. . . .1.	Constructie: eendelig					
		9	Vrijgekomen (hele) kolkdeksels vervoeren naar de					
		. . . . .	gemeentewerf van de gemeente Roermond en aldaar					
		. . . . .	op aanwijs van de depotbeheerder in depot verwerken.					
		. . . . .	De overige vrijgekomen materialen vervoeren naar					
		. . . . .	een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
152320	251122	. . . . .	Verwijderen kolk.	st	50,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen trottoirkolk inclusief demonteren				
		. . . . .	kolkdeksel, inclusief grondwerk en inclusief dichtzetten				
		. . . . .	van eventueel te vervallen kolkaansluitingen middels				
		. . . . .	afdekkap.				
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		. .1. . .	Trottoirkolk				
		. . . .1.	Constructie: eendelig				
		9	Vrijgekomen (hele) kolkdeksels vervoeren naar de				
		. . . . .	gemeentewerf van de gemeente Roermond en aldaar				
		. . . . .	op aanwijs van de depotbeheerder in depot verwerken.				
		. . . . .	De overige vrijgekomen materialen vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
152330	251122	. . . . .	Verwijderen kolk.	st	50,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen geombineerde straat- en trottoirkolk				
		. . . . .	inclusief demonteren kolkdeksel, inclusief grondwerk en				
		. . . . .	inclusief dichtzetten van eventueel te vervallen				
		. . . . .	kolkaansluitingen middels afdekkap.				
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie				
		. . .1. .	Gecombineerde straat- en trottoirkolk				
		. . . .1.	Constructie: eendelig				
		9	Vrijgekomen (hele) kolkdeksels vervoeren naar de				
		. . . . .	gemeentewerf van de gemeente Roermond en aldaar				
		. . . . .	op aanwijs van de depotbeheerder in depot verwerken.				
		. . . . .	De overige vrijgekomen materialen vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
153		. . . . .	**Verwijderen riolering - PUTTEN EN AFDEKKINGEN**				
		. . . . .					
1531		. . . . .	<u>Verwijderen putrand met deksel (hergebruik)</u>				
		. . . . .					
153110	251123	. . . . .	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen putrand met deksel - hergebruik.				
		. . . . .	Inclusief grondwerk.				
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel				
		.1. . . .	Putrand ontdoen van grond- en specieresten				
		9	Te hergebruiken materialen ontdoen van fundering				
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen				
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .	Vrijgekomen grond laden in middelen van vervoer				
		. . . . .	en vervoeren naar Sanders Geraedts te Echt.				
		. . . . .	De af te voeren c.q. aan te bieden partijen				
		. . . . .	dienen afkomstig te zijn van onverdachte locaties				
		. . . . .	en dienen per partij kleiner te zijn dan 50 m3.				
		. . . . .	De af te voeren partijen dienen door de gemeente				
		. . . . .	Roermond aangemeld te zijn.				
		. . . . .	Afgeleverde grond wegen bij afgifte op locatie.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de OPDRACHTGEVER.				
		. . . . .	De overige vrijgekomen materialen (o.a.				
		. . . . .	specieresten) vervoeren naar een op grond van de				
		. . . . .	Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
153120	251123	. . . . .	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft : verwijderen putrand met deksel - hergebruik.					
		. . . . .	Inclusief grondwerk.					
		2.	Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel					
		. . . . .	(let op : rand zonder betonvoet)					
		.1. . . .	Putrand ontdoen van grond- en specieresten					
		9	Te hergebruiken materialen ontdoen van fundering					
		. . . . .	en cementmortel en tijdelijk binnen de grenzen					
		. . . . .	van het werk deponeren t.b.v. hergebruik.					
		. . . . .	Vrijgekomen grond laden in middelen van vervoer					
		. . . . .	en vervoeren naar Sanders Geraedts te Echt.					
		. . . . .	De af te voeren c.q. aan te bieden partijen					
		. . . . .	dienen afkomstig te zijn van onverdachte locaties					
		. . . . .	en dienen per partij kleiner te zijn dan 50 m3.					
		. . . . .	De af te voeren partijen dienen door de gemeente					
		. . . . .	Roermond aangemeld te zijn.					
		. . . . .	Afgeleverde grond wegen bij afgifte op locatie.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de OPDRACHTGEVER.					
		. . . . .	De overige vrijgekomen materialen (o.a.					
		. . . . .	specieresten) vervoeren naar een op grond van de					
		. . . . .	Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
1532		. . . . .	Verwijderen putrand met deksel (werf)					
		. . . . .						
153210	251123	. . . . .	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft : verwijderen putrand met deksel - afvoeren naar					
		. . . . .	gemeentewerf.					
		. . . . .	Inclusief grondwerk.					
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel					
		.1. . . .	Putrand ontdoen van grond- en specieresten					
		9	Vrijgekomen (hele) materialen (gepalleteerd)					
		. . . . .	vervoeren naar de gemeentewerf van de gemeente					
		. . . . .	Roermond en aldaar op aanwijs van de					
		. . . . .	depotbeheerder in depot verwerken.					
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)					
		. . . . .	gescheiden palleteren.					
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m					
		. . . . .	(Europallet).					
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.					
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	190010.					
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht					
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer					
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.					
		. . . . .	Vrijgekomen grond laden in middelen van vervoer					
		. . . . .	en vervoeren naar Sanders Geraedts te Echt.					
		. . . . .	De af te voeren c.q. aan te bieden partijen					
		. . . . .	dienen afkomstig te zijn van onverdachte locaties					
		. . . . .	en dienen per partij kleiner te zijn dan 50 m3.					
		. . . . .	De af te voeren partijen dienen door de gemeente					
		. . . . .	Roermond aangemeld te zijn.					
		. . . . .	Afgeleverde grond wegen bij afgifte op locatie.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de OPDRACHTGEVER.					
		. . . . .	De overige vrijgekomen materialen (o.a.					
		. . . . .	specieresten) vervoeren naar een op grond van de					
		. . . . .	Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen					
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
153220	251123	. . . . .	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen putrand met deksel - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Inclusief grondwerk.				
		2.	Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel				
		. . . . .	(let op : rand zonder betonvoet)				
		.1. . . .	Putrand ontdoen van grond- en specieresten				
		9	Vrijgekomen (hele) materialen (gepalleteerd)				
		. . . . .	vervoeren naar de gemeentewerf van de gemeente				
		. . . . .	Roermond en aldaar op aanwijs van de				
		. . . . .	depotbeheerder in depot verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m				
		. . . . .	(Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie.				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .	Vrijgekomen grond laden in middelen van vervoer				
		. . . . .	en vervoeren naar Sanders Geraedts te Echt.				
		. . . . .	De af te voeren c.q. aan te bieden partijen				
		. . . . .	dienen afkomstig te zijn van onverdachte locaties				
		. . . . .	en dienen per partij kleiner te zijn dan 50 m3.				
		. . . . .	De af te voeren partijen dienen door de gemeente				
		. . . . .	Roermond aangemeld te zijn.				
		. . . . .	Afgeleverde grond wegen bij afgifte op locatie.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de OPDRACHTGEVER.				
		. . . . .	De overige vrijgekomen materialen (o.a.				
		. . . . .	specieresten) vervoeren naar een op grond van de				
		. . . . .	Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
1533		. . . . .	Verwijderen putrand met deksel (afvoer)				
		. . . . .					
153310	251123	. . . . .	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen putrand met deksel - afvoeren naar				
		. . . . .	vergunde inrichting.				
		. . . . .	Inclusief grondwerk.				
		1.	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel				
		.1. . . .	Putrand ontdoen van grond- en specieresten				
		9	Vrijgekomen putdeksels vervoeren naar de				
		. . . . .	gemeentewerf van de gemeente Roermond en aldaar				
		. . . . .	op aanwijs van de				
		. . . . .	depotbeheerder in depot verwerken.				
		. . . . .	Vrijgekomen grond laden in middelen van vervoer				
		. . . . .	en vervoeren naar Sanders Geraedts te Echt.				
		. . . . .	De af te voeren c.q. aan te bieden partijen				
		. . . . .	dienen afkomstig te zijn van onverdachte locaties				
		. . . . .	en dienen per partij kleiner te zijn dan 50 m3.				
		. . . . .	De af te voeren partijen dienen door de gemeente				
		. . . . .	Roermond aangemeld te zijn.				
		. . . . .	Afgeleverde grond wegen bij afgifte op locatie.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de OPDRACHTGEVER.				
		. . . . .	De overige vrijgekomen materialen (o.a.				
		. . . . .	specieresten) vervoeren naar een op grond van de				
		. . . . .	Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
153320	251123	. . . . .	Verwijderen putrand met deksel.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen putrand met deksel - afvoeren naar				
		. . . . .	vergunde inrichting.				
		. . . . .	Inclusief grondwerk.				
		2.	Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel				
		. . . . .	(let op : rand zonder betonvoet)				
		.1. . . .	Putrand ontdoen van grond- en specieresten				
		9	Vrijgekomen putdeksels vervoeren naar de				
		. . . . .	gemeentewerf van de gemeente Roermond en aldaar				
		. . . . .	op aanwijs van de				
		. . . . .	depotbeheerder in depot verwerken.				
		. . . . .	Vrijgekomen grond laden in middelen van vervoer				
		. . . . .	en vervoeren naar Sanders Geraedts te Echt.				
		. . . . .	De af te voeren c.q. aan te bieden partijen				
		. . . . .	dienen afkomstig te zijn van onverdachte locaties				
		. . . . .	en dienen per partij kleiner te zijn dan 50 m3.				
		. . . . .	De af te voeren partijen dienen door de gemeente				
		. . . . .	Roermond aangemeld te zijn.				
		. . . . .	Afgeleverde grond wegen bij afgifte op locatie.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de OPDRACHTGEVER.				
		. . . . .	De overige vrijgekomen materialen (o.a.				
		. . . . .	specieresten) vervoeren naar een op grond van de				
		. . . . .	Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen				
		. . . . .	voor rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
16		. . . . .	**Opruimwerk - STRAATMEUBILAIR**				
		. . . . .					
161		. . . . .	**Verwijd. straatmeub. - AFZETPALEN E.D.**				
		. . . . .					
1611		. . . . .	Verwijderen afzetpalen e.d. (hergebruik)				
		. . . . .					
161110	322299	. . . . .	Verwijderen afzetpalen.	st	30,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen afzetpalen - hergebruik.				
		. . . . .	Materiaal : divers (kunststof, hout, beton, staal, gij, e.d.)				
		. . . . .	Afmetingen : divers.				
		. . . . .	Inclusief grondwerk.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen ontdoen van aanhangende				
		. . . . .	(grond)resten en herplaatsen volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	611110				
		. . . . .					
1612		. . . . .	Verwijderen afzetpalen e.d. (werf)				
		. . . . .					
161210	322299	. . . . .	Verwijderen afzetpalen.	st	30,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen afzetpalen - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Materiaal : divers (kunststof, hout, beton, staal, gij, e.d.)				
		. . . . .	Afmetingen : divers.				
		. . . . .	Inclusief grondwerk.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m				
		. . . . .	(Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid				
		. . . . .					
1613		. . . . .	Verwijderen afzetpalen e.d. (afvoer)				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
161310	322299	. . . . .	Verwijderen afzetpalen.	st	30,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen afzetpalen - afvoeren naar vergunde				
		. . . . .	inrichting.				
		. . . . .	Materiaal : divers (kunststof, hout, beton, staal, gij, e.d.)				
		. . . . .	Afmetingen : divers.				
		. . . . .	Inclusief grondwerk.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
162		. . . . .	**Verwijd. straatmeub. - AFVALBAKKEN**				
		. . . . .					
1621		. . . . .	Verwijderen afvalbakken (hergebruik)				
		. . . . .					
162110	322299	. . . . .	Verwijderen afvalbakken.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen afvalbakken - hergebruik.				
		. . . . .	Materiaal : divers (kunststof, staal, e.d.)				
		. . . . .	Afmetingen : divers.				
		. . . . .	Inclusief grondwerk.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen ontdoen van aanhangende				
		. . . . .	(grond)resten en herplaatsen volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	621110.				
		. . . . .					
1622		. . . . .	Verwijderen afvalbakken (werf)				
		. . . . .					
162210	322299	. . . . .	Verwijderen afvalbakken.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen afvalbakken - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Materiaal : divers (kunststof, staal, e.d.)				
		. . . . .	Afmetingen : divers.				
		. . . . .	Inclusief grondwerk.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (gepalleteerd) vervoeren				
		. . . . .	naar de gemeentewerf van de gemeente Roermond en				
		. . . . .	aldaar op aanwijs van de depotbeheerder in depot				
		. . . . .	verwerken.				
		. . . . .	Materialen naar soort en afmeting (op locatie)				
		. . . . .	gescheiden palleteren.				
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14 m				
		. . . . .	(Europallet).				
		. . . . .	Gepalleteerde materialen omwikkelen met folie				
		. . . . .	Leveren Europallet(s) volgens bestekspostnr.				
		. . . . .	190010.				
		. . . . .	De leverantie van de benodigde folie wordt geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid				
		. . . . .					
1623		. . . . .	Verwijderen afvalbakken (afvoer)				
		. . . . .					
162310	322299	. . . . .	Verwijderen afvalbakken.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen afvalbakken - afvoeren naar				
		. . . . .	vergunde inrichting.				
		. . . . .	Materiaal : divers (kunststof, staal, e.d.)				
		. . . . .	Afmetingen : divers.				
		. . . . .	Inclusief grondwerk.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
17		. . . . .	**Opruimwerk - WEGBEBAKENING**				
		. . . . .					
171		. . . . .	**Verwijd. wegbebak. - MARKERINGEN**				
		. . . . .					
1713		. . . . .	Verwijderen markeringen (afvoer)				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
171310	320141	. . . . .	Volledig verwijderen van een markering.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : volledig verwijderen markering uit wegenverf -				
		. . . . .	afvoeren naar vergunde inrichting.				
		7.	Lengtemarkering				
		. . . . .	- divers				
		.1. . . .	Van wegenverf of reflecterende wegenverf				
		. .9. . .	Op een bitumineuze ondergrond en/of een bestrating.				
		. . . . .	Voor het direct na het stralen aanbrengen van sealing op				
		. . . . .	asfaltverharding, zie postnr. 171320.				
		. . .3. .	Verwijderen door middel van gritstralen				
		2	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
171320	320199	. . . . .	Aanbrengen sealing op asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : her herstellen van gerafelde asfaltoppervlakken				
		. . . . .	met sealmiddel.				
		. . . . .	Locaties : t.p.v. de volgens bestekspostnr. 171310				
		. . . . .	verwijderde markering uit wegenverf.				
		. . . . .	Breedte : 0,1 m				
		. . . . .	Type : Roadrunner M				
		. . . . .	Methode van aanbrengen : d.m.v. sproeikar				
		. . . . .	Aanbrengen direct na het gritstralen van het				
		. . . . .	asfaltoppervlak.				
		. . . . .	Hoeveelheid : 0,5 kg/m2				
		. . . . .	Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.				
		. . . . .					
171330	320141	. . . . .	Volledig verwijderen van een markering.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : volledig verwijderen markering uit thermoplast -				
		. . . . .	afvoeren naar vergunde inrichting.				
		7.	Lengtemarkering				
		. . . . .	- divers				
		.2. . . .	Van thermoplastisch markeringsmateriaal				
		. .9. . .	Op een bitumineuze ondergrond en/of een bestrating.				
		. . . . .	Voor het direct na het stralen aanbrengen van sealing op				
		. . . . .	asfaltverharding, zie postnr. 171340.				
		. . .3. .	Verwijderen door middel van gritstralen				
		2	Vrijgekomen materialen verzamelen en vervoeren naar				
		. . . . .	een op grond van de Wet Milleubeheer vergunde				
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
171340	320199	. . . . .	Aanbrengen sealing op asfalt.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : her herstellen van gerafelde asfaltoppervlakken				
		. . . . .	met sealmiddel.				
		. . . . .	Locaties : t.p.v. de volgens bestekspostnr. 171330				
		. . . . .	verwijderde markering uit wegenverf.				
		. . . . .	Breedte : 0,1 m				
		. . . . .	Type : Roadrunner M				
		. . . . .	Methode van aanbrengen : d.m.v. sproeikar				
		. . . . .	Aanbrengen direct na het gritstralen van het				
		. . . . .	asfaltoppervlak.				
		. . . . .	Hoeveelheid : 0,5 kg/m2				
		. . . . .	Aanbrengen volgens de voorschriften van de leverancier.				
		. . . . .					
172		. . . . .	**Verwijd. wegbebak. - BEBORDING**				
		. . . . .					
1721		. . . . .	Verwijderen bebording (hergebruik)				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
172110	321313	. . . . .	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen verkeersbordpaal - hergebruik.				
		. . . . .	Let op : flespaal handmatig verwijderen; niet uitknijpen.				
		1.	Uit het maaiveld of uit bestrating.				
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis				
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m				
		. . .9. .	Verkeersbord, diverse afmetingen.				
		. . . .9.	Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende				
		. . . . .	(grond)resten en tijdelijk binnen de grenzen van het				
		. . . . .	werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .					
172120	321311	. . . . .	Verwijderen verkeersborden.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft : demonteren en verwijderen verkeersbord -				
		. . . . .	hergebruik.				
		. . .9. .	Afmetingen : divers.				
		. . . .9.	Vrijgekomen borden reinigen en tijdelijk de grenzen van				
		. . . . .	het werk deponeren t.b.v. hergebruik.				
		. . . . .					
1722		. . . . .	<u>Verwijderen bebording (werf)</u>				
		. . . . .					
172210	321313	. . . . .	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen verkeersbordpaal - afvoeren naar				
		. . . . .	gemeentewerf.				
		. . . . .	Let op : flespaal handmatig verwijderen; niet uitknijpen.				
		1.	Uit het maaiveld of uit bestrating.				
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis				
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m				
		. . .9. .	Verkeersbord, diverse afmetingen.				
		. . . .9.	Vrijkomende materialen ontdoen van aanhangende				
		. . . . .	(grond)resten en vervoeren naar de gemeentewerf van				
		. . . . .	de gemeente Roermond en aldaar op aanwijs van de				
		. . . . .	depotbeheerder in depot verwerken.				
		. . . . .					
172220	321311	. . . . .	Verwijderen verkeersborden.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft : demonteren en verwijderen verkeersbord -				
		. . . . .	afvoeren naar gemeentewerf.				
		. . .9. .	Afmetingen : divers.				
		. . . .9.	Vrijgekomen borden reinigen en vervoeren naar de				
		. . . . .	gemeentewerf van de gemeente Roermond en aldaar				
		. . . . .	op aanwijs van de depotbeheerder in depot verwerken.				
		. . . . .					
1723		. . . . .	<u>Verwijderen bebording (afvoer)</u>				
		. . . . .					
172310	321313	. . . . .	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft : verwijderen verkeersbordpaal - afvoeren naar				
		. . . . .	vergunde inrichting.				
		1.	Uit het maaiveld of uit bestrating.				
		. .1. . .	Paal met vast grondkruis				
		. . . . .	Totale paallengte: van 3 tot 4 m				
		. . .9. .	Verkeersbord, diverse afmetingen.				
		. . . .9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
172320	321311	. . . . .	Verwijderen verkeersborden.	st	25,00	F	
		. . . . .	Betreft : demonteren en verwijderen verkeersbord -				
		. . . . .	afvoeren naar vergunde inrichting.				
		. . .9. .	Afmetingen : divers.				
		. . . .9.	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milleubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele				
		. . . . .	stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van				
		. . . . .	de AANNEMER.				
		. . . . .					
19		. . . . .	**Opruimwerk - BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
190010	831599	. . . . .	Leveren houten pallet.	st	40,00	F		
		. . . . .	Betreft : leveren houten Europallet t.b.v. op locatie	st			40,00	L
		. . . . .	van vrijkomen palleteren van diverse vrijgekomen					
		. . . . .	materialen.					
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14m					
		. . . . .	(Europallet)					
		. . . . .	Plaats van leveren : diverse locaties (zie					
		. . . . .	besteksposten van palleteren) binnen de gemeente					
		. . . . .	Roermond.					
		. . . . .						
190020	831599	. . . . .	Leveren kunststof pallet.	st	80,00	F		
		. . . . .	Betreft : leveren kunststof pallet t.b.v. op locatie	st			80,00	L
		. . . . .	van vrijkomen palleteren van diverse vrijgekomen					
		. . . . .	materialen.					
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14m					
		. . . . .	Plaats van leveren : diverse locaties (zie					
		. . . . .	besteksposten van palleteren) binnen de gemeente					
		. . . . .	Roermond.					
		. . . . .						
190030	831599	. . . . .	Leveren pallet.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : leveren pallet t.b.v. op locatie	st			100,00	L
		. . . . .	van vrijkomen palleteren van diverse vrijgekomen					
		. . . . .	materialen.					
		. . . . .	Afmetingen pallets : 1,20 x 0,80 x 0,14m					
		. . . . .	Plaats van leveren : diverse locaties (zie					
		. . . . .	besteksposten van palleteren) binnen de gemeente					
		. . . . .	Roermond.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2		. . . . .	**GRONDWERKZAAMHEDEN**					
		. . . . .	De gravende partij, in de wet WION de grondroerder					
		. . . . .	genoemd, is verplicht om minstens 3 dagen					
		. . . . .	voorafgaand aan de start van de werkzaamheden, maar					
		. . . . .	maximaal 20 dagen van tevoren, een KLIC-melding bij					
		. . . . .	het Kadaster uit te voeren.					
		. . . . .	Daarnaast is het verplicht om de via de KLIC					
		. . . . .	aangeleverde gegevens en tekeningen van de kabels					
		. . . . .	en leidingen op locatie beschikbaar te hebben.					
		. . . . .	De grondroerder dient bij de uitvoering van de					
		. . . . .	werkzaamheden voorzichtig te werk te gaan en zich te					
		. . . . .	houden aan de voorschriften in CROW-publicatie 500,					
		. . . . .	Schade voorkomen aan kabels en leidingen.					
		. . . . .	Alle hiermee gepaard gaande kosten worden geacht					
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door opdrachtnemer					
		. . . . .	gehanteerde prijzen per eenheid.					
		. . . . .	---					
		. . . . .	Voor alle werkzaamheden ten aanzien van grond geldt					
		. . . . .	dat de Basishygiene volgens CROW-publicatie 400 in					
		. . . . .	acht moet worden genomen.					
		. . . . .						
21		. . . . .	**Grondwerk - ONTGRAVEN**					
		. . . . .	Milieuhygiënische kwaliteit incl. PFAS :					
		. . . . .	- Zie Bodemkwaliteitskaart en/of Bodeminformatie					
		. . . . .	op de website van Gemeente Roermond;					
		. . . . .	- maximaal Klasse Industrie;					
		. . . . .	- grond gescheiden ontgraven, vervoeren en					
		. . . . .	verwerken (naar soort en kwaliteit).					
		. . . . .						
211		. . . . .	**Grond ontgraven - TBV RIOLERING**					
		. . . . .						
2111		. . . . .	<u>Graven tbv riolering - sleuf HOOFDRIOOL</u>					
		. . . . .						
211110	240102	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	500,00	F		
		. . . . .	Taluds : volgens bepaling 24.02.10 van deel 3 van deze					
		. . . . .	overeenkomst (ongestempeld).					
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven					
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de					
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten					
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van					
		. . . . .	0,05 m					
		. .8. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,8 tot 2,5 m					
		. . .9. .	Ontgravingsbreedte : volgens bepaling 24.02.09 van					
		. . . . .	deel 3 van deze overeenkomst.					
		9	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)					
		. . . . .	gescheiden :					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de sleuf					
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of					
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
211120	240102	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	500,00	F	
		. . . . .	Taluds : volgens bepaling 24.02.10 van deel 3 van deze				
		. . . . .	overeenkomst (ongestempeld).				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de				
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten				
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van				
		. . . . .	0,05 m				
		. .8. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,5 tot 4,0 m				
		. . .9. .	Ontgravingsbreedte : volgens bepaling 24.02.09 van				
		. . . . .	deel 3 van deze overeenkomst.				
		9	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)				
		. . . . .	gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de sleuf				
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
211130	240102	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	100,00	F	
		. . . . .	Taluds 1 : 0 (gestempeld; zie bestekspostnr. 211140)				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de				
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten				
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van				
		. . . . .	0,05 m				
		. .8. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld van 0,8 tot 2,5 m				
		. . .9. .	Ontgravingsbreedte : volgens bepaling 24.02.09 van				
		. . . . .	deel 3 van deze overeenkomst.				
		9	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)				
		. . . . .	gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de sleuf				
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
211140	240601	. . . . .	Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de	m	40,00	F	
		. . . . .	sleuf.				
		. . . . .	Betreft : sleufbekisting t.b.v. sleuf, te graven volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 211130				
		2.	Door middel van stempeling				
		.2. . . .	Aan twee zijden van de sleuf				
		. .8. . .	Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,8 tot 2,5 m				
		. . .9. .	Aanbrengen voordat wordt ontgraven waarbij om				
		. . . . .	beurten het schot een stuk in de grond wordt geduwd en				
		. . . . .	vervolgens de sleuf over de diepte waarover het schot is				
		. . . . .	aangebracht wordt ontgraven totdat de volledige				
		. . . . .	sleufdiepte is bereikt.				
		2	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf				
		. . . . .					
211150	240102	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m3	100,00	F	
		. . . . .	Taluds 1 : 0 (gestempeld; zie bestekspostnr. 211160)				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de				
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten				
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van				
		. . . . .	0,05 m				
		. .8. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld van 2,5 tot 4,0 m				
		. . .9. .	Ontgravingsbreedte : volgens bepaling 24.02.09 van				
		. . . . .	deel 3 van deze overeenkomst.				
		9	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)				
		. . . . .	gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de sleuf				
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
211160	240601	. . . . .	Treffen van voorzieningen tegen het inkalven van de sleuf.	m	40,00	F	
		. . . . .	Betreft : sleufbekisting t.b.v. sleuf, te graven volgens bestekspostnr. 211150				
		2.	Door middel van stempeling				
		.2. . . .	Aan twee zijden van de sleuf				
		. .8. . .	Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,5 tot 4,0 m				
		. . .9. .	Aanbrengen voordat wordt ontgraven waarbij om beurten het schot een stuk in de grond wordt geduwd en vervolgens de sleuf over de diepte waarover het schot is aangebracht wordt ontgraven totdat de volledige sleufdiepte is bereikt.				
		2	Verwijderen tijdens het aanvullen van de sleuf				
2112		. . . . .	Graven tbv riolering - sleuf HUIS- EN KOLKAANSL.				
211210	240101	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : sleuf t.b.v. huis- en kolkaansluitingen (tracédeel gelegen BUITEN bestaande K&L-tracées				
		. . . . .	Voor graafwerk binnen bestaande K&L-tracées, zie bestekspostnr. 211220)				
		. . . . .	Taluds : volgens bepaling 24.02.10 van deel 3 van deze overeenkomst (ongestempeld).				
		. . . . .	In een situatie zonder kabels en leidingen.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,05 m				
		. .1. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,8 m				
		. . .1. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m				
		9	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie) gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de sleuf deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
211220	240101	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	375,00	F	
		. . . . .	Betreft : sleuf t.b.v. huis- en kolkaansluitingen (tracédeel gelegen BINNEN bestaande K&L-tracées				
		. . . . .	Voor graafwerk buiten bestaande K&L-tracées, zie bestekspostnr. 211210)				
		. . . . .	Taluds : volgens bepaling 24.02.10 van deel 3 van deze overeenkomst (ongestempeld).				
		. . . . .	In een situatie met kabels en leidingen.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de onderkant van de buizen, funderingen en putten rekening is gehouden met een grondverbetering van 0,05 m				
		. .1. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,8 m				
		. . .1. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m				
		9	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie) gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de sleuf deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
211230	240101	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : sleuf t.b.v. huis- en kolkaansluitingen (tracédeel				
		. . . . .	gelegen BUITEN bestaande K&L-tracées.				
		. . . . .	Voor graafwerk binnen bestaande K&L-tracées, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 211240)				
		. . . . .	Taluds : volgens bepaling 24.02.10 van deel 3 van deze				
		. . . . .	overeenkomst (ongestempeld).				
		. . . . .	In een situatie zonder kabels en leidingen.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de				
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten				
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van				
		. . . . .	0,05 m				
		. .9. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8 m en dieper.				
		. . .1. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m				
		9	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)				
		. . . . .	gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de sleuf				
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
211240	240101	. . . . .	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	375,00	F	
		. . . . .	Betreft : sleuf t.b.v. huis- en kolkaansluitingen (tracédeel				
		. . . . .	gelegen BINNEN bestaande K&L-tracées				
		. . . . .	Voor graafwerk buiten bestaande K&L-tracées, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 211230)				
		. . . . .	Taluds : volgens bepaling 24.02.10 van deel 3 van deze				
		. . . . .	overeenkomst (ongestempeld).				
		. . . . .	In een situatie met kabels en leidingen.				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.4. . . .	Ontgraven tot een niveau waarbij ten opzichte van de				
		. . . . .	onderkant van de buizen, funderingen en putten				
		. . . . .	rekening is gehouden met een grondverbetering van				
		. . . . .	0,05 m				
		. .9. . .	Ontgravingshoogte gemiddeld 0,8 m en dieper.				
		. . .1. .	Ontgravingsbreedte op sleufbodem ten minste 0,5 m				
		9	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)				
		. . . . .	gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast de sleuf				
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
212		. . . . .	**Grond ontgraven - TBV VERHARDINGEN**				
		. . . . .					
2122		. . . . .	Graven tbv verharding - sleuf BETONBANDEN				
		. . . . .					
212210	220199	. . . . .	Ontgraven sleuf t.b.v. opsluiting.	m	3.600,00	F	
		. . . . .	Betreft : sleuf t.b.v. aanbrengen kantopsluitingen uit				
		. . . . .	banden (eventueel inclusief strek-/gootlaag), in die				
		. . . . .	situaties waar geen regulier cunet wordt gegraven.				
		. . . . .	Voor graven cunet wordt verwezen naar				
		. . . . .	bestekspostgroep 2123.				
		. . . . .	Type opsluiting : opsluitbanden en trottoirbanden.				
		. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,3 m				
		. . . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tot 0,5 m				
		. . . . .	Grondsoorten gescheiden ontgraven.				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)				
		. . . . .	gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast het cunet				
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
212230	220199	. . . . .	Ontgraven sleuf t.b.v. opsluiting.	m	50,00	F	
		. . . . .	Betreft : sleuf t.b.v. aanbrengen kantopsluitingen uit				
		. . . . .	banden (eventueel inclusief strek-/gootlaag), in die				
		. . . . .	situaties waar geen regulier cunet wordt gegraven.				
		. . . . .	Voor graven cunet wordt verwezen naar				
		. . . . .	bestekspostgroep 2123.				
		. . . . .	Type opsluiting : inritbanden.				
		. . . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,3 m				
		. . . . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld tot 1,0 m				
		. . . . .	Grondsoorten gescheiden ontgraven.				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)				
		. . . . .	gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast het cunet				
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
2123		. . . . .	Graven tbv verharding - cunet RIJBAAN				
		. . . . .					
212310	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit cunet.	m3	50,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: divers (zand, leem).				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,5 m				
		. .1. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld < 0,5 m				
		. . .1. .	Taluds 1 : 0				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		9	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)				
		. . . . .	gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast het cunet				
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
212320	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit cunet.	m3	50,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: divers (zand, leem).				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,5 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0,5 tot 3,0 m				
		. . .1. .	Taluds 1 : 0				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		9	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)				
		. . . . .	gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast het cunet				
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
212330	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit cunet.	m3	50,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: divers (zand, leem).				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,5 m				
		. .1. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld >3,0 m				
		. . .1. .	Taluds 1 : 0				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		9	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)				
		. . . . .	gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast het cunet				
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
2124		. . . . .	<u>Graven tbv verharding - cunet TROTTOIR E.D.</u>				
		. . . . .					
212410	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit cunet.	m3	50,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: divers (zand, leem).				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,3 m				
		. .1. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld < 0,5 m				
		. . .1. .	Taluds 1 : 0				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		9	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)				
		. . . . .	gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast het cunet				
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
212420	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit cunet.	m3	50,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: divers (zand, leem).				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,3 m				
		. .2. . .	Ontgravingsbreedte op bodem van 0,5 tot 3,0 m				
		. . .1. .	Taluds 1 : 0				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		9	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)				
		. . . . .	gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast het cunet				
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
212430	220101	. . . . .	Grond ontgraven uit cunet.	m3	50,00	F	
		. . . . .	Grondsoort: divers (zand, leem).				
		2.	Grondsoorten gescheiden ontgraven				
		.1. . . .	Ontgravingshoogte gemiddeld tot 0,3 m				
		. .1. . .	Ontgravingsbreedte op bodem gemiddeld >3,0 m				
		. . .1. .	Taluds 1 : 0				
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
		9	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het				
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen (op aanwijs directie)				
		. . . . .	gescheiden :				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk tijdelijk naast het cunet				
		. . . . .	deponeren t.b.v. hergebruik, en/of				
		. . . . .	- geheel of gedeeltelijk vervoeren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
22		. . . . .	**Grondwerk - AANVULLEN**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221		. . . . .	**Grond aanvullen - TBV RIOLERING**					
		. . . . .						
2211		. . . . .	Aanvullen tbv riolering - sleuf HOOFDRIOOL					
		. . . . .						
221110	240122	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m3	500,00	F		
		. . . . .	Betreft : aanvullen sleuf (ongestempeld), gegraven					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 211110					
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,8 tot 2,5 m					
		.9. . . .	Aanvullen tot onderkant fundering met					
		. . . . .	- vrijgekomen grond, en/of					
		. . . . .	- zand in aanvulling/ophoging, te leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 281110.					
		. . . . .1.	De aanvulling verdichten					
		9	Overtollige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	c.q. bestekspostgroep 2621, 2622 en 2623.					
		. . . . .						
221120	240122	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m3	500,00	F		
		. . . . .	Betreft : aanvullen sleuf (ongestempeld), gegraven					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 211120					
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,5 tot 4,0 m					
		.9. . . .	Aanvullen tot onderkant fundering met					
		. . . . .	- vrijgekomen grond, en/of					
		. . . . .	- zand in aanvulling/ophoging, te leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 281110.					
		. . . . .1.	De aanvulling verdichten					
		9	Overtollige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	c.q. bestekspostgroep 2621, 2622 en 2623.					
		. . . . .						
221130	240122	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m3	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : aanvullen sleuf (gestempeld), gegraven volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 211130					
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 0,8 tot 2,5 m					
		.9. . . .	Aanvullen tot onderkant fundering met					
		. . . . .	- vrijgekomen grond, en/of					
		. . . . .	- zand in aanvulling/ophoging, te leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 281110.					
		. . . . .1.	De aanvulling verdichten					
		9	Overtollige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	c.q. bestekspostgroep 2621, 2622 en 2623.					
		. . . . .						
221140	240122	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m3	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : aanvullen sleuf (gestempeld), gegraven volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 211150					
		8.	Aanvullingshoogte gemiddeld van 2,5 tot 4,0 m					
		.9. . . .	Aanvullen tot onderkant fundering met					
		. . . . .	- vrijgekomen grond, en/of					
		. . . . .	- zand in aanvulling/ophoging, te leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 281110.					
		. . . . .1.	De aanvulling verdichten					
		9	Overtollige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	c.q. bestekspostgroep 2621, 2622 en 2623.					
		. . . . .						
2212		. . . . .	Aanvullen tbv riolering - sleuf HUIS- EN KOLKAANSL.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
221210	240121	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : aanvullen sleuf (ongestempeld), gegraven				
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 211210, gelegen BUITEN				
		. . . . .	bestaande K&L-tracées.				
		. . . . .	Voor aanvulling binnen bestaande K&L-tracées, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 221220).				
		. . . . .	In een situatie zonder kabels en leidingen.				
		1.	Aanvullingshoogte gemiddeld tot 0,8 m				
		.9. . . .	Aanvullen tot onderkant fundering met				
		. . . . .	- vrijgekomen grond, en/of				
		. . . . .	- zand in aanvulling/ophoging, te leveren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 281110.				
		. . . . .1.	De aanvulling verdichten				
		9	Overtollige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	c.q. bestekspostgroep 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
221220	240121	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m	375,00	F	
		. . . . .	Betreft : aanvullen sleuf (ongestempeld), gegraven				
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 211220, gelegen BINNEN				
		. . . . .	bestaande K&L-tracées.				
		. . . . .	Voor aanvulling buiten bestaande K&L-tracées, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 221210).				
		. . . . .	In een situatie met kabels en leidingen.				
		1.	Aanvullingshoogte gemiddeld tot 0,8 m				
		.9. . . .	Aanvullen tot onderkant fundering met				
		. . . . .	- vrijgekomen grond, en/of				
		. . . . .	- zand in aanvulling/ophoging, te leveren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 281110.				
		. . . . .1.	De aanvulling verdichten				
		9	Overtollige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	c.q. bestekspostgroep 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
221230	240121	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : aanvullen sleuf (ongestempeld), gegraven				
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 211230, gelegen BUITEN				
		. . . . .	bestaande K&L-tracées.				
		. . . . .	Voor aanvulling binnen bestaande K&L-tracées, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 221240).				
		. . . . .	In een situatie zonder kabels en leidingen.				
		9.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,8 m en dieper.				
		.9. . . .	Aanvullen tot onderkant fundering met				
		. . . . .	- vrijgekomen grond, en/of				
		. . . . .	- zand in aanvulling/ophoging, te leveren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 281110.				
		. . . . .1.	De aanvulling verdichten				
		9	Overtollige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	c.q. bestekspostgroep 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
221240	240121	. . . . .	Aanvullen sleuf.	m	375,00	F	
		. . . . .	Betreft : aanvullen sleuf (ongestempeld), gegraven				
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 211240, gelegen BINNEN				
		. . . . .	bestaande K&L-tracées.				
		. . . . .	Voor aanvulling buiten bestaande K&L-tracées, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 221230).				
		. . . . .	In een situatie met kabels en leidingen.				
		9.	Aanvullingshoogte gemiddeld 0,8 m en dieper.				
		.9. . . .	Aanvullen tot onderkant fundering met				
		. . . . .	- vrijgekomen grond, en/of				
		. . . . .	- zand in aanvulling/ophoging, te leveren volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 281110.				
		. . . . .1.	De aanvulling verdichten				
		9	Overtollige grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	c.q. bestekspostgroep 2621, 2622 en 2623.				
		. . . . .					
2213		. . . . .	Aanvullen tbv riolering - GRONDVERBETERING				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
221310	240111	. . . . .	Aanbrengen grondverbetering.	m3	50,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van een lavapakket					
		. . . . .	rondom infiltratiebuizen.					
		. .1. . .	Aanvullen in lagen van ten hoogste 0,3 m					
		. . .9. .	Grondverbeteringsmateriaal, als volgt gespecificeerd :	m3			50,00	L
		. . . . .	- Porodur Lava (o.g.)					
		. . . . .	- Sortering : 4 - 32					
		. . . .1.	Verdichten					
		. . . . .						
222		. . . . .	**Grond aanvullen - TBV GROENAANLEG**					
		. . . . .						
2221		. . . . .	Aanvullen tbv groenaanleg - GROENSTROKEN					
		. . . . .						
222110	220302	. . . . .	Grond verwerken in bekleding.	m3	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : aanvullen c.q. uitvullen groenstroken.					
		. . . . .	Inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Grondsoort: teelgrond, te leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 281130.					
		1.	Dikte <0,25 m					
		.1. . . .	Breedte <5,0 m					
		. .9. . .	Bovenvlak : (nagenoeg) horizontaal afwerken.					
		. . .2. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
2222		. . . . .	Aanvullen tbv groenaanleg - BERMEN					
		. . . . .						
222210	220302	. . . . .	Grond verwerken in bekleding.	m3	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : aanvullen c.q. uitvullen bermen.					
		. . . . .	Inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Grondsoort: teelgrond, te leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 281130.					
		1.	Dikte <0,25 m					
		.6. . . .	Oppervlakte <50 m2					
		. .9. . .	Bovenvlak : (nagenoeg) horizontaal afwerken.					
		. . .2. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
222220	220302	. . . . .	Grond verwerken in bekleding.	m3	250,00	F		
		. . . . .	Betreft : aanvullen c.q. uitvullen bermen.					
		. . . . .	Inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Grondsoort: teelgrond, te leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 281130.					
		1.	Dikte <0,25 m					
		.6. . . .	Oppervlakte 50 - 150 m2					
		. .9. . .	Bovenvlak : (nagenoeg) horizontaal afwerken.					
		. . .2. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
222230	220302	. . . . .	Grond verwerken in bekleding.	m3	500,00	F		
		. . . . .	Betreft : aanvullen c.q. uitvullen bermen.					
		. . . . .	Inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Grondsoort: teelgrond, te leveren volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 281130.					
		1.	Dikte <0,25 m					
		.6. . . .	Oppervlakte >150 m2					
		. .9. . .	Bovenvlak : (nagenoeg) horizontaal afwerken.					
		. . .2. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,03 m					
		1	Hoeveelheidsbepaling door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerking					
		. . . . .						
2223		. . . . .	Aanvullen tbv groenaanleg - PLANTPLAATSVERB.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
222310	510223	. . . . .	Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	100,00	F	
		. . . . .	Situatie : t.p.v. aan te planten bomen in TROTTOIRS.				
		. . . . .	Grondsoorten :				
		. . . . .	- ontgraven : divers (zand, leem, e.d.)				
		. . . . .	- grondverbetering : teelgrond (dik 0,25 m) te leveren				
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 281130				
		. . . . .	- grondverbetering : ÉÉNTOPPIG BOMENZAND (dik				
		. . . . .	0,75m), te leveren volgens bestekspostnr. 281140				
		6.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 12 m3 per				
		. . . . .	gat				
		. . . . .	Afmetingen gat : ca. 6,00 x 2,00 x 1,00 m				
		. . . . .	Diepte gemeten vanaf maaiveldhoogte.				
		.1. . . .	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	c.q. bestekspostgroep 2621, 2622 en 2623.				
		. .1. . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van				
		. . . . .	0,05 m				
		. . . .1.	De aanvulling gelijkmatig aandrukken				
		. . . . .					
222320	510223	. . . . .	Grond verbeteren ten behoeve van te planten bomen.	m3	100,00	F	
		. . . . .	Situatie : t.p.v. aan te planten bomen in OVERIGE				
		. . . . .	VERHARDING.				
		. . . . .	Grondsoorten :				
		. . . . .	- ontgraven : divers (zand, leem, e.d.)				
		. . . . .	- grondverbetering : teelgrond (dik 0,25 m) te leveren				
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 281130				
		. . . . .	- grondverbetering : BOOMSUBSTRAAT (dik 0,60 m),				
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostnr. 281150				
		6.	Gaten; te ontgraven hoeveelheid gemiddeld 14 m3 per				
		. . . . .	gat				
		. . . . .	Afmetingen gat : ca. 7,00 x 2,00 x 1,00 m				
		. . . . .	Diepte gemeten vanaf maaiveldhoogte.				
		.1. . . .	Vrijgekomen grond vervoeren volgens bestekspostnr(s).				
		. . . . .	c.q. bestekspostgroep 2621, 2622 en 2623.				
		. .1. . .	Bodem van de ontgraving loswerken tot een diepte van				
		. . . . .	0,05 m				
		. . . .1.	De aanvulling gelijkmatig aandrukken				
		. . . . .					
24		. . . . .	**Grondwerk - WERKPUTTEN**				
		. . . . .					
241		. . . . .	**Graven en aanvullen werkputten - ONGESTEMPELD**				
		. . . . .					
241110	240152	. . . . .	Graven en aanvullen werkput.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft : ontgraven en aanvullen werkput.				
		. . . . .	Diepte werkput : tot 1,0 m.				
		. . . . .	Rekening houden met een bodemafmeting werkput van				
		. . . . .	2x2m2.				
		. . . . .	Aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Verharding: n.v.t.				
		. .1. . .	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren				
		. . .1. .	Taluds : volgens bepaling 24.02.10 van deel 3 van deze				
		. . . . .	overeenkomst (ongestempeld).				
		. . . . .					
241120	240152	. . . . .	Graven en aanvullen werkput.	st	20,00	F	
		. . . . .	Betreft : ontgraven en aanvullen werkput.				
		. . . . .	Diepte werkput : van 1,0 tot 2,0 m.				
		. . . . .	Rekening houden met een bodemafmeting werkput van				
		. . . . .	2,5x2,5m2.				
		. . . . .	Aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Verharding: n.v.t.				
		. .1. . .	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren				
		. . .1. .	Taluds : volgens bepaling 24.02.10 van deel 3 van deze				
		. . . . .	overeenkomst (ongestempeld).				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
241130	240152	. . . . .	Graven en aanvullen werkput.	st	8,00	F	
		. . . . .	Betreft : ontgraven en aanvullen werkput.				
		. . . . .	Diepte werkput : van 2,0 tot 3,0 m.				
		. . . . .	Rekening houden met een bodemafmeting werkput van				
		. . . . .	2,5x2,5m2.				
		. . . . .	Aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Verharding: n.v.t.				
		. .1. . .	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren				
		. . .1. .	Taluds : volgens bepaling 24.02.10 van deel 3 van deze				
		. . . . .	overeenkomst (ongestempeld).				
		. . . . .					
241140	240152	. . . . .	Graven en aanvullen werkput.	st	4,00	F	
		. . . . .	Betreft : ontgraven en aanvullen werkput.				
		. . . . .	Diepte werkput : 3,0 m en dieper.				
		. . . . .	Rekening houden met een bodemafmeting werkput van				
		. . . . .	3x3m2.				
		. . . . .	Aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Verharding: n.v.t.				
		. .1. . .	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren				
		. . .1. .	Taluds : volgens bepaling 24.02.10 van deel 3 van deze				
		. . . . .	overeenkomst (ongestempeld).				
		. . . . .					
242		. . . . .	**Graven en aanvullen werkputten - GESTEMPELD**				
		. . . . .					
242110	240152	. . . . .	Graven en aanvullen werkput.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft : ontgraven en aanvullen werkput.				
		. . . . .	Diepte werkput : van 1,0 tot 2,0 m.				
		. . . . .	Aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Verharding: n.v.t.				
		. .1. . .	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren				
		. . .1. .	Taluds : 1 : 0 (gestempeld; zie bestekspostnr. 242120)				
		. . . . .					
242120	240699	. . . . .	Treffen voorzieningen tegen het inkalven van de werkput.	st	10,00	F	
		. . . . .	Betreft : sleufbekisting t.b.v. werkput, te graven volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 242110.				
		. . . . .	Door middel van stempeling.				
		. . . . .	Aan vier zijden van de werkput.				
		. . . . .	Aanvullingshoogte : van 1,0 m tot 2,0 m.				
		. . . . .	Aanbrengen voordat wordt ontgraven waarbij om				
		. . . . .	beurten het schot een stuk in de grond wordt geduwd en				
		. . . . .	vervolgens de put over de diepte waarover het schot is				
		. . . . .	aangebracht wordt ontgraven totdat de volledige				
		. . . . .	putdiepte is bereikt.				
		. . . . .	Verwijderen tijdens het aanvullen van de put.				
		. . . . .					
242130	240152	. . . . .	Graven en aanvullen werkput.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft : ontgraven en aanvullen werkput.				
		. . . . .	Diepte werkput : van 2,0 tot 3,0 m.				
		. . . . .	Aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Verharding: n.v.t.				
		. .1. . .	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren				
		. . .1. .	Taluds : 1 : 0 (gestempeld; zie bestekspostnr. 242140).				
		. . . . .					
242140	240699	. . . . .	Treffen voorzieningen tegen het inkalven van de werkput.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft : sleufbekisting t.b.v. werkput, te graven volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 242130.				
		. . . . .	Door middel van stempeling.				
		. . . . .	Aan vier zijden van de werkput.				
		. . . . .	Aanvullingshoogte : van 2,0 m tot 3,0 m.				
		. . . . .	Aanbrengen voordat wordt ontgraven waarbij om				
		. . . . .	beurten het schot een stuk in de grond wordt geduwd en				
		. . . . .	vervolgens de put over de diepte waarover het schot is				
		. . . . .	aangebracht wordt ontgraven totdat de volledige				
		. . . . .	putdiepte is bereikt.				
		. . . . .	Verwijderen tijdens het aanvullen van de put.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
242150	240152	. . . . .	Graven en aanvullen werkput.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft : ontgraven en aanvullen werkput.				
		. . . . .	Diepte werkput : 3,0 m en dieper.				
		. . . . .	Aanvulling verdichten.				
		. . . . .	Verharding: n.v.t.				
		. .1. .	Vrijgekomen grond naast werkput deponeren				
		. . .1. .	Taluds : 1 : 0 (gestempeld; zie bestekspostnr. 242160).				
		. . . . .					
242160	240699	. . . . .	Treffen voorzieningen tegen het inkalven van de werkput.	st	5,00	F	
		. . . . .	Betreft : sleufbekisting t.b.v. werkput, te graven volgens				
		. . . . .	bestekspostnr. 242150.				
		. . . . .	Door middel van stempeling.				
		. . . . .	Aan vier zijden van de werkput.				
		. . . . .	Aanvullingshoogte : 3,0 m en meer.				
		. . . . .	Aanbrengen voordat wordt ontgraven waarbij om				
		. . . . .	beurten het schot een stuk in de grond wordt geduwd en				
		. . . . .	vervolgens de put over de diepte waarover het schot is				
		. . . . .	aangebracht wordt ontgraven totdat de volledige				
		. . . . .	putdiepte is bereikt.				
		. . . . .	Verwijderen tijdens het aanvullen van de put.				
		. . . . .					
25		. . . . .	**Grondwerk - DEPOTWERKZAAMHEDEN**				
		. . . . .					
251		. . . . .	**Depotwerk - TOEPASSEN DEPOT(S)**				
		. . . . .					
251110	220299	. . . . .	Inrichten, instandhouden en verwijderen gronddepot.	keer	2,00	F	
		. . . . .	Betreft : toepassen (tijdelijk) gronddepot.				
		. . . . .	---				
		. . . . .	Onder toepassen wordt verstaan:				
		. . . . .	- het regelen van de lokatie;				
		. . . . .	- inrichten van de lokatie/gronddepot;				
		. . . . .	- instandhouden gedurende onderstaande periode;				
		. . . . .	- tussentijds opzetten van het depot;				
		. . . . .	- na afloop verwijderen van alle voorzieningen en				
		. . . . .	weer in oorspronkelijke staat brengen;				
		. . . . .	- alle kosten zijn voor rekening van de				
		. . . . .	opdrachtnemer.				
		. . . . .	---				
		. . . . .	Depot ter beschikking te stellen door opdrachtnemer				
		. . . . .	vanaf de startdatum raamcontract en instandhouden tot				
		. . . . .	en met de zes maanden na beëindiging				
		. . . . .	raamovereenkomst inclusief een eventuele verlenging.				
		. . . . .	Depot voorzien van onder- en bovenafdichting ter				
		. . . . .	voorkoming van uitloging naar de ondergrond.				
		. . . . .	Inclusief treffen voorzieningen ter voorkoming van				
		. . . . .	stofhinder.				
		. . . . .	Inclusief toepassen deugdelijke omheining uit				
		. . . . .	bouwhekken. Bouwhekken dienen minimaal met				
		. . . . .	klemmen gekoppeld en geschoord te zijn, met				
		. . . . .	afsluitbare poort, rondom het gronddepot.				
		. . . . .	Door de aannemer wordt een toegangscontrole				
		. . . . .	verzorgd.				
		. . . . .	De aannemer verzorgd verder een deugdelijke				
		. . . . .	administratie van alle in- en uitgaande grondstromen.				
		. . . . .	Administratie wekelijks aan directie overhandigen.				
		. . . . .	Alle materialen die worden opgeslagen c.q.				
		. . . . .	aanwezig zijn op het depot zijn voor rekening en				
		. . . . .	risico van de aannemer.				
		. . . . .	Depot moet binnen de gemeentelijke grenzen van de				
		. . . . .	gemeente Roermond te worden gerealiseerd en dient te				
		. . . . .	zijn gelegen op een bedrijventerrein c.q. industriegebied.				
		. . . . .	De capaciteit van het depot dient 200 m3 per				
		. . . . .	depot te zijn, waarin materialen gescheiden				
		. . . . .	verwerkt en opgeslagen kunnen worden.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
251120	220299	. . . . .	Inrichten, instandhouden en verwijderen	keer	2,00	F	
		. . . . .	funderingsdepot				
		. . . . .	---				
		. . . . .	Onder toepassen wordt verstaan:				
		. . . . .	- het regelen van de lokatie;				
		. . . . .	- inrichten van de lokatie/funderingsdepot;				
		. . . . .	- instandhouden gedurende onderstaande periode;				
		. . . . .	- tussentijds opzetten van het depot;				
		. . . . .	- na afloop verwijderen van alle voorzieningen en				
		. . . . .	weer in oorspronkelijke staat brengen;				
		. . . . .	- alle kosten zijn voor rekening van de				
		. . . . .	opdrachtnemer.				
		. . . . .	---				
		. . . . .	Betreft : toepassen (tijdelijk) funderingsdepot.				
		. . . . .	Depot ter beschikking te stellen door aannemer vanaf				
		. . . . .	de startdatum raamcontract en instandhouden tot en				
		. . . . .	met de zes maanden na beëindiging				
		. . . . .	raamovereenkomst inclusief een eventuele verlenging.				
		. . . . .	Depot voorzien van onder- en bovenafdichting ter				
		. . . . .	voorkoming van uitloging naar de ondergrond.				
		. . . . .	Inclusief treffen voorzieningen ter voorkoming van				
		. . . . .	stofhinder.				
		. . . . .	Inclusief toepassen deugdelijke omheining uit				
		. . . . .	bouwhekken. Bouwhekken dienen minimaal met				
		. . . . .	klemmen gekoppeld en geschoord te zijn, met				
		. . . . .	afsluitbare poort, rondom het depot.				
		. . . . .	Door de aannemer wordt een toegangscontrole				
		. . . . .	verzorgd.				
		. . . . .	De aannemer verzorgd verder een deugdelijke				
		. . . . .	administratie van alle in- en uitgaande				
		. . . . .	funderingsstromen. Administratie wekelijks aan directie				
		. . . . .	overhandigen.				
		. . . . .	Alle materialen die worden opgeslagen c.q.				
		. . . . .	aanwezig zijn op het depot zijn voor rekening en				
		. . . . .	risico van de aannemer.				
		. . . . .	Depot moet binnen de gemeentelijke grenzen van de				
		. . . . .	gemeente Roermond te worden gerealiseerd en dient te				
		. . . . .	zijn gelegen op een bedrijventerrein c.q. industriegebied.				
		. . . . .	De capaciteit van het depot dient 200 m3 per				
		. . . . .	depot te zijn, waarin materialen gescheiden				
		. . . . .	verwerkt en opgeslagen kunnen worden.				
		. . . . .					
252		. . . . .	**Depotwerk - VERWERKEN IN DEPOT(S)**				
		. . . . .					
252110	220301	. . . . .	Grond verwerken in depot(s).	m3	1.100,00	F	
		. . . . .	Betreft : het verwerken van grond in depot(s) waarbij de				
		. . . . .	materialen gescheiden blijven.				
		. . . . .	Grondsoort:				
		. . . . .	- conform posten van herkomst.				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling :				
		. . . . .	- conform posten van herkomst.				
		5.	Hoogte max. 3,00 m				
		. . . . .					
252120	800499	. . . . .	Funderingsmateriaal verwerken in depot(s).	m3	600,00	F	
		. . . . .	Betreft : het verwerken van funderingsmateriaal in				
		. . . . .	depot(s) waarbij de materialen naar soort gescheiden				
		. . . . .	blijven.				
		. . . . .	Funderingsmateriaal :				
		. . . . .	- conform posten van herkomst.				
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling :				
		. . . . .	- conform posten van herkomst.				
		. . . . .	Hoogte : max. 3,00 m.				
		. . . . .					
26		. . . . .	**Grondwerk - VERVOEREN**				
		. . . . .					
261		. . . . .	**Vervoeren - GROND**				
		. . . . .					
2611		. . . . .	<u>Vervoer grond - LADEN</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
261110	800199	. . . . .	Laden in middelen van vervoer. Betreft : te vervoeren grond laden in middelen van vervoer. T.b.v. vervoeren volgens bestekspostgroep. 2612. Grond vrijgekomen bij ontgraven volgens deze overeenkomst of grond gelegen in depot of op gemeentewerf. Inclusief gescheiden verzamelen, 'opnemen' en/of ontgraven uit depot.	m3	2.000,00	F	
2612		. . . . .	Vervoer grond - VERVOEREN				
261210	220201	. . . . .	Grond vervoeren. Betreft : het gescheiden vervoeren van grond binnen de grenzen van de gemeente Roermond naar een nader door de opdrachtgever aan te geven locatie. Grondsoort: - conform posten van herkomst. Hoeveelheidsbepaling : - conform posten van herkomst.	m3	500,00	F	
261220	220201	. . . . .	Grond vervoeren. Betreft : het gescheiden vervoeren van grond naar tijdelijk(e) depot(s), ingericht volgens bestekspostnr. 251110 Grondsoort: - conform posten van herkomst. Hoeveelheidsbepaling : - conform posten van herkomst.	m3	500,00	F	
261230	220201	. . . . .	Grond vervoeren. Betreft : het gescheiden vervoeren van grond naar Sanders Gereadts te Echt. De af te voeren partijen dienen door de gemeente Roermond aangemeld te zijn. Grondsoort: - conform posten van herkomst. Hoeveelheidsbepaling : - door middel van wegen bij afgifte op locatie. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de OPDRACHTGEVER.	m3	500,00	F	
261240	220201	. . . . .	Grond vervoeren. Betreft : het gescheiden vervoeren van grond naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Grondsoort: - conform posten van herkomst. Hoeveelheidsbepaling : - door middel van wegen bij afgifte op locatie. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER en worden verrekend volgens bestekspostnrs. 261310 t/m 261360.	m3	500,00	F	
2613		. . . . .	Vervoer grond - STORTEN				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
261310	220299	. . . . .	Stort- en/of acceptatiekosten zand - klasse AW. Betreft : stort- en/of acceptatiekosten grond, vervoerd naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, volgens bestekspostnr. 261240 Materiaal : ZAND Milieuhygiënische kwaliteit (o.b.v. Bodemkwaliteitskaart / Bodeminformatie gemeente) : - ACHTERGRONDWAARDE Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Indien de innemende partij aanvullend onderzoek wenst/eist omwille van het verkrijgen van een Milieuhygiënische Verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, worden door kosten geacht onderdeel uit te maken van deze bestekspost. Deze kosten komen eveneens voor rekening van de AANNEMER.	ton	170,00	F	
261320	220299	. . . . .	Stort- en/of acceptatiekosten zand - klasse Wonen Betreft : stort- en/of acceptatiekosten grond, vervoerd naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, volgens bestekspostnr. 261240 Materiaal : ZAND Milieuhygiënische kwaliteit (o.b.v. Bodemkwaliteitskaart / Bodeminformatie gemeente) : - WONEN Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Indien de innemende partij aanvullend onderzoek wenst/eist omwille van het verkrijgen van een Milieuhygiënische Verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, worden door kosten geacht onderdeel uit te maken van deze bestekspost. Deze kosten komen eveneens voor rekening van de AANNEMER.	ton	170,00	F	
261330	220299	. . . . .	Stort- en/of acceptatiekosten zand - klasse Industrie Betreft : stort- en/of acceptatiekosten grond, vervoerd naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, volgens bestekspostnr. 261240 Materiaal : ZAND Milieuhygiënische kwaliteit (o.b.v. Bodemkwaliteitskaart / Bodeminformatie gemeente) : - INDUSTRIE Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Indien de innemende partij aanvullend onderzoek wenst/eist omwille van het verkrijgen van een Milieuhygiënische Verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, worden door kosten geacht onderdeel uit te maken van deze bestekspost. Deze kosten komen eveneens voor rekening van de AANNEMER.	ton	170,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
261340	220299	. . . . .	Stort- en/of acceptatiekosten leem - klasse AW Betreft : stort- en/of acceptatiekosten grond, vervoerd naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, volgens bestekspostnr. 261240 Materiaal : LEEM Milieuhygiënische kwaliteit (o.b.v. Bodemkwaliteitskaart / Bodeminformatie gemeente) : - ACHTERGRONDWAARDE Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Indien de innemende partij aanvullend onderzoek wenst/eist omwille van het verkrijgen van een Milieuhygiënische Verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, worden door kosten geacht onderdeel uit te maken van deze bestekspost. Deze kosten komen eveneens voor rekening van de AANNEMER.	ton	170,00	F	
261350	220299	. . . . .	Stort- en/of acceptatiekosten leem - klasse Wonen Betreft : stort- en/of acceptatiekosten grond, vervoerd naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, volgens bestekspostnr. 261240 Materiaal : LEEM Milieuhygiënische kwaliteit (o.b.v. Bodemkwaliteitskaart / Bodeminformatie gemeente) : - WONEN Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Indien de innemende partij aanvullend onderzoek wenst/eist omwille van het verkrijgen van een Milieuhygiënische Verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, worden door kosten geacht onderdeel uit te maken van deze bestekspost. Deze kosten komen eveneens voor rekening van de AANNEMER.	ton	170,00	F	
261360	220299	. . . . .	Stort- en/of acceptatiekosten leem - klasse Industrie Betreft : stort- en/of acceptatiekosten grond, vervoerd naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, volgens bestekspostnr. 261240 Materiaal : LEEM Milieuhygiënische kwaliteit (o.b.v. Bodemkwaliteitskaart / Bodeminformatie gemeente) : - INDUSTRIE Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Indien de innemende partij aanvullend onderzoek wenst/eist omwille van het verkrijgen van een Milieuhygiënische Verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, worden door kosten geacht onderdeel uit te maken van deze bestekspost. Deze kosten komen eveneens voor rekening van de AANNEMER.	ton	170,00	F	
262		. . . . .	**Vervoeren - FUNDERINGSMATERIAAL**				
2621		. . . . .	Vervoer funderingsmat. - LADEN				
262110	800199	. . . . .	Laden in middelen van vervoer. Betreft : te vervoeren funderingsmateriaal laden in middelen van vervoer. T.b.v. vervoeren volgens bestekspostgroep. 2622. Funderingsmateriaal vrijgekomen bij opbreekwerk volgens deze overeenkomst of materiaal gelegen in depot of op gemeentewerf. Inclusief gescheiden verzamelen, 'opnemen' en/of ontgraven uit depot.	m3	1.000,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
2622		. . . . .	Vervoer funderingsmat. - VERVOEREN					
		. . . . .						
262210	800099	. . . . .	Funderingsmateriaal vervoeren.	m3	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : het gescheiden vervoeren van					
		. . . . .	funderingsmateriaal binnen de grenzen van de					
		. . . . .	gemeente Roermond naar een nader door de					
		. . . . .	opdrachtgever aan te geven locatie.					
		. . . . .	Materiaalsoort:					
		. . . . .	- conform posten van herkomst.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling :					
		. . . . .	- conform posten van herkomst.					
		. . . . .						
262220	800099	. . . . .	Funderingsmateriaal vervoeren.	m3	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : het gescheiden vervoeren van					
		. . . . .	funderingsmateriaal naar tijdelijk(e) depot(s), ingericht					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 251120.					
		. . . . .	Materiaalsoort:					
		. . . . .	- conform posten van herkomst.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling :					
		. . . . .	- conform posten van herkomst.					
		. . . . .						
262230	800099	. . . . .	Funderingsmateriaal vervoeren.	m3	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : het gescheiden vervoeren van					
		. . . . .	funderingsmateriaal naar Sanders Gereadts te Echt.					
		. . . . .	De af te voeren partijen dienen door de gemeente					
		. . . . .	Roermond aangemeld te zijn.					
		. . . . .	Materiaalsoort:					
		. . . . .	- conform posten van herkomst.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling :					
		. . . . .	- conform posten van herkomst.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling :					
		. . . . .	- door middel van wegen bij afgifte op locatie.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de OPDRACHTGEVER.					
		. . . . .						
262240	800099	. . . . .	Funderingsmateriaal vervoeren.	m3	250,00	F		
		. . . . .	Betreft : het gescheiden vervoeren van					
		. . . . .	funderingsmateriaal naar een op grond van de Wet					
		. . . . .	Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of					
		. . . . .	eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Materiaalsoort:					
		. . . . .	- conform posten van herkomst.					
		. . . . .	Kwaliteit :					
		. . . . .	- HERBRUIKBAAR.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling :					
		. . . . .	- conform posten van herkomst.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling :					
		. . . . .	- door middel van wegen bij afgifte op locatie.					
		. . . . .	Stortbonnen overhandigen aan directie.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER en worden verrekend					
		. . . . .	volgens bestekspostnrs. 262310 t/m 262340.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
262250	800099	. . . . .	Funderingsmateriaal vervoeren. Betreft : het gescheiden vervoeren van funderingsmateriaal naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Materiaalsoort: - conform posten van herkomst. Kwaliteit : - NIET-HERBRUIKBAAR. Hoeveelheidsbepaling : - conform posten van herkomst. Hoeveelheidsbepaling : - door middel van wegen bij afgifte op locatie. Stortbonnen overhandigen aan directie. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER en worden verrekend volgens bestekspostnrs. 262310 t/m 262340.	m3	250,00	F	
2623		. . . . .	Vervoer funderingsmat. - STORTEN				
262310	800099	. . . . .	Stort- en/of acceptatiekosten ongebonden funderingsmateriaal. Betreft : stort- en/of acceptatiekosten ongebonden funderingsmateriaal, vervoerd naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, volgens bestekspostnr. 262240. Materiaal : ONGEBONDEN funderingsmateriaal. Milieuhygiënische kwaliteit (o.b.v. Bodemkwaliteitskaart / Bodeminformatie gemeente) : - ONVERDACHT en TOEPASBAAR. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Indien de innemende partij aanvullend onderzoek wenst/eist omwille van het verkrijgen van een Milieuhygiënische Verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, worden door kosten geacht onderdeel uit te maken van deze bestekspost. Deze kosten komen eveneens voor rekening van de AANNEMER.	ton	200,00	F	
262320	800099	. . . . .	Stort- en/of acceptatiekosten ongebonden funderingsmateriaal. Betreft : stort- en/of acceptatiekosten ongebonden funderingsmateriaal, vervoerd naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, volgens bestekspostnr. 262250. Materiaal : ONGEBONDEN funderingsmateriaal. Milieuhygiënische kwaliteit (o.b.v. Bodemkwaliteitskaart / Bodeminformatie gemeente) : - VERDACHT en NIET-TOEPASBAAR. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Indien de innemende partij aanvullend onderzoek wenst/eist omwille van het verkrijgen van een Milieuhygiënische Verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, worden door kosten geacht onderdeel uit te maken van deze bestekspost. Deze kosten komen eveneens voor rekening van de AANNEMER.	ton	200,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
262330	800099	. . . . .	Stort- en/of acceptatiekosten gebonden funderingsmateriaal. Betreft : stort- en/of acceptatiekosten gebonden funderingsmateriaal, vervoerd naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, volgens bestekspostnr. 262240. Materiaal : GEBONDEN funderingsmateriaal. Milieuhygiënische kwaliteit (o.b.v. Bodemkwaliteitskaart / Bodeminformatie gemeente) : - ONVERDACHT en TOEPASBAAR. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Indien de innemende partij aanvullend onderzoek wenst/eist omwille van het verkrijgen van een Milieuhygiënische Verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, worden door kosten geacht onderdeel uit te maken van deze bestekspost. Deze kosten komen eveneens voor rekening van de AANNEMER.	ton	200,00	F		
262340	800099	. . . . .	Stort- en/of acceptatiekosten gebonden funderingsmateriaal. Betreft : stort- en/of acceptatiekosten gebonden funderingsmateriaal, vervoerd naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, volgens bestekspostnr. 262250. Materiaal : GEBONDEN funderingsmateriaal. Milieuhygiënische kwaliteit (o.b.v. Bodemkwaliteitskaart / Bodeminformatie gemeente) : - VERDACHT en NIET-TOEPASBAAR. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER. Indien de innemende partij aanvullend onderzoek wenst/eist omwille van het verkrijgen van een Milieuhygiënische Verklaring als bedoeld in het Besluit bodemkwaliteit, worden door kosten geacht onderdeel uit te maken van deze bestekspost. Deze kosten komen eveneens voor rekening van de AANNEMER.	ton	200,00	F		
28		. . . . .	**Grondwerk - LEVEREN**					
281110	220321	. . . . . 1. . . . . .1. . . . . .1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse Achtergrondwaarde. Grondsoort: zand voor aanvulling/ophoging (conform bepaling 22.06.01 van de Standaard 2020) Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	500,00	F	500,00	L
281120	220321	. . . . . 1. . . . . .1. . . . . .1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse Achtergrondwaarde. Grondsoort: zand voor zandbed (conform bepaling 22.06.03 van de Standaard 2020). Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	500,00	F	500,00	L
281130	220321	. . . . . 1. . . . . .6. . . . . .1.	Leveren grond. Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse Achtergrondwaarde. Grondsoort: teelgrond (conform bepaling 51.06.01 van de Standaard 2020). Leveren op de plaats van verwerking	m3 m3	65,00	F	65,00	L

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
281140	220321	. . . . .	Leveren grond.	m3	75,00	F		
		1.	Grond die voldoet aan de volgende kwaliteitsklasse					
		. . . . .	volgens het Besluit bodemkwaliteit: klasse					
		. . . . .	Achtergrondwaarde.					
		.7. . . .	Grondsoort: eentoppig bomenzand (conform bepaling	m3			75,00	L
		. . . . .	51.06.03).					
		. .1. . .	Leveren op de plaats van verwerking					
		. . . . .						
281150	510299	. . . . .	Leveren boomsubstraat.	m3	100,00	F		
		. . . . .	Materiaal :	m3			100,00	L
		. . . . .	- Boomsubstraat (conform bepaling 51.06.02 van deel 3					
		. . . . .	van deze overeenkomst)					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van ontgraving en verwerking.					
		. . . . .	Boomsubstraat moet voldoen aan maximale					
		. . . . .	samenstellings- en emissiewaarden volgens het					
		. . . . .	Besluit bodemkwaliteit.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
3		. . . . .	**RIOOLWERKZAAMHEDEN**					
		. . . . .	Bij werkzaamheden waarbij aan het rioolsysteem					
		. . . . .	gewerkt wordt, moet de standaarduitrusting van het ter					
		. . . . .	plaatse zijnde personeel uitgebreid zijn met :					
		. . . . .	- vuilwaterpomp (15 m3/uur) incl. 20 m slang;					
		. . . . .	- aggregaat t.b.v. de vuilwaterpomp;					
		. . . . .	- rioolcamera (handmatige inspectie) incl. 20 m					
		. . . . .	duwkabel op haspel (camera dient opnames te					
		. . . . .	kunnen maken; opnames digitaal aanleveren);					
		. . . . .	- sleuvenstamper (wacker), en					
		. . . . .	- verkeerskegels (10 st.)					
		. . . . .	----------					
		. . . . .	Inzet van de kolkenzuiger van de gemeente Roermond					
		. . . . .	dient vooraf te worden besproken in overleg met de					
		. . . . .	gemeentewerf. Wachturen t.b.v. de kolkenzuiger zijn voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
31		. . . . .	**Rioolwerk - BUIZEN EN HULPSTUKKEN**					
		. . . . .						
311		. . . . .	**Buizen en hulpstukken - KUNSTSTOF (1)**					
		. . . . .	Opmerkingen betreffende aansluitingen:					
		. . . . .	- Aansluitingen aan bovenzijde buis aansluiten;					
		. . . . .	- Kleur van de buis en/of hulpstukken zal nader					
		. . . . .	aangegeven worden door de opdrachtgever.					
		. . . . .	- Gebruikte kleuren binnen de gemeente Roermond :					
		. . . . .	* Roodbruin t.b.v. d.w.a					
		. . . . .	* Zwart/Grijs/Groen t.b.v. h.w.a.					
		. . . . .						
3111		. . . . .	<u>Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-BUIZEN</u>					
		. . . . .						
311110	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m	1.000,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			1.000,00	L
		. . . . .	Kleur : zwart / grijs / groen / roodbruin (zie 311).					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : steekmof.					
		. . . . .						
311120	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m	500,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			500,00	L
		. . . . .	Kleur : zwart / grijs / groen / roodbruin (zie 311).					
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : steekmof.					
		. . . . .						
311130	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m	100,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			100,00	L
		. . . . .	Kleur : zwart / grijs / groen / roodbruin (zie 311).					
		. .2.5. .	Nominale middellijn 200 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : steekmof.					
		. . . . .						
311140	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m	100,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			100,00	L
		. . . . .	Kleur : zwart / grijs / groen / roodbruin (zie 311).					
		. .2.7. .	Nominale middellijn 250 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : steekmof.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311150	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m	100,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			100,00	L
		. . . . .	Kleur : zwart / grijs / groen / roodbruin (zie 311).					
		. .3.1. .	Nominale middellijn 315 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : steekmof.					
		. . . . .						
3112		. . . . .	Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-HULPSTUK 125					
		. . . . .						
311200	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	375,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			375,00	L
		. . . . .	- schuifmof.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : zettingsmoffen.					
		. . . . .						
311210	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	250,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			250,00	L
		. . . . .	- bochtstuk 90º / 45º / 30º / 15º.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : zettingsmoffen.					
		. . . . .						
311220	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	40,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00	L
		. . . . .	- T-stuk 45º / 90º.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : zettingsmoffen.					
		. . . . .						
311230	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	40,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00	L
		. . . . .	- stroom T-stuk 45º / 90º.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : zettingsmoffen.					
		. . . . .						
311240	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			20,00	L
		. . . . .	- verloopstuk 125 x 160 mm.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : zettingsmoffen					
		. . . . .						
311250	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			20,00	L
		. . . . .	- verloopstuk 125 x 156 mm (gres).					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311260	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			20,00	L
		. . . . .	- verloopstuk 125 x 180 mm (gres).					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
311270	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			20,00	L
		. . . . .	- verloopstuk 125 x 206 mm (gres).					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
311280	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	375,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			375,00	L
		. . . . .	- afsluitkap.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : steekmoffen.					
311290	252299	. . . . .	Aanbrengen ontstoppingstuk met schroefdeksel Ø125 mm	st	40,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van een ontstoppingsstuk alsmede het 'opbouwen' tot 30 cm onder maaiveld en afwerken met schroefdeksel.					
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 311291 t/m 311293					
311291	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			40,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuk per aansluiting.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00	L
		. . . . .	- ontstoppingsstuk Ø125 mm.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
311292	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m			20,00	I
		. . . . .	Gerekend met 0,5 m per aansluiting.					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			20,00	L
		. . . . .	Kleur : groen / bruin.					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : steekmof					
311293	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			40,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuk per aansluiting.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00	L
		. . . . .	- schroefdeksel.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
3113		. . . . .	Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-HULPSTUK 160					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311300	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	100,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			100,00	L
		. . . . .	- schuifmof.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : zettingsmoffen.					
		. . . . .						
311310	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	40,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00	L
		. . . . .	- bochtstuk 90º / 45º / 30º / 15º.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : zettingsmoffen.					
		. . . . .						
311320	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	13,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			13,00	L
		. . . . .	- T-stuk 45º / 90º.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : zettingsmoffen.					
		. . . . .						
311330	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	40,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00	L
		. . . . .	- stroom T-stuk 45º / 90º.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : zettingsmoffen.					
		. . . . .						
311340	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	6,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			6,00	L
		. . . . .	- verloopstuk 160 x 200 mm.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : zettingsmoffen.					
		. . . . .						
311350	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	6,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			6,00	L
		. . . . .	- verloopstuk 160 x 180 mm (gres).					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .						
311360	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	6,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			6,00	L
		. . . . .	- verloopstuk 160 x 206 mm (gres).					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311370	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			20,00	L
		. . . . .	- verloopstuk 125 x 206 mm (gres).					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .						
311380	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	40,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00	L
		. . . . .	- afsluitkap.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : steekmoffen.					
		. . . . .						
311390	252299	. . . . .	Aanbrengen ontstoppingstuk met schroefdeksel Ø160 mm	st	40,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van een					
		. . . . .	ontstoppingsstuk alsmede het 'opbouwen' tot 30 cm					
		. . . . .	onder maaiveld en afwerken met schroefdeksel.					
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 311391 t/m					
		. . . . .	311393					
		. . . . .						
311391	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			40,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuk per aansluiting.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00	L
		. . . . .	- ontstoppingsstuk Ø160 mm.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .						
311392	252201	. . . . .	Aanbrengen PVC-buis	m			20,00	I
		. . . . .	Gerekend met 0,5 m per aansluiting.					
		2.	Rechte buis, stijfheidsklasse: SN 8	m			20,00	L
		. . . . .	Kleur : groen / bruin.					
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm					
		1	Verbinding buizen vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : steekmof.					
		. . . . .						
311393	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			40,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuk per aansluiting.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00	L
		. . . . .	- schroefdeksel.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .						
3114		. . . . .	Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-HULPSTUK 200					
		. . . . .						
311400	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	25,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke besteksposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			25,00	L
		. . . . .	- schuifmof.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.5. .	Nominale middellijn 200 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : zettingsmoffen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
311410	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	15,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			15,00	L
		. . . . .	- bochtstuk 90º / 45º / 30º / 15º.					
		. . . . .	Kleur : grijs					
		. .2.5. .	Nominale middellijn 200 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : zettingsmoffen					
		. . . . .						
311420	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	6,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			6,00	L
		. . . . .	- T-stuk 45º / 90º.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.5. .	Nominale middellijn 200 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : zettingsmoffen.					
		. . . . .						
311480	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	40,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00	L
		. . . . .	- afsluitkap.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .2.5. .	Nominale middellijn 200 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .	Mof : steekmoffen.					
		. . . . .						
312		. . . . .	**Buizen en hulpstukken - KUNSTSTOF (2)**					
		. . . . .	Opmerkingen betreffende aansluitingen:					
		. . . . .	- Aansluitingen aan bovenzijde buis aansluiten;					
		. . . . .	- Kleur van de buis en/of hulpstukken zal nader					
		. . . . .	aangegeven worden door de opdrachtgever.					
		. . . . .	- Gebruikte kleuren binnen de gemeente Roermond :					
		. . . . .	* Roodbruin t.b.v. d.w.a					
		. . . . .	* Zwart/Grijs/Groen t.b.v. h.w.a.					
		. . . . .						
3122		. . . . .	<u>Aanbr. buis en hulpstuk - PVC-HULPSTUK 125</u>					
		. . . . .						
312200	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	120,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			120,00	L
		. . . . .	- overgangsstuk PVC --> gres.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .9.9. .	Nominale middellijn :					
		. . . . .	- PVC-buis = 125 mm					
		. . . . .	- Gres-buis = 180 mm.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
312210	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	120,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			120,00	L
		. . . . .	- overgangsstuk PVC --> gres.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .9.9. .	Nominale middellijn :					
		. . . . .	- PVC-buis = 125 mm					
		. . . . .	- Gres-buis = 206 mm.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
312220	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	120,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			120,00	L
		. . . . .	- overgangsstuk PVC --> gres.					
		. . . . .	Kleur : grijs.					
		. .9.9. .	Nominale middellijn :					
		. . . . .	- PVC-buis = 160 mm					
		. . . . .	- Gres-buis = 206 mm.					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .						
32		. . . . .	**Rioolwerk - PUTTEN EN PUTAFDEKKINGEN**					
		. . . . .						
321		. . . . .	**Putten en afdekkingen - PUTTEN**					
		. . . . .						
3211		. . . . .	Aanbr. putten - ERFSCHEIDINGSPUTTEN					
		. . . . .						
321110	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	40,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			40,00	L
		. . . . .	- Erfafscheidingsput / controleput Ø315 mm. incl. deksel					
		. . . . .	- Leverancier : Wavin (o.g.)					
		. . . . .	- Type : PK315 met volledig stroomprofiel (o.g.)					
		. . . . .	- Aansluitingen : 2x Ø125 mm					
		. . . . .	- Kleur : zwart					
		. . . . .	Put voorzien van bijpassende kunststof deksel (zwart) met standdichte rubberring-afdichting.	st			40,00	L
		. .3.1. .	Nominale middellijn 315 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .						
321120	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	20,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			20,00	L
		. . . . .	- Erfafscheidingsput / controleput Ø315 mm. incl. deksel					
		. . . . .	- Leverancier : Wavin (o.g.)					
		. . . . .	- Type : PK315 met volledig stroomprofiel (o.g.)					
		. . . . .	- Aansluitingen : 2x Ø160 mm					
		. . . . .	- Kleur : zwart					
		. . . . .	Put voorzien van bijpassende kunststof deksel (zwart) met standdichte rubberring-afdichting.	st			20,00	L
		. .3.1. .	Nominale middellijn 315 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .						
321130	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	10,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			10,00	L
		. . . . .	- Erfafscheidingsput / controleput Ø315 mm. incl. deksel					
		. . . . .	- Leverancier : Wavin (o.g.)					
		. . . . .	- Type : PK315 met volledig stroomprofiel (o.g.)					
		. . . . .	- Aansluitingen : 2x Ø200 mm					
		. . . . .	- Kleur : zwart					
		. . . . .	Put voorzien van bijpassende kunststof deksel (zwart) met standdichte rubberring-afdichting.	st			10,00	L
		. .3.1. .	Nominale middellijn 315 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met rubbermanchet					
		. . . . .						
3212		. . . . .	Aanbr. putten - PE-PUTTEN					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
321210	252604	. . . . .	Aanbrengen put van kunststof.	st	5,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		1.	Put, nominale middellijn 600 mm	st			5,00	L
		. . . . .	- Materiaal : PE					
		. . . . .	Gerekend met een puthoogte van 1,5 m.					
		. . . . .	Extra puthoogte te verrekenen volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	321220					
		. . . . .	Aansluitingen te verrekenen volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	321230 (PVC Ø125 mm), 321240 (PVC Ø160 mm) en					
		. . . . .	321250 (PVC Ø200 mm)					
		. .1. . .	Put met bolle bodem					
		. . .1. .	Betonnen afdekplaat 900 x 900 mm; dik 120 mm	st			5,00	L
		. . . . .	Voorzien van opening met middellijn 635 mm en					
		. . . . .	bijpassende rubberring					
		. . . . .						
321220	252699	. . . . .	Extra hoogte kunststof put.	m	5,00	F		
		. . . . .	Betreft : extra hoogte kunststof put, aan te brengen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 321210.					
		. . . . .	Put, nominale middellijn 600 mm	m			5,00	L
		. . . . .	Materiaal PE					
		. . . . .	Hoogte per put bepalen					
		. . . . .						
321230	252601	. . . . .	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft : aansluiting op put, aan te brengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 321210.					
		5.	Put van kunststof					
		. .5. . .	Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat Ø125 mm	st			1,00	L
		. . . . .	(fabrieksmatig aan te brengen)					
		. . . . .						
321240	252601	. . . . .	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft : aansluiting op put, aan te brengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 321210.					
		5.	Put van kunststof					
		. .5. . .	Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat Ø160 mm	st			1,00	L
		. . . . .	(fabrieksmatig aan te brengen)					
		. . . . .						
321250	252601	. . . . .	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00	F		
		. . . . .	Betreft : aansluiting op put, aan te brengen volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 321210.					
		5.	Put van kunststof					
		. .5. . .	Aansluiting buis op put m.b.v. putwandinlaat Ø200 mm	st			1,00	L
		. . . . .	(fabrieksmatig aan te brengen).					
		. . . . .						
322		. . . . .	**Putten en afdekkingen - PUTAFDEKKINGEN**					
		. . . . .						
3221		. . . . .	Aanbr. putafdekkingen - NIEUW					
		. . . . .						
322110	252701	. . . . .	Aanbrengen putrand met deksel.	st	20,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		.9. . . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			20,00	L
		. . . . .	als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- Fabricaat : Struyk Verwo Aqua (o.g.);					
		. . . . .	- Type : Solo S ame 600;					
		. . . . .	- Mangat : Ø580 mm;					
		. . . . .	- Randhoogte : 240 mm;					
		. . . . .	- Deksel voor zwaar verkeer;					
		. . . . .	- Voorzien van logo gemeente Roermond.					
		. .9. . .	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens					
		. . . . .	metselwerk en stellen in metselspecie.					
		. . . . .	Metselstenen, gerekend met 3 stellagen, als volgt	st			1.800,00	L
		. . . . .	gespecificeerd :					
		. . . . .	- kwaliteit B5 (NEN 2489).					
		. . . . .	Metselspecie : M15-I (NEN 3835), keldermuren					
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad opschuren					
		. . . . .	Buitenzijde berapen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322120	252701	. . . . .	Aanbrengen putrand met deksel.	st	3,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		.9. . .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel	st			3,00	L
		. . . . .	als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- Fabricaat : Struyk Verwo Aqua (o.g.);					
		. . . . .	- Type : Solo S ame 600 (gekneveld);					
		. . . . .	- Mangat : Ø580 mm;					
		. . . . .	- Randhoogte : 240 mm;					
		. . . . .	- Deksel voor zwaar verkeer;					
		. . . . .	- Voorzien van logo gemeente Roermond.					
		. .9. .	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens					
		. . . . .	metselwerk en stellen in metselspecie.					
		. . . . .	Metselstenen, gerekend met 3 stellagen, als volgt	st			270,00	L
		. . . . .	gespecificeerd :					
		. . . . .	- kwaliteit B5 (NEN 2489).					
		. . . . .	Metselspecie : M15-I (NEN 3835), keldermuren					
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad opschuren					
		. . . . .	Buitenzijde berapen					
		. . . . .						
322130	252701	. . . . .	Aanbrengen putrand met deksel.	st	20,00	F		
		. . . . .	Grondwerk volgens afzonderlijke bestekposten.					
		.9. . .	Ductiel gietijzeren putafdekking (gecertificeerd) met	st			20,00	L
		. . . . .	scharnierend deksel, als volgt gespecificeerd:					
		. . . . .	- Fabricaat : Struyk Verwo Aqua (o.g.);					
		. . . . .	- Type : Solo Selflevel S 600/19 t.b.v. inwalsen in					
		. . . . .	asfaltwegen;					
		. . . . .	- Europese dagmaat : minimaal 600 mm;					
		. . . . .	- Belastingklasse : D 400 kN (conform EN 124);					
		. . . . .	- Deksel voorzien van zelfreinigend scharnierpunt					
		. . . . .	met een 120 gr. dichtvalbeveiliging en					
		. . . . .	veiligheidsblokkering.					
		. . . . .	In asfalt aanbrengen met behulp van gecoat stalen	st			20,00	I
		. . . . .	inbouwhulpstuk Selflevel S600 voorzien van handgrepen					
		. .9. .	Tijdens de asfalteringswerkzaamheden dient ter plaatse					
		. . . . .	van de putranden gebruik gemaakt te worden van:					
		. . . . .	- een plaatstalen bescherm afdekplaat, uitvoering					
		. . . . .	Selflevel S600 welke toegepast dient te worden bij					
		. . . . .	de asfalttoplaag;					
		. . . . .	- een plaatstalen afdekplaat t.b.v. het afdekken van					
		. . . . .	de betonplaat te gebruiken bij het aanbrengen van					
		. . . . .	de asfaltonderlaag afmeting 950 x 950 x 5 mm,					
		. . . . .	uitvoering ST 95/5					
		. . . . .	Exacte toepassing en verwerking van materialen					
		. . . . .	volgens verwerkingsvoorschriften leverancier.					
		. . . . .						
3222		. . . . .	<u>Aanbr. putafdekkingen - OP HOOGTE BRENGEN</u>					
		. . . . .						
322210	252799	. . . . .	Op hoogte brengen putranden in elementverharding.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : het op hoogte brengen van bestaande					
		. . . . .	putranden in een elementenverharding. De aanwezige					
		. . . . .	verhardingsconstructie tijdelijk verwijderen (verrekening					
		. . . . .	via separate besteksposten), de putrand op hoogte					
		. . . . .	brengen en verharding aanstraten (verrekening via					
		. . . . .	separate besteksposten).					
		. . . . .						
322214	252702	. . . . .	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st			20,00	I
		. .1. .	Gietijzeren rand met betonvoet en bijbehorend deksel					
		. . .9. .	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens					
		. . . . .	metselwerk en stellen in metselspecie.					
		. . . . .	Metselstenen, gerekend met 1 stellaag, als volgt	st			1.800,00	L
		. . . . .	gespecificeerd :					
		. . . . .	- kwaliteit B5 (NEN 2489).					
		. . . . .	Metselspecie : M15-I (NEN 3835), keldermuren					
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad opschuren					
		. . . . .	Buitenzijde berapen					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
322220	252799	. . . . .	Op hoogte brengen putranden, in asfaltverharding.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : het op hoogte brengen van bestaande					
		. . . . .	putranden in een asfaltverharding. De aanwezige					
		. . . . .	verhardingsconstructie tijdelijk verwijderen (verrekening					
		. . . . .	via separate besteksposten), de putrand op hoogte					
		. . . . .	brengen en verharding herstellen (verrekening via					
		. . . . .	separate besteksposten).					
		. . . . .						
322224	252702	. . . . .	Op hoogte brengen bestaande putafdekking.	st			20,00	I
		. .2. .	Geheel gietijzeren rand met bijbehorend deksel	st			20,00	I
		. . .9. .	Putrand op hoogte brengen met stellagen van steens					
		. . . . .	metselwerk en stellen in metselspecie.					
		. . . . .	Metselstenen, gerekend met 1 stellaag, als volgt	st			1.800,00	L
		. . . . .	gespecificeerd :					
		. . . . .	- kwaliteit B5 (NEN 2489).					
		. . . . .	Metselspecie : M15-I (NEN 3835), keldermuren					
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad opschuren					
		. . . . .	Buitenzijde berapen					
		. . . .9.	Tijdens de asfalteringswerkzaamheden dient ter plaatse					
		. . . . .	van de putranden gebruik gemaakt te worden van:					
		. . . . .	- een plaatstalen bescherm afdekplaat, uitvoering					
		. . . . .	Selflevel S600 welke toegepast dient te worden bij					
		. . . . .	de asfalttoplaag;					
		. . . . .	- een plaatstalen afdekplaat t.b.v. het afdekken van					
		. . . . .	de betonplaat te gebruiken bij het aanbrengen van					
		. . . . .	de asfaltonderlaag afmeting 950 x 950 x 5 mm,					
		. . . . .	uitvoering ST 95/5					
		. . . . .	Exacte toepassing en verwerking van materialen					
		. . . . .	volgens verwerkingsvoorschriften leverancier.					
		. . . . .						
3223		. . . . .	<u>Aanbr. putafdekkingen - AFWERKEN</u>					
		. . . . .						
322310	252799	. . . . .	Berapen putafdekking.	st	30,00	F		
		. . . . .	Betreft : binnenzijde putafdekking berapen.					
		. . . . .	Metselspecie: M15-I (NEN 3835), keldermuren.	m3			0,75	L
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad opschuren.					
		. . . . .						
33		. . . . .	**Rioolwerk - KOLKEN**					
		. . . . .						
331		. . . . .	**Kolken - HERGEBRUIK**					
		. . . . .						
331010	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	60,00	F		
		. . . . .	Inclusief grondwerk.					
		9.	T.b.v. fundering kolk rondom 10cm gestabiliseerd zand					
		. . . . .	aanbrengen.	m3			15,00	L
		.4. . . .	Straatkolk, klasse D400					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen binnen de grenzen van het werk					
		. . . . .	en/of af te halen vanaf gemeentewerf.					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		1	Constructie: eendelig					
		. . . . .						
331020	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	60,00	F		
		. . . . .	Inclusief grondwerk.					
		9.	T.b.v. fundering kolk rondom 10cm gestabiliseerd zand					
		. . . . .	aanbrengen.	m3			15,00	L
		. .4. . .	Trottoirkolk, klasse D400					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen binnen de grenzen van het werk					
		. . . . .	en/of af te halen vanaf gemeentewerf.					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		1	Constructie: eendelig					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
331030	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	60,00	F		
		. . . . .	Inclusief grondwerk.					
		9.	T.b.v. fundering kolk rondom 10cm gestabiliseerd zand					
		. . . . .	aanbrengen.	m3			15,00	L
		. . .4. .	Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse D400					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen binnen de grenzen van het werk					
		. . . . .	en/of af te halen vanaf gemeentewerf.					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		1	Constructie: eendelig					
		. . . . .						
332		. . . . .	**Kolken - NIEUW TE LEVEREN**					
		. . . . .						
332010	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	60,00	F		
		. . . . .	Inclusief grondwerk.					
		9.	T.b.v. fundering kolk rondom 10cm gestabiliseerd zand					
		. . . . .	aanbrengen.	m3			15,00	L
		.4. . . .	Straatkolk, klasse D400	st			60,00	L
		. . . . .	- Fabricaat : Struyk Verwo Aqua (o.g.);					
		. . . . .	- Type : S 1300 P-Line (hoogte : 800 mm);					
		. . . . .	- met flexibele aansluiting voor PVC-buis Ø125mm.					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		1	Constructie: eendelig					
		. . . . .						
332020	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	60,00	F		
		. . . . .	Inclusief grondwerk.					
		9.	T.b.v. fundering kolk rondom 10cm gestabiliseerd zand					
		. . . . .	aanbrengen.	m3			15,00	L
		.4. . . .	Straatkolk, klasse D400	st			60,00	L
		. . . . .	- Fabricaat : Struyk Verwo Aqua (o.g.);					
		. . . . .	- Type : S 1332-1325 GB2;					
		. . . . .	- met flexibele aansluiting voor PVC-buis Ø125mm.					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		2	Constructie: tweedelig					
		. . . . .						
332030	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	60,00	F		
		. . . . .	Inclusief grondwerk.					
		9.	T.b.v. fundering kolk rondom 10cm gestabiliseerd zand					
		. . . . .	aanbrengen.	m3			15,00	L
		. . .4. .	Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse D400	st			60,00	L
		. . . . .	- Fabricaat : Struyk Verwo Aqua (o.g.);					
		. . . . .	- Type : ST 1290 P-line (hoogte : 900 mm);					
		. . . . .	- met flexibele aansluiting voor PVC-buis Ø125mm.					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		1	Constructie: eendelig					
		. . . . .						
332040	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	60,00	F		
		. . . . .	Inclusief grondwerk.					
		9.	T.b.v. fundering kolk rondom 10cm gestabiliseerd zand					
		. . . . .	aanbrengen.	m3			15,00	L
		. . .4. .	Gecombineerde straat-trottoirkolk, klasse D400	st			60,00	L
		. . . . .	- Fabricaat : Struyk Verwo Aqua (o.g.);					
		. . . . .	- Type : ST 1390-1320 GB2;					
		. . . . .	- met flexibele aansluiting voor PVC-buis Ø125mm.					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		2	Constructie: tweedelig					
		. . . . .						
332050	252699	. . . . .	Optie waaierprofiel	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft : meerprijs voor het voorzien van de kolken, te					
		. . . . .	leveren volgens deze raamovereenkomst, van een					
		. . . . .	waaierprofiel-deksel.					
		. . . . .	Waaierprofiel-deksel, als volgt gespecificeerd :	st			10,00	L
		. . . . .	- Fabricaat : Struyk Verwo Aqua (o.g.);					
		. . . . .	- Type : waaierprofieldeksel.					
		. . . . .						
333		. . . . .	**Kolken - HERSTELWERK**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
333010	252699	. . . . .	Op hoogte brengen bestaande straatkolk.	st	122,00	F		
		. . . . .	Betreft : het op hoogte brengen van bestaande					
		. . . . .	straatkolken door middel van (tijdelijk) verwijderen en					
		. . . . .	heraanbrengen kolken inclusief benodigd grondwerk.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 333011 en					
		. . . . .	333012					
		. . . . .						
333011	251122	. . . . .	Verwijderen kolk.	st			122,00	I
		. . . . .	Inclusief grondwerk.					
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		.1. . . .	Straatkolk					
		. . . .1.	Constructie: eendelig					
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 333012					
		. . . . .						
333012	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st			122,00	I
		. . . . .	Inclusief grondwerk en inclusief (her)aansluiten op					
		. . . . .	bestaande kolkaansluiting.					
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen	m3			6,10	L
		.9. . . .	Straatkolk, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 333011					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		1	Constructie: eendelig					
		. . . . .						
333020	252699	. . . . .	Op hoogte brengen bestaande trottoirkolk.	st	122,00	F		
		. . . . .	Betreft : het op hoogte brengen van bestaande					
		. . . . .	trottoirkolken door middel van (tijdelijk) verwijderen en					
		. . . . .	heraanbrengen kolken inclusief benodigd grondwerk.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 333021 en					
		. . . . .	333022					
		. . . . .						
333021	251122	. . . . .	Verwijderen kolk.	st			122,00	I
		. . . . .	Inclusief grondwerk.					
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		. .1. . .	Trottoirkolk					
		. . . .1.	Constructie: eendelig					
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 333022					
		. . . . .						
333022	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st			122,00	I
		. . . . .	Inclusief grondwerk en inclusief (her)aansluiten op					
		. . . . .	bestaande kolkaansluiting.					
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen	m3			6,10	L
		.9. . . .	Trottoirkolk, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 333021					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		1	Constructie: eendelig					
		. . . . .						
333030	252699	. . . . .	Op hoogte brengen bestaande combikolk.	st	122,00	F		
		. . . . .	Betreft : het op hoogte brengen van bestaande					
		. . . . .	combikolken door middel van (tijdelijk) verwijderen en					
		. . . . .	heraanbrengen kolken inclusief benodigd grondwerk.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 333031 en					
		. . . . .	333032					
		. . . . .						
333031	251122	. . . . .	Verwijderen kolk.	st			122,00	I
		. . . . .	Inclusief grondwerk.					
		2.	Kolk van beton/gietijzer combinatie					
		. . .1. .	Gecombineerde straat- en trottoirkolk					
		. . . .1.	Constructie: eendelig					
		1	Vrijgekomen materialen verwerken volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 333032					
		. . . . .						
333032	252613	. . . . .	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st			122,00	I
		. . . . .	Inclusief grondwerk en inclusief (her)aansluiten op					
		. . . . .	bestaande kolkaansluiting.					
		2.	T.b.v. fundering kolk: 0,1 m zand aanbrengen	m3			6,10	L
		.9. . . .	Combikolk, vrijgekomen volgens bestekspostnr. 333031					
		. . . .1.	Totale hoogte kleiner dan 1,00 m					
		1	Constructie: eendelig					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
34		. . . . .	**Rioolwerk - INLATEN EN AANSLUITINGEN**					
		. . . . .						
341		. . . . .	**Inlaten en aansluitingen - MAKEN INLAAT**					
		. . . . .						
3411		. . . . .	Maken inlaat - IN PVC-RIOOL					
		. . . . .						
341110	252299	. . . . .	Maken inlaat Ø125 mm, in PVC-buis.	st	14,00	F		
		. . . . .	Betreft : het maken van een aansluiting Ø125 mm op					
		. . . . .	een (bestaande) PVC-buis door middel van een inlaat.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 341111 en 341112					
		. . . . .						
341111	252832	. . . . .	Maken inlaat.	st			14,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuks per aansluiting.					
		4.	In PVC-buis					
		.1. . . .	Door middel van boren					
		. .1. . .	Wanddikte tot 50 mm					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis					
		. . . . .	Diameter inlaat 125 mm					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. PVC-inlaat, aan te brengen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 341112					
		. . . . .						
341112	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			14,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuks per aansluiting					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			14,00	L
		. . . . .	- klikinlaat, Ø125 mm					
		. . . . .	Kleur : grijs					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
341120	252299	. . . . .	Maken inlaat Ø160 mm, in PVC-buis	st	14,00	F		
		. . . . .	Betreft : het maken van een aansluiting Ø160 mm op					
		. . . . .	een (bestaande) PVC-buis door middel van een inlaat.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 341121 en					
		. . . . .	341122.					
		. . . . .						
341121	252832	. . . . .	Maken inlaat.	st			14,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuks per aansluiting.					
		4.	In PVC-buis					
		.1. . . .	Door middel van boren					
		. .1. . .	Wanddikte tot 50 mm					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis					
		. . . . .	Diameter inlaat 160 mm					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. PVC-inlaat, aan te brengen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 341122					
		. . . . .						
341122	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			14,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuks per aansluiting					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			14,00	L
		. . . . .	- klikinlaat, Ø160 mm					
		. . . . .	Kleur : grijs					
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
3412		. . . . .	Maken inlaat - IN BETONRIOOL (schroef)					
		. . . . .						
341210	252299	. . . . .	Maken inlaat Ø125 mm, in BETONbuis.	st	30,00	F		
		. . . . .	Betreft : het maken van een aansluiting Ø125 mm op					
		. . . . .	een (bestaande) betonbuis door middel van een inlaat.					
		. . . . .	Inlaat d.m.v. schroefbetoninlaat					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 341111 en 341112					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341211	252832	. . . . .	Maken inlaat.	st			30,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuks per aansluiting.					
		1.	In ongewapende betonbuis					
		.1. . . .	Door middel van boren					
		. .2. . .	Wanddikte 50 tot 70 mm					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis					
		. . . . .	Diameter inlaat 125 mm					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. PVC-inlaat, aan te brengen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 341212					
		. . . . .						
341212	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			30,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuks per aansluiting					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			30,00	L
		. . . . .	- kunststof-schroefbetoninlaat, Ø125 mm					
		. . . . .	Kleur : grijs					
		. .2.1. .	Nominale middellijn 125 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
341220	252299	. . . . .	Maken inlaat Ø160 mm, in BETONbuis.	st	30,00	F		
		. . . . .	Betreft : het maken van een aansluiting Ø160 mm op					
		. . . . .	een (bestaande) betonbuis door middel van een inlaat.					
		. . . . .	Inlaat d.m.v. schroefbetoninlaat					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 341221 en					
		. . . . .	341222					
		. . . . .						
341221	252832	. . . . .	Maken inlaat.	st			30,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuks per aansluiting.					
		1.	In ongewapende betonbuis					
		.1. . . .	Door middel van boren					
		. .2. . .	Wanddikte 50 tot 70 mm					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis					
		. . . . .	Diameter inlaat 160 mm					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. PVC-inlaat, aan te brengen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 341222					
		. . . . .						
341222	252202	. . . . .	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st			30,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuks per aansluiting					
		2.	Hulpstuk(ken), stijfheidsklasse: SN 8	st			30,00	L
		. . . . .	- kunststof-schroefbetoninlaat, Ø160 mm					
		. . . . .	Kleur : grijs					
		. .2.3. .	Nominale middellijn 160 mm					
		1	Verbinding buis-hulpstuk vrijvervalriool d.m.v. mof met					
		. . . . .	rubbermanchet					
		. . . . .						
3413		. . . . .	Maken inlaat - IN BETONRIOOL (renovatieblok)					
		. . . . .						
341310	252299	. . . . .	Maken inlaat Ø125 mm, in BETONbuis.	st	38,00	F		
		. . . . .	Betreft : het maken van een aansluiting Ø125 mm op					
		. . . . .	een (bestaande) betonbuis door middel van een inlaat.					
		. . . . .	Inlaat d.m.v. renovatieblok.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 341311 en					
		. . . . .	341312					
		. . . . .						
341311	252832	. . . . .	Maken inlaat.	st			38,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuks per aansluiting.					
		1.	In ongewapende betonbuis					
		.1. . . .	Door middel van boren					
		. .2. . .	Wanddikte 50 tot 70 mm					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis					
		. . . . .	Diameter inlaat 125 mm					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. PVC-inlaat, aan te brengen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 341212					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
341312	252899	. . . . .	Aanbrengen renovatieblok.	st			38,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuks per aansluiting.					
		. . . . .	Renovatieblok Ø125 mm	st			38,00	L
		. . . . .	Te bevestigen op betonbuis d.m.v. stelmortel.					
		. . . . .						
341320	252299	. . . . .	Maken inlaat Ø160 mm, in BETONbuis.	st	38,00	F		
		. . . . .	Betreft : het maken van een aansluiting Ø160 mm op					
		. . . . .	een (bestaande) betonbuis door middel van een inlaat.					
		. . . . .	Inlaat d.m.v. renovatieblok.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 341321 en					
		. . . . .	341322					
		. . . . .						
341321	252832	. . . . .	Maken inlaat.	st			38,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuks per aansluiting.					
		1.	In ongewapende betonbuis					
		.1. . . .	Door middel van boren					
		. .2. . .	Wanddikte 50 tot 70 mm					
		. . .1. .	Inlaat voor aansluiting van PVC-buis					
		. . . . .	Diameter inlaat 160 mm					
		. . . .1.	As-inlaat loodrecht op as-buis					
		1	Verbinding inlaat-buis d.m.v. PVC-inlaat, aan te brengen					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 341322					
		. . . . .						
341322	252899	. . . . .	Aanbrengen renovatieblok.	st			38,00	I
		. . . . .	Gerekend met 1 stuks per aansluiting.					
		. . . . .	Renovatieblok Ø160 mm	st			38,00	L
		. . . . .	Te bevestigen op betonbuis d.m.v. stelmortel.					
		. . . . .						
342		. . . . .	**Inlaten en aansluitingen - MAKEN AANSLUITING**					
		. . . . .						
3421		. . . . .	Maken aansluiting - OP PUTTEN					
		. . . . .						
342110	252601	. . . . .	Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft : aansluiting nieuw aan te leggen PVC-riool Ø125					
		. . . . .	mm op (bestaande) putten.					
		9.	Put van metselwerk en/of geprefabriceerde					
		. . . . .	betonelementen.					
		.1. . . .	Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2					
		. . . . .	(d.w.v. hakken)					
		. .9. . .	Aansluiting buis op put met behulp van hulpstuk :	st			5,00	L
		. . . . .	- PVC-inmetselmof Ø125 mm					
		. . . . .	- SN8					
		. . . . .	- hulpstuk insmeren met PVC-lijm en bezanden met					
		. . . . .	brekerzand.					
		. . . . .	Hulpstuk ommetselen met en aan de buitenzijde	st			125,00	L
		. . . . .	voorzien van een metselwerkkraag in steens werk van :					
		. . . . .	- metselstenen categorie I,					
		. . . . .	- HD 210 x 100 x 50 mm.					
		. . . . .	- metselspecie M15-I (NEN 3835)					
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad omschuren.					
		. . . . .	Buitenzijde berapen.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342120	252601	. . . . .	Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft : aansluiting nieuw aan te leggen PVC-riool Ø160					
		. . . . .	mm op (bestaande) putten.					
		9.	Put van metselwerk en/of geprefabriceerde					
		. . . . .	betonelementen					
		.1. . . .	Oppervlak van te maken opening: tot 0,25 m2					
		. . . . .	(d.m.v. hakken)					
		. .9. . .	Aansluiting buis op put met behulp van hulpstuk :	st			5,00	L
		. . . . .	- PVC-inmetselmof Ø160 mm					
		. . . . .	- SN8					
		. . . . .	- hulpstuk insmeren met PVC-lijm en bezanden met					
		. . . . .	brekerzand.					
		. . . . .	Hulpstuk ommetselen met en aan de buitenzijde	st			125,00	L
		. . . . .	voorzien van een metselwerkkraag in steens werk van :					
		. . . . .	- metselstenen categorie I,					
		. . . . .	- HD 210 x 100 x 50 mm.					
		. . . . .	- metselspecie M15-I (NEN 3835)					
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad omschuren.					
		. . . . .	Buitenzijde berapen.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
342130	252601	. . . . .	Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft : aansluiting nieuw aan te leggen PVC-riool Ø200					
		. . . . .	mm op (bestaande) putten.					
		9.	Put van metselwerk en/of geprefabriceerde					
		. . . . .	betonelementen					
		.2. . . .	Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2					
		. . . . .	(d.m.v. hakken)					
		. .9. . .	Aansluiting buis op put met behulp van hulpstuk :	st			5,00	L
		. . . . .	- PVC-inmetselmof Ø200 mm					
		. . . . .	- SN8					
		. . . . .	- ulpstuk insmeren met PVC-lijm en bezanden met					
		. . . . .	brekerzand.					
		. . . . .	Hulpstuk ommetselen met en aan de buitenzijde	st			125,00	L
		. . . . .	voorzien van een metselwerkkraag in steens werk van :					
		. . . . .	- metselstenen categorie I,					
		. . . . .	- HD 210 x 100 x 50 mm.					
		. . . . .	- metselspecie M15-I (NEN 3835)					
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad omschuren.					
		. . . . .	Buitenzijde berapen.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
342140	252601	. . . . .	Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft : aansluiting nieuw aan te leggen PVC-riool Ø250					
		. . . . .	mm op (bestaande) putten.					
		9.	Put van metselwerk en/of geprefabriceerde					
		. . . . .	betonelementen					
		.2. . . .	Oppervlak van te maken opening: 0,25 tot 0,50 m2					
		. . . . .	(d.m.v. hakken)					
		. .9. . .	Aansluiting buis op put met behulp van hulpstuk :	st			5,00	L
		. . . . .	- PVC-inmetselmof Ø250 mm					
		. . . . .	- SN8					
		. . . . .	- hulpstuk insmeren met PVC-lijm en bezanden met					
		. . . . .	brekerzand.					
		. . . . .	Hulpstuk ommetselen met en aan de buitenzijde	st			125,00	L
		. . . . .	voorzien van een metselwerkkraag in steens werk van :					
		. . . . .	- metselstenen categorie I,					
		. . . . .	- HD 210 x 100 x 50 mm.					
		. . . . .	- metselspecie M15-I (NEN 3835)					
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad omschuren.					
		. . . . .	Buitenzijde berapen.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
342150	252601	. . . . .	Maken aansluiting op rioolput.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft : aansluiting nieuw aan te leggen PVC-riool Ø315					
		. . . . .	mm op (bestaande) putten.					
		9.	Put van metselwerk en/of geprefabriceerde					
		. . . . .	betonelementen					
		.3. . . .	Oppervlak van te maken opening: 0,50 tot 1,00 m2					
		. . . . .	(d.m.v. hakken)					
		. .9. . .	Aansluiting buis op put met behulp van hulpstuk :	st			5,00	L
		. . . . .	- PVC-inmetselmof Ø315 mm					
		. . . . .	- SN8					
		. . . . .	- hulpstuk insmeren met PVC-lijm en bezanden met					
		. . . . .	brekerzand.					
		. . . . .	Hulpstuk ommetselen met en aan de buitenzijde	st			125,00	L
		. . . . .	voorzien van een metselwerkkraag in steens werk van :					
		. . . . .	- metselstenen categorie I,					
		. . . . .	- HD 210 x 100 x 50 mm.					
		. . . . .	- metselspecie M15-I (NEN 3835)					
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad omschuren.					
		. . . . .	Buitenzijde berapen.					
		3	Vrijgekomen materialen vervoeren naar naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
343		. . . . .	**Inlaten en aansluitingen - DICHTEN AANSLUITING**					
		. . . . .						
3431		. . . . .	<u>Dichtzetten aansluiting - BUIS OP PUT</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
343100	252699	. . . . .	Dichtzetten aansluiting rioolput.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft : dichtzetten van bestaande aansluitingen op					
		. . . . .	rioolputten.					
		. . . . .	Put van metselwerk en/of geprefabriceerde					
		. . . . .	betonelementen					
		. . . . .	Diameter aansluitende rioolbuis < Ø300 mm.					
		. . . . .	Aansluiting buis op put :					
		. . . . .	Buis ommetselen met en aan de buitenzijde voorzien	st			800,00	L
		. . . . .	van een metselwerkkraag in steens werk van :					
		. . . . .	- metselstenen categorie I,					
		. . . . .	- HD 210 x 100 x 50 mm.					
		. . . . .	- metselspecie M15-I (NEN 3835)					
		. . . . .	- overlap op de buis minimaal 0,50m					
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad omschuren.					
		. . . . .	Buitenzijde berapen.					
		. . . . .						
343110	252699	. . . . .	Dichtzetten aansluiting rioolput.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft : dichtzetten van bestaande aansluitingen op					
		. . . . .	rioolputten.					
		. . . . .	Put van metselwerk en/of geprefabriceerde					
		. . . . .	betonelementen					
		. . . . .	Diameter aansluitende rioolbuis Ø300 - Ø500 mm.					
		. . . . .	Aansluiting buis op put :					
		. . . . .	Buis ommetselen met en aan de buitenzijde voorzien	st			1.700,00	L
		. . . . .	van een metselwerkkraag in steens werk van :					
		. . . . .	- metselstenen categorie I,					
		. . . . .	- HD 210 x 100 x 50 mm.					
		. . . . .	- metselspecie M15-I (NEN 3835)					
		. . . . .	- overlap op de buis minimaal 0,50m					
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad omschuren.					
		. . . . .	Buitenzijde berapen.					
		. . . . .						
3432		. . . . .	<u>Dichtzetten aansluiting - BUIS OP BUIS</u>					
		. . . . .						
343200	252699	. . . . .	Dichtzetten aansluiting rioolput.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft : dichtzetten van bestaande aansluitingen op					
		. . . . .	rioolputten.					
		. . . . .	Diameter aansluitende rioolbuis < Ø300 mm.					
		. . . . .	Aansluiting buis op buis :					
		. . . . .	Buis ommetselen met en aan de buitenzijde voorzien	st			16.000,00	L
		. . . . .	van een metselwerkkraag in steens werk van :					
		. . . . .	- metselstenen categorie I,					
		. . . . .	- HD 210 x 100 x 50 mm.					
		. . . . .	- metselspecie M15-I (NEN 3835)					
		. . . . .	- overlap op de buis minimaal 0,50m					
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad omschuren.					
		. . . . .	Buitenzijde berapen.					
		. . . . .						
343210	252699	. . . . .	Dichtzetten aansluiting rioolput.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft : dichtzetten van bestaande aansluitingen op					
		. . . . .	rioolputten.					
		. . . . .	Diameter aansluitende rioolbuis Ø300 - Ø500 mm.					
		. . . . .	Aansluiting buis op put :					
		. . . . .	Buis ommetselen met en aan de buitenzijde voorzien	st			3.400,00	L
		. . . . .	van een metselwerkkraag in steens werk van :					
		. . . . .	- metselstenen categorie I,					
		. . . . .	- HD 210 x 100 x 50 mm.					
		. . . . .	- metselspecie M15-I (NEN 3835)					
		. . . . .	- overlap op de buis minimaal 0,50m					
		. . . . .	Binnenzijde berapen en glad omschuren.					
		. . . . .	Buitenzijde berapen.					
		. . . . .						
35		. . . . .	**Rioolwerk - REVISIE**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
350020	256499	. . . . .	Inmeten en verwerken revisiegegevens, digitaal. Betreft : per deelopdracht inmeten, digitaal verwerken en digitaal en analoog aanleveren revisiegegevens bestaande uit NAP-hoogten vloeivlakken putten en binnen onderkant buis aansluitende riolen. Betreft : alle riolering. Gegevens digitaal verwerken in besteks-/detailtekeningen. Bij de revisiegegevens tevens gebruikte materialen (aard en diameters buizen), appendages, hulpstuk- ken en dergelijke vermelden. Gegevens (digitaal en analoog) in 1-voud verstrekken, voor oplevering deelopdracht.	st	300,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4		. . . . .	**VERHARDINGSWERKZAAMHEDEN**					
41		. . . . .	**Verhardingswerk - FUNDERINGSLAGEN**					
411		. . . . .	**Funderingslagen - ZANDBED**					
4111		. . . . .	Aanbrengen zandbed (0m2<A<10m2)					
411110	220399	. . . . .	Zand verwerken en verdichten dik 0,10 m.	m2	15,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van zand in zandbed,					
		. . . . .	inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerken.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 411111t/m 411113					
411111	220301	. . . . .	Grond verwerken in zandbed.	m3			1,50	I
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed (conform bepaling	m3			1,50	L
		. . . . .	22.06.03 van de Standaard 2020).					
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,1 m					
		.4. . . .	Bovenoppervlakte 0 - 10 m2					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 411113					
411112	220421	. . . . .	Profileren van oppervlakken.	m2			15,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411111					
		. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. *** m [n.v.t.]					
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
411113	220411	. . . . .	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2			15,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411111					
		1.	Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5					
		.1. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is maximaal 0,1 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard					
411120	220399	. . . . .	Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m.	m2	15,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van zand in zandbed,					
		. . . . .	inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerken.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 411121 t/m					
		. . . . .	411123					
411121	220301	. . . . .	Grond verwerken in zandbed.	m3			3,00	I
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed (conform bepaling	m3			3,00	L
		. . . . .	22.06.03 van de Standaard 2020).					
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,2 m					
		.4. . . .	Bovenoppervlakte 0 - 10 m2					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 411123					
411122	220421	. . . . .	Profileren van oppervlakken.	m2			15,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411121					
		. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. *** m [n.v.t.]					
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411123	220411	. . . . .	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2			15,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411121					
		1.	Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5					
		.1. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is maximaal 0,2 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard					
		. . . . .						
411130	220399	. . . . .	Zand verwerken en verdichten dik 0,30 m.	m2	15,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van zand in zandbed,					
		. . . . .	inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerken.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 411131 t/m					
		. . . . .	411133					
		. . . . .						
411131	220301	. . . . .	Grond verwerken in zandbed.	m3			4,50	I
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed (conform bepaling	m3			4,50	L
		. . . . .	22.06.03 van de Standaard 2020).					
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,3 m					
		.4. . . .	Bovenoppervlakte 0 - 10 m2					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 411133					
		. . . . .						
411132	220421	. . . . .	Profileren van oppervlakken.	m2			15,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411131					
		. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. *** m [n.v.t.]					
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
411133	220411	. . . . .	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2			15,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411131					
		1.	Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5					
		.1. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is maximaal 0,3 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard					
		. . . . .						
4112		. . . . .	Aanbrengen zandbed (10m2<A<50m2)					
		. . . . .						
411210	220399	. . . . .	Zand verwerken en verdichten dik 0,10 m.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van zand in zandbed,					
		. . . . .	inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerken.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 411211 t/m					
		. . . . .	411213					
		. . . . .						
411211	220301	. . . . .	Grond verwerken in zandbed.	m3			3,00	I
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed (conform bepaling	m3			3,00	L
		. . . . .	22.06.03 van de Standaard 2020).					
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,1 m					
		.4. . . .	Bovenoppervlakte 10 - 50 m2					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 411213					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411212	220421	. . . . .	Profileren van oppervlakken.	m2			30,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411211					
		. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. *** m [n.v.t.]					
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal of flauwer 1 : 5					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
411213	220411	. . . . .	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2			30,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411211					
		1.	Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5					
		.1. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is maximaal 0,1 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard					
		. . . . .						
411220	220399	. . . . .	Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van zand in zandbed,					
		. . . . .	inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerken.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 411221 t/m					
		. . . . .	411223					
		. . . . .						
411221	220301	. . . . .	Grond verwerken in zandbed.	m3			6,00	I
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed (conform bepaling	m3			6,00	L
		. . . . .	22.06.03 van de Standaard 2020).					
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,2 m					
		.4. . . .	Bovenoppervlakte 10 - 50 m2					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 411223					
		. . . . .						
411222	220421	. . . . .	Profileren van oppervlakken.	m2			30,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411221					
		. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. *** m [n.v.t.]					
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal of flauwer 1 : 5					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
411223	220411	. . . . .	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2			30,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411221					
		1.	Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5					
		.1. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is maximaal 0,2 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard					
		. . . . .						
411230	220399	. . . . .	Zand verwerken en verdichten dik 0,30 m.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van zand in zandbed,					
		. . . . .	inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerken.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 411231 t/m					
		. . . . .	411233					
		. . . . .						
411231	220301	. . . . .	Grond verwerken in zandbed.	m3			9,00	I
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed (conform bepaling	m3			9,00	L
		. . . . .	22.06.03 van de Standaard 2020).					
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,30 m					
		.4. . . .	Bovenoppervlakte 10 - 50 m2					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 411233					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411232	220421	. . . . .	Profileren van oppervlakken.	m2			30,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411231					
		. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. *** m [n.v.t.]					
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal of flauwer 1 : 5					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
411233	220411	. . . . .	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2			30,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411231					
		1.	Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5					
		.1. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is maximaal 0,3 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard					
		. . . . .						
4113		. . . . .	Aanbrengen zandbed (A>50m2)					
		. . . . .						
411310	220399	. . . . .	Zand verwerken en verdichten dik 0,10 m.	m2	65,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van zand in zandbed,					
		. . . . .	inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerken.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 411311 t/m					
		. . . . .	411313					
		. . . . .						
411311	220301	. . . . .	Grond verwerken in zandbed.	m3			6,50	I
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed (conform bepaling	m3			6,50	L
		. . . . .	22.06.03 van de Standaard 2020).					
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,1 m					
		.4. . . .	Bovenoppervlakte >50 m2					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 411313					
		. . . . .						
411312	220421	. . . . .	Profileren van oppervlakken.	m2			65,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411311					
		. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. *** m [n.v.t.]					
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal of flauwer 1 : 5					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
411313	220411	. . . . .	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2			65,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411311					
		1.	Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5					
		.1. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is maximaal 0,1 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard					
		. . . . .						
411320	220399	. . . . .	Zand verwerken en verdichten dik 0,20 m.	m2	65,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van zand in zandbed,					
		. . . . .	inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerken.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 411321 t/m					
		. . . . .	411323					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
411321	220301	. . . . .	Grond verwerken in zandbed.	m3			13,00	I
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed (conform bepaling	m3			13,00	L
		. . . . .	22.06.03 van de Standaard 2020).					
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,2 m					
		.4. . . .	Bovenoppervlakte >50 m2					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 411323					
		. . . . .						
411322	220421	. . . . .	Profileren van oppervlakken.	m2			65,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411321					
		. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. *** m [n.v.t.]					
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal of flauwer 1 : 5					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
411323	220411	. . . . .	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2			65,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411321					
		1.	Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5					
		.1. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is maximaal 0,2 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard					
		. . . . .						
411330	220399	. . . . .	Zand verwerken en verdichten dik 0,30 m.	m2	65,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van zand in zandbed,					
		. . . . .	inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Hoeveelheidsbepaling : door vaststelling van het					
		. . . . .	theoretisch profiel van verwerken.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnrs. 411331 t/m					
		. . . . .	411333					
		. . . . .						
411331	220301	. . . . .	Grond verwerken in zandbed.	m3			19,50	I
		. . . . .	Grondsoort: zand voor zandbed (conform bepaling	m3			19,50	L
		. . . . .	22.06.03 van de Standaard 2020).					
		2.	Gemiddelde hoogte, zonder overhoogte 0,3 m					
		.4. . . .	Bovenoppervlakte >50 m2					
		. . .1. .	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . .1.	Verdichten volgens bestekspostnr. 411333					
		. . . . .						
411332	220421	. . . . .	Profileren van oppervlakken.	m2			65,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411331					
		. . . . .	Gerekend is met een waterstand N.A.P. *** m [n.v.t.]					
		.1. . . .	Oppervlakken: horizontaal of flauwer 1 : 5					
		. . . .1.	Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m					
		. . . . .						
411333	220411	. . . . .	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m2			65,00	I
		. . . . .	Grondsoort:					
		. . . . .	- zand in zandbed,					
		. . . . .	- aangebracht volgens bestekspostnr. 411331					
		1.	Oppervlakken: horizontaal of flauwer dan 1 : 5					
		.1. . . .	Dikte van de laag, waaraan verdichtingseisen worden					
		. . . . .	gesteld is maximaal 0,3 m					
		. .1. . .	Verdichtingsgraad: artikel 22.02.07 lid 06 van de					
		. . . . .	Standaard					
		. . . . .						
412		. . . . .	**Funderingslagen - STEENMENGSELS**					
		. . . . .						
4121		. . . . .	Aanbr. steenmengsels - PROFILEREN (bestaand)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
412110	800199	. . . . .	Profileren bestaande funderingslaag.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : profileren en verdichten bestaande				
		. . . . .	funderingslaag.				
		. . . . .	Oppervlakte : tot 10 m2				
		. . . . .	Funderingslaag bestaande uit :				
		. . . . .	- verhardingslaag van steenmengsel				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .					
412120	800199	. . . . .	Profileren bestaande funderingslaag.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : profileren en verdichten bestaande				
		. . . . .	funderingslaag.				
		. . . . .	Oppervlakte : 10 tot 50 m2				
		. . . . .	Funderingslaag bestaande uit :				
		. . . . .	- verhardingslaag van steenmengsel				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .					
412130	800199	. . . . .	Profileren bestaande funderingslaag.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : profileren en verdichten bestaande				
		. . . . .	funderingslaag.				
		. . . . .	Oppervlakte : 50 m2 en groter				
		. . . . .	Funderingslaag bestaande uit :				
		. . . . .	- verhardingslaag van steenmengsel				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .					
4122		. . . . .	<u>Aanbr. steenmengsels - UITVULLEN (bestaand)</u>				
		. . . . .					
412210	800199	. . . . .	Profileren en uitvullen bestaande funderingslaag.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : loswerken, uitvullen, profileren en verdichten				
		. . . . .	bestaande funderingslaag.				
		. . . . .	Oppervlakte : tot 10 m2				
		. . . . .	Funderingslaag bestaande uit :				
		. . . . .	- verhardingslaag van steenmengsel				
		. . . . .	Toplaag van de bestaande fundering tot een dikte van				
		. . . . .	50mm loswerken en uitvullen met funderingsmateriaal,				
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostgrp 4126.				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .					
412220	800199	. . . . .	Profileren en uitvullen bestaande funderingslaag.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : loswerken, uitvullen, profileren en verdichten				
		. . . . .	bestaande funderingslaag.				
		. . . . .	Oppervlakte : 10 - 50 m2				
		. . . . .	Funderingslaag bestaande uit :				
		. . . . .	- verhardingslaag van steenmengsel				
		. . . . .	Toplaag van de bestaande fundering tot een dikte van				
		. . . . .	50mm loswerken en uitvullen met funderingsmateriaal,				
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostgrp 4126.				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .					
412230	800199	. . . . .	Profileren en uitvullen bestaande funderingslaag.	m2	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : loswerken, uitvullen, profileren en verdichten				
		. . . . .	bestaande funderingslaag.				
		. . . . .	Oppervlakte : 50 m2 en groter				
		. . . . .	Funderingslaag bestaande uit :				
		. . . . .	- verhardingslaag van steenmengsel				
		. . . . .	Toplaag van de bestaande fundering tot een dikte van				
		. . . . .	50mm loswerken en uitvullen met funderingsmateriaal,				
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostgrp 4126.				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .					
4123		. . . . .	<u>Aanbr. steenmengsels - NIEUW (d<100mm)</u>				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
412310	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : tot 10 m2. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld tot 0,10 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	
412320	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : 10 - 50 m2. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld tot 0,10 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	
412330	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : 50 m2 en groter. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld tot 0,10 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	
412340	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : tot 10 m2. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld tot 0,10 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	
412350	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : 10 - 50 m2. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld tot 0,10 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
412360	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : 50 m2 en groter. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld tot 0,10 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	
4124		. . . . .	<u>Aanbr. steenmengsels - NIEUW (100mm<d<200mm)</u>				
412410	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : tot 10 m2. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 - 0,20 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	
412420	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : 10 - 50 m2. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 - 0,20 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	
412430	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : 50 m2 en groter. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 - 0,20 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	
412440	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : tot 10 m2. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 - 0,20 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
412450	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : 10 - 50 m2. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 - 0,20 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	
412460	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : 50 m2 en groter. Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,10 - 0,20 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	
4125		. . . . .	<u>Aanbr. steenmengsels - NIEUW (200mm<d<300mm)</u>				
412510	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : tot 10 m2. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 - 0,30 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	
412520	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : 10 - 50 m2. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 - 0,30 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	
412530	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen funderingslaag. Inclusief profileren en verdichten. Oppervlakte : 50 m2 en groter. Breedte kleiner dan of gelijk aan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 - 0,30 m Menggranulaat : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostgrp 4126. Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.	m2	100,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
412540	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden	m2	100,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Betreft : aanbrengen funderingslaag.					
		. . . . .	Inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Oppervlakte : tot 10 m2.					
		. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 -					
		. . . . .	0,30 m					
		. . . . .	Menggranulaat :					
		. . . . .	- hergebruik, en/of,					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp 4126.					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .						
412550	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden	m2	100,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Betreft : aanbrengen funderingslaag.					
		. . . . .	Inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Oppervlakte : 10 - 50 m2.					
		. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 -					
		. . . . .	0,30 m					
		. . . . .	Menggranulaat :					
		. . . . .	- hergebruik, en/of,					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp 4126.					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .						
412560	800299	. . . . .	Aanbrengen funderingslaag van ongebonden	m2	100,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Betreft : aanbrengen funderingslaag.					
		. . . . .	Inclusief profileren en verdichten.					
		. . . . .	Oppervlakte : 50 m2 en groter.					
		. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld 0,20 -					
		. . . . .	0,30 m					
		. . . . .	Menggranulaat :					
		. . . . .	- hergebruik, en/of,					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp 4126.					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.					
		. . . . .						
4126		. . . . .	<u>Aanbr. steenmengsels - LEVEREN</u>					
		. . . . .						
412610	800221	. . . . .	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	220,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		7.	Menggranulaat	ton			220,00	L
		.1. . . .	Sortering 0/16					
		1	Plaats van levering: op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
412620	800221	. . . . .	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	300,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		7.	Menggranulaat	ton			300,00	L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5					
		1	Plaats van levering: op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
413		. . . . .	**Funderingslagen - STRAATLAGEN**					
		. . . . .						
4132		. . . . .	<u>Aanbr. straatlaag - UIT BREKERZAND</u>					
		. . . . .						
413210	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag.	m2	7.000,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 50 mm; ten minste 45 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 55 mm					
		1.	Dikte straatlaag: 50 mm					
		.6. . . .	Op een funderingslaag uit zand of steenmengsel					
		. .3. . .	Brekerzand	m3			350,00	L
		. . . . .						
413220	831101	. . . . .	Aanbrengen straatlaag.	m2	7.800,00	F		
		. . . . .	Laagdikte gemiddeld 100 mm; ten minste 95 mm en ten					
		. . . . .	hoogste 105 mm					
		1.	Dikte straatlaag: 100 mm					
		.6. . . .	Op een funderingslaag uit zand of steenmengsel					
		. .3. . .	Brekerzand	m3			780,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
42		. . . . .	**Verhardingswerk - KANTOPSLUITINGEN**					
		. . . . .	Pasmaken trottoir-, opsluit- en inritbanden door middel					
		. . . . .	van zagen.					
		. . . . .						
421		. . . . .	**Kantopsluitingen - TROTTOIRBANDEN**					
		. . . . .						
4211		. . . . .	Aanbr. trottoirbanden - AANBRENGEN					
		. . . . .						
421110	831304	. . . . .	Aanbrengen trottoirbanden van beton.	m	940,00	F		
		9.	Stellen in en voorzien van een betonrug van	m3			32,90	L
		. . . . .	betonspecie.					
		. . . . .	Gerekend met 0,035 m3/m					
		. .9. . .	Profiel trottoirbanden :					
		. . . . .	- divers,					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 4212, 4213 en					
		. . . . .	4214.					
		. . . . .						
421130	831502	. . . . .	Pasmaken van betonbanden.	st	220,00	F		
		. . . . .	Betreft : pasmaken trottoirbanden.					
		2.	D.m.v. zagen					
		.9.9. . .	Afmetingen trottoirbanden :					
		. . . . .	- divers,					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 4212, 4213 en					
		. . . . .	4214.					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
4212		. . . . .	Aanbr. trottoirbanden - LEVEREN 130/150					
		. . . . .						
421210	831605	. . . . .	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft : rechte band.					
		.3. . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			25,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
421220	831699	. . . . .	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : bochtband.					
		. . . . .	Stralen (divers), volgens tekening					
		. . . . .	Profiel 130/150 x 250 mm	st			20,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,785 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
421230	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : hoekstuk.					
		. . . . .	Hoeken (divers), volgens tekening					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
421240	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : hoekblok.					
		. . . . .	Stralen en hoeken (divers), volgens tekening					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
421260	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : puntstuk.					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421270	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : verloopband.					
		. . . . .	Verloop naar divers, zie tekening					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 130/150 x 250 mm	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4213		. . . . .	Aanbr. trottoirbanden - LEVEREN 180/200					
		. . . . .						
421310	831605	. . . . .	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft : rechte band.					
		.6. . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			25,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
421320	831699	. . . . .	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : bochtband.					
		. . . . .	Stralen (divers), volgens tekening					
		. . . . .	Profiel 180/200 x 250 mm	st			20,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,785 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
421330	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : hoekstuk.					
		. . . . .	Hoeken (divers), volgens tekening					
		. .5. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
421340	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : hoekblok.					
		. . . . .	Stralen en hoeken (divers), volgens tekening					
		. .5. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
421350	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : puntstuk					
		. .5. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 200 mm	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
421370	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : verloopband.					
		. . . . .	Verloop naar diverse, zie tekening					
		. .6. . .	Behorend bij profiel 180/200 x 250 mm	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4214		. . . . .	Aanbr. trottoirbanden - LEVEREN 230/250					
		. . . . .						
421410	831605	. . . . .	Leveren rechte trottoirband van beton.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft : rechte band.					
		.9. . . .	Profiel 230/250 x 200 mm	st			25,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
421420	831699	. . . . .	Leveren gebogen trottoirband van beton.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : bochtband.					
		. . . . .	Stralen (divers), volgens tekening					
		. . . . .	Profiel 230/250 x 200 mm	st			20,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,785 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
421430	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : hoekstuk.					
		. . . . .	Hoeken (divers), volgens tekening					
		. .9. . .	Behorend bij profiel 230/250 x 160 mm	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
421440	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : hoekblok.					
		. . . . .	Stralen en hoeken (divers), volgens tekening					
		. .9. . .	Behorend bij profiel 230/250 x 160 mm	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
421450	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : puntstuk					
		. .9. . .	Behorend bij profiel 230/250 x 160 mm	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
421460	831607	. . . . .	Leveren hulpstuk - trottoirband van beton	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : verloopband.					
		. . . . .	Verloop naar diverse, zie tekening					
		. .9. . .	Behorend bij profiel 230/250 x 160 mm	st			20,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
422		. . . . .	**Kantopsluitingen - OPSLUITBANDEN**					
		. . . . .						
4221		. . . . .	<u>Aanbr. opsluitbanden - AANBRENGEN</u>					
		. . . . .						
422110	831305	. . . . .	Aanbrengen opsluitbanden van beton.	m	2.625,00	F		
		9.	Stellen in en voorzien van een betonrug van	m3			78,75	L
		. . . . .	betonspecie.					
		. . . . .	Gerekend met 0,03 m3/m					
		. .9. . .	Profiel opsluitbanden :					
		. . . . .	- divers,					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 4222, 4223 en					
		. . . . .	4224.					
		. . . . .						
422130	831502	. . . . .	Pasmaken van betonbanden.	st	125,00	F		
		. . . . .	Betreft : pasmaken trottoirbanden.					
		2.	D.m.v. zagen					
		.9.9. . .	Afmetingen opsluitbanden :					
		. . . . .	- divers,					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 4222, 4223 en					
		. . . . .	4224					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
4222		. . . . .	<u>Aanbr. opsluitbanden - LEVEREN 60x200</u>					
		. . . . .						
422230	831608	. . . . .	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	300,00	F		
		. . . . .	Betreft : rechte band.					
		.3. . . .	Profiel 60 x 200 mm	st			300,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
422240	831699	. . . . .	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	130,00	F		
		. . . . .	Betreft : bochtband.					
		. . . . .	Stralen (divers), volgens tekening					
		. . . . .	Profiel 60 x 200 mm	st			130,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,78 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
422250	831611	. . . . .	Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	150,00	F		
		. . . . .	Betreft : hoekstuk.					
		9.	Hoeken (divers), volgens tekening					
		. .3. . .	Behorend bij profiel 60 x 200 mm	st			150,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4223		. . . . .	<u>Aanbr. opsluitbanden - LEVEREN 80x200</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
422330	831608	. . . . .	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	125,00	F		
		. . . . .	Betreft : rechte band.					
		.4. . . .	Profiel 80 x 200 mm	st			125,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
422340	831699	. . . . .	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	65,00	F		
		. . . . .	Betreft : bochtband.					
		. . . . .	Stralen (divers), volgens tekening					
		. . . . .	Profiel 80 x 200 mm	st			65,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,78 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
422350	831611	. . . . .	Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	75,00	F		
		. . . . .	Betreft : hoekstuk.					
		9.	Hoeken (divers), volgens tekening					
		. .4. . .	Behorend bij profiel 80 x 200 mm	st			75,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4224		. . . . .	Aanbr. opsluitbanden - LEVEREN 100x200					
		. . . . .						
422450	831608	. . . . .	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	125,00	F		
		. . . . .	Betreft : rechte band.					
		.5. . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			125,00	L
		. . . .1.	Werkende lengte 1 m					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
422460	831699	. . . . .	Leveren gebogen opsluitband van beton.	st	65,00	F		
		. . . . .	Betreft : bochtband.					
		. . . . .	Stralen (divers), volgens tekening					
		. . . . .	Profiel 100 x 200 mm	st			65,00	L
		. . . . .	Werkende lengte 0,78 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
422470	831611	. . . . .	Leveren hulpstuk - opsluitband van beton	st	75,00	F		
		. . . . .	Betreft : hoekstuk					
		9.	Hoeken (divers), volgens tekening					
		. .5. . .	Behorend bij profiel 100 x 200 mm	st			75,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423		. . . . .	**Kantopsluitingen - INRITBANDEN EN -ELEMENTEN**					
		. . . . .						
4231		. . . . .	Aanbr. inritbanden - AANBRENGEN					
		. . . . .						
423110	831306	. . . . .	Aanbrengen inritbanden van beton.	m	50,00	F		
		9.	Stellen in en voorzien van een betonrug van	m3			2,50	L
		. . . . .	betonspecie.					
		. . . . .	Gerekend met 0,05 m3/m					
		. .9. . .	Profiel :					
		. . . . .	- divers,					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 4232, 4233 en					
		. . . . .	4234					
		. . . . .						
4232		. . . . .	Aanbr.inritbanden - LEVEREN 450x200x500					
		. . . . .						
423210	831612	. . . . .	Leveren inritbanden van beton.	m	25,00	F		
		.1. . . .	Profiel 450 x 200 x 500 mm					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			50,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423220	831612	. . . . .	Leveren inritbanden van beton.	m	12,50	F		
		.1. . . .	Profiel 450 x 200 x 500 mm					
		. . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m	st			25,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
423230	831612	. . . . .	Leveren inritbanden van beton.	m	12,50	F		
		.1. . . .	Profiel 450 x 200 x 500 mm					
		. . . .3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m	st			25,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4233		. . . . .	Aanbr.inritbanden - LEVEREN 500x200x500					
		. . . . .						
423310	831612	. . . . .	Leveren inritbanden van beton.	m	25,00	F		
		.2. . . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			50,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423320	831612	. . . . .	Leveren inritbanden van beton.	m	12,50	F		
		.2. . . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m	st			25,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423330	831612	. . . . .	Leveren inritbanden van beton.	m	12,50	F		
		.2. . . .	Profiel 500 x 200 x 500 mm					
		. . . .3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m	st			25,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
4234		. . . . .	Aanbr.inritbanden - LEVEREN 650x200x500					
		. . . . .						
423410	831612	. . . . .	Leveren inritbanden van beton.	m	25,00	F		
		.3. . . .	Profiel 650 x 200 x 500 mm					
		. .2. . .	Tussenstuk, werkende lengte 0,50 m	st			50,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423420	831612	. . . . .	Leveren inritbanden van beton.	m	12,50	F		
		.3. . . .	Profiel 650 x 200 x 500 mm					
		. . .3. .	Eindstuk links, werkende lengte 0,5 m	st			25,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
423430	831612	. . . . .	Leveren inritbanden van beton.	m	12,50	F		
		.3. . . .	Profiel 650 x 200 x 500 mm					
		. . . .3.	Eindstuk rechts, werkende lengte 0,5 m	st			25,00	L
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
424		. . . . .	**Kantopsluitingen - KANTLAGEN**					
		. . . . .						
4241		. . . . .	Aanbr. kantlaag - UIT STRAATSTENEN					
		. . . . .						
424110	831399	. . . . .	Aanbrengen kantopsluiting van 1 straatsteen.	m	100,00	F		
		. . . . .	Bestaand uit 1 streklaag					
		. . . . .	In betonspecie aanbrengen op fundering	m3			0,50	L
		. . . . .	Gerekend met 0,005 m3/m					
		. . . . .	Betonstraatstenen of straatbakstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en diktes;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 451 en 452.					
		. . . . .						
424120	831399	. . . . .	Aanbrengen kantopsluiting van 2 straatstenen.	m	200,00	F		
		. . . . .	Bestaand uit 2 streklagen					
		. . . . .	In betonspecie aanbrengen op fundering	m3			2,00	L
		. . . . .	Gerekend met 0,01 m3/m					
		. . . . .	Betonstraatstenen of straatbakstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en diktes;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 451 en 452.					
		. . . . .						
4242		. . . . .	Aanbr. kantlaag - UIT GOOTTEGELS					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
424210	831399	. . . . .	Aanbrengen kantopsluiting van 1 goottegel.	m	1.100,00	F		
		. . . . .	Bestaand uit 1 streklaag					
		. . . . .	In betonspecie aanbrengen op fundering	m3			16,50	L
		. . . . .	Gerekend met 0,015 m3/m					
		. . . . .	Betontegels :					
		. . . . .	- afm. 150 x 300 mm, diverse diktes;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 453					
		. . . . .						
425		. . . . .	**Kantopsluitingen - MOLGOTEN**					
		. . . . .						
4251		. . . . .	<u>Aanbr. molgoot - UIT STRAATSTENEN</u>					
		. . . . .						
425110	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	150,00	F		
		9.	Bestaand uit 3 streklagen					
		. .9. . .	In betonspecie aanbrengen op fundering	m3			4,50	L
		. . . . .	Gerekend met 0,03 m3/m1					
		. . . .9.	Straatbaksteen of betonstraatsteen :					
		. . . . .	- divers formaat en diktes;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 451 en 452.					
		3	Afstrooien en invegen met zand (brekerzand)	m3			0,45	L
		. . . . .						
425120	831303	. . . . .	Aanbrengen molgoot.	m	125,00	F		
		9.	Bestaand uit 5 streklagen					
		. .9. . .	In betonspecie aanbrengen op fundering	m3			6,25	L
		. . . . .	Gerekend met 0,05 m3/m1					
		. . . .9.	Straatbaksteen of betonstraatsteen :					
		. . . . .	- divers formaat en diktes;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 451 en 452.					
		3	Afstrooien en invegen met zand (brekerzand)	m3			0,63	L
		. . . . .						
43		. . . . .	**Verhardingswerk - BESTRATINGEN**					
		. . . . .						
431		. . . . .	**Bestratingen - BETONSTRAATSTENEN**					
		. . . . .						
4311		. . . . .	<u>Aanbr. betonstraatstenen (Br<1,5m)</u>					
		. . . . .						
431110	831112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	700,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In divers verband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 452					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			7,00	L
		. . . . .						
431120	831112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In divers verband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 452					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			5,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431130	831112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In divers verband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 452					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			2,50	L
		. . . . .						
4312		. . . . .	Aanbr. betonstraatstenen (1,5<Br<3,0m)					
		. . . . .						
431210	831112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	700,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In divers verband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 452					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			7,00	L
		. . . . .						
431220	831112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In divers verband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 452					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			5,00	L
		. . . . .						
431230	831112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	25,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In divers verband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 452					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			0,25	L
		. . . . .						
4313		. . . . .	Aanbr. betonstraatstenen (Br>3,0m)					
		. . . . .						
431310	831112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	700,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In divers verband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 452					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			7,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
431320	831112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In divers verband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 452					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			5,00	L
		. . . . .						
431330	831112	. . . . .	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In divers verband					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 452					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			2,50	L
		. . . . .						
432		. . . . .	**Bestratingen - STRAATBAKSTENEN**					
		. . . . .						
4321		. . . . .	Aanbr. straatbakstenen (Br<1,5m)					
		. . . . .						
432110	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 451					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In divers verband.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00	L
		. . . . .						
432120	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 451					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In divers verband.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00	L
		. . . . .						
432130	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 451					
		.1. . . .	Totale breedte tot 1,50 m					
		. .9. . .	In divers verband.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50	L
		. . . . .						
4322		. . . . .	Aanbr. straatbakstenen (1,5<Br<3,0m)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
432210	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 451					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In divers verband.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00	L
		. . . . .						
432220	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 451					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In divers verband.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00	L
		. . . . .						
432230	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 451					
		.2. . . .	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		. .9. . .	In divers verband.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50	L
		. . . . .						
4323		. . . . .	<u>Aanbr. straatbakstenen (Br>3,0m)</u>					
		. . . . .						
432310	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 451					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In divers verband.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00	L
		. . . . .						
432320	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- ivers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 451					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In divers verband.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			1,00	L
		. . . . .						
432330	831111	. . . . .	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 451					
		.3. . . .	Totale breedte 3,00 m en meer					
		. .9. . .	In divers verband.					
		. . .1. .	Op straatlaag					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
433		. . . . .	**Bestratingen - BETONTEGELS**					
		. . . . .						
4331		. . . . .	<u>Aanbr. betontegels (Br<1,5m)</u>					
		. . . . .						
433110	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In divers verband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Betontegels :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 453					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00	L
		. . . . .						
433120	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In divers verband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Betontegels :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 453					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50	L
		. . . . .						
433130	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	In divers verband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Betontegels :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 453					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00	L
		. . . . .						
4332		. . . . .	<u>Aanbr. betontegels (1,5<Br<3,0m)</u>					
		. . . . .						
433210	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In divers verband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Betontegels :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 453					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00	L
		. . . . .						
433220	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In divers verband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Betontegels :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 453					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
433230	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	In divers verband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Betontegels :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 453					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00	L
		. . . . .						
4333		. . . . .	Aanbr. betontegels (Br>3,0m)					
		. . . . .						
433310	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In divers verband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Betontegels :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 453					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00	L
		. . . . .						
433320	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	750,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In divers verband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Betontegels :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 453					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,50	L
		. . . . .						
433330	831113	. . . . .	Aanbrengen betontegels.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	In divers verband.					
		. .1. . .	Op straatlaag					
		. . .9. .	Betontegels :					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 453					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,00	L
		. . . . .						
4334		. . . . .	Aanbr. betontegels - PASMAKEN					
		. . . . .						
433410	831501	. . . . .	Pasmaken van bestratingsmateriaal.	m	200,00	F		
		. . . . .	Situering: aan te brengen betontegels					
		1.	Betreft bestratingsmateriaal volgens bestekspostnr(s).					
		. . . . .	4331 t/m 4333					
		.1. . . .	Pasmaken door middel van zagen					
		. .9. . .	Dikte groter of gelijk aan 60 mm					
		1	Onbruikbare materialen vervoeren naar een inrichting					
		. . . . .	met een door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
4335		. . . . .	Aanbr. betontegels - GRASBETONTEGELS					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
433510	314199	. . . . .	Aanbrengen grasbetontegels.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : (her)aanbrengen strook van grasbetontegels					
		. . . . .	Lengte aan te brengen : kleiner dan 50 m.					
		. . . . .	Breedte : 0,60 m.					
		. . . . .	Op een straatlaag.					
		. . . . .	(Hele) Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm :					
		. . . . .	- vrijgekomen volgens bestekspostnr. 115710, of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgroep 454.					
		. . . . .	Achterzijde van de grasbetontegels voorzien van een	m3			3,50	L
		. . . . .	steunrug van beton C12/C15 (0,035 m3/m1)					
		. . . . .						
433520	800299	. . . . .	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden	m2	60,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Betreft : aanvulling in grasbetontegels zoals					
		. . . . .	(her)aangebracht volgens bestekspostnr. 433510					
		. . . . .	Grauwacke :					
		. . . . .	- hergebruik, en/of,					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostnr. 463130.					
		. . . . .	Sortering 0/8					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
433530	314199	. . . . .	Aanbrengen grasbetontegels.	m	500,00	F		
		. . . . .	Betreft : (her)aanbrengen strook van grasbetontegels					
		. . . . .	Lengte aan te brengen : 50 m en groter.					
		. . . . .	Breedte : 0,60 m.					
		. . . . .	Op een straatlaag.					
		. . . . .	(Hele) Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm :					
		. . . . .	- vrijgekomen volgens bestekspostnr. 115720, of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgroep 454.					
		. . . . .	Achterzijde van de grasbetontegels voorzien van een	m3			17,50	L
		. . . . .	steunrug van beton C12/C15 (0,035 m3/m1)					
		. . . . .						
433540	800299	. . . . .	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden	m2	300,00	F		
		. . . . .	steenmengsel.					
		. . . . .	Betreft : aanvulling in grasbetontegels zoals					
		. . . . .	(her)aangebracht volgens bestekspostnr. 433530					
		. . . . .	Grauwacke :					
		. . . . .	- hergebruik, en/of,					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostnr. 463130.					
		. . . . .	Sortering 0/8					
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer					
		. . . . .						
434		. . . . .	**Bestratingen - NATUURSTEENKEIEN (ONGEBONDEN)**					
		. . . . .						
4341		. . . . .	Aanbr. natuursteenkeien (Br<1,5m)					
		. . . . .						
434110	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .1. . .	Totale breedte tot 1,5 m					
		9	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			1,25	L
		. . . . .						
434120	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .1. . .	Totale breedte tot 1,5 m					
		9	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			2,50	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
434130	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .1. . .	Totale breedte tot 1,5 m					
		9	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			1,25	L
		. . . . .						
4342		. . . . .	Aanbr. natuursteenkeien (1,5<Br<3,0m)					
		. . . . .						
434210	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		9	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			1,25	L
		. . . . .						
434220	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		9	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			2,50	L
		. . . . .						
434230	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		9	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			1,25	L
		. . . . .						
4343		. . . . .	Aanbr. natuursteenkeien (Br>3,0m)					
		. . . . .						
434310	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .3. . .	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		9	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			1,25	L
		. . . . .						
434320	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .3. . .	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		9	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			2,50	L
		. . . . .						
434330	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .3. . .	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		9	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			1,25	L
		. . . . .						
435		. . . . .	**Bestratingen - NATUURSTEENKEIEN (GEBONDEN)**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
4351		. . . . .	Aanbr. natuursteenkeien (Br<1,5m)					
		. . . . .						
435110	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .1. . .	Totale breedte tot 1,5 m					
		9	Voor aanbrengen van een voegengietsysteem, zie					
		. . . . .	bestekspostnr. 435120.					
		. . . . .						
435120	832299	. . . . .	Aanbrengen voegmortel voor bestrating.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een Voegengietsysteem					
		. . . . .	Situatie : (natuursteen)bestrating.					
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2					
		. . . . .	Totale verhardingsbreedte : tot 1,5 m					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			1,25	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		. . . . .	Voegen vullen conform instructies leverancier. Voegen					
		. . . . .	over de volle hoogte uitvullen met gietmortel!					
		. . . . .	De aannemer dient rekening te houden met een					
		. . . . .	minimale uithardingstijd van 2 a 3 kalenderdagen.					
		. . . . .						
435130	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .1. . .	Totale breedte tot 1,5 m					
		9	Voor aanbrengen voegmortel, zie bestekspostnr. 435140.					
		. . . . .						
435140	832299	. . . . .	Aanbrengen voegmortel voor bestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een Voegengietsysteem					
		. . . . .	Situatie : (natuursteen)bestrating.					
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2					
		. . . . .	Totale verhardingsbreedte : tot 1,5 m					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			2,50	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		. . . . .	Voegen vullen conform instructies leverancier. Voegen					
		. . . . .	over de volle hoogte uitvullen met gietmortel!					
		. . . . .	De aannemer dient rekening te houden met een					
		. . . . .	minimale uithardingstijd van 2 a 3 kalenderdagen.					
		. . . . .						
435150	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .1. . .	Totale breedte tot 1,5 m					
		9	Voor aanbrengen voegmortel, zie bestekspostnr. 435160.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
435160	832299	. . . . .	Aanbrengen voegmortel voor bestrating.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een Voegengietsysteem					
		. . . . .	Situatie : (natuursteen)bestrating.					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.					
		. . . . .	Totale verhardingsbreedte : tot 1,5 m					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			1,25	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		. . . . .	Voegen vullen conform instructies leverancier. Voegen					
		. . . . .	over de volle hoogte uitvullen met gietmortel!					
		. . . . .	De aannemer dient rekening te houden met een					
		. . . . .	minimale uithardingstijd van 2 a 3 kalenderdagen.					
		. . . . .						
4352		. . . . .	Aanbr. natuursteenkeien (1,5<Br<3,0m)					
		. . . . .						
435210	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		9	Voor aanbrengen van een voegengietsysteem, zie					
		. . . . .	bestekspostnr. 435220.					
		. . . . .						
435220	832299	. . . . .	Aanbrengen voegmortel voor bestrating.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een Voegengietsysteem					
		. . . . .	Situatie : (natuursteen)bestrating.					
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2					
		. . . . .	Totale verhardingsbreedte : van 1,5 tot 3,0 m					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			1,25	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		. . . . .	Voegen vullen conform instructies leverancier. Voegen					
		. . . . .	over de volle hoogte uitvullen met gietmortel!					
		. . . . .	De aannemer dient rekening te houden met een					
		. . . . .	minimale uithardingstijd van 2 a 3 kalenderdagen.					
		. . . . .						
435230	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		9	Voor aanbrengen voegmortel, zie bestekspostnr. 435240.					
		. . . . .						
435240	832299	. . . . .	Aanbrengen voegmortel voor bestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een Voegengietsysteem					
		. . . . .	Situatie : (natuursteen)bestrating.					
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2					
		. . . . .	Totale verhardingsbreedte : van 1,5 tot 3,0 m					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			2,50	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		. . . . .	Voegen vullen conform instructies leverancier. Voegen					
		. . . . .	over de volle hoogte uitvullen met gietmortel!					
		. . . . .	De aannemer dient rekening te houden met een					
		. . . . .	minimale uithardingstijd van 2 a 3 kalenderdagen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
435250	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .2. . .	Totale breedte van 1,5 tot 3,0 m					
		9	Voor aanbrengen voegmortel, zie bestekspostnr. 435260.					
		. . . . .						
435260	832299	. . . . .	Aanbrengen voegmortel voor bestrating.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een Voegengietsysteem					
		. . . . .	Situatie : (natuursteen)bestrating.					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.					
		. . . . .	Totale verhardingsbreedte : van 1,5 tot 3,0 m					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			1,25	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		. . . . .	Voegen vullen conform instructies leverancier. Voegen					
		. . . . .	over de volle hoogte uitvullen met gietmortel!					
		. . . . .	De aannemer dient rekening te houden met een					
		. . . . .	minimale uithardingstijd van 2 a 3 kalenderdagen.					
		. . . . .						
4353		. . . . .	Aanbr. natuursteenkeien (Br>3,0m)					
		. . . . .						
435310	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .3. . .	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		9	Voor aanbrengen van een voegengietsysteem, zie					
		. . . . .	bestekspostnr. 435320.					
		. . . . .						
435320	832299	. . . . .	Aanbrengen voegmortel voor bestrating.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een Voegengietsysteem					
		. . . . .	Situatie : (natuursteen)bestrating.					
		. . . . .	Areaal : 0 tot 10 m2					
		. . . . .	Totale verhardingsbreedte : 3,0 m en meer					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			1,25	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		. . . . .	Voegen vullen conform instructies leverancier. Voegen					
		. . . . .	over de volle hoogte uitvullen met gietmortel!					
		. . . . .	De aannemer dient rekening te houden met een					
		. . . . .	minimale uithardingstijd van 2 a 3 kalenderdagen.					
		. . . . .						
435330	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .3. . .	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		9	Voor aanbrengen voegmortel, zie bestekspostnr. 435340.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
435340	832299	. . . . .	Aanbrengen voegmortel voor bestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een Voegengietsysteem					
		. . . . .	Situatie : (natuursteen)bestrating.					
		. . . . .	Areaal : 10 tot 50 m2					
		. . . . .	Totale verhardingsbreedte : 3,0 m en meer					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			2,50	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		. . . . .	Voegen vullen conform instructies leverancier. Voegen					
		. . . . .	over de volle hoogte uitvullen met gietmortel!					
		. . . . .	De aannemer dient rekening te houden met een					
		. . . . .	minimale uithardingstijd van 2 a 3 kalenderdagen.					
		. . . . .						
435350	832202	. . . . .	Aanbrengen keien van natuursteen.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		1.	Keien van natuursteen:					
		. . . . .	- divers formaat en dikte;					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- door gemeente ter beschikking te stellen.					
		. .3. . .	Totale breedte van 3,0 m en meer					
		9	Voor aanbrengen voegmortel, zie bestekspostnr. 435360.					
		. . . . .						
435360	832299	. . . . .	Aanbrengen voegmortel voor bestrating.	m2	125,00	F		
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een Voegengietsysteem					
		. . . . .	Situatie : (natuursteen)bestrating.					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter.					
		. . . . .	Totale verhardingsbreedte : 3,0 m en meer					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			1,25	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		. . . . .	Voegen vullen conform instructies leverancier. Voegen					
		. . . . .	over de volle hoogte uitvullen met gietmortel!					
		. . . . .	De aannemer dient rekening te houden met een					
		. . . . .	minimale uithardingstijd van 2 a 3 kalenderdagen.					
		. . . . .						
44		. . . . .	**Verhardingswerk - HERSTRATEN**					
		. . . . .						
441		. . . . .	**Herstraten - BETONSTRAATSTENEN**					
		. . . . .						
4411		. . . . .	Herstraten betonstraatstenen (Br<1,5m)					
		. . . . .						
441110	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 452					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			4,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
441120	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 452.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			5,00	L
		. . . . .						
441130	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	700,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 452.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			7,00	L
		. . . . .						
4412		. . . . .	<u>Herstraten betonstraatstenen (1,5m<Br<3,0m)</u>					
		. . . . .						
441210	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	Verband : divers					
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 452.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			4,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
441220	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk.					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 452.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			5,00	L
		. . . . .						
441230	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	700,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 452.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			7,00	L
		. . . . .						
4413		. . . . .	<u>Herstraten betonstraatstenen (Br>3,0m)</u>					
		. . . . .						
441310	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 452.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			4,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
441320	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 452.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			5,00	L
		. . . . .						
441330	831402	. . . . .	Herstraten betonstraatstenen.	m2	700,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betonstraatstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 452.					
		. . . .9.	Betonstraatstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand.	m3			7,00	L
		. . . . .						
442		. . . . .	**Herstraten - STRAATBAKSTENEN**					
		. . . . .						
4421		. . . . .	<u>Herstraten straatbakstenen (Br<1,5m)</u>					
		. . . . .						
442110	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 451.					
		. . . .9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			4,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
442120	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 451.					
		. . . .9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00	L
		. . . . .						
442130	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	700,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 451.					
		. . . .9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,00	L
		. . . . .						
4422		. . . . .	<u>Herstraten straatbakstenen (1,5m<Br<3,0m)</u>					
		. . . . .						
442210	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 451.					
		. . . .9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			4,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
442220	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 451.					
		. . . .9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00	L
		. . . . .						
442230	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	700,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 451.					
		. . . .9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,00	L
		. . . . .						
4423		. . . . .	<u>Herstraten straatbaktstenen (Br>3,0m)</u>					
		. . . . .						
442310	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	400,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 451.					
		. . . .9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			4,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
442320	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	500,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 451.					
		. . . .9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			5,00	L
		. . . . .						
442330	831401	. . . . .	Herstraten straatbakstenen.	m2	700,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare straatbakstenen vervoeren naar een op					
		. . . . .	grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 451.					
		. . . .9.	Straatbakstenen :					
		. . . . .	- formaat : divers.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			7,00	L
		. . . . .						
443		. . . . .	**Herstraten - BETONTEGELS**					
		. . . . .						
4431		. . . . .	Herstraten betontegels (Br<1,5m)					
		. . . . .						
443110	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 453.					
		. . . .9.	Betontegels :					
		. . . . .	- 300 x 300 mm, dikte : 45 mm					
		. . . . .	- inclusief halve tegels					
		. . . . .	- meerkosten voor afwijkende dikten zie					
		. . . . .	bestekspostnrs. 443440 en 443450.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			6,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
443120	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 453.					
		. . . .9.	Betontegels :					
		. . . . .	- 300 x 300 mm, dikte : 45 mm					
		. . . . .	- inclusief halve tegels					
		. . . . .	- meerkosten voor afwijkende dikten zie					
		. . . . .	bestekspostnrs. 443440 en 443450.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00	L
		. . . . .						
443130	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	350,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		1.	Totale breedte tot 1,50 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 453.					
		. . . .9.	Betontegels :					
		. . . . .	- 300 x 300 mm, dikte : 45 mm					
		. . . . .	- inclusief halve tegels					
		. . . . .	- meerkosten voor afwijkende dikten zie					
		. . . . .	bestekspostnrs. 443440 en 443450.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,50	L
		. . . . .						
4432		. . . . .	Herstraten betontegels (1,5m<Br<3,0m)					
		. . . . .						
443210	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 453.					
		. . . .9.	Betontegels :					
		. . . . .	- 300 x 300 mm, dikte : 45 mm					
		. . . . .	- inclusief halve tegels					
		. . . . .	- meerkosten voor afwijkende dikten zie					
		. . . . .	bestekspostnrs. 443440 en 443450.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			6,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
443220	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 453.					
		. . . .9.	Betontegels :					
		. . . . .	- 300 x 300 mm, dikte : 45 mm					
		. . . . .	- inclusief halve tegels					
		. . . . .	- meerkosten voor afwijkende dikten zie					
		. . . . .	bestekspostnrs. 443440 en 443450.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00	L
		. . . . .						
443230	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	350,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		2.	Totale breedte van 1,50 tot 3,00 m					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 453.					
		. . . .9.	Betontegels :					
		. . . . .	- 300 x 300 mm, dikte : 45 mm					
		. . . . .	- inclusief halve tegels					
		. . . . .	- meerkosten voor afwijkende dikten zie					
		. . . . .	bestekspostnrs. 443440 en 443450.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,50	L
		. . . . .						
4433		. . . . .	Herstraten betontegels (Br>3,0m)					
		. . . . .						
443310	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	600,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 453.					
		. . . .9.	Betontegels :					
		. . . . .	- 300 x 300 mm, dikte : 45 mm					
		. . . . .	- inclusief halve tegels					
		. . . . .	- meerkosten voor afwijkende dikten zie					
		. . . . .	bestekspostnrs. 443440 en 443450.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			6,00	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
443320	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	1.000,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 453.					
		. . . .9.	Betontegels :					
		. . . . .	- 300 x 300 mm, dikte : 45 mm					
		. . . . .	- inclusief halve tegels					
		. . . . .	- meerkosten voor afwijkende dikten zie					
		. . . . .	bestekspostnrs. 443440 en 443450.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			10,00	L
		. . . . .						
443330	831403	. . . . .	Herstraten betontegels.	m2	350,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer					
		.9. . . .	Verband : divers.					
		. .1. . .	Onbruikbare betontegels vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 453.					
		. . . .9.	Betontegels :					
		. . . . .	- 300 x 300 mm, dikte : 45 mm					
		. . . . .	- inclusief halve tegels					
		. . . . .	- meerkosten voor afwijkende dikten zie					
		. . . . .	bestekspostnrs. 443440 en 443450.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			3,50	L
		. . . . .						
4434		. . . . .	Herstraten betontegels (meerkosten)					
		. . . . .						
443440	831499	. . . . .	+ Meerkosten tegeldikte 60mm.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : de meerkosten te rekenen per m2 voor het					
		. . . . .	herstraten van betontegels met een dikte van 60 mm					
		. . . . .	i.p.v. 45 mm.					
		. . . . .						
443450	831499	. . . . .	+ Meerkosten tegeldikte 80mm.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : de meerkosten te rekenen per m2 voor het					
		. . . . .	herstraten van betontegels met een dikte van 80 mm					
		. . . . .	i.p.v. 45 mm.					
		. . . . .						
444		. . . . .	**Herstraten - SIERBESTRATING (ONGEBONDEN VOEG)**					
		. . . . .						
4441		. . . . .	Herstraten sierbestrating (Br<1,5m)					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
444110	831408	. . . . .	Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		9.	Sierbestrating, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- stenen, tegels en/of keien;					
		. . . . .	- afmetingen : divers;					
		. . . . .	- dikte : variabel;					
		. . . . .	- materiaal : beton, gebakken of natuursteen;					
		. . . . .	- met ongebonden voegvulling.					
		.9. . . .	Breedte : tot 1,5 m					
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een					
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 45.					
		. . . . .	Natuursteenkeien (en overige niet in de					
		. . . . .	leverantieposten opgenomen materialen) worden door					
		. . . . .	Opdrachtgever ter beschikking gesteld.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50	L
		. . . . .						
444120	831408	. . . . .	Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		9.	Sierbestrating, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- stenen, tegels en/of keien;					
		. . . . .	- afmetingen : divers;					
		. . . . .	- dikte : variabel;					
		. . . . .	- materiaal : beton, gebakken of natuursteen;					
		. . . . .	- met ongebonden voegvulling.					
		.9. . . .	Breedte : tot 1,5 m					
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een					
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 45.					
		. . . . .	Natuursteenkeien (en overige niet in de					
		. . . . .	leverantieposten opgenomen materialen) worden door					
		. . . . .	Opdrachtgever ter beschikking gesteld.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
444130	831408	. . . . .	Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		9.	Sierbestrating, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- stenen, tegels en/of keien;					
		. . . . .	- afmetingen : divers;					
		. . . . .	- dikte : variabel;					
		. . . . .	- materiaal : beton, gebakken of natuursteen;					
		. . . . .	- met ongebonden voegvulling.					
		.9. . . .	Breedte : tot 1,5 m					
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een					
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 45.					
		. . . . .	Natuursteenkeien (en overige niet in de					
		. . . . .	leverantieposten opgenomen materialen) worden door					
		. . . . .	Opdrachtgever ter beschikking gesteld.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50	L
		. . . . .						
4442		. . . . .	Herstraten sierbestrating (Br>1,5m)					
		. . . . .						
444210	831408	. . . . .	Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		9.	Sierbestrating, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- stenen, tegels en/of keien;					
		. . . . .	- afmetingen : divers;					
		. . . . .	- dikte : variabel;					
		. . . . .	- materiaal : beton, gebakken of natuursteen;					
		. . . . .	- met ongebonden voegvulling.					
		.9. . . .	Breedte : 1,5 m en groter					
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een					
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 45.					
		. . . . .	Natuursteenkeien (en overige niet in de					
		. . . . .	leverantieposten opgenomen materialen) worden door					
		. . . . .	Opdrachtgever ter beschikking gesteld.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50	L
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
444220	831408	. . . . .	Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		9.	Sierbestrating, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- stenen, tegels en/of keien;					
		. . . . .	- afmetingen : divers;					
		. . . . .	- dikte : variabel;					
		. . . . .	- materiaal : beton, gebakken of natuursteen;					
		. . . . .	- met ongebonden voegvulling.					
		.9. . . .	Breedte : 1,5 m en groter					
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een					
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 45.					
		. . . . .	Natuursteenkeien (en overige niet in de					
		. . . . .	leverantieposten opgenomen materialen) worden door					
		. . . . .	Opdrachtgever ter beschikking gesteld.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50	L
		. . . . .						
444230	831408	. . . . .	Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		9.	Sierbestrating, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- stenen, tegels en/of keien;					
		. . . . .	- afmetingen : divers;					
		. . . . .	- dikte : variabel;					
		. . . . .	- materiaal : beton, gebakken of natuursteen;					
		. . . . .	- met ongebonden voegvulling.					
		.9. . . .	Breedte : 1,5 m en groter					
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een					
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 45.					
		. . . . .	Natuursteenkeien (en overige niet in de					
		. . . . .	leverantieposten opgenomen materialen) worden door					
		. . . . .	Opdrachtgever ter beschikking gesteld.					
		5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand	m3			2,50	L
		. . . . .						
445		. . . . .	**Herstraten - SIERBESTRATING (GEBONDEN VOEG)**					
		. . . . .						
4451		. . . . .	<u>Herstraten sierbestrating (Br<1,5m)</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
445110	831408	. . . . .	Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		9.	Sierbestrating, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- stenen, tegels en/of keien;					
		. . . . .	- afmetingen : divers;					
		. . . . .	- dikte : variabel;					
		. . . . .	- materiaal : beton, gebakken of natuursteen;					
		. . . . .	- met gebonden voegvulling.					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			2,50	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		.9. . . .	Breedte : tot 1,5 m					
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een					
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk en voegresten					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 45.					
		. . . . .	Natuursteenkeien (en overige niet in de					
		. . . . .	leverantieposten opgenomen materialen) worden door					
		. . . . .	Opdrachtgever ter beschikking gesteld.					
		. . . . .						
445120	831408	. . . . .	Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		9.	Sierbestrating, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- stenen, tegels en/of keien;					
		. . . . .	- afmetingen : divers;					
		. . . . .	- dikte : variabel;					
		. . . . .	- materiaal : beton, gebakken of natuursteen;					
		. . . . .	- met gebonden voegvulling.					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			2,50	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		.9. . . .	Breedte : tot 1,5 m					
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een					
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk en voegresten					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 45.					
		. . . . .	Natuursteenkeien (en overige niet in de					
		. . . . .	leverantieposten opgenomen materialen) worden door					
		. . . . .	Opdrachtgever ter beschikking gesteld.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
445130	831408	. . . . .	Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		9.	Sierbestrating, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- stenen, tegels en/of keien;					
		. . . . .	- afmetingen : divers;					
		. . . . .	- dikte : variabel;					
		. . . . .	- materiaal : beton, gebakken of natuursteen;					
		. . . . .	- met gebonden voegvulling.					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			2,50	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		.9. . . .	Breedte : tot 1,5 m					
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een					
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk en voegresten					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 45.					
		. . . . .	Natuursteenkeien (en overige niet in de					
		. . . . .	leverantieposten opgenomen materialen) worden door					
		. . . . .	Opdrachtgever ter beschikking gesteld.					
		. . . . .						
4452		. . . . .	<u>Herstraten sierbestrating (Br>1,5m)</u>					
		. . . . .						
445210	831408	. . . . .	Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 0 - 10 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		9.	Sierbestrating, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- stenen, tegels en/of keien;					
		. . . . .	- afmetingen : divers;					
		. . . . .	- dikte : variabel;					
		. . . . .	- materiaal : beton, gebakken of natuursteen;					
		. . . . .	- met gebonden voegvulling.					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			2,50	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		.9. . . .	Breedte : 1,5 m en groter					
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een					
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk en voegresten					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 45.					
		. . . . .	Natuursteenkeien (en overige niet in de					
		. . . . .	leverantieposten opgenomen materialen) worden door					
		. . . . .	Opdrachtgever ter beschikking gesteld.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
445220	831408	. . . . .	Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 10 - 50 m2					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		9.	Sierbestrating, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- stenen, tegels en/of keien;					
		. . . . .	- afmetingen : divers;					
		. . . . .	- dikte : variabel;					
		. . . . .	- materiaal : beton, gebakken of natuursteen;					
		. . . . .	- met gebonden voegvulling.					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			2,50	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		.9. . . .	Breedte : 1,5 m en groter					
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een					
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk en voegresten					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 45.					
		. . . . .	Natuursteenkeien (en overige niet in de					
		. . . . .	leverantieposten opgenomen materialen) worden door					
		. . . . .	Opdrachtgever ter beschikking gesteld.					
		. . . . .						
445230	831408	. . . . .	Herstraten sierbestrating.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Gerekend met een breukpercentage van 5%					
		. . . . .	Areaal : 50 m2 en groter					
		. . . . .	Inclusief pasmaken bestratingsmaterialen.					
		9.	Sierbestrating, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- stenen, tegels en/of keien;					
		. . . . .	- afmetingen : divers;					
		. . . . .	- dikte : variabel;					
		. . . . .	- materiaal : beton, gebakken of natuursteen;					
		. . . . .	- met gebonden voegvulling.					
		. . . . .	Direct na het aanbrengen dienen de voegen te worden					
		. . . . .	gevuld met gietmortel sterkteklasse K70, type V1/10					
		. . . . .	Gietmortel K70, type : V1/10, (o.g.).	m3			2,50	L
		. . . . .	Leverancier : Pagel Spezial-Beton (o.g.)					
		.9. . . .	Breedte : 1,5 m en groter					
		. . . .1.	Onbruikbare bestratingsmaterialen vervoeren naar een					
		. . . . .	op grond van de Wet Milieubeheer vergunde					
		. . . . .	bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Betreft : breuk en voegresten					
		. . . . .	Leverantie ontbrekend materiaal volgens					
		. . . . .	bestekspostgrp. 45.					
		. . . . .	Natuursteenkeien (en overige niet in de					
		. . . . .	leverantieposten opgenomen materialen) worden door					
		. . . . .	Opdrachtgever ter beschikking gesteld.					
		. . . . .						
45		. . . . .	**Verhardingswerk - LEVEREN BESTRATINGSMAT.**					
		. . . . .						
451		. . . . .	**Leveren bestr.materiaal - STRAATBAKSTENEN**					
		. . . . .						
451010	831602	. . . . .	Leveren straatbakstenen.	st	20.000,00	F		
		.9. . . .	Straatbakstenen : keiformaat.	st			20.000,00	L
		. . . . .	Kleur, type en fabricaat : door directie te bepalen					
		. . . . .	Zie bepaling 83.16.06 deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
451020	831602	. . . . .	Leveren straatbakstenen.	st	20.000,00	F		
		.9. . . .	Straatbakstenen : dikformaat.	st			20.000,00	L
		. . . . .	Kleur, type en fabricaat : door directie te bepalen					
		. . . . .	Zie bepaling 83.16.06 deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
451030	831602	. . . . .	Leveren straatbakstenen.	st	20.000,00	F		
		.9. . . .	Straatbakstenen : waalformaat.	st			20.000,00	L
		. . . . .	Kleur, type en fabricaat : door directie te bepalen					
		. . . . .	Zie bepaling 83.16.06 deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
452		. . . . .	**Leveren bestr.materiaal - BETONSTRAATSTENEN**					
		. . . . .						
452010	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	30.000,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			30.000,00	L
		. . . . .	Kleur, type en fabricaat : door directie te bepalen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
452020	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	3.000,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			3.000,00	L
		. . . . .	Kleur, type en fabricaat : door directie te bepalen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
452030	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	5.000,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			5.000,00	L
		. . . . .	Kleur, type en fabricaat : door directie te bepalen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
452040	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	20.000,00	F		
		. . . . .	Betreft : betonstraatstenen, kleurecht					
		. . . . .	Zie bepaling 83.16.05 deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst					
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			20.000,00	L
		. . . . .	Kleur : antraciet en rood					
		. . . . .	Fabricaat : door directie te bepalen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
452050	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	15.000,00	F		
		. . . . .	Betreft : betonstraatstenen, kleurecht					
		. . . . .	Zie bepaling 83.16.05 deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst					
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			15.000,00	L
		. . . . .	Kleur : antraciet en rood					
		. . . . .	Fabricaat : door directie te bepalen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
452060	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	15.000,00	F		
		. . . . .	Betreft : betonstraatstenen, kleurecht					
		. . . . .	Zie bepaling 83.16.05 deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst					
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			15.000,00	L
		. . . . .	Kleur : antraciet en rood					
		. . . . .	Fabricaat : door directie te bepalen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
452070	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	250,00	F		
		. . . . .	Betreft : betonstraatstenen, kleurecht					
		. . . . .	Zie bepaling 83.16.05 deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst					
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard keiformaat	st			250,00	L
		. . . . .	Kleur : wit					
		. . . . .	Fabricaat : door directie te bepalen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
452080	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	250,00	F		
		. . . . .	Betreft : betonstraatstenen, kleurecht					
		. . . . .	Zie bepaling 83.16.05 deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst					
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard dikformaat	st			250,00	L
		. . . . .	Kleur : wit					
		. . . . .	Fabricaat : door directie te bepalen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
452090	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	250,00	F		
		. . . . .	Betreft : betonstraatstenen, kleurecht					
		. . . . .	Zie bepaling 83.16.05 deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst					
		.9. . . .	Betonstraatstenen standaard waalformaat	st			250,00	L
		. . . . .	Kleur : wit					
		. . . . .	Fabricaat : door directie te bepalen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
452110	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	10.000,00	F		
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelkeiformaat	st			10.000,00	L
		. . . . .	Kleur, type en fabricaat : door directie te bepalen, met					
		. . . . .	facet en zonder schijnvoeg					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
452120	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	10.000,00	F		
		. . . . .	Betreft : betonstraatstenen, kleurecht					
		. . . . .	Zie bepaling 83.16.05 deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelkeiformaat	st			10.000,00	L
		. . . . .	Kleur : antraciet of rood, met facet en zonder					
		. . . . .	schijnvoeg					
		. . . . .	Fabricaat : door directie te bepalen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
452130	831603	. . . . .	Leveren betonstraatstenen.	st	250,00	F		
		. . . . .	Betreft : betonstraatstenen, kleurecht					
		. . . . .	Zie bepaling 83.16.05 deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst					
		.9. . . .	Betonstraatstenen dubbelkeiformaat	st			250,00	L
		. . . . .	Kleur: wit, met facet en zonder schijnvoeg					
		. . . . .	Fabricaat : door directie te bepalen					
		. .3. . .	Dikte 80 mm					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
453		. . . . .	**Leveren bestr.materiaal - BETONTEGELS**					
		. . . . .						
453010	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	20.000,00	F		
		.1. . . .	Betontegels 300 x 300 x 45 mm, breuklastklasse	st			20.000,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs met normaal facet					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
453020	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	15.000,00	F		
		. .1. . .	Betontegels 150 x 300 x 45 mm	st			15.000,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs met normaal facet					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
453030	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	10.000,00	F		
		.3. . . .	Betontegels 300 x 300 x 60 mm, breuklastklasse	st			10.000,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs met normaal facet					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
453040	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	3.000,00	F		
		. .3. . .	Betontegels 150 x 300 x 60 mm	st			3.000,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs met normaal facet					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
453050	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	1.500,00	F		
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			1.500,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: grijs met klein facet					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
453060	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	200,00	F		
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			200,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs met klein facet					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
453070	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	8.000,00	F		
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			8.000,00	L
		. . . . .	Kleur: grijs zonder facet					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
453080	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	3.000,00	F		
		. . . . .	Betreft : betontegels, kleurecht					
		. . . . .	Zie bepaling 83.16.05 deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst					
		.5. . . .	Betontegels 300 x 300 x 80 mm, breuklastklasse	st			3.000,00	L
		. . . . .	(NEN-EN 1339)					
		. . . . .	Kleur: kleurecht rood met klein facet					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
453090	831604	. . . . .	Leveren betontegels.	st	2.000,00	F		
		. . . . .	Betreft : betontegels, kleurecht					
		. . . . .	Zie bepaling 83.16.05 deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst					
		. .5. . .	Betontegels 150 x 300 x 80 mm	st			2.000,00	L
		. . . . .	Kleur: kleurecht rood met klein facet					
		1	Leveren op plaats van verwerking					
		. . . . .						
454		. . . . .	**Leveren bestr.materiaal - GRASBETONTEGELS**					
		. . . . .						
454110	831699	. . . . .	Leveren grasbetontegel 400 x 600 x 120 mm, vlak.	st	500,00	F		
		. . . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm met	st			500,00	L
		. . . . .	grasgroei-openingen van 90 x 90 mm					
		. . . . .	Verhouding beton : gras is 75 : 25					
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . . .						
454120	831699	. . . . .	Leveren grasbetontegel 400 x 600 x 120 mm, profiel.	st	7.500,00	F		
		. . . . .	Grasbetontegels 400 x 600 x 120 mm met	st			7.500,00	L
		. . . . .	grasgroei-openingen van 90 x 90 mm					
		. . . . .	Verhouding beton : gras is 75 : 25					
		. . . . .	Kleur grijs					
		. . . . .						
46		. . . . .	**Verhardingswerk - HALFVERHARDINGEN**					
		. . . . .						
461		. . . . .	**Halfverhardingen - PROFILEREN (BESTAAND)**					
		. . . . .						
4611		. . . . .	Profileren best. halfverh. - ZONDER UITVULLAAG					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
461110	840099	. . . . .	Profileren bestaande halfverharding.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : profileren en verdichten bestaande				
		. . . . .	halfverharding.				
		. . . . .	Oppervlakte : tot 200 m2				
		. . . . .	Halfverharding bestaande uit :				
		. . . . .	- verhardingslaag van steenmengsel				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .					
461120	840099	. . . . .	Profileren bestaande halfverharding.	m2	3.125,00	F	
		. . . . .	Betreft : profileren en verdichten bestaande				
		. . . . .	halfverharding.				
		. . . . .	Oppervlakte : 200 m2 en groter				
		. . . . .	Halfverharding bestaande uit :				
		. . . . .	- verhardingslaag van steenmengsel				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .					
4612		. . . . .	<u>Profileren best. halfverh. - MET UITVULLAAG</u>				
		. . . . .					
461210	840099	. . . . .	Profileren bestaande halfverharding.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : loswerken, uitvullen, profileren en verdichten				
		. . . . .	bestaande halfverharding.				
		. . . . .	Oppervlakte : tot 200 m2				
		. . . . .	Halfverharding bestaande uit :				
		. . . . .	- verhardingslaag van steenmengsel				
		. . . . .	Toplaag van de bestaande halfverharding tot een dikte				
		. . . . .	van 100 mm loswerken en uitvullen met halfverharding,				
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostgrp. 463				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .					
461220	840099	. . . . .	Profileren bestaande halfverharding.	m2	3.125,00	F	
		. . . . .	Betreft : loswerken, uitvullen, profileren en verdichten				
		. . . . .	bestaande halfverharding.				
		. . . . .	Oppervlakte : 200 m2 en groter				
		. . . . .	Halfverharding bestaande uit :				
		. . . . .	- verhardingslaag van steenmengsel				
		. . . . .	Toplaag van de bestaande halfverharding tot een dikte				
		. . . . .	van 100 mm loswerken en uitvullen met halfverharding,				
		. . . . .	te leveren volgens bestekspostgrp. 463				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .					
462		. . . . .	**Halfverhardingen - AANBRENGEN**				
		. . . . .					
4621		. . . . .	<u>Aanbrengen halfverharding (D<100mm)</u>				
		. . . . .					
462110	840099	. . . . .	Aanbrengen halfverharding.	m2	625,00	F	
		. . . . .	Betreft : aanbrengen halfverharding.				
		. . . . .	Oppervlakte : tot 200 m2.				
		. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld tot 0,10				
		. . . . .	m				
		. . . . .	Halfverharding :				
		. . . . .	- hergebruik, en/of,				
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 463				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .					
462120	840099	. . . . .	Aanbrengen halfverharding.	m2	3.125,00	F	
		. . . . .	Betreft : aanbrengen halfverharding.				
		. . . . .	Oppervlakte : 200 m2 en groter				
		. . . . .	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte gemiddeld tot 0,10				
		. . . . .	m				
		. . . . .	Halfverharding :				
		. . . . .	- hergebruik, en/of,				
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgrp. 463				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .					
463		. . . . .	**Halfverhardingen - LEVEREN (NIEUW)**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
463110	800221	. . . . .	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	1.500,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		7.	Menggranulaat	ton			1.500,00	L
		.1. . . .	Sortering 0/16					
		1	Plaats van levering: op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
463120	800221	. . . . .	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	1.500,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		7.	Menggranulaat	ton			1.500,00	L
		.2. . . .	Sortering 0/31,5					
		1	Plaats van levering: op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
463130	800221	. . . . .	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	1.500,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		9.	Grauwacke, gewonnen in de groeve van "Hartsteinwerke	ton			1.500,00	L
		. . . . .	Sooneck" gelegen aan de Rijn ten zuiden van Koblenz					
		. . . . .	(o.g.)					
		.3. . . .	Sortering 0/8					
		1	Plaats van levering: op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
463140	800221	. . . . .	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	55,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		9.	Grauwacke, gewonnen in de groeve van "Hartsteinwerke	ton			55,00	L
		. . . . .	Sooneck" gelegen aan de Rijn ten zuiden van Koblenz					
		. . . . .	(o.g.)					
		.3. . . .	Sortering 0/22					
		1	Plaats van levering: op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
463150	800221	. . . . .	Leveren van ongebonden steenmengsel voor een	ton	1.500,00	F		
		. . . . .	wegfundering van steenmengsel.					
		9.	Duomix, volgens bepaling 80.31.02 en 80.31.31 van	ton			1.500,00	L
		. . . . .	deel 3 van deze overeenkomst (ongestempeld).					
		.3. . . .	Sortering 0/8					
		1	Plaats van levering: op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
48		. . . . .	**Verhardingswerk - ASFALTVERHARDINGEN**					
		. . . . .						
481		. . . . .	**Asfaltverhardingen - REPARATIEWERK**					
		. . . . .						
4810		. . . . .	<u>Uitvoeren reparatiewerk - DIVERSE</u>					
		. . . . .						
481010	810103	. . . . .	Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van	m	80,00	F		
		. . . . .	asfalt tegen verticale vlakken.					
		. . . . .	Betreft : aanbrengen kantvoorziening t.p.v. aansluiting					
		. . . . .	nieuw aan te brengen asfaltverharding tegen bestaande					
		. . . . .	asfaltverharding.					
		1.	Bitumineuze afdichtingsstrip:	m			80,00	L
		. . . . .	- Afmetingen 40 x 5 mm;					
		. . . . .	- Fabricaat : Eshalas (o.g.)					
		. . . . .	Aanbrengen volgens de richtlijnen van de leverancier					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
481020	810603	. . . . .	Repareren van scheuren in asfalt.	m	3.500,00	F		
		. . . . .	Betreft : repareren van matige scheuren in asfaltverhardingen					
		9	De navolgende werkzaamheden worden geacht onderdeel uit te maken van de uit te voeren reparatie :					
		. . . . .	- het schoonmaken van de scheur met een heteluchtlans (1300ºC),					
		. . . . .	- het handmatig aanbrengen van een bitumineuze voegvulmassa (ca. 1,0 kg/m) m.b.v. een trekbak of lans,	kg			3.500,00	L
		. . . . .	- het handmatig afstrooien van de afgewerkte scheur met brekerzand of steenslag 2/6 (ca. 1,0 kg/m),					
		. . . . .	- het licht aanwalsen met een handrol,					
		. . . . .	- het verwijderen van de overtollige steenslag.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
4811		. . . . .	Uitvoeren reparatiewerk - LOKAAL VERVANGEN					
		. . . . .						
481110	810699	. . . . .	Repareren asfaltdeklaag.	m2	5.000,00	F		
		. . . . .	- KLEINSCHALIG WERK -					
		. . . . .	Betreft : het lokaal vervangen van de asfaltdeklaag ter plaatse van schadevakken.					
		. . . . .	Tot het vervangen van de deklaag worden de navolgende werkzaamheden geschaard : verwijderen asfalt, schoonmaken freesvak, behandelen randen, aanbrengen kleeflaag, HANDMATIG aanbrengen asfaltdeklaag en afgieten en nastrooien naden.					
		. . . . .	Afmetingen schadevakken : divers.					
		. . . . .	Specificatie volgens bestekspostnrs. 481111 t/m 481117					
		. . . . .						
		. . . . .						
481111	810299	. . . . .	Frezen teerhoudend asfalt.	m2			5.000,00	I
		. . . . .	Oppervlakte :					
		. . . . .	- divers,					
		. . . . .	- kleinschalig werk.					
		. . . . .	Dikte van de af te frezen laag : 40 mm					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren volgens bestekspostnr. 481112					
		. . . . .						
481112	307199	. . . . .	Afvoeren teerhoudend freesasfalt	ton			500,00	I
		. . . . .	Betreft : de vervoers- en acceptatiekosten van het vrijgekomen teerhoudend asfalt bij het frezen van asfalt.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting om aldaar thermisch te laten reinigen.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .	Export naar het buitenland is niet toegestaan					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
481113	810102	. . . . .	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2			5.000,00	I
		9.	Totale breedte :					
		. . . . .	- divers;					
		. . . . .	- kleinschalig werk.					
		.1. . . .	Ondergrond: asfaltverharding					
		. .2. . .	Losliggend vuil afvegen; verspreid voorkomend					
		. . . . .	vastgehecht vuil afzonderlijk verwijderen					
		. . .1. .	Direct voor het aanbrengen van een nieuwe					
		. . . . .	verhardingslaag					
		1	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
481114	810103	. . . . .	Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van	m			20.000,00	I
		. . . . .	asfalt tegen verticale vlakken.					
		2.	Contactvlak dekkend bestrijken met bitumenemulsie:	kg			320,00	L
		. . . . .	- kationisch type O					
		. . . . .	- gerekend met 0,4 kg/m2					
		.1. . . .	Breedte contactvlak: 0,04 m					
		. . . . .						
481115	812101	. . . . .	Aanbrengen kleeflaag.	m2			5.000,00	I
		1.	Bitumenemulsie:	ton			2,00	L
		. . . . .	- kationisch,					
		. . . . .	- type : O					
		.3. . . .	Hoeveelheid 0,4 kg/m2					
		. . . . .						
481116	812111	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton			500,00	I
		. . . . .	Vakafmeting :					
		. . . . .	- divers,					
		. . . . .	- handmatig aanbrengen,					
		. . . . .	- kleinschalig werk.					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			500,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. . .3. .	Laagdikte 40 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
481117	300799	. . . . .	Nabehandelen naden asfaltverharding.	m			20.000,00	I
		. . . . .	Betreft : nabehandelen naad tussen de bestaande en					
		. . . . .	nieuwe asfaltverharding.					
		. . . . .	De naad 0,10 m breed behandelen met					
		. . . . .	bitumenemulsie en afstrooien met brekerzand					
		. . . . .	Bitumenemulsie : Kationisch type 0	kg			800,00	L
		. . . . .	Hoeveelheid : 0,4 kg/m2					
		. . . . .	Brekerzand, gerekend met 1,5 kg/m.	kg			30.000,00	L
		. . . . .						
4812		. . . . .	Uitvoeren reparatiewerk - VERVANG OVERHAKKER					
		. . . . .						
481210	810699	. . . . .	Herstellen overhakker.	m2	2.000,00	F		
		. . . . .	- KLEINSCHALIG WERK -					
		. . . . .	Betreft : het ter plaatsen van overhakkers vervangen van					
		. . . . .	de tijdelijke bestrating door een permanente					
		. . . . .	asfaltverharding.					
		. . . . .	Tot het vervangen worden de navolgende					
		. . . . .	werkzaamheden geschaard : verwijderen straatstenen,					
		. . . . .	profileren funderingslaag, behandelen randen,					
		. . . . .	HANDMATIG aanbrengen asfaltonderlaag, aanbrengen					
		. . . . .	kleeflaag, HANDMATIG aanbrengen asfaltdeklaag en					
		. . . . .	afgieten en nastrooien naden.					
		. . . . .	Afmetingen overhakkers : divers.					
		. . . . .	Specificatie volgens bestekspostnrs. 481211 t/m 481218					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
481211	831799	. . . . .	Opbreken straatstenen	m2		2.000,00	I
		. . . . .	Betreft : straatstenen - afvoeren naar vergunde inrichting				
		. . . . .	Materiaal : betonstraatstenen of straatbakstenen				
		. . . . .	Areaal en breedte :				
		. . . . .	- divers;				
		. . . . .	- kleinschalig werk.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
481212	280199	. . . . .	Verwijderen bestaande straatlaag.	m2		2.000,00	I
		. . . . .	Betreft : verwijderen aanwezige straatlaag.				
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond				
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,				
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.				
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor				
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.				
		. . . . .					
481213	280199	. . . . .	Profileren bestaande funderingslaag.	m2		2.000,00	I
		. . . . .	Betreft : profileren en verdichten bestaande				
		. . . . .	funderingslaag.				
		. . . . .	Oppervlakte :				
		. . . . .	- divers;				
		. . . . .	- kleinschalig werk.				
		. . . . .	Funderingslaag bestaande uit :				
		. . . . .	- verhardingslaag van steenmengsel				
		. . . . .	Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer.				
		. . . . .					
481214	810103	. . . . .	Aanbrengen van kantvoorziening bij contactvlakken van	m		8.000,00	I
		. . . . .	asfalt tegen verticale vlakken.				
		2.	Contactvlak dekkend bestrijken met bitumenemulsie:	kg		288,00	L
		. . . . .	- kationisch type O				
		. . . . .	- gerekend met 0,4 kg/m2				
		.1. . . .	Breedte contactvlak: 0,09 m				
		. . . . .					
481215	812131	. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton		250,00	I
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2				
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton		250,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: OL-B				
		. . .1. .	Totale laagdikte 50 mm				
		6	Op een funderingslaag				
		. . . . .					
481216	812101	. . . . .	Aanbrengen kleeflaag.	m2		2.000,00	I
		1.	Bitumenemulsie:	ton		0,80	L
		. . . . .	- kationisch,				
		. . . . .	- type : O				
		.3. . . .	Hoeveelheid 0,4 kg/m2				
		. . . . .					
481217	812111	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton		200,00	I
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2				
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton		200,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B				
		. . .3. .	Laagdikte 40 mm				
		5	Op de voorgaande verhardingslaag				
		. . . . .					
481218	300799	. . . . .	Nabehandelen naden asfaltverharding.	m		8.000,00	I
		. . . . .	Betreft : nabehandelen naad tussen de bestaande en				
		. . . . .	nieuwe asfaltverharding.				
		. . . . .	De naad 0,10 m breed behandelen met				
		. . . . .	bitumenemulsie en afstrooien met brekerzand				
		. . . . .	Bitumenemulsie : Kationisch type 0	kg		320,00	L
		. . . . .	Hoeveelheid : 0,4 kg/m2				
		. . . . .	Brekerzand, gerekend met 1,5 kg/m.	kg		12.000,00	L
		. . . . .					
483		. . . . .	**Asfaltverhardingen - KLEEFLAGEN**				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
483010	812101	. . . . .	Aanbrengen kleeflaag.	m2	8.150,00	F		
		. . . . .	Oppervlak : tot 100 m2					
		1.	Bitumenemulsie:	ton			2,45	L
		. . . . .	- kationisch,					
		. . . . .	- type : O					
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2					
		. . . . .						
483020	812101	. . . . .	Aanbrengen kleeflaag.	m2	8.150,00	F		
		. . . . .	Oppervlak : tot 100 m2					
		1.	Bitumenemulsie:	ton			3,26	L
		. . . . .	- kationisch,					
		. . . . .	- type : O					
		.3. . . .	Hoeveelheid 0,4 kg/m2					
		. . . . .						
483030	812101	. . . . .	Aanbrengen kleeflaag.	m2	8.150,00	F		
		. . . . .	Oppervlak : 100 m2 en groter					
		1.	Bitumenemulsie:	ton			2,45	L
		. . . . .	- kationisch,					
		. . . . .	- type : O					
		.2. . . .	Hoeveelheid 0,3 kg/m2					
		. . . . .						
483040	812101	. . . . .	Aanbrengen kleeflaag.	m2	8.150,00	F		
		. . . . .	Oppervlak : 100 m2 en groter					
		1.	Bitumenemulsie:	ton			3,26	L
		. . . . .	- kationisch,					
		. . . . .	- type : O					
		.3. . . .	Hoeveelheid 0,4 kg/m2					
		. . . . .						
484		. . . . .	**Asfaltverhardingen - AANBRENGEN**					
		. . . . .						
4841		. . . . .	<u>Aanbr. asfaltverharding - Br<1,1m en A<5m2</u>					
		. . . . .	Het aan te brengen asfalt in bestekspostgroep 4841					
		. . . . .	dient handmatig uitgevoerd te worden.					
		. . . . .						
484100	812131	. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 5 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: OL-B					
		. .9. . .	Totale breedte kleiner dan 1,10 m.					
		. . .1. .	Totale laagdikte 60 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
484110	812131	. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 5 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: OL-B					
		. .9. . .	Totale breedte kleiner dan 1,10 m.					
		. . .1. .	Totale laagdikte 50 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
484120	812121	. . . . .	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 5 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		3.	Asfalt: AC 22 bin	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: TL-B					
		. .9. . .	Totale breedte kleiner dan 1,10 m					
		. . .4. .	Totale laagdikte 60 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
484130	812121	. . . . .	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 5 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		3.	Asfalt: AC 22 bin	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: TL-B					
		. .9. . .	Totale breedte kleiner dan 1,10 m					
		. . .4. .	Totale laagdikte 50 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484140	812111	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 5 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		3.	Asfalt: AC 16 surf	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .9. . .	Totale breedte kleiner dan 1,10 m					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484150	812111	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 5 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .9. . .	Totale breedte kleiner dan 1,10 m					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
4842		. . . . .	Aanbr. asfaltverharding - 1,1m<Br<2,0m en A<20m2					
		. . . . .	Het aan te brengen asfalt in bestekspostgroep 4842					
		. . . . .	dient uitgevoerd te worden met een asfaltspreidmachine.					
		. . . . .						
484200	812131	. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: OL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .1. .	Totale laagdikte 60 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
484210	812131	. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: OL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .1. .	Totale laagdikte 50 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
484220	812121	. . . . .	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		3.	Asfalt: AC 22 bin	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: TL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .4. .	Totale laagdikte 60 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484230	812121	. . . . .	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: TL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .4. .	Totale laagdikte 50 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
484240	812111	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		3.	Asfalt: AC 16 surf	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484250	812111	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484260	812112	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		4.	Asfalt: SMA-NL 11A	ton			100,00	L
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .2. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
4843		. . . . .	<u>Aanbr. asfaltverharding - 1,1m<Br<2,0m en A>20m2</u>					
		. . . . .	Het aan te brengen asfalt in bestekspostgroep 4843					
		. . . . .	dient uitgevoerd te worden met een asfaltspreidmachine.					
		. . . . .						
484300	812131	. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: OL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .1. .	Totale laagdikte 60 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
484310	812131	. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: OL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .1. .	Totale laagdikte 50 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
484320	812121	. . . . .	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		3.	Asfalt: AC 22 bin	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: TL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .4. .	Totale laagdikte 60 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484330	812121	. . . . .	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: TL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .4. .	Totale laagdikte 50 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
484340	812111	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		3.	Asfalt: AC 16 surf	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484350	812111	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484360	812112	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 20 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		4.	Asfalt: SMA-NL 11A	ton			100,00	L
		. .9. . .	Totale breedte : 1,10 tot 2,00 m.					
		. . .2. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
4844		. . . . .	<u>Aanbr. asfaltverharding - Br>2,0m en A<50m2</u>					
		. . . . .	Het aan te brengen asfalt in bestekspostgroep 4844					
		. . . . .	dient uitgevoerd te worden met een asfaltspreidmachine.					
		. . . . .						
484400	812131	. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: OL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .1. .	Totale laagdikte 60 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
484410	812131	. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: OL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .1. .	Totale laagdikte 50 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
484420	812121	. . . . .	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		3.	Asfalt: AC 22 bin	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: TL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .4. .	Totale laagdikte 60 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484430	812121	. . . . .	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: TL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .4. .	Totale laagdikte 50 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
484440	812111	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		3.	Asfalt: AC 16 surf	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484450	812111	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484460	812112	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : kleiner dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		4.	Asfalt: SMA-NL 11A	ton			100,00	L
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .2. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
4845		. . . . .	<u>Aanbr. asfaltverharding - Br>2,0m en A>50m2</u>					
		. . . . .	Het aan te brengen asfalt in bestekspostgroep 4845					
		. . . . .	dient uitgevoerd te worden met een asfaltspreidmachine.					
		. . . . .						
484500	812131	. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 22 base	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: OL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .1. .	Totale laagdikte 60 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
484510	812131	. . . . .	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		1.	Asfalt: AC 16 base	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: OL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .1. .	Totale laagdikte 50 mm					
		6	Op een funderingslaag					
		. . . . .						
484520	812121	. . . . .	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		3.	Asfalt: AC 22 bin	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: TL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .4. .	Totale laagdikte 60 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484530	812121	. . . . .	Aanbrengen van een tussenlaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 16 bin	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: TL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .4. .	Totale laagdikte 50 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
484540	812111	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		3.	Asfalt: AC 16 surf	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484550	812111	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		2.	Asfalt: AC 11 surf	ton			100,00	L
		.3. . . .	Mengseleigenschappen: DL-B					
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .3. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
484560	812112	. . . . .	Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.	ton	100,00	F		
		. . . . .	Vakafmeting : groter dan 50 m2					
		. . . . .	Totaal [zie deelopdracht] m2					
		4.	Asfalt: SMA-NL 11A	ton			100,00	L
		. .9. . .	Totale breedte : 2,00 m en groter.					
		. . .2. .	Laagdikte 35 mm					
		5	Op de voorgaande verhardingslaag					
		. . . . .						
485		. . . . .	**Asfaltverhardingen - NABEHANDELEN**					
		. . . . .						
485010	810699	. . . . .	Nabehandelen naden asfaltverharding.	m	1.000,00	F		
		. . . . .	Betreft : nabehandelen naad tussen de bestaande en					
		. . . . .	nieuwe asfaltverharding.					
		. . . . .	De naad 0,10 m breed behandelen met					
		. . . . .	bitumenemulsie en afstrooien met brekerzand					
		. . . . .	Bitumenemulsie : Kationisch type 0	kg			30,00	L
		. . . . .	Hoeveelheid : 0,3 kg/m2					
		. . . . .	Brekerzand, gerekend met 1,5 kg/m.	kg			1.500,00	L
		. . . . .						
486		. . . . .	**Asfaltverhardingen - SLIJTLAGEN**					
		. . . . .						
486010	813102	. . . . .	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling als bedoeld	m2	10.000,00	F		
		. . . . .	in bijlage ZA van NEN-EN 12271.					
		. . . . .	Nadere eisen aan bindmiddel: zie normering.					
		3.	Totale breedte groter dan 2,50 m					
		.9. . . .	Oppervlaktebehandeling op wegtype :	m2			10.000,00	L
		. . . . .	erftoegangswegen en gebiedsontsluitingswegen					
		. . . . .	Areaal (per locatie) : 50m2 en groter					
		. . .1. .	Losliggend afdekmateriaal van het behandelde					
		. . . . .	wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten					
		. . . . .	verwijderen					
		. . . . .						
49		. . . . .	**Verhardingswerk - BERMVERHARDINGEN**					
		. . . . .						
492		. . . . .	**Bermverhardingen - GRAUWACKE**					
		. . . . .						
492210	280299	. . . . .	Aanbrengen halfverharding t.p.v. berm.	m	300,00	F		
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van kantstroken van Grauwacke					
		. . . . .	bestaande uit het aanbrengen van een verhardingslaag					
		. . . . .	uit Grauwacke.					
		. . . . .	Breedte : kleiner of gelijk aan 0,75 m.					
		. . . . .	Aan te brengen strooklengte : kleiner dan 50 m.					
		. . . . .	Specificaties volgens bestekspostnr. 492213					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
492213	800299	. . . . .	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen verhardingslaag uit Grauwacke Breedte : tot 0,75 m Laagdikte : van ca. 70 mm tot ca. 200 mm (op aanwijs directie) Grauwacke : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostnr. 463140. Sortering 0/22 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			225,00	I
492220	280299	. . . . .	Aanbrengen halfverharding t.p.v. berm. Betreft : het aanbrengen van kantstroken van Grauwacke bestaande het aanbrengen van een verhardingslaag uit Grauwacke. Breedte : kleiner of gelijk aan 0,75 m. Aan te brengen strooklengte : 50 m en groter. Specificaties volgens bestekspostnr. 492223	m	500,00	F		
492223	800299	. . . . .	Aanbrengen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel. Betreft : aanbrengen verhardingslaag uit Grauwacke Breedte : tot 0,75 m Laagdikte : van ca. 70 mm tot ca. 200 mm (op aanwijs directie) Grauwacke : - hergebruik, en/of, - te leveren volgens bestekspostnr. 463140. Sortering 0/22 Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer	m2			375,00	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
5		. . . . .	**KUNSTWERKEN**					
		. . . . .	Betreft: brug, keerwand/kademuur, geluidsscherm, trap					
		. . . . .	en fietstunnel van beton/metselwerk, hout of metaal.					
		. . . . .	Locaties kunstwerken op aanwijs van de					
		. . . . .	opdrachtgever/directie.					
		. . . . .						
51		. . . . .	**Onderhoud kunstwerken - BETON**					
		. . . . .						
511		. . . . .	**Betononderhoud - REPARATIES BETON**					
		. . . . .						
511110	426499	. . . . .	Repareren betonschade.	m2	10,00	F		
		. . . . .	Betreft: het repareren (lokaal) van aanwezige					
		. . . . .	betonschades.					
		. . . . .	Oppervlak : tot circa 0,10 m2					
		. . . . .	Situering: conform deelopdracht gemeente					
		. . . . .	Rekening houdende met eventueel beperkte					
		. . . . .	bereikbaarheid.					
		. . . . .	Incl. de benodigde hulpvoorzieningen.					
		. . . . .						
511111	426101	. . . . .	Verwijderen van beton.	m2			10,00	I
		. . . . .	Betreft : her verwijderen van beton t.b.v. te repareren					
		. . . . .	betonschades.					
		1.	Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer					
		.3.	Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02					
		. . . . .	van de Standaard					
		. .9. . .	Verwijderen schades en aangetast beton conform					
		. . . . .	opgave opdrachtgever/inspectierapport					
		1	De van de te repareren ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen en straalmiddel (indien van toepassing)					
		. . . . .	opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
511112	425199	. . . . .	Reinigen van betonoppervlakken.	m2			10,00	I
		. . . . .	Betreft: het reinigen van het behandelde					
		. . . . .	betonoppervlak, volgens bestekspostnr. 511111					
		. . . . .	Methode:					
		. . . . .	- ter keuze van de aannemer, na sanering en					
		. . . . .	reiniging van het beton dient de hechtsterkte van de					
		. . . . .	ondergrond te voldoen aan de eisen conform de					
		. . . . .	URL 3201-1.					
		. . . . .	De potentiële hechtsterkte van de ondergrond dient te					
		. . . . .	voldoen aan de volgende eisen:					
		. . . . .	- minimaal 0,6 N/mm²;					
		. . . . .	- gemiddeld 1,3 N/mm².					
		. . . . .	Beproevingsmethode: conform CUR-aanbeveling 20,					
		. . . . .	methode 1.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511113	426401	. . . . .	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2			10,00	I
		. . . . .	Reparaties conform de URL 3201-1					
		. . . . .	Milieuklasse XC4					
		. . . . .	Toepassingsklasse als bedoeld in bepaling 42.61.03					
		. . . . .	van de Standaard RAW Bepalingen : R2					
		. . . . .	Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:					
		2.	Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel	dm3			600,00	L
		. . . . .	(PCC)op basis van 1-component.					
		. . . . .	Mortel dient gecertificeerd te zijn conform NEN-EN					
		. . . . .	1504-3.					
		. . . . .	Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R2.					
		.9. . . .	Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde					
		. . . . .	bekisting.					
		. . . .1.	Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)					
		. . . . .	Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend					
		. . . . .	oppervlak.					
		. . . . .	Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend					
		. . . . .	oppervlak.					
		. . . . .	Betonoppervlak nabehandelen met curing compound					
		. . . . .	conform NEN 6722.					
		. . . . .						
511120	426499	. . . . .	Repareren betonschade.	m2	30,00	F		
		. . . . .	Betreft: het repareren (lokaal) van aanwezige					
		. . . . .	betonschades.					
		. . . . .	Oppervlak : 0,10 m2 tot 0,25 m2					
		. . . . .	Situering: conform deelopdracht gemeente					
		. . . . .	Rekening houdende met eventueel beperkte					
		. . . . .	bereikbaarheid.					
		. . . . .	Incl. de benodigde hulpvoorzieningen.					
		. . . . .						
511121	426101	. . . . .	Verwijderen van beton.	m2			30,00	I
		. . . . .	Betreft : her verwijderen van beton t.b.v. te repareren					
		. . . . .	betonschades.					
		1.	Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer					
		.3. . . .	Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02					
		. . . . .	van de Standaard					
		. .9. . .	Verwijderen schades en aangetast beton conform					
		. . . . .	opgave opdrachtgever/inspectierapport					
		1	De van de te repareren ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen en straalmiddel (indien van toepassing)					
		. . . . .	opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
511122	425199	. . . . .	Reinigen van betonoppervlakken.	m2			30,00	I
		. . . . .	Betreft: het reinigen van het behandelde					
		. . . . .	betonoppervlak, volgens bestekspostnr. 511121.					
		. . . . .	Methode:					
		. . . . .	- ter keuze van de aannemer, na sanering en					
		. . . . .	reiniging van het beton dient de hechtsterkte van de					
		. . . . .	ondergrond te voldoen aan de eisen conform de					
		. . . . .	URL 3201-1.					
		. . . . .	De potentiële hechtsterkte van de ondergrond dient te					
		. . . . .	voldoen aan de volgende eisen:					
		. . . . .	- minimaal 0,6 N/mm²;					
		. . . . .	- gemiddeld 1,3 N/mm².					
		. . . . .	Beproevingsmethode: conform CUR-aanbeveling 20,					
		. . . . .	methode 1.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511123	426401	. . . . .	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2			30,00	I
		. . . . .	Reparaties conform de URL 3201-1					
		. . . . .	Milieuklasse XC4					
		. . . . .	Toepassingsklasse als bedoeld in bepaling 42.61.03					
		. . . . .	van de Standaard RAW Bepalingen : R2					
		. . . . .	Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:					
		2.	Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel	dm3			1.800,00	L
		. . . . .	(PCC)op basis van 1-component.					
		. . . . .	Mortel dient gecertificeerd te zijn conform NEN-EN					
		. . . . .	1504-3.					
		. . . . .	Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R2.					
		.9. . . .	Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde					
		. . . . .	bekisting.					
		. . . .1.	Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)					
		. . . . .	Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend					
		. . . . .	oppervlak.					
		. . . . .	Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend					
		. . . . .	oppervlak.					
		. . . . .	Betonoppervlak nabehandelen met curing compound					
		. . . . .	conform NEN 6722.					
		. . . . .						
511130	426499	. . . . .	Repareren betonschade.	m2	50,00	F		
		. . . . .	Betreft: het repareren (lokaal) van aanwezige					
		. . . . .	betonschades.					
		. . . . .	Oppervlak : 0,25 m2 tot 0,50 m2					
		. . . . .	Situering: conform deelopdracht gemeente					
		. . . . .	Rekening houdende met eventueel beperkte					
		. . . . .	bereikbaarheid.					
		. . . . .	Incl. de benodigde hulpvoorzieningen.					
		. . . . .						
511131	426101	. . . . .	Verwijderen van beton.	m2			50,00	I
		. . . . .	Betreft : her verwijderen van beton t.b.v. te repareren					
		. . . . .	betonschades.					
		1.	Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer					
		.3. . . .	Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02					
		. . . . .	van de Standaard					
		. .9. . .	Verwijderen schades en aangetast beton conform					
		. . . . .	opgave opdrachtgever/inspectierapport					
		1	De van de te repareren ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen en straalmiddel (indien van toepassing)					
		. . . . .	opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
511132	425199	. . . . .	Reinigen van betonoppervlakken.	m2			50,00	I
		. . . . .	Betreft: het reinigen van het behandelde					
		. . . . .	betonoppervlak, volgens bestekspostnr. 511131.					
		. . . . .	Methode:					
		. . . . .	- ter keuze van de aannemer, na sanering en					
		. . . . .	reiniging van het beton dient de hechtsterkte van de					
		. . . . .	ondergrond te voldoen aan de eisen conform de					
		. . . . .	URL 3201-1.					
		. . . . .	De potentiële hechtsterkte van de ondergrond dient te					
		. . . . .	voldoen aan de volgende eisen:					
		. . . . .	- minimaal 0,6 N/mm²;					
		. . . . .	- gemiddeld 1,3 N/mm².					
		. . . . .	Beproevingsmethode: conform CUR-aanbeveling 20,					
		. . . . .	methode 1.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511133	426401	. . . . .	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2			50,00	I
		. . . . .	Reparaties conform de URL 3201-1					
		. . . . .	Milieuklasse XC4					
		. . . . .	Toepassingsklasse als bedoeld in bepaling 42.61.03					
		. . . . .	van de Standaard RAW Bepalingen : R2					
		. . . . .	Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:					
		2.	Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel	dm3			3.000,00	L
		. . . . .	(PCC)op basis van 1-component.					
		. . . . .	Mortel dient gecertificeerd te zijn conform NEN-EN					
		. . . . .	1504-3.					
		. . . . .	Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R2.					
		.9. . . .	Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde					
		. . . . .	bekisting.					
		. . . .1.	Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)					
		. . . . .	Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend					
		. . . . .	oppervlak.					
		. . . . .	Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend					
		. . . . .	oppervlak.					
		. . . . .	Betonoppervlak nabehandelen met curing compound					
		. . . . .	conform NEN 6722.					
		. . . . .						
511140	426499	. . . . .	Repareren betonschade.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het repareren (lokaal) van aanwezige					
		. . . . .	betonschades.					
		. . . . .	Oppervlak : 0,50 m2 tot 1,00 m2					
		. . . . .	Situering: conform deelopdracht gemeente					
		. . . . .	Rekening houdende met eventueel beperkte					
		. . . . .	bereikbaarheid.					
		. . . . .	Incl. de benodigde hulpvoorzieningen.					
		. . . . .						
511141	426101	. . . . .	Verwijderen van beton.	m2			100,00	I
		. . . . .	Betreft : her verwijderen van beton t.b.v. te repareren					
		. . . . .	betonschades.					
		1.	Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer					
		.3. . . .	Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02					
		. . . . .	van de Standaard					
		. .9. . .	Verwijderen schades en aangetast beton conform					
		. . . . .	opgave opdrachtgever/inspectierapport					
		1	De van de te repareren ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen en straalmiddel (indien van toepassing)					
		. . . . .	opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
511142	425199	. . . . .	Reinigen van betonoppervlakken.	m2			100,00	I
		. . . . .	Betreft: het reinigen van het behandelde					
		. . . . .	betonoppervlak, volgens bestekspostnr. 511141.					
		. . . . .	Methode:					
		. . . . .	- ter keuze van de aannemer, na sanering en					
		. . . . .	reiniging van het beton dient de hechtsterkte van de					
		. . . . .	ondergrond te voldoen aan de eisen conform de					
		. . . . .	URL 3201-1.					
		. . . . .	De potentiële hechtsterkte van de ondergrond dient te					
		. . . . .	voldoen aan de volgende eisen:					
		. . . . .	- minimaal 0,6 N/mm²;					
		. . . . .	- gemiddeld 1,3 N/mm².					
		. . . . .	Beproevingsmethode: conform CUR-aanbeveling 20,					
		. . . . .	methode 1.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511143	426401	. . . . .	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2			100,00	I
		. . . . .	Reparaties conform de URL 3201-1					
		. . . . .	Milieuklasse XC4					
		. . . . .	Toepassingsklasse als bedoeld in bepaling 42.61.03					
		. . . . .	van de Standaard RAW Bepalingen : R2					
		. . . . .	Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:					
		2.	Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel	dm3			6.000,00	L
		. . . . .	(PCC)op basis van 1-component.					
		. . . . .	Mortel dient gecertificeerd te zijn conform NEN-EN					
		. . . . .	1504-3.					
		. . . . .	Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R2.					
		.9. . . .	Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde					
		. . . . .	bekisting.					
		. . . .1.	Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)					
		. . . . .	Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend					
		. . . . .	oppervlak.					
		. . . . .	Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend					
		. . . . .	oppervlak.					
		. . . . .	Betonoppervlak nabehandelen met curing compound					
		. . . . .	conform NEN 6722.					
		. . . . .						
511150	426499	. . . . .	Repareren betonschade.	m2	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het repareren (lokaal) van aanwezige					
		. . . . .	betonschades.					
		. . . . .	Oppervlak : 1,00 m2 en groter					
		. . . . .	Situering: conform deelopdracht gemeente					
		. . . . .	Rekening houdende met eventueel beperkte					
		. . . . .	bereikbaarheid.					
		. . . . .	Incl. de benodigde hulpvoorzieningen.					
		. . . . .						
511151	426101	. . . . .	Verwijderen van beton.	m2			100,00	I
		. . . . .	Betreft : her verwijderen van beton t.b.v. te repareren					
		. . . . .	betonschades.					
		1.	Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer					
		.3. . . .	Verwijderen als aangegeven in artikel 42.52.01 lid 02					
		. . . . .	van de Standaard					
		. .9. . .	Verwijderen schades en aangetast beton conform					
		. . . . .	opgave opdrachtgever/inspectierapport					
		1	De van de te repareren ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen en straalmiddel (indien van toepassing)					
		. . . . .	opvangen, verzamelen en vervoeren naar een inrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
511152	425199	. . . . .	Reinigen van betonoppervlakken.	m2			100,00	I
		. . . . .	Betreft: het reinigen van het behandelde					
		. . . . .	betonoppervlak, volgens bestekspostnr. 511151.					
		. . . . .	Methode:					
		. . . . .	- ter keuze van de aannemer, na sanering en					
		. . . . .	reiniging van het beton dient de hechtsterkte van de					
		. . . . .	ondergrond te voldoen aan de eisen conform de					
		. . . . .	URL 3201-1.					
		. . . . .	De potentiële hechtsterkte van de ondergrond dient te					
		. . . . .	voldoen aan de volgende eisen:					
		. . . . .	- minimaal 0,6 N/mm²;					
		. . . . .	- gemiddeld 1,3 N/mm².					
		. . . . .	Beproevingsmethode: conform CUR-aanbeveling 20,					
		. . . . .	methode 1.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
511153	426401	. . . . .	Aanbrengen cementgebonden mortel.	m2			100,00	I
		. . . . .	Reparaties conform de URL 3201-1					
		. . . . .	Milieuklasse XC4					
		. . . . .	Toepassingsklasse als bedoeld in bepaling 42.61.03					
		. . . . .	van de Standaard RAW Bepalingen : R2					
		. . . . .	Mortelklasse volgens NEN-EN 1504-3:					
		2.	Cementgebonden polymeergemodificeerde mortel	dm3			6.000,00	L
		. . . . .	(PCC)op basis van 1-component.					
		. . . . .	Mortel dient gecertificeerd te zijn conform NEN-EN					
		. . . . .	1504-3.					
		. . . . .	Toepassingsklasse (NEN-EN 1504-3): R2.					
		.9. . . .	Handmatig aanbrengen, inclusief de benodigde					
		. . . . .	bekisting.					
		. . . .1.	Vlakheid en textuur van de gerepareerde plek(ken)					
		. . . . .	Vlakheid: overeenkomstig bestaand aansluitend					
		. . . . .	oppervlak.					
		. . . . .	Textuur: overeenkomstig bestaand aansluitend					
		. . . . .	oppervlak.					
		. . . . .	Betonoppervlak nabehandelen met curing compound					
		. . . . .	conform NEN 6722.					
		. . . . .						
512		. . . . .	**Betononderhoud - REPARATIES WAPENING**					
		. . . . .						
512010	426301	. . . . .	Reinigen van blootgelegde wapening.	m2	190,00	F		
		9.	Handmatig ontroesten tot St 2.					
		. . . .9.	In de bewerkte betonoppervlakken, volgens					
		. . . . .	bestekspostgroep 511.					
		9	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van					
		. . . . .	de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
512020	426303	. . . . .	Beschermen wapening.	m2	190,00	F		
		. . . . .	Betreft : het aanbrengen van een laag die tevens dient					
		. . . . .	als hechtlaag voor reparatiemortel omschreven volgens					
		. . . . .	bestekspostgroep 511.					
		9.	Wapening behandelen in 1 laag alkalische primer.	dm3			66,50	L
		. . . . .	De aan te brengen reparatiemortel dient nat in nat te					
		. . . . .	worden aangebracht op de primer.					
		. . . . .	Verwerken volgens voorschriften van de leverancier.					
		. . . .9.	In de uitgehakte delen volgens bestekspostgroep 511					
		. . . . .						
52		. . . . .	**Onderhoud kunstwerken - METSELWERK**					
		. . . . .						
520		. . . . .	**Metselwerkonderhoud - VOEGWERK**					
		. . . . .						
520210	459999	. . . . .	Vervangen voegwerk.	m2	200,00	F		
		. . . . .	Betreft: het gedeeltelijk vervangen van bestaand					
		. . . . .	voegwerk.					
		. . . . .	Situering: voegen in metselwerk conform deelopdracht					
		. . . . .	gemeente					
		. . . . .	Uitvoeren:					
		. . . . .	Conform CUR 61, toepassingsklasse MX3.2.					
		. . . . .						
520211	459999	. . . . .	Verwijderen voegwerk.	m2			200,00	I
		. . . . .	Betreft: het verwijderen van bestaand voegwerk					
		. . . . .	Methode van verwijderen ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	Verwijderen schades en aangetast voegwerk conform					
		. . . . .	opgave opdrachtgever/inspectierapport					
		. . . . .	De van de te repareren ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen (indien van toepassing) opvangen,					
		. . . . .	verzamelen en vervoeren naar een inrichting met een					
		. . . . .	door het bevoegd gezag verleende					
		. . . . .	omgevingsvergunning					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
520212	561199	. . . . .	Reinigen voegwerk.	m2			200,00	I
		. . . . .	Betreft: het reinigen van de voegen welke verwijderd zijn					
		. . . . .	volgens bestekspostnr. 520211					
		. . . . .	Methode van reinigen ter keuze van de aannemer					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
520213	459999	. . . . .	Aanbrengen voegwerk.	m2			200,00	I
		. . . . .	Betreft: aanbrengen voegwerk t.p.b. de verwijderde					
		. . . . .	voegen volgens bestekspostnr. 520211 Voegen					
		. . . . .	gereinigd volgens bestekspostnr. 520212					
		. . . . .	Afmetingen voegen in het werk te bepalen.					
		. . . . .	Afwerking van de voegen:					
		. . . . .	- platvol geborsteld;					
		. . . . .	- zorgdragend voor voldoende nabehandeling.					
		. . . . .	Voeghardheidsklasse VH35;					
		. . . . .	Kleur: overeenkomstig met bestaand voegwerk.					
		. . . . .	Voegmortel op basis van portlandcement. 8 kg/m².	kg			1.600,00	L
		. . . . .						
53		. . . . .	**Onderhoud kunstwerken - LEUNINGEN**					
		. . . . .						
530		. . . . .	**Leuningonderhoud - CONSERVEREN**					
		. . . . .	Kleinschalig onderhoud aan leuningen, stijlen en					
		. . . . .	voetplaten tot 5 m2 per KW.					
		. . . . .	De leuningen hebben een hoogte van 1,3 meter en					
		. . . . .	spijlen met een hart-op-hart-afstand van 0,1 meter.					
		. . . . .						
530410	562299	. . . . .	Reinigen staal oppervlakken, onderhoud.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het oppervlak van de stalen onderdelen:					
		. . . . .	- Leuningen, stijlen en voetplaten.					
		. . . . .	Situering: conform deelopdracht gemeente					
		. . . . .	Reinigen d.m.v. stoomreinigen met aangepaste					
		. . . . .	hoge druk tot 180 bar.					
		. . . . .	De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen (voorzover van toepassing) opvangen,					
		. . . . .	verzamelen in container(s) en vervoeren naar een door					
		. . . . .	het bevoegd gezag erkende inrichting.					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						
530420	562299	. . . . .	Reinigen staal oppervlakken, onderhoud.	m	100,00	F		
		. . . . .	Voorbehandelen staal ter plaatse van de roestvorming,					
		. . . . .	onderhoud.					
		. . . . .	Betreft: een gedeelte van het oppervlak van de stalen					
		. . . . .	onderdelen gereinigd volgens bestekspostnr. 530410.					
		. . . . .	Droog stralen tot P Sa 2,5					
		. . . . .	De van de voorbehandelde ondergrond vrijgekomen					
		. . . . .	materialen en straalmiddel (voorzover van toepassing)					
		. . . . .	opvangen, verzamelen in container(s) en vervoeren naar					
		. . . . .	een door het bevoegd gezag vergunde inrichting					
		. . . . .	Vrijgekomen materialen vervoeren naar een op grond					
		. . . . .	van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-,					
		. . . . .	verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
530430	562299	. . . . .	Aanbrengen 1 bijwerklaag op staal, onderhoud.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van 1 bijwerklaag op een					
		. . . . .	ondergrond van staal					
		. . . . .	Gereinigd volgens bestekspostnr. 530410 en 530420					
		. . . . .	Bijwerken volgens verfsysteemnr. 22.02:					
		. . . . .	- bijwerklaag, laagdikte 120 µm.					
		. . . . .	Kleur licht afwijkend van de eindkleur.					
		. . . . .	Inclusief het licht opschuren van de ondergrond voor het					
		. . . . .	aanbrengen van een verflaag.					
		. . . . .	Leverantie van de conservering dient in de prijs per					
		. . . . .	eenheid te zijn inbegrepen.					
		. . . . .	Verwerken volgens de applicatie voorschriften van de					
		. . . . .	verfleverancier.					
		. . . . .						
530440	562299	. . . . .	Aanbrengen 2 bijwerklagen op staal, onderhoud.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van 2 bijwerklagen op een					
		. . . . .	ondergrond van staal					
		. . . . .	Gereinigd volgens bestekspostnr. 530410 en 530420					
		. . . . .	Bijwerken volgens verfsysteemnr. 22.02:					
		. . . . .	- 1e bijwerklaag, laagdikte 120 µm;					
		. . . . .	- 2e bijwerklaag, laagdikte 120 µm.					
		. . . . .	Kleur licht afwijkend van de eindkleur.					
		. . . . .	Inclusief het licht opschuren van de ondergrond voor het					
		. . . . .	aanbrengen van een verflaag.					
		. . . . .	Leverantie van de conservering dient in de prijs per					
		. . . . .	eenheid te zijn inbegrepen.					
		. . . . .	Verwerken volgens de applicatie voorschriften van de					
		. . . . .	verfleverancier.					
		. . . . .						
530450	562299	. . . . .	Aanbrengen 1 afwerklaag op staal, onderhoud.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van 1 afwerklaag op het gehele					
		. . . . .	oppervlak na aanbrengen bijwerklaag volgens					
		. . . . .	bestekspostnr. 530430 of 530440					
		. . . . .	Afwerken volgens verfsysteemnr. 22.02:					
		. . . . .	- afwerklaag, laagdikte 120 µm.					
		. . . . .	Kleur gelijk aan bestaand.					
		. . . . .	Inclusief het licht opschuren van de ondergrond voor het					
		. . . . .	aanbrengen van een verflaag.					
		. . . . .	Leverantie van de conservering dient in de prijs per					
		. . . . .	eenheid te zijn inbegrepen.					
		. . . . .	Verwerken volgens de applicatie voorschriften van de					
		. . . . .	verfleverancier.					
		. . . . .						
54		. . . . .	**Onderhoud kunstwerken - VOEGEN**					
		. . . . .						
540		. . . . .	**Voegonderhoud - HERSTELLEN KITVOEGEN**					
		. . . . .						
540010	426701	. . . . .	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	100,00	F		
		. . . . .	Betreft: het herstellen van bestaande kitvoegen met					
		. . . . .	rugvulling bij kunstwerken					
		. . . . .	Situering: conform deelopdracht gemeente					
		1.	Voeg in betonwerk					
		.2.	Voegbreedte variërend van 10 mm tot 30 mm en					
		. . . . .	voegdiepte variërend van 15 mm tot 25 mm					
		. .9. . . .	Incl. het verwijderen, leveren en aanbrengen van de					
		. . . . .	benodigde primer en rugvullingen.					
		. . .1. . .	Materiaal: kit	dm3			75,00	L
		. . . . .	Fabrikaat: Sika.					
		. . . . .	Sikaflex® PRO-3 WF o.g.					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
55		. . . . .	**Onderhoud kunstwerken - BRUGDEKKEN**					
		. . . . .						
550		. . . . .	**Brugdekonderhoud - VERVANGEN**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
550010	473199	. . . . .	Gedeeltelijk vervangen brugdek. Betreft: gedeeltelijk vervangen van houten planken op voet-/fietsbrug Situering: conform deelopdracht gemeente Specificatie volgens bestekspostnrs. 550011 en 550012.	m2	100,00	F		
550011	473199	. . . . .	Verwijderen planken brugdek. Materiaal: onbehandeld hardhout eventueel met slijtlaag van bitumen. Globale afmetingen: - breedte tot 200 mm - dikte tot 50 mm - lengte tot 3000 mm Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2			100,00	I
550012	473199	. . . . .	Leveren en aanbrengen planken brugdek. Leveren en aanbrengen van hardhouten brugdek planken. Brugdek:	m2			100,00	I
		. . . . .	hardhouten vlonderplanken - geschaafd - met groeven - Gripstrip met 2 epoxyhars zwaluwstaarten - 100% FSC-hout. Globale afmetingen: - breedte tot 200 mm - dikte tot 50 mm - lengte tot 3000 mm Exacte afmetingen dienen in het werk bepaald te worden. Aanbrengen op liggers. Optioneel: slijtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr. 560010 Inclusief leveren en aanbrengen van benodigde bevestigingsmaterialen.	m2			100,00	L
550020	473199	. . . . .	Gedeeltelijk vervangen brugdek. Betreft: gedeeltelijk vervangen van kunststof planken op voet-/fietsbrug Situering: conform deelopdracht gemeente Specificatie volgens bestekspostnrs. 550021 en 550022.	m2	100,00	F		
550021	473199	. . . . .	Verwijderen planken brugdek. Materiaal: planken van kunststof eventueel met slijtlaag van bitumen. Globale afmetingen: - breedte tot 200 mm - ikte tot 50 mm - lengte tot 3000 mm Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting. Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.	m2			100,00	I

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
550022	473199	. . . . .	Leveren en aanbrengen planken brugdek.	m2			100,00	I
		. . . . .	Leveren en aanbrengen van gerecycled kunststof brugdek planken.					
		. . . . .	Brugdek:					
		. . . . .	gerecycled kunststof	m2			100,00	L
		. . . . .	- Duurzaamheidsklasse 1					
		. . . . .	- met groeven					
		. . . . .	- Gripstrip met 2 epoxyhars zwaluwstaarten					
		. . . . .	Globale afmetingen:					
		. . . . .	- breedte tot 200 mm					
		. . . . .	- dikte tot 50 mm					
		. . . . .	- lengte tot 3000 mm					
		. . . . .	Exacte afmetingen dienen in het werk bepaald te worden.					
		. . . . .	Aanbrengen op liggers.					
		. . . . .	Optioneel: slijtlaag aanbrengen volgens bestekspostnr.					
		. . . . .	560010					
		. . . . .	Inclusief leveren en aanbrengen van benodigde bevestigingsmaterialen.					
		. . . . .						
56		. . . . .	**Onderhoud kunstwerken - OPP.BEHANDELINGEN**					
		. . . . .						
560		. . . . .	**Oppervlaktebehandeling - AANBRENGEN**					
		. . . . .						
560010	814102	. . . . .	Aanbrengen dubbele oppervlakbehandeling.	m2	250,00	F		
		. . . . .	Betreft: het aanbrengen van een slijtlaag op planken van voet-/fietsbrug					
		. . . . .	Situering : conform deelopdracht gemeente					
		. . . . .	Type : Latexfalt® Safegrip o.g.					
		. . . . .	Afstrooien met steenslag 2/6 mm, kleur nader te bepalen door de directie					
		3.	Totale breedte groter dan 2,50 m					
		.1.	Hoeveelheid bindmiddel eerste laag: gemiddeld 1,5 kg/m2	kg			375,00	L
		. . . . .	Hoeveelheid afdekmateriaal eerste laag: gemiddeld 8 kg/m2	kg			2.000,00	L
		. .1. . . .	Hoeveelheid bindmiddel tweede laag: gemiddeld 1,5 kg/m2	kg			375,00	L
		. . . . .	Hoeveelheid afdekmateriaal tweede laag: gemiddeld 12 kg/m2	kg			3.000,00	L
		. . .9. .	Losliggend afdekmateriaal van het behandelde wegoppervlak en de aansluitende weggedeelten verwijderen.					
		. . . . .	Vrijgekomen materiaal vervoeren naar een op grond van de Wet Milieubeheer vergunde bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor rekening van de AANNEMER.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
6		. . . . .	**STRAATMEUBILAIR**					
		. . . . .	Vrijgekomen grond laden in middelen van vervoer en					
		. . . . .	vervoeren naar Sanders Geraedts te Echt.					
		. . . . .	De af te voeren c.q. aan te bieden partijen dienen					
		. . . . .	afkomstig te zijn van onverdachte locaties en dienen per					
		. . . . .	partij kleiner te zijn dan 50 m3.					
		. . . . .	De af te voeren partijen dienen door de gemeente					
		. . . . .	Roermond aangemeld te zijn.					
		. . . . .	Afgeleverde grond wegen bij afgifte op locatie.					
		. . . . .	Eventuele stort- en/of acceptatiekosten komen voor					
		. . . . .	rekening van de OPDRACHTGEVER.					
		. . . . .						
61		. . . . .	**Onderhoud straatmeubilair - AFZETPALEN E.D.**					
		. . . . .						
611		. . . . .	**Aanbrengen afzetpalen e.d. - HERGEBRUIK**					
		. . . . .						
611110	322299	. . . . .	Aanbrengen afzetpaal.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft : (her)aanbrengen vrijgekomen afzetpaal.					
		. . . . .	In maaiveld en/of in bestrating					
		. . . . .	Materiaal : divers (kunststof, hout, beton, staal, e.d.)					
		. . . . .	Afmetingen : divers					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen binnen de grenzen van het werk					
		. . . . .	en/of af te halen vanaf gemeentewerf.					
		. . . . .	Incl. grond- en straatwerk.					
		. . . . .						
612		. . . . .	**Aanbrengen afzetpalen e.d. - NIEUW**					
		. . . . .						
612110	322299	. . . . .	Aanbrengen afzetpaal.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van afzetpalen					
		. . . . .	In maaiveld en/of in bestrating					
		. . . . .	Afzetpaal, als volgt gespecificeerd :	st			50,00	L
		. . . . .	- gerecycled kunststof, met diamantkop					
		. . . . .	- afm. 145 x 145 mm lang 1400 mm					
		. . . . .	- voorzien van vellingkanten en 2 stuks verdiept					
		. . . . .	aangebrachte reflecterende banden (rood-wit)					
		. . . . .	- Fabrikaat : Velopa (o.g.)					
		. . . . .	- model : Velopa VAP diamant kringloop (o.g.)					
		. . . . .	Incl. grond- en straatwerk.					
		. . . . .						
612120	322299	. . . . .	Aanbrengen afzetpaal.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van afzetpalen					
		. . . . .	In maaiveld en/of in bestrating					
		. . . . .	Afzetpaal, als volgt gespecificeerd :	st			50,00	L
		. . . . .	- gerecycled kunststof, met diamantkop					
		. . . . .	- afm. 145 x 145 mm lang 1400 mm					
		. . . . .	- Fabrikaat : Velopa (o.g.)					
		. . . . .	- model : Velopa VAP diamant kringloop (o.g.)					
		. . . . .	Incl. grond- en straatwerk.					
		. . . . .						
612130	322299	. . . . .	Aanbrengen afzetpaal.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van afzetpalen					
		. . . . .	In maaiveld en/of in bestrating					
		. . . . .	Afzetpaal, als volgt gespecificeerd :	st			50,00	L
		. . . . .	- conische Amsterdammer					
		. . . . .	- Lang : 1480 mm					
		. . . . .	- Staal : 4 mm dik					
		. . . . .	- Thermisch verzinkt					
		. . . . .	- in nader te bepalen RAL-kleur					
		. . . . .	Incl. grond- en straatwerk.					
		. . . . .						
62		. . . . .	**Onderhoud straatmeubilair - AFVALBAKKEN**					
		. . . . .						
621		. . . . .	**Aanbrengen afvalbakken - HERGEBRUIK**					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
621110	500099	. . . . .	Aanbrengen afvalbak.	st	10,00	F		
		. . . . .	In maaiveld en/of in bestrating					
		. . . . .	Afvalbak, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	Materiaal : divers (kunststof, staal, e.d.)					
		. . . . .	Fabrikaat : voornamelijk firma Grijsen.					
		. . . . .	Materiaal vrijgekomen binnen de grenzen van het werk					
		. . . . .	en/of af te halen vanaf gemeentewerf.					
		. . . . .	Incl. betonvoeten en grond- en straatwerk					
		. . . . .						
622		. . . . .	**Aanbrengen afvalbakken - NIEUW**					
		. . . . .						
622110	500099	. . . . .	Aanbrengen afvalbak.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft : aanbrengen door gemeente ter beschikking te					
		. . . . .	stellen nieuwe afvalbak.					
		. . . . .	In maaiveld en/of in bestrating					
		. . . . .	Afvalbak, als volgt gespecificeerd :	st			10,00	T
		. . . . .	- Fabrikaat : Grijsen (o.g.)					
		. . . . .	- type : constructo 50					
		. . . . .	Incl. betonvoeten en grond- en straatwerk					
		. . . . .						
63		. . . . .	**Onderhoud straatmeubilair - OVERIGE**					
		. . . . .						
631		. . . . .	**Aanbrengen overig meubilair - HERGEBRUIK**					
		. . . . .						
631110	321399	. . . . .	Aanbrengen paaltjes hondentoiletten.	st	20,00	F		
		. . . . .	Betreft : het herstellen c.q. opnieuw plaatsen van de					
		. . . . .	palen t.b.v. hondentoiletten.					
		. . . . .	Palen door de gemeente ter beschikking te stellen.					
		. . . . .	Afmeting palen:					
		. . . . .	- lengte van 1,50 tot 2,50 m					
		. . . . .	- diameter van 0,08 tot 0,12 m					
		. . . . .	Zichthoogte palen gelijk met de reeds aanwezige					
		. . . . .	palen.					
		. . . . .	Incl. grond- en straatwerk.					
		. . . . .						
632		. . . . .	**Aanbrengen overig meubilair - NIEUW**					
		. . . . .						
632110	101599	. . . . .	Aanbrengen tijdelijke afrastering.	m	150,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van tijdelijke					
		. . . . .	afrastering t.b.v. afbakening groenstroken.					
		. . . . .	Gaten voorboren ter voorkoming van beschadiging					
		. . . . .	paalkop					
		. . . . .	Gerekend met :					
		. . . . .	- Houtsoort : Robinia					
		. . . . .	- Schoorpalen ø 80 mm lengte ca. 1,00 m (8 st/100	st			12,00	L
		. . . . .	m)					
		. . . . .	- Vertikale palen ø 80 mm lengte ca. 1,00 m (14	st			21,00	L
		. . . . .	st/100 m), kop tot ca. 0,30 - 0,40 m boven mv.					
		. . . . .	- gladde draad, ø 3,4 mm, thermisch verzinkt,	m			150,00	L
		. . . . .	aanbrengen 0,05 m onder paalkop, ca 0,25 m					
		. . . . .	boven mv.					
		. . . . .	Incl. leveren krammen 3,5 x 40 mm.					
		. . . . .						
632120	710099	. . . . .	Aanbrengen zitbank, type Siesta.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft : aanbrengen van een door de gemeente ter					
		. . . . .	beschikking te stellen zitbank.					
		. . . . .	In maaiveld en/of in bestrating					
		. . . . .	Zitbank, als volgt gespecificeerd :	st			10,00	T
		. . . . .	- Fabrikaat : Velopa (o.g.)					
		. . . . .	- Type : Siësta (o.g.)					
		. . . . .	Incl. grond- en straatwerk					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
632130	322299	. . . . .	Aanbrengen jumboblokken.	st	30,00	F		
		. . . . .	Betreft : het leveren en aanbrengen van nieuwe					
		. . . . .	jumboblokken, alsmede het ingraven (diepte 200 mm)					
		. . . . .	in bestaand maaiveld.					
		. . . . .	In maaiveld en/of in bestrating					
		. . . . .	Jumboblokken, als volgt gespecificeerd :	st			30,00	L
		. . . . .	- Fabrikaat : De Hamer (o.g.)					
		. . . . .	- Type : Jumboblok 450 x 450 x 900 mm (o.g.)					
		. . . . .	- Kleur : lichtgrijs					
		. . . . .	Incl. grond- en straatwerk					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
7		. . . . .	**WEGBEBAKENING**					
71		. . . . .	**Onderhoud wegbebakening - MARKERINGEN**					
711		. . . . .	**Aanbrengen markeringen - UIT WEGENVERF**					
7111		. . . . .	Aanbr. markering uit wegenverf - OVERIGE					
711110	320111	. . . . .	Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	40,00	F		
		. . . . .	Uitgaande van productie voor halve dag.					
		9.	Vlakken kleiner dan 10 m2, onder andere :					
		. . . . .	- stopstrepen;					
		. . . . .	- voetgangersoversteekplaatsen;					
		. . . . .	- sergeant- / verdrijvingsstrepen;					
		. . . . .	- puntstukken.					
		. . .1. .	Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2	kg			22,00	L
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
711120	320111	. . . . .	Aanbrengen overige markering van wegenverf.	m2	40,00	F		
		. . . . .	Uitgaande van productie voor halve dag.					
		9.	Vlakken kleiner dan 10 m2, onder andere :					
		. . . . .	- stopstrepen;					
		. . . . .	- voetgangersoversteekplaatsen;					
		. . . . .	- sergeant- / verdrijvingsstrepen;					
		. . . . .	- puntstukken.					
		. . .1. .	Wegenverf; hoeveelheid (droog) 0,55 kg/m2	kg			22,00	L
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
712		. . . . .	**Aanbrengen markeringen - UIT THERMOPLAST**					
7121		. . . . .	Aanbr. markering uit thermoplast - OVERIGE					
712110	320112	. . . . .	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	40,00	F		
		. . . . .	markeringsmateriaal.					
		. . . . .	Uitgaande van productie voor halve dag.					
		9.	Vlakken kleiner dan 10 m2, onder andere :					
		. . . . .	- stopstrepen;					
		. . . . .	- voetgangersoversteekplaatsen;					
		. . . . .	- sergeant- / verdrijvingsstrepen;					
		. . . . .	- puntstukken.					
		. .9. . .	Op een asfaltverharding					
		. . .1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			280,00	L
		. . . . .	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met					
		. . . . .	een hoeveelheid van 7,0 kg/m2					
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
712120	320112	. . . . .	Aanbrengen overige markering van thermoplastisch	m2	40,00	F		
		. . . . .	markeringsmateriaal.					
		. . . . .	Uitgaande van productie voor halve dag.					
		9.	Vlakken kleiner dan 10 m2, onder andere :					
		. . . . .	- stopstrepen;					
		. . . . .	- voetgangersoversteekplaatsen;					
		. . . . .	- sergeant- / verdrijvingsstrepen;					
		. . . . .	- puntstukken.					
		. .6. . .	Op straatwerk					
		. . .1. .	Slofapplicatie: reflecterend thermoplastisch	kg			280,00	L
		. . . . .	markeringsmateriaal, laagdikte 3 mm; gerekend is met					
		. . . . .	een hoeveelheid van 7,0 kg/m2					
		1	Kleur markeringsmateriaal: wit					
72		. . . . .	**Onderhoud wegbebakening - BEBORDING**					
721		. . . . .	**Aanbrengen bebording - HERGEBRUIK**					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
721110	321303	. . . . .	Aanbrengen verkeersbord met verkeersbordpaal.	st	25,00	F		
		. . . . .	Betreft : heraanbrengen.					
		. . . . .	Inclusief benodigd grond- en straatwerk.					
		9.	In maaiveld en/of in bestrating					
		.1. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met vast					
		. . . . .	kruis					
		. . . . .	vrijgekomen binnen de grenzen van het werk danwel					
		. . . . .	en/of af te halen vanaf gemeentewerf.					
		. .9. . .	Totale lengte : ca 3 m tot 4 m					
		. . .9. .	Verkeersbord : diverse afmeting					
		. . . . .						
722		. . . . .	**Aanbrengen bebording - NIEUW**					
		. . . . .						
7221		. . . . .	<u>Aanbrengen nieuwe bebording - AANBRENGEN</u>					
		. . . . .						
722110	321302	. . . . .	Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde	st	20,00	F		
		. . . . .	bevestigingsmiddelen.					
		. . . . .	Inclusief bevestiging en bevestigingsmaterialen.					
		. . . . .	De borden bevestigen aan: verkeersbordpalen en/of					
		. . . . .	lichtmasten					
		. . .9. .	Verkeersborden, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- Afmetingen : divers,					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgroep 7222					
		. . . .9.	Retroflecterend, klasse III					
		. . . . .						
722120	321301	. . . . .	Aanbrengen palen ter bevestiging van verkeersborden.	st	10,00	F		
		. . . . .	Inclusief grond- en straatwerk.					
		9.	In maaiveld en/of in bestrating					
		.9. . . .	Verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal met vast					
		. . . . .	kruis, als volgt gespecificeerd :					
		. . . . .	- Afmetingen : divers,					
		. . . . .	- hergebruik, en/of					
		. . . . .	- te leveren volgens bestekspostgroep 7223					
		. . . . .						
7222		. . . . .	<u>Aanbrengen nieuwe verkeersborden - LEVEREN</u>					
		. . . . .						
722210	321399	. . . . .	Leveren verkeersborden, incl. bevestiging.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : verkeersbord					
		. . . . .	Afmetingen volgens type I	st			100,00	L
		. . . . .	Bord : rond, divers.					
		. . . . .	Retroflecterend, klasse III					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
722220	321399	. . . . .	Leveren verkeersborden, incl. bevestiging.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : verkeersbord					
		. . . . .	Afmetingen volgens type I	st			100,00	L
		. . . . .	Bord : vierkant, divers.					
		. . . . .	Retroflecterend, klasse III					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
722230	321399	. . . . .	Leveren verkeersborden, incl. bevestiging.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : verkeersbord					
		. . . . .	Afmetingen volgens type I	st			100,00	L
		. . . . .	Bord : driehoek, divers.					
		. . . . .	Retroflecterend, klasse III					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
722240	321399	. . . . .	Leveren verkeersborden, incl. bevestiging.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : verkeersbord					
		. . . . .	Afmetingen volgens type I	st			100,00	L
		. . . . .	Bord : rechthoek (o.a. onderbord), divers.					
		. . . . .	Retroflecterend, klasse III					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
7223		. . . . .	<u>Aanbrengen nieuwe verkeersbordpalen - LEVEREN</u>					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
722310	321399	. . . . .	Leveren verkeersbordpaal.	st	4,00	F		
		. . . . .	Betreft : verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st			4,00	L
		. . . . .	vast kruis.					
		. . . . .	Totale lengte : 2,00 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
722320	321399	. . . . .	Leveren verkeersbordpaal.	st	4,00	F		
		. . . . .	Betreft : verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st			4,00	L
		. . . . .	vast kruis.					
		. . . . .	Totale lengte : 2,50 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
722330	321399	. . . . .	Leveren verkeersbordpaal.	st	100,00	F		
		. . . . .	Betreft : verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st			100,00	L
		. . . . .	vast kruis.					
		. . . . .	Totale lengte : 3,00 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
722340	321399	. . . . .	Leveren verkeersbordpaal.	st	50,00	F		
		. . . . .	Betreft : verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st			50,00	L
		. . . . .	vast kruis.					
		. . . . .	Totale lengte : 3,60 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
722350	321399	. . . . .	Leveren verkeersbordpaal.	st	40,00	F		
		. . . . .	Betreft : verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st			40,00	L
		. . . . .	vast kruis.					
		. . . . .	Totale lengte : 3,90 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
722360	321399	. . . . .	Leveren verkeersbordpaal.	st	60,00	F		
		. . . . .	Betreft : verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st			60,00	L
		. . . . .	vast kruis.					
		. . . . .	Totale lengte : 4,30 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						
722370	321399	. . . . .	Leveren verkeersbordpaal.	st	5,00	F		
		. . . . .	Betreft : verkeersbordpaal, uitgevoerd als flespaal, met	st			5,00	L
		. . . . .	vast kruis.					
		. . . . .	Totale lengte : 4,70 m					
		. . . . .	Leveren op plaats van verwerking.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
8		. . . . .	**WERK VAN ALGEMENE AARD**					
		. . . . .						
81		. . . . .	**Algemeen - OPSTELLEN DEELOPDRACHTEN**					
		. . . . .						
811110	100101	. . . . .	Opstellen van een deelopdracht.	keer	200,00	F		
		. . . . .	Voor omschrijving van de op te stellen deelopdracht zie	st			200,00	L
		. . . . .	bepaling 01.21.05 in deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst.					
		. . . . .	Per deelopdracht (indien noodzakelijk) opstellen van					
		. . . . .	een straatwerkplan volgens bestekspostnr. 811120.					
		. . . . .	"Mechanisch aanbrengen van elementenverharding".					
		. . . . .	Straatwerkplan schriftelijk min. 7 dagen voor					
		. . . . .	aanvang van betreffend straatwerk aanleveren bij					
		. . . . .	de directie.					
		. . . . .	ECHTER indien het werkzaamheden betreft waarvan					
		. . . . .	direct duidelijk is dat de uitzonderingen zoals genoemd					
		. . . . .	in bepaling 83.13.02 van deel 3 van toepassing zijn					
		. . . . .	(bijvoorbeeld: bij herstraatwerkzaamheden) is dit niet					
		. . . . .	zinvol/nood-					
		. . . . .	zakelijk en kan volstaan worden met een beknopte					
		. . . . .	tekst-alinea in de deelopdracht waarin staat					
		. . . . .	omschreven dat mechanisch bestraten niet mogelijk is					
		. . . . .	inclusief beargumentatie.					
		. . . . .						
811120	830199	. . . . .	Opstellen straatwerkplan.	st	10,00	F		
		. . . . .	Betreft : de uitwerking van de informatie uit de					
		. . . . .	ontwerpfase in een concreet gedetailleerd werkplan					
		. . . . .	voor de straatmaker en/of aannemer en/of					
		. . . . .	onderaannemer.					
		. . . . .	De bij te voegen planning van het straatwerkplan moet	st			10,00	L
		. . . . .	ten minste bevatten:					
		. . . . .	- De bij paragraaf 1.4 van publicatie 324 vermelde					
		. . . . .	essentiële factoren (zoals profileren onderbaan,					
		. . . . .	maatverschillen, dichten voegen, aanlevering en					
		. . . . .	afroep materialen, levertijden en opslag.					
		. . . . .	- Indien mogelijk een fasering.					
		. . . . .	- Inzet mechanische hulpmiddelen met bijbehorend					
		. . . . .	personeel voor resthandwerk.					
		. . . . .	Zie ook bepaling 83.13.02 in deel 3 van deze					
		. . . . .	raamovereenkomst.					
		. . . . .						
82		. . . . .	**Algemeen - INZETTEN**					
		. . . . .	Inzetten gedurende de gehele periode van de					
		. . . . .	overeenkomst, incl. bediening. Toeslag voor					
		. . . . .	werkzaamheden buiten de reguliere tijden wordt					
		. . . . .	verrekend middels bestekspostnrs. 821610, 821620 en					
		. . . . .	821630					
		. . . . .						
821		. . . . .	**Inzetten - MATERIEEL**					
		. . . . .	Inzetten gedurende de gehele periode van de					
		. . . . .	overeenkomst, incl. bediening. Toeslag voor					
		. . . . .	werkzaamheden buiten de reguliere tijden wordt					
		. . . . .	verrekend middels bestekspostnrs. 821610, 821620 en					
		. . . . .	821630					
		. . . . .						
821010	100513	. . . . .	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	80,00	F		
		. . . . .	Incl. bediening					
		. . . . .	Graafmachine voorzien van bakken met diverse					
		. . . . .	afmetingen					
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de					
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden					
		5.	Bakinhoud: ten minste 1 m3					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
821030	100513	. . . . .	Inzetten van een hydraulische graafmachine.	uur	60,00	F	
		. . . . .	Incl. bediening. Graafmachine voorzien van bakken met				
		. . . . .	diverse afmetingen				
		. . . . .	Het kan nodig zijn dat de machinist ook				
		. . . . .	grondwerkzaamheden met de hand moet uitvoeren.				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		9.	Mini-graver: gewicht minimaal 1,5 ton				
		. . . . .					
821040	100516	. . . . .	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	F	
		. . . . .	Incl. bediening				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton				
		.2. . . .	Hydraulisch kipbaar				
		. . . . .					
821050	100516	. . . . .	Inzetten van een vrachtauto.	uur	375,00	F	
		. . . . .	Incl. bediening				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton				
		.2. . . .	Hydraulisch kipbaar				
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		. . . . .					
821060	100516	. . . . .	Inzetten van een vrachtauto.	uur	40,00	F	
		. . . . .	Incl. bediening				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Laadvermogen: ten minste 10 ton				
		.2. . . .	Hydraulisch kipbaar				
		. .1. . .	Met hydraulische laad- en losinrichting				
		. . . . .					
821070	100517	. . . . .	Inzetten van een wiellader.	uur	80,00	F	
		. . . . .	Incl. bediening				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		2.	Bakinhoud: ten minste 1 m3				
		. . . . .					
821080	100533	. . . . .	Inzetten van een compressor.	uur	250,00	F	
		. . . . .	Excl. bediening				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		1.5. . . .	Capaciteit: ten minste 2,5 m3/min				
		. . . . .					
821090	100532	. . . . .	Inzetten van een motorkettingzaag.	uur	40,00	F	
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		3.	Zaagbereik: ten minste 500 mm				
		. . . . .					
821110	100599	. . . . .	Inzetten elektrische dompelpomp met aggregaat.	dag	90,00	F	
		. . . . .	Dompelpomp : 20 m3/uur				
		. . . . .	Elektrisch aggregaat : 400 V				
		. . . . .	Excl. bediening.				
		. . . . .	Incl. 15 m afvoerslang (2").				
		. . . . .	De dompelpomp en aggregaat dient geluidgedempt zijn.				
		. . . . .	Inzet zowel gedurende droge periodes als bij hoogwater				
		. . . . .					
821120	100599	. . . . .	Inzetten elektrische dompelpomp met aggregaat.	dag	90,00	F	
		. . . . .	Dompelpomp : 50 m3/uur				
		. . . . .	Elektrisch aggregaat : 400 V				
		. . . . .	Excl. bediening.				
		. . . . .	Incl. 15 m afvoerslang (4").				
		. . . . .	De dompelpomp en aggregaat dient geluidgedempt zijn.				
		. . . . .	Inzet zowel gedurende droge periodes als bij hoogwater				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
821130	100599	. . . . .	Inzetten elektrische dompelpomp met aggregaat.	dag	60,00	F	
		. . . . .	Dompelpomp : 100 m3/uur				
		. . . . .	Elektrisch aggregaat : 400 V				
		. . . . .	Excl. bediening.				
		. . . . .	Incl. 15 m afvoerslang (4").				
		. . . . .	De dompelpomp en aggregaat dient geluidgedempt zijn.				
		. . . . .	Inzet zowel gedurende droge periodes als bij hoogwater				
		. . . . .					
821140	100599	. . . . .	Inzetten dieselpomp met aggregaat.	dag	240,00	F	
		. . . . .	Excl. bediening.				
		. . . . .	Incl. 5 m zuigslang en 15 m afvoerslang (6").				
		. . . . .	De dieselpomp en aggregaat dient geluidgedempt zijn.				
		. . . . .	Inzet zowel gedurende droge periodes als bij hoogwater				
		. . . . .					
821150	100599	. . . . .	Inzetten dieselpomp met aggregaat.	dag	150,00	F	
		. . . . .	Excl. bediening.				
		. . . . .	Incl. 5 m zuigslang en 15 m afvoerslang (6").				
		. . . . .	De dieselpomp en aggregaat dient geluidgedempt zijn.				
		. . . . .	Inzet zowel gedurende droge periodes als bij hoogwater				
		. . . . .					
821160	100599	. . . . .	Inzetten diesel-stroomaggregaat.	week	4,00	F	
		. . . . .	Stroomaggregaat 10 kVA, diesel, 230V				
		. . . . .	Excl. bediening.				
		. . . . .					
821170	100599	. . . . .	Inzetten diesel-stroomaggregaat.	week	4,00	F	
		. . . . .	Stroomaggregaat 20 kVA, diesel, 400V				
		. . . . .	Excl. bediening.				
		. . . . .					
821180	100599	. . . . .	Inzetten wegoverspanning.	week	4,00	F	
		. . . . .	Inclusief opbouw en demontage.				
		. . . . .	Wegoverspanning : 5 m				
		. . . . .	Hoogte (over volledige wegoverspanning) : 4,5 m				
		. . . . .					
821190	100599	. . . . .	+ extra lengte afvoerslang 4".	m	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : extra lengte t.o.v. standaard meegenomen				
		. . . . .	lengte in voornoemde bestekspost.				
		. . . . .	Prijs per eenheid betreft prijs per week.				
		. . . . .					
821210	100599	. . . . .	+ extra lengte afvoerslang 6".	m	40,00	F	
		. . . . .	Betreft : extra lengte t.o.v. standaard meegenomen				
		. . . . .	lengte in voornoemde bestekspost.				
		. . . . .	Prijs per eenheid betreft prijs per week.				
		. . . . .					
821220	100599	. . . . .	+ extra lengte zuigleiding 4".	m	60,00	F	
		. . . . .	Betreft : extra lengte t.o.v. standaard meegenomen				
		. . . . .	lengte in voornoemde bestekspost.				
		. . . . .	Prijs per eenheid betreft prijs per week.				
		. . . . .					
821230	100599	. . . . .	+ extra lengte zuigleiding 6".	m	40,00	F	
		. . . . .	Betreft : extra lengte t.o.v. standaard meegenomen				
		. . . . .	lengte in voornoemde bestekspost.				
		. . . . .	Prijs per eenheid betreft prijs per week.				
		. . . . .					
821240	100599	. . . . .	+ extra bochtstuk 6".	st	8,00	F	
		. . . . .	Betreft : extra bochtstuk 45 en/of 90 graden.				
		. . . . .	Prijs per eenheid betreft prijs per week.				
		. . . . .					
821250	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer.	uur	32,00	F	
		. . . . .	Betreft : beschikbaarstelling van 7:00 tot 17:00 uur				
		. . . . .	Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de				
		. . . . .	directie op te dragen werkzaamheden				
		9.	Servicemonteur voor bediening dieselpompen,				
		. . . . .	onderhoud gedurende inzet en aan- en afkoppelen.				
		. . . . .					
821260	100599	. . . . .	+ diesel (Shell GTL Fuel, o.g.)	l	3.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : brandstof t.b.v. dieselaggregaat.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
821270	100599	. . . . .	+ inzetten oplegger t.b.v. aan- en afvoer pompen. Betreft : trekker met oplegger t.b.v. aan- en afvoer pompen.	uur	24,00	F	
821490	100599	. . . . .	Inzetten ZOAB-cleaner. Incl. bediening	uur	60,00	F	
821500	100599	. . . . .	Inzetten trilwals 6,5 tons gladde rol, excl. bed. Excl. bediening Trilwals 6,5 tons Werkbreedte minimaal 1,20 m breed, dubbele gladde rol	uur	40,00	F	
821510	100599	. . . . .	Inzetten trilplaat 180 kg, excl. bediening. Excl. bediening Trilplaat 180 kg Werkbreedte minimaal 0,50 m breed	uur	40,00	F	
821550	621499	. . . . .	Inzetten rijplaten T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Afmetingen 3000 x 1000 x 20 mm Materiaal : kunststof Prijs per m2 per dag inzet	m2	125,00	F	
821560	621499	. . . . .	Inzetten rijplaten T.b.v. licht, middelzwaar en zwaar verkeer Afmetingen 6000 x 1300 x 13 mm Materiaal : staal Prijs per m2 per dag inzet	m2	250,00	F	
821570	621499	. . . . .	Inzetten bouwhek, H>2,1m, L=3,5m/st. Inclusief plaatsen en opruimen Afmetingen bouwhek : - lengte : 3,5 m - hoogte : 2,1 m Prijs per stuk per dag inzet	st	100,00	F	
821610	100599	. . . . .	Toeslag beschikbaarstelling materieel 17:00-19:00 uur Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821010 t/m 821510 Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens 17:00 tot 19:00 uur	uur	40,00	F	
821620	100599	. . . . .	Toeslag beschikbaarstelling materieel 19:00-05:00 uur Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821010 t/m 821510 Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens 19:00 tot 05:00 uur	uur	40,00	F	
821630	100599	. . . . .	Toeslag beschikbaarstelling materieel 05:00-07:00 uur Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821010 t/m 821510 Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens 05:00 tot 07:00 uur	uur	40,00	F	
821640	100599	. . . . .	Toeslag beschikbaarstelling materieel op zaterdag Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821010 t/m 821510 Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens zaterdagen	uur	40,00	F	

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
821650	100599	. . . . .	Toeslag beschikbaarstelling materieel op zon- en feestdag Betreft het toeslagtarief voor het inzetten van het materieel incl. bediening zoals omschreven in bestekspostnrs. 821010 t/m 821510 Let op : Toeslag geldt alleen voor personeel; niet voor materieel Tijdens zon- en feestdagen	uur	40,00	F	
821660	100599	. . . . .	Inzetten hotbox Inclusief bediening en brandstof. Ten behoeve van asfaltwerkzaamheden Voorzien van uitstrijkbox, incl. benodigde voorzieningen. Minimale laadvermogen 11 ton asfalt	uur	40,00	F	
822		. . . . .	**Inzetten - WERKNEMERS**				
822110	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling van 7:00 tot 17:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	250,00	F	
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.				
822120	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling van 17:00 tot 19:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	F	
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.				
822130	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling van 19:00 tot 05:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	F	
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.				
822140	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling van 05:00 tot 07:00 uur Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	F	
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.				
822150	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling op zaterdag Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	F	
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.				
822160	100501	. . . . .	Inzetten van werknemer. Betreft : beschikbaarstelling op zon- en feestdagen Het betreft de inzet voor het uitvoeren van nader door de directie op te dragen werkzaamheden	uur	40,00	F	
		2.	Bouwplaatswerknemer functiegroep B (overeenkomstig de cao bouw & infra): divers; zie deelopdracht.				

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
83		. . . . .	**Algemeen - MOBILISATIE**					
		. . . . .	Het mobiliseren van materieel, uitgezonderd het					
		. . . . .	materieel zoals opgenomen in bestekspostgroep 83,					
		. . . . .	wordt niet verrekend en dient onderdeel te zijn van de					
		. . . . .	prijs per eenheid.					
		. . . . .	In mobiliseren zijn de navolgende activiteiten					
		. . . . .	inbegrepen :					
		. . . . .	- aanvoeren;					
		. . . . .	- zo vaak als nodig verplaatsen en opstellen;					
		. . . . .	- afvoeren.					
		. . . . .	Per deelopdracht zal éénmaal de post mobiliseren t.b.v.					
		. . . . .	het benodigde materieel worden opgenomen.					
		. . . . .						
831110	100699	. . . . .	Mobiliseren materieel.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Betreft : mobiliseren totaal aan materieel t.b.v.					
		. . . . .	zaagwerkzaamheden asfalt					
		. . . . .	In het mobiliseren materieel is begrepen het					
		. . . . .	aanvoeren, zo vaak als nodig binnen de deelopdracht					
		. . . . .	verplaatsen en opstellen en afvoeren van alle voor de					
		. . . . .	werkzaamheden benodigde materieel en hulpmiddelen.					
		. . . . .						
831120	100699	. . . . .	Mobiliseren materieel.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Betreft : mobiliseren totaal aan materieel t.b.v.					
		. . . . .	freeswerkzaamheden asfalt, freesvakbreedte 0,5 m.					
		. . . . .	In het mobiliseren materieel is begrepen het					
		. . . . .	aanvoeren, zo vaak als nodig binnen de deelopdracht					
		. . . . .	verplaatsen en opstellen en afvoeren van alle voor de					
		. . . . .	werkzaamheden benodigde materieel en hulpmiddelen.					
		. . . . .						
831130	100699	. . . . .	Mobiliseren materieel.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Betreft : mobiliseren totaal aan materieel t.b.v.					
		. . . . .	freeswerkzaamheden asfalt, freesvakbreedte 1,0 m.					
		. . . . .	In het mobiliseren materieel is begrepen het					
		. . . . .	aanvoeren, zo vaak als nodig binnen de deelopdracht					
		. . . . .	verplaatsen en opstellen en afvoeren van alle voor de					
		. . . . .	werkzaamheden benodigde materieel en hulpmiddelen.					
		. . . . .						
831140	100699	. . . . .	Mobiliseren materieel.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Betreft : mobiliseren totaal aan materieel t.b.v.					
		. . . . .	reparatiewerkzaamheden asfalt (handwerk).					
		. . . . .	In het mobiliseren materieel is begrepen het					
		. . . . .	aanvoeren, zo vaak als nodig binnen de deelopdracht					
		. . . . .	verplaatsen en opstellen en afvoeren van alle voor de					
		. . . . .	werkzaamheden benodigde materieel en hulpmiddelen					
		. . . . .	ten behoeve van					
		. . . . .	reparatiewerkzaamheden asfalt (handwerk).					
		. . . . .						
831150	100699	. . . . .	Mobiliseren materieel.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Betreft : mobiliseren totaal aan materieel t.b.v.					
		. . . . .	aanbrengen verhardingslagen van asfalt (werkbreedte					
		. . . . .	tot 1,10 m).					
		. . . . .	In het mobiliseren materieel is begrepen het					
		. . . . .	aanvoeren, zo vaak als nodig binnen de deelopdracht					
		. . . . .	verplaatsen en opstellen en afvoeren van alle voor de					
		. . . . .	werkzaamheden benodigde materieel en hulpmiddelen.					
		. . . . .						
831160	100699	. . . . .	Mobiliseren materieel.	keer	40,00	F		
		. . . . .	Betreft : mobiliseren totaal aan materieel t.b.v.					
		. . . . .	aanbrengen verhardingslagen van asfalt (werkbreedte					
		. . . . .	van 1,10 m					
		. . . . .	tot 2,50 m).					
		. . . . .	In het mobiliseren materieel is begrepen het					
		. . . . .	aanvoeren, zo vaak als nodig binnen de deelopdracht					
		. . . . .	verplaatsen en opstellen en afvoeren van alle voor de					
		. . . . .	werkzaamheden benodigde materieel en hulpmiddelen.					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
831170	100699	. . . . .	Mobiliseren materieel.	keer	40,00	F	
		. . . . .	Betreft : mobiliseren totaal aan materieel t.b.v.				
		. . . . .	aanbrengen verhardingslagen van asfalt (werkbreedte				
		. . . . .	van 2,50 m				
		. . . . .	tot 5,00 m).				
		. . . . .	In het mobiliseren materieel is begrepen het				
		. . . . .	aanvoeren, zo vaak als nodig binnen de deelopdracht				
		. . . . .	verplaatsen en opstellen en afvoeren van alle voor de				
		. . . . .	werkzaamheden benodigde materieel en hulpmiddelen.				
		. . . . .					
85		. . . . .	**Algemeen - VERKEERSMAATREGELEN**				
		. . . . .	Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat				
		. . . . .	werknemers/werkploegen op lokatie ten minste kunnen				
		. . . . .	beschikken over een 'basisuitrusting				
		. . . . .	verkeersmaatregelen' volgens Figuurnummer 1205 van				
		. . . . .	CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Standaard				
		. . . . .	maatregelen op niet-autosnelwegen 96b (versie 2020),				
		. . . . .	met minimaal 15 stuks (verkeer)geleidebakens, 2 stuks				
		. . . . .	tekstborden 'fietsers afstappen' en 2 stuks tekstborden				
		. . . . .	'voetgangers oversteken' (reflecterende borden, kleur				
		. . . . .	geel, met zwarte letters).				
		. . . . .	WERK IN UITVOERING, VERKEERSMAATREGELEN				
		. . . . .	(versie 2020).				
		. . . . .	De kosten voor het 'bij zich hebben van deze				
		. . . . .	basisuitrusting' alsmede het plaatsen, instandhouden				
		. . . . .	en verwijderen van deze verkeersmaatregelen wordt				
		. . . . .	geacht te zijn inbegrepen in de prijzen per eenheid van				
		. . . . .	de bestekposten. Verrekening van extra kosten vindt				
		. . . . .	niet plaats.				
		. . . . .	Aanvullend benodigde verkeersmaatregelen zijn				
		. . . . .	opgenomen in onderstaande bestekposten in deze				
		. . . . .	paragraaf 85.				
		. . . . .	De opdrachtnemer wordt er op gewezen dat alle				
		. . . . .	toegepaste voorzieningen dienen te voldoen aan de				
		. . . . .	eisen zoals gesteld in de CROW-publicatie Werk in				
		. . . . .	Uitvoering, Specificaties voor materiaal en materieel				
		. . . . .	96a/96b.				
		. . . . .	LET OP !!!				
		. . . . .	Per 1 juli 2020 heeft het CROW nieuwe richtlijnen				
		. . . . .	uitgegeven ten aanzien van				
		. . . . .					
851		. . . . .	**Verkeersmaatr. - GEBIEDSONTSLUITINGSWEGEN**				
		. . . . .					
8511		. . . . .	<u>Maatregelen GOW - HANDHAVEN RIJSTROKEN</u>				
		. . . . .					
851100	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken naast de rijbaan met handhaving van de				
		. . . . .	rijbaanbreedte en afzetting volledig naast de				
		. . . . .	rijbaan.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 851120				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1302				
		.2.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
851120	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	30,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1302, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 851100				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
851140	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken naast de rijbaan met handhaving van de				
		. . . . .	rijbaanbreedte en afzetting volledig naast de				
		. . . . .	rijbaan.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 851160				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1302				
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
851160	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	30,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1302, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 851140				
		. . . . .					
8512		. . . . .	Maatregelen GOW - BEPERKT VERSMALLEN				
		. . . . .					
851200	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken naast de rijbaan met beperkte versmalling				
		. . . . .	rijbaanbreedte en afzetting op de rand van de				
		. . . . .	rijbaan.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 851220				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1304				
		.2.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
851220	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	30,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1304, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 851200				
		. . . . .					
851240	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken naast de rijbaan met beperkte versmalling				
		. . . . .	rijbaanbreedte en afzetting op de rand van de				
		. . . . .	rijbaan.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 851260				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1304				
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
851260	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	30,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1304, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 851240				
		. . . . .					
8513		. . . . .	Maatregelen GOW - VERSMALLEN TOT 1 RIJSTROOK				
		. . . . .					
851300	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot				
		. . . . .	een (1) rijstrook.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Inclusief kosten voor toepassen tijdelijke VRI.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 851320				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306				
		.2. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
851320	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	30,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1305, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 851300				
		. . . . .					
851340	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot				
		. . . . .	een (1) rijstrook.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Inclusief kosten voor toepassen tijdelijke VRI.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 851360				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1306				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
851360	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	30,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1306, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 851340				
		. . . . .					
852		. . . . .	**Verkeersmaatr. - ERFTOEGANGSWEGEN**				
		. . . . .					
8521		. . . . .	Maatregelen ETW - HANDHAVEN RIJSTROKEN				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
852100	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken naast de rijbaan met handhaving van de				
		. . . . .	rijbaanbreedte en afzetting volledig naast de				
		. . . . .	rijbaan.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Voor het langer dan dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 852120				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1203				
		.2. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 50				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
852120	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	60,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1203, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 852100				
		. . . . .					
852140	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken naast de rijbaan met handhaving van de				
		. . . . .	rijbaanbreedte en afzetting volledig naast de				
		. . . . .	rijbaan.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 852160				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1203				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
852160	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	60,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1203, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 852140				
		. . . . .					
8522		. . . . .	Maatregelen ETW - HANDHAVEN RIJSTROKEN (vervolg)				
		. . . . .					
852200	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken naast de rijbaan met handhaving van de				
		. . . . .	rijbaanbreedte en afzetting volledig naast de				
		. . . . .	rijbaan.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 852220				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1203				
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING	
852220	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	60,00	F		
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-					
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1203, aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 852200					
		. . . . .						
8523		. . . . .	Maatregelen ETW - BEPERKT VERSMALLEN					
		. . . . .						
852300	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van:					
		. . . . .	- werken naast de rijbaan met beperkte versmalling					
		. . . . .	rijbaanbreedte en afzetting op de rand van de					
		. . . . .	rijbaan.					
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :					
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),					
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag					
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en					
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.					
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie					
		. . . . .	bestekspostnr. 852320					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1204					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
852320	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	60,00	F		
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-					
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1204, aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 852300					
		. . . . .						
852340	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F		
		. . . . .	Ten behoeve van:					
		. . . . .	- werken naast de rijbaan met beperkte versmalling					
		. . . . .	rijbaanbreedte en afzetting op de rand van de					
		. . . . .	rijbaan.					
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :					
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),					
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag					
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en					
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.					
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie					
		. . . . .	bestekspostnr. 852360					
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks					
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1204					
		.3. . . .	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30					
		. . . . .	km/h					
		2	Met materiaal van de aannemer					
		. . . . .						
852360	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	60,00	F		
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-					
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1204, aangebracht volgens					
		. . . . .	bestekspostnr(s). 852340					
		. . . . .						
8524		. . . . .	Maatregelen ETW - VERSMALLEN TOT 1 RIJSTROOK					
		. . . . .						

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
852400	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot				
		. . . . .	een (1) rijstrook, met toepassing van tijdelijke VRI.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Inclusief kosten voor toepassen tijdelijke VRI.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dagen instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 852420				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206				
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
852420	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	60,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1206, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 852400				
		. . . . .					
852440	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken vanaf of op de rijbaan met versmalling tot				
		. . . . .	een (1) rijstrook, met toepassing tijdelijk VRI.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Inclusief kosten voor toepassen tijdelijke VRI.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 852460				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1206				
		.3.	Toegestane snelheid bij werk in uitvoering: Vwiu = 30				
		. . . . .	km/h				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
852460	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op enkelbaansweg	dag	60,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1206, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 852440				
		. . . . .					
853		. . . . .	**Verkeersmaatr. - FIETSPADEN**				
		. . . . .					
8531		. . . . .	Maatregelen FP - HANDHAVEN BREEDTE				
		. . . . .					
853100	620204	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken (direct) naast fietspad, met handhaving van				
		. . . . .	de breedte.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 853120				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1121				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
853120	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	30,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1121, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 853100				
		. . . . .					
8532		. . . . .	Maatregelen FP - VERSMALLEN				
		. . . . .					
853200	620204	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken op fietspad, met versmalling.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 853220				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1122				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
853220	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	30,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1122, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 853200				
		. . . . .					
8533		. . . . .	Maatregelen FP - AFSLUITEN				
		. . . . .					
853300	620204	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken op fietspad, met volledige afsluiting en				
		. . . . .	omleiding.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Let op! Inclusief toepassen omleiding.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 853320				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1123				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
853320	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	30,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1123, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 853300				
		. . . . .					
854		. . . . .	**Verkeersmaatr. - VOETPADEN**				
		. . . . .					
8541		. . . . .	Maatregelen VP - HANDHAVEN BREEDTE				
		. . . . .					
854100	620204	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken (direct) naast voetpad, met handhaving van				
		. . . . .	de breedte.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Let op! Inclusief toepassen omleidingsroute.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 854120				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1101				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
854120	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	30,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1101, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 854100				
		. . . . .					
8542		. . . . .	Maatregelen VP - VERSMALLEN				
		. . . . .					
854200	620204	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken op voetpad, met versmalling.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Let op! Inclusief toepassen omleidingsroute.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 854220				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1102				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
854220	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	30,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1102, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 854200				
		. . . . .					
8543		. . . . .	Maatregelen VP - AFSLUITEN				
		. . . . .					
854300	620204	. . . . .	Toep. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werken op voetpad, met volledige afsluiting en				
		. . . . .	omleiding.				
		. . . . .	Onder toepassen wordt in dit geval verstaan :				
		. . . . .	a. plaatsen afzetting(en),				
		. . . . .	b. voor een periode van max. 1 werkdag				
		. . . . .	instandhouden afzetting(en), en				
		. . . . .	c. verwijderen afzettingen.				
		. . . . .	Let op! Inclusief toepassen omleidingsroute.				
		. . . . .	Voor het langer dan 1 dag instandhouden, zie				
		. . . . .	bestekspostnr. 854320				
		1.	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatiereeks				
		. . . . .	'Werk in Uitvoering' figuurnummer 1103				
		2	Met materiaal van de aannemer				
		. . . . .					
854320	621099	. . . . .	Instandhouden van afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	30,00	F	
		. . . . .	Stationaire afzetting volgens CROW-publicatie-				
		. . . . .	reeks WiU 96a/96b, figuur 1103, aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 854300				
		. . . . .					
855		. . . . .	**Verkeersmaatr. - OVERIGE**				
		. . . . .					
8551		. . . . .	Overige maatregelen - ALGEHELE AFSLUITING				
		. . . . .					
855110	620203	. . . . .	Toep. van afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00	F	
		. . . . .	Ten behoeve van:				
		. . . . .	- werkzaamheden in alle straten waarbij de weg				
		. . . . .	geheel afgesloten moet worden voor alle				
		. . . . .	doorgaande verkeer.				
		. . . . .	Let op! Inclusief toepassen omleiding.				
		9.	Betreft : stationaire afzetting volgens				
		. . . . .	CROW-publicatiereeks WiU 96a/96b, t.b.v. algehele				
		. . . . .	afsluiting straat voor alle doorgaande verkeer.				
		. . . . .					
8552		. . . . .	Overige maatregelen - GELEIDEBAKEN				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
855200	620499	. . . . .	Toepassen geleidebaken.	st	50,00	F	
		. . . . .	Betreft : het plaatsen instandhouden en				
		. . . . .	verwijderen van geleidebakens t.b.v. afzetting				
		. . . . .	geleidebakens voorzien van reflectoren.				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer.				
		. . . . .	Toepassingsduur max. 1 werkdag, gedurende deze				
		. . . . .	periode de bakens instandhouden.				
		. . . . .	Instandhouden langer dan 1 werkdag wordt				
		. . . . .	verrekend op bestekspostnr. 855220				
		. . . . .	Na het beëindigen van de plaatselijke				
		. . . . .	werkzaamheden de geleidebakens verwijderen.				
		. . . . .					
855220	621099	. . . . .	Instandhouden geleidebaken.	dag	30,00	F	
		. . . . .	Geleidebakens aangebracht volgens				
		. . . . .	bestekspostnr(s). 855200				
		. . . . .					
855310	620499	. . . . .	Toepassen tekstbord 400 x 600 mm, week.	st	100,00	F	
		. . . . .	Betreft : het maken, plaatsen, instandhouden en				
		. . . . .	verwijderen van reflecterende, gele tekstborden (met				
		. . . . .	zwarte letters).				
		. . . . .	Afmetingen : 400 x 600 mm				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer en op basis van tekst				
		. . . . .	aan te leveren door opdrachtgever.				
		. . . . .	Toepassingsduur max. 1 kalenderweek, gedurende				
		. . . . .	deze				
		. . . . .	periode de borden instandhouden.				
		. . . . .	Instandhouden langer dan 1 week wordt				
		. . . . .	verrekend op bestekspostnr. 855320.				
		. . . . .	Direct na aanzegging opdrachtgever borden plaatsen en				
		. . . . .	verwijderen.				
		. . . . .					
855320	621099	. . . . .	Instandhouden borden.	week	20,00	F	
		. . . . .	Borden aangebracht volgens bestekspostnr. 855310.				
		. . . . .					
855350	620499	. . . . .	Toepassen tekstbord 800 x 1.000 mm en groter, week.	st	90,00	F	
		. . . . .	Betreft : het maken, plaatsen, instandhouden en				
		. . . . .	verwijderen van reflecterende, gele tekstborden (met				
		. . . . .	zwarte letters).				
		. . . . .	Afmetingen : 800 x 1.000 mm en groter (tot maximaal				
		. . . . .	1.000x1.500mm)				
		. . . . .	Met materiaal van de aannemer en op basis van tekst				
		. . . . .	aan te leveren door opdrachtgever.				
		. . . . .	Toepassingsduur max. 1 kalenderweek, gedurende				
		. . . . .	deze				
		. . . . .	periode de borden instandhouden.				
		. . . . .	Instandhouden langer dan 1 week wordt				
		. . . . .	verrekend op bestekspostnr. 855360.				
		. . . . .	Direct na aanzegging opdrachtgever borden plaatsen en				
		. . . . .	verwijderen.				
		. . . . .					
855360	621099	. . . . .	Instandhouden borden.	week	20,00	F	
		. . . . .	Borden aangebracht volgens bestekspostnr. 855350.				
		. . . . .					
86		. . . . .	**Algemeen - TOEGANKELIJKHEID**				
		. . . . .					
8611		. . . . .	Toegankelijkheid - VOORZIENINGEN				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING		HOEVEELHEID TER INLICHTING
861110	621399	. . . . .	Garanderen toegankelijkheid voor derden.	m	150,00	F	
		. . . . .	De toegankelijkheid in het werkvak garanderen				
		. . . . .	door in lengte richting van de straat een				
		. . . . .	obstakel vrije strook van 2,00 m. breedte aan te				
		. . . . .	leggen en in stand te houden ten behoeve van				
		. . . . .	voetgangersverkeer en het vervoer van				
		. . . . .	afvalcontainers. De toegang van elke woning				
		. . . . .	garanderen door middel van kunststof loopschotten met				
		. . . . .	breedte van 1,50 m. De schotten dienen van een				
		. . . . .	materiaal te zijn dat ook bij natte				
		. . . . .	omstandigheden niet glad is. Houten schotten zijn				
		. . . . .	derhalve niet toegestaan.				
		. . . . .	Lopers instandhouden en schoon houden tijdens de				
		. . . . .	werkzaamheden.				
		. . . . .					
8612		. . . . .	<u>Toegankelijkheid - INFORMEREN</u>				
		. . . . .					
861210	109999	. . . . .	Opstellen en rondbrengen brieven, tot 50 st.	st	4.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opstellen en rondbrengen bewonersbrief door				
		. . . . .	opdrachtnemer.				
		. . . . .	Betreft : informatiebrief t.b.v. uit te voeren				
		. . . . .	werkzaamheden.				
		. . . . .	Hoeveelheid : tot 50 stuks				
		. . . . .	Verspreidingsgebied op aanwijs directie.				
		. . . . .					
861220	109999	. . . . .	Opstellen en rondbrengen brieven, 50 tot 100 st.	st	4.000,00	F	
		. . . . .	Betreft : opstellen en rondbrengen bewonersbrief door				
		. . . . .	opdrachtnemer.				
		. . . . .	Betreft : informatiebrief t.b.v. uit te voeren				
		. . . . .	werkzaamheden.				
		. . . . .	Hoeveelheid : 50 tot 100 stuks				
		. . . . .	Verspreidingsgebied op aanwijs directie.				
		. . . . .					
87		. . . . .	**Algemeen - VOORKOMEN GRAAFSCHADE**				
		. . . . .	De gravende partij, in de wet WION de grondroerder				
		. . . . .	genoemd, is verplicht om minstens 3 dagen				
		. . . . .	voorafgaand aan de werkzaamheden, maar maximaal				
		. . . . .	20 dagen van tevoren, een (KLIC)melding te doen.				
		. . . . .	Daarnaast moet de grondroerder voorzichtig te werk				
		. . . . .	gaan, hij is verplicht om de tekeningen van de kabels en				
		. . . . .	leidingen op locatie beschikbaar te hebben.				
		. . . . .	De hiermee gepaard gaande kosten worden geacht				
		. . . . .	onderdeel uit te maken van de door aannemer				
		. . . . .	gehanteerde prijs per eenheid.				
		. . . . .					
870010	102199	. . . . .	Uitvoeren KLIC-melding	st	1.000,00	F	
		. . . . .	Betreft: het uitvoeren van een KLIC-melding via				
		. . . . .	www.kadaster.nl (conform wet WION).				
		. . . . .	Uitvoeren maximaal 20 werkdagen en uiterlijk 3				
		. . . . .	werkdagen voordat gestart wordt met				
		. . . . .	graafwerkzaamheden.				
		. . . . .	De ontvangen KLIC-informatie dient de aannemer altijd				
		. . . . .	beschikbaar te hebben op de (werk)locatie.				
		. . . . .					
871120	240199	. . . . .	Graven proefsleuven	m	160,00	F	
		. . . . .	Betreft : het op verzoek van de directie graven van				
		. . . . .	proefsleuven in het kader van het zorgvuldig graafproces				
		. . . . .	Grondsoort: divers				
		. . . . .	Grondsoorten niet gescheiden ontgraven.				
		. . . . .	Sleufdiepte: tot 0,25 m onder de benodigde				
		. . . . .	graafdiepte voor werkzaamheden.				
		. . . . .	Deels machinaal ontgraven is toegestaan.				
		. . . . .	Sleufbedekking verwijderen, betreft: verharding				
		. . . . .	Sleuf terug aanvullen en verdichten. Tijdens het				
		. . . . .	aanvullen het uitgekomen afdekmateriaal opnieuw				
		. . . . .	aanbrengen.				
		. . . . .					

BESTEKS-POST-NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE	CATALOGUSNUMMER DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN-HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS-VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
9		. . . .	**Staartposten**			

3. Bepalingen

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 02 BETALINGSREGELINGEN : AANNEMINGSSOM

01 02 01 BETALING

09 Betaling geschiedt na gereedkomen van de deelopdracht en na goedkeuring van de uitgevoerde werkzaamheden door de opdrachtgever.

01 02 02 OPNEMING

04 Het gestelde in lid 01 en lid 02 van bepaling 01.02.02 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

06 De opdrachtgever kan gedurende en na het gereedkomen van de deelopdracht controleren of het uitgevoerde werk voldoet aan het gestelde in deze raamovereenkomst. Wanneer de uitvoering van het werk niet voldoet, wordt hiervan door de opdrachtgever, een melding opgesteld en schriftelijk (e-mail is toegestaan) aan de opdrachtnemer kenbaar gemaakt.

07 Voor de toe te passen kortingsbedragen wordt verwezen naar bepaling 01.02.05 van deze raamovereenkomst.

01 02 05 KORTINGSREGELING

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 42 van de U.A.V. 2012 wordt er een korting opgelegd als blijkt dat de opdrachtnemer niet voldoet aan de besteksverplichtingen in deze raamovereenkomst. De opdrachtgever zal het opleggen van een korting schriftelijk mededelen aan de opdrachtnemer volgens lid 06 van bepaling 01.02.02 van deze raamovereenkomst.

07 Bij het berekenen van de korting, bij separate deelopdrachten, worden de volgende formules bij elkaar opgeteld :

1. Standaardkorting per deelopdracht (éénmalige korting bij overschrijding uitvoeringstermijn)
   Formule: korting = 5% * aanneemsom deelopdracht
   Korting met een minimum van €1.000,-- per deelopdracht,

aangevuld met :

2. Korting per dag
   Formule: korting = (1% * aanneemsom deelopdracht) * aantal dagen overschrijding uitvoeringstermijn.

01 04 BETALINGSREGELINGEN : RISICOREGELING

01 04 01 ALGEMEEN

01 De risicoregeling als bedoeld in paragraaf 01.04 (bepalingen 01.04.01 t/m. 01.04.06) van de Standaard 2020 is van toepassing.

02 In tegenstelling tot hetgeen staat opgenomen in bepaling 01.04.01 lid 01b van de Standaard 2020, wordt de loonkostenindex gelijkgesteld aan de indexering van de CAO Bouw.

04 Het gestelde in lid 04 van bepaling 01.04.02 van de Standaard 2020 wordt gewijzigd in :

"Wijzigingen in kosten van brandstofgroepen en in kosten van bouwstofgroepen worden met inachtneming van het bepaalde in lid 01 steeds verrekend.
Wijzigingen in loonkosten worden verrekend, indien en voor zover de uitvoeringsduur van het werk, gerekende vanaf de datum van aanvang, langer is dan één jaar. Het eerste jaar vindt er dan ook geen indexering van loonkosten plaats."

HFD PAR ART LID

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDELEN

01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard 2020, zal worden bepaald op basis een door de opdrachtnemer aan te leveren ontleding van de aannemingssom. Deze ontleding dient dan ook kort na gunning aan de opdrachtgever aangeleverd te worden.

02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, zullen worden bepaald op basis een door de opdrachtnemer aan te leveren ontleding van de aannemingssom. Deze ontleding dient dan ook kort na gunning aan de opdrachtgever aangeleverd te worden.

01 06 BETALINGSREGELINGEN : DECLARATIES

01 06 01 INDIENEN DECLARATIES

03 Het bepaalde in paragraaf 01.06.01 lid 03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.

04 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 zal de berekening van de declaratie in gezamenlijk overleg en in afstemming met de toezichthouder geschieden.

05 De aannemer zal de declaratie, opgesteld conform paragraaf 01.06.01 lid 02 van de Standaard 2020 in concept aanbieden aan de directie.

06 Indien de aannemer 14 werkdagen na indienen van de concept declaratie zoals bedoeld in lid 05 geen tegenbericht heeft ontvangen kan de definitieve declaratie worden ingediend.

01 07 ZEKERHEIDSTELLING

01 07 01 WAARDE EN VORM ZEKERHEIDSTELLING

02 De zekerheid als bedoeld in bepaling 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2020 moet bij de aanbesteder zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.

03 De aannemer zal voor het verlenen van de opdracht een zekerheid, overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 43a van de U.A.V. 2012, ten genoegen van de opdrachtgever stellen.

01 11 VERBAND MET ANDERE WERKEN

HFD PAR ART LID

01 11 01 WERKEN, DIE IN ELKANDER GRIJPEN

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat de navolgende werken in elkander kunnen grijpen:
- Onderhoudswerkzaamheden in de breedste zin : verlichting, riolering, groenvoorzieningen, reiniging e.d., in de openbare ruimte;
- Evenementen;
- Afstemming werkzaamheden met de uitvoerende dienst van de gemeente Roermond, danwel het plaatselijke of regionale sw-bedrijf.

02 Tijdens bouwvergadering of overleg t.b.v. deelopdrachten zal door de aannemer gevraagd moeten worden of bovenstaande werken plaats zullen vinden tijdens de uitvoering van de deelopdracht(-en).

03 De coördinatie van in elkander grijpende werken geschiedt door de aannemer.
Om de werkzaamheden tussen de aannemer en nevenaannemers te coördineren zal de aannemer zo spoedig mogelijk na de gunning, en zoveel vaker als nodig, een coördinatiebespreking houden. De aannemer dient hierbij alle betrokken partijen, na overleg met de directie, uit te nodigen.

04 Bovengenoemde werken kunnen geheel of gedeeltelijk gelijktijdig met het werk worden uitgevoerd. Wijzigingen in data van door derden uit te voeren werken geven de aannemer geen aanspraak op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

05 In verband met de door derden uit te voeren werken is de directie bevoegd, voor de uitvoering van bepaalde onderdelen van het werk een termijn te stellen of deze te doen uitstellen zonder dat dit de aannemer aanspraak geeft op verrekening, bijbetaling of schadevergoeding.

01 11 02 DOOR AANNEMER TE COÖRDINEREN WERK

01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 2012 wordt de aannemer erop gewezen dat per deelopdracht zal worden vastgesteld of en van welke werken de coördinatie door de aannemer in overleg met de directie moet geschieden.

01 12 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 12 03 VERWIJDEREN VERONTREINIGING OP WEGEN

01 De aannemer dient de openbare wegen schoon te houden. Daar waar grondtransport plaatsvindt op de openbare weg dient afgevallen lading direct op te worden geruimd.

02 Geconstateerde vervuilingen van de openbare wegen moeten op eerste aanzegging van de wegbeheerder, opdrachtgever of toezichthouder/directie binnen 4 uur na de melding worden verwijderd.

03 Voor het niet, binnen de gestelde 4 uur, opruimen zal een boete worden opgelegd ter grootte van het door derden laten reinigen van de openbare weg per incident per dag. Te rekenen op een minimum van € 300,-- per keer. De boete wordt in mindering gebracht op de bij het werk behorende deelopdracht.

01 13 KWALITEITSPLAN, ALGEMEEN TIJDSCHEMA, WERKPLAN

HFD PAR ART LID

01 13 06 ALGEMEEN TIJDSCHEMA

02 Van de aannemer wordt (per deelopdracht) een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 2012, verlangd.

03 Naast het algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 lid 1 van de UAV 2012, wordt van de aannemer per deelopdracht een gedetailleerd werkplan, als bedoeld in paragraaf 26 lid 6 van de UAV 2012 , verlangd omvattende :
- straatwerkplan, conform bepaling 83.13.02 van de Standaard 2020; zie ook bestekspostnr. 811120 in deel 2.2 van deze raamovereenkomst en bepaling 83.13.02 van deze raamovereenkomst.

04 Lid 01 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 aanvullen met:

Verder dient in het algemeen tijdschema te zijn opgenomen voor zover van toepassing:
a. Op welke werkdagen of gedeelten daarvan het werk zal stilliggen als gevolg van vakantie, roostervrije dagen en dergelijke.
b. Een korte omschrijving van de, bij de diverse werkzaamheden, te nemen verkeersmaatregelen.
c. Een korte samenvatting van de specifieke risico's die samenhangen met de door de inschrijver gekozen werkwijze(n), reinigingstechniek daarbij inbegrepen.
d. Een berekening met betrekking tot de schatting van de omvang en aard van de af te voeren hoeveelheid onbruikbare deelstromen.
e. Een omschrijving van de taken en verplichtingen van de aannemer, betreffende het in deze raamovereenkomst omschreven werk, die voortkomen uit het bouwprocesbesluit arbeidsomstandighedenwet.

05 Lid 02 van paragraaf 26 van de U.A.V. 2012 vervangen door:
De aannemer legt het algemene tijdschema, gedateerd en ondertekend, in tweevoud aan de directie ter goedkeuring over, uiterlijk op de vijftiende werkdag na de dag waarop hem het werk is opgedragen doch zeker voor de vierde werkdag voor aanvang van de werkzaamheden.

01 13 07 TIJDSPLANNING

04 Werkzaamheden binnen de Gemeente Roermond alleen binnen de normale werktijden uitvoeren (maandag t/m vrijdag tussen 07.00 uur en 19.00 uur). Bovenstaande geldt niet voor werkzaamheden die specifiek in het weekend of avond- en nachturen moeten plaatsvinden zoals bijvoorbeeld bij calamiteiten.

05 De uitvoering van de deelopdrachten mag op geen enkele wijze hinder opleveren voor de binnen de gemeente evenementen en de voorbereiding hiervan. De evenementen worden gepubliceerd op de gemeentelijke website.

06 Op de laatste werkdag van de week dient uiterlijk om 12.00 uur de uitvoeringsplanning te worden doorgenomen voor de aankomende werkweek met de toezichthouders van de gemeente Roermond. De aannemer is verantwoordelijk voor zowel het organiseren en voeren van dit overleg als het afstemmen van de werkzaamheden.

07 Bij het uitvoeren van werkzaamheden rekening houden met Duitse Feestdagen.

01 13 08 START WERKZAAMHEDEN

01 De werkzaamheden per lokatie mogen pas starten nadat de toezichthouder van de gemeente op lokatie is geweest en de werkzaamheden (kort) heeft besproken met de uitvoerder/voorman.

01 14 BOUWSTOFFEN

HFD PAR ART LID

01 14 02 KEURING VAN BOUWSTOFFEN (GECERTIFICEERDE BOUWSTOFFEN)

01 Bouwstoffen die drie maanden voor de dag van aanbesteding leverbaar zijn met :
- KOMO-(attest-met-)productcertificaat;
- KIWA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van waterleiding en;
- KEMA-keur voor bouwstoffen ten behoeve van kabelwerk;
- GASTEC QA-merk voor bouwstoffen ten behoeve van gasleidingen;
- Naktuinbouw voor plantmateriaal;

met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden, leveren met deze kwaliteitsverklaringen.

02 Een overzicht van de bouwstoffen als bedoeld in lid 01 kan worden verkregen:
- voor het KOMO-keur bij de Stichting Bouwkwaliteit te Rijswijk;
- voor het KIWA-keur bij KIWA NV te Rijswijk;
- voor het KEMA-keur bij KEMA NV te Arnhem;
- voor het GASTEC QA-keur bij GASTEC NV te Apeldoorn.
- voor de Naktuinbouw-keur bij team boomkwekerijgewassen te Raamdonksveer.

03 Bij het transport, de opslag en de verwerking van bouwstoffen als bedoeld in lid 01, de voorschriften welke daaromtrent in de raamovereenkomst zijn opgenomen volgen, alsmede, voorzover daarmede niet in strijd, de richtlijnen vermeld in de kwaliteitsverklaringen.

04 Wanneer de aannemer bouwstoffen, waarvan levering met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 mogelijk is, wenst te betrekken van een producent die deze bouwstoffen niet met deze kwaliteitsverklaring levert, worden de desbetreffende bouwstoffen door of vanwege de directie gekeurd overeenkomstig paragraaf 18 van de U.A.V. 2012, met dien verstande dat de hieraan verbonden kosten voor rekening van de aannemer komen. De directie kan verlangen dat de aannemer deze bouwstoffen voor zijn (de aannemer) rekening laat keuren door een door de directie aan te wijzen keuringsinstituut. In dat geval dient de aannemer een afschrift van het keuringsrapport aan de directie te overleggen.

06 Bouwstoffen die met een kwaliteitsverklaring als bedoeld in lid 01 worden geleverd, worden geacht te zijn gekeurd in de zin van paragraaf 18 van de U.A.V. 2012 indien het desbetreffende document aan de directie is afgegeven en de bouwstoffen door de directie op het werk zijn geïnspecteerd.

08 Van alle geleverde materialen dienen kopieën van de certificaten te worden overhandigd aan de directie.

01 14 05 TE LEVEREN BOUWMATERIALEN

01 Onderstaande bouwmaterialen dienen bij voorkeur geleverd te worden door de volgende leveranciers dit in verband met toekomstig onderhoud:

- Struyk Verwo groep:
  Trottoirbanden, Opsluitbanden, Inritbanden, Goottegels, Betontegels. Kleur: standaard grijs

- MBI Beton uit Veghel:
  Betonstraatstenen

- Struyk Verwo groep;
  Straat-, Trottoir en Combikolken, putranden en -deksels

Bovengenoemde bouwmaterialen mogen ook door een andere leverancier worden geleverd indien dit gelijkwaardig is. De aannemer dient hiertoe een schriftelijk verzoek in te dienen waarop minimaal het volgende is vermeld:
- naam leverancier;
- samenstelling van de bouwmaterialen;
- afmetingen bouwmateriaal;
- kleur bouwmateriaal;
- bouwmateriaal dient voorzien te zijn van KOMO-productcertificaat of -attest met productcertificaat;
- een proefexemplaar van het bouwmateriaal dient aan de directie ter goedkeuring te worden verstrekt.

HFD PAR ART LID

01 16 VERZEKERINGEN

01 16 04 VERZEKERINGEN DOOR DE AANNEMER

01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de aannemer dient deze primair te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de aannemer voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste EUR 1.250.000,- per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste EUR 5.000,- per gebeurtenis bedragen.

02 De aannemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurder te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.

03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, alsmede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.

04 De aannemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.

05 Bij verlenging van de raamovereenkomst dient de aannemer de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van de verlenging, aan de directie ter goedkeuring en ter bewaring te overleggen.

01 17 VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 17 06 VERVOEREN VAN VRIJGEKOMEN MATERIALEN NAAR EEN INRICHTING

04 Lid 04 van bepaling 01.17.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 komt te vervallen.

05 Lid 05 van bepaling 01.17.06 van de Standaard RAW Bepalingen 2020 komt te vervallen.

06 De aannemer vervoert de in lid 01 bedoelde materialen naar een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer. Daarbij moet de aannemer de procedure volgen die door het bevoegd gezag in de desbetreffende provincie is voorgeschreven. De in lid 01 bedoelde kosten zijn voor rekening van de opdrachtnemer.

07 De aannemer verstrekt de directie een bewijs van ontvangst van de ingevolge de raamovereenkomst aan een bewerkings-, verwerkings- of eindverwerkingsinrichting, als bedoeld in de Wet milieubeheer, afgegeven vrijgekomen materialen. Op het bewijs van ontvangst moeten de naam en het adres van de inrichting, de aard, de hoeveelheid, de herkomst en de vervoerder van de vrijgekomen materialen zijn verwerkt.

HFD PAR ART LID

01 17 07 PLAN VOOR HET OMGAAN MET VRIJGEKOMEN MATERIALEN

01 Een plan voor het omgaan met vrijgekomen materialen, als bedoeld in bepaling 01.17.07 lid 01 van de Standaard 2020, wordt verlangd voor de volgende vrijgekomen materialen:
- alle vrijkomende materialen.

02 Bij de uitvoering van het werk dient de aannemer bij zijn werkvolgorde rekening te houden met het in de bestekposten aangegeven hergebruik van vrijgekomen materialen. Indien dit volgens de aannemer bezwaren, van welke aard ook, oplevert dient hij hierover zo snel als mogelijk in overleg te treden met de directie.

03 Van de materialen die vrijkomen en geen waarde hebben voor de opdrachtgever dient van te voren schriftelijk worden aangegeven waar deze materialen naartoe worden afgevoerd.

04 De acceptatie-, verwerkings- c.q. stortkosten van de materialen die worden aangeboden bij een gecertificeerde verwerker of die geen waarde hebben voor de opdrachtgever zijn voor rekening van de aannemer tenzij in de raamovereenkomst anders is aangegeven.

06 De aannemer kan op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de in de raamovereenkomst genoemde vrijkomende materialen. Afwijkingen in hoeveelheid van de genoemde materialen of het tijdstip van vrijkomen, door welke oorzaak dan ook, vormen géén reden voor verrekening.

01 17 08 BEWIJS VAN ONTVANGST

02 De aannemer moet vóór 31 december van dat onderhoudsjaar een jaaroverzicht, betreffende de afvalstromen, in Excel overleggen aan de gemeente. In dit jaaroverzicht moeten de volgende gegevens zijn opgenomen:
- soort afvalstroom;
- afgevoerde hoeveelheid;
- naam en plaats verwerker;
- wijze van verwerking (recycling, composteren, vergisten, scheiden achteraf, verbranden, storten, etc.)
- relatie met bonnummers (bewijs van ontvangst) verstrekt aan de gemeente.

03 Indien de aannemer het in lid 02 bedoelde jaaroverzicht niet vóór 31 december van het onderhoudsjaar aanlevert, zal per dag een korting van honderd euro (€100,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 17 11 MELDEN/REGISTREREN BESLUIT BODEMKWALITEIT

01 Het tijdig melden/registreren van grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen conform Besluit Bodemkwaliteit. (https://meldpuntbodemkwaliteit.nl) geschiedt door de aannemer. Het betreft de grondstromen, baggerspecie en bouwstoffen die meldingsplichtig zijn conform Besluit Bodemkwaliteit. De aannemer is verantwoordelijk voor het nakomen van de meldingsplicht bij het opslaan en toepassen van grond en bouwstoffen conform het Besluit bodemkwaliteit.

02 De aannemer verstrekt de directie een kopie, bijgevoegd bij de weekrapporten van het op zijn naam of op naam van de in te schakelen onderaannemer conform lid 01 gedane meldingen/registraties.

01 18 BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

HFD PAR ART LID

01 18 02 MAATREGELEN I.V.M. BESCHERMING TE HANDHAVEN BEPLANTING

02 In aanvulling op het gestelde in bepaling 01.18.02 van de Standaard 2020 moeten bomen op het werkterrein, in overleg met de directie, zodanig met geschikte materialen beschermd worden (niet verplaatsbare bouwhekken, steigerdelen, palissaden, houten schuttingen, enzovoort) zodat beschadiging aan de wortelzone, stam en kroon uitgesloten zijn.
Zie bijlage: "Boombescherming op bouwlocaties" van de Vereniging Stadswerk Nederland.

03 Indien de te sparen beplanting ten gevolge van de uitvoering wordt beschadigd, het wondoppervlak zodanig afwerken, dat wondovergroeiing kan plaatsvinden.

01 18 04 SCHADEVERGOEDING I.V.M. BESCHADIGING AANWEZIGE VEGETATIE

02 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 bedraagt de schadevergoeding voor beschadiging toegebracht aan struiken, vaste planten of grassen en kruiden:
€ 50,- per m1 haag
€ 25,- per struik
€ 10,- per m2 gras of kruidenvegetatie.

03 In aanvulling op het bepaalde in paragraaf 01.18 van de Standaard 2020 worden, bij schade aan bomen, de volgende formules gehanteerd:

Stap 1) Bepaal de omtrek (in m1) van de stam, gemeten op een hoogte van 1,0 meter boven maaiveld (uitkomst = A);
Stap 2) Meet de lengte (in m1) van de aangetroffen schade (uitkomst = B);
Stap 3) Bereken het 'schadepercentage' met behulp van de formule B / A * 100% (uitkomst = C)
Stap 4) Bepaal de korting aan de hand van onderstaande formules.

Schadepercentage (C) <10%
korting = niet van toepassing

Schadepercentage (C) >10% en <30%
korting = B x € 20,-

Schadepercentage (C) >30%
korting = A x € 20,-

01 19 ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

01 19 01 VEILIGHEID- EN GEZONDHEIDSCOÖRDINATIE

01 Van de in bepaling 2.27 lid 1 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit genoemde kennisgeving ontvangt de aannemer een afschrift. De coördinator voor de uitvoeringsfase, zoals bedoeld in bepaling 01.19.02 lid 01 van de Standaard, brengt dit afschrift zichtbaar op de bouwplaats aan en draagt zorg voor het actualiseren als bedoeld in bepaling 2.27 lid 2 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit.

02 Het gedurende de uitvoeringsfase geactualiseerde veiligheids- en gezondheidsplan en het dossier, als bedoeld in bepaling 2.31 van hoofdstuk 2, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit, moeten bij de oplevering worden overgedragen aan de directie.

HFD PAR ART LID

01 19 06 WET ARBEID VREEMDELINGEN

01 De aannemer is, onder verwijzing naar paragraaf 6, leden 10 en 11 van de U.A.V. 2012, gehouden te voldoen aan alle verplichtingen die hij heeft op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht. Daaronder valt in het bijzonder maar niet uitsluitend het tijdig aanvragen van tewerkstellingsvergunningen.
De aannemer verstrekt de directie van het werk voor aanvang van het werk kopieën van de juiste en vereiste:
a. documenten op grond van de Wet arbeid vreemdelingen, met inbegrip van de tewerkstellingsvergunningen;
b. identificatie in de zin van de Wet op de identificatieplicht en de Wet arbeid vreemdelingen.
Zonder kopie van de hiervoor genoemde documenten te hebben verstrekt aan de directie van het werk is het tewerkstellen van vreemdelingen niet toegestaan.

02 De aannemer dient er voor te zorgen dat zijn onderaannemer en/of leverancier(s) op de bepalingen van de Wet arbeid vreemdelingen en de Wet op de identificatieplicht gewezen worden en dat zij die bepalingen naleven.

03 De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de aannemer.
De aannemer vrijwaart de opdrachtgever voorts voor alle boetes die de opdrachtgever op grond van de Wet arbeid vreemdelingen en/of de Wet op de identificatieplicht opgelegd mocht krijgen als gevolg van het tewerkstellen van vreemdelingen door de door deze ingeschakelde onderaannemer en/of leveranciers.
De aannemer ontvangt van de opdrachtgever de boeteaanzegging (het voornemen een boete op te leggen) en het definitieve boetebesluit zo spoedig mogelijk na ontvangst ervan door de opdrachtgever en in ieder geval tijdig voor het maken van bezwaar.
De aannemer draagt zorg voor tijdige betaling dan wel voldoening van de boetes aan opdrachtgever. Tijdig betekent het hebben voldaan van de boete binnen vijf weken na de dagtekening van het boetebesluit op het door de opdrachtgever aangewezen bankrekeningnummer, bij gebreke waarvan de aannemer een boete verbeurt van € 500,00 per dag dat de boete niet binnen voornoemde termijn wordt voldaan. Alle kosten die voortvloeien uit het niet tijdig voldoen van de boete zullen voorts voor rekening zijn van de aannemer en op eerste verzoek aan opdrachtgever worden vergoed.

04 Wenst de aannemer zelf of namens zijn onderaannemers en/of leveranciers namens de opdrachtgever verweer te voeren (zienswijze, bezwaar, beroep, voorlopige voorziening) tegen een boeteaanzegging of het uiteindelijke boetebesluit, dan zal hij dat eerst na goedkeuring door de opdrachtgever namens de opdrachtgever maar voor eigen rekening en risico kunnen doen. Gebruik dient te worden gemaakt van een advocaat/een gemachtigde. De kosten van de procedures in geval deze door de opdrachtgever zelf worden gevoerd, komen eveneens voor rekening en risico van de aannemer en worden op eerste verzoek (onderbouwd met facturen) aan de opdrachtgever voldaan. Het verlopen van termijnen dan wel het anderszins niet tijdig opkomen tegen boeteaanzeggingen, boetebesluiten etcetera, komt geheel voor rekening en risico van de aannemer. Het niet opkomen tegen een boetebesluit door de opdrachtgever kan haar niet worden tegengeworpen. In geval een boete geheel of gedeeltelijk wordt teruggedraaid en het daaraan ten grondslag liggende besluit formele rechtskracht heeft verkregen, zal de door de aannemer c.q. opdrachtgever te veel op basis van lid 03 betaalde boete aan de opdrachtgever, door de opdrachtgever aan hem worden voldaan.

05 De aannemer neemt tijdens de duur van het werk op eerste verzoek van de directie steekproeven ten aanzien van het aanwezig zijn van de in lid 01a en b genoemde documenten, waaronder mede te verstaan voornoemde documenten bij onderaannemers c.q. leveranciers.

01 21 RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 21 03 VERLANGEN VAN EEN ZEKERHEIDSTELLING OP DE RAW-RAAMOVEREENKOMST

01 Het bepaalde in bepaling 01.21.03 van de Standaard 2020 is niet van toepassing.
Zie bepaling 01.07.01 van deel 3 van deze raamovereenkomst.

HFD PAR ART LID

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

03 De tekst van dit lid in de Standaard 2020 wordt vervangen door:

Voorafgaande aan het verstrekken van de deelopdracht treedt de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever over de uitvoeringstermijn van de deelopdracht.

06 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
De aannemer dient de directie binnen 7 dagen na opdrachtverstrekking het e-mailadres te verstrekken waarop de correspondentie kan plaatsvinden over de deelopdrachten.

07 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
De aannemer voert in overleg en zo mogelijk in bijzijn van de toezichthouder van de gemeente een buitenopname uit en stelt op basis daarvan een deelopdracht op, ten minste omvattende:
a. een gedetailleerde buitenopname, incl. fotorapportage;
b. de voorkomende resultaatsverplichtingen en de daarop te verwerken hoeveelheden;
c. een opgave van de resultaatsverplichtingen waarin de in de overeenkomst opgenomen resultaatsverplichtingen niet voorzien en de daarop te verwerken hoeveelheden;
d. de som van de deelopdracht berekend volgens bepaling 01.21.07 van de Standaard 2020;
e. deelopdrachtnummer en omschrijving.

09 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
De in deze bepaling bedoelde deelopdracht bij de opdrachtgever ter goedkeuring indienen uiterlijk 5 werkdagen nadat het in lid 07 van bepaling 01.21.05 van deze raamovereenkomst bedoelde overleg heeft plaatsgevonden.

10 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
De opdrachtgever zal de ingediende deelopdracht beoordelen en de aannemer zonodig verzoeken om deze aan te passen. Nadat overeenstemming is bereikt over de deelopdracht zal de opdrachtgever de deelopdracht goedkeuren en een gewaarmerkt exemplaar retourneren naar de aannemer. Voor deelopdrachten waar uiteindelijk geen opdracht voor verstrekt wordt, wordt geen rekenvergoeding verstrekt.

11 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Deelopdrachten worden (overwegend) per locatie verstrekt. De kosten voor het opmaken van deelopdracht wordt aan de aannemer vergoed middels bestekspostnr. 811110 van deel 2.2 van deze raamovereenkomst.

12 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Het volgens de raamovereenkomst uit te voeren werk wordt in deelopdrachten door de opdrachtgever vooraf schriftelijk opgedragen, met verwijzing naar goedgekeurde deelopdracht(-en) als bedoeld in lid 10, tenzij het werkzaamheden betreft die op afroep (calamiteiten) worden uitgevoerd. Indien het werkzaamheden betreft die op afroep (calamiteiten) worden uitgevoerd worden de deelopdrachten (resultaatsverplichtingen en de daarop verwerkte hoeveelheden) tijdens de uitvoering van het werk of direct daarna bepaald.

13 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Indien de volgens lid 02 van bepaling 01.21.05 van deze raamovereenkomst in overleg vastgestelde uitvoeringstermijn wordt overschreden brengt de opdrachtgever een korting in rekening, conform het gestelde in deel 1 bepaling 05 van deze raamovereenkomst.

14 In aanvulling op bepaling 01.21.05 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
In geval van werkzaamheden op afroep (calamiteiten) dient de aannemer, uiterlijk 5 werkdagen nadat de werkzaamheden hebben plaatsgevonden, een deelopdracht ter goedkeuring in bij de opdrachtgever. De deelopdracht omvat het gestelde in lid 07 van deze bepaling.

HFD PAR ART LID

01 21 11 BEËINDIGING CONTRACT

01 Als per kalenderjaar twee keer een korting (als bedoeld in bepaling 01.02.05 van deel 3 van deze raamovereekomst) wordt opgelegd, KAN de opdrachtgever overgaan tot het gestelde zoals omschreven in lid 02.

02 Het contract wordt door de opdrachtgever tussentijds buitengerechtelijk ontbonden. Eventuele hieruit voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtnemer. Het gestelde in paragraaf 35 lid 5 van de U.A.V. 2012 is niet van toepassing.

01 21 12 MEER EN MINDERWERK, EXTRA WERK

01 Meerwerk of extra werk moet op moment van constatering worden gemeld bij de toezichthouder. De toezichthouder beslist of een specificatie van het meerwerk of extra werk nodig is.

Als de toezichthouder beslist dat een specificatie nodig is, dan deze in aanvulling op paragraaf 35 van de U.A.V. 2012 meer- en minderwerk alleen gespecificeerd en schriftelijk indienen bij de directie. De specificatie moet schriftelijk worden verwerkt volgens lid 02, 03, 04, 05 en 06.

02 Een schriftelijk specificatie moet binnen 3 werkdagen worden ingediend bij de toezichthouder/directie en dient gespecificeerd te zijn naar hoeveelheden en eenheidsprijzen onderverdeeld naar arbeid, materieel en materiaal.
De volgende onderdelen dienen vermeldt te zijn:
- werkzaamheden
- hoeveelheden
- verrekenprijzen
- subtotaal
- staartkosten/staartposten
- totaal meer- of extra werk

03 Een prijsaanbieding van de aannemer dient gespecificeerd te zijn, minimaal met de onderdelen: arbeid, materieel, materiaal en aannemersvergoeding.

04 De aannemersvergoeding behorende bij het door de inschrijver uit te voeren extra werk is gelijk aan het percentage dat het aandeel uitdrukt van de: eenmalige korten + uitvoeringskosten + algemene kosten + winst en risico van het "subtotaal" van het bestek met een maximum van 10%.

05 Extra-, meer- en minderwerk komt niet voor verrekening in aanmerking als hiervoor vooraf geen schriftelijke melding en goedkeuring voor is gevraagd en hier door de directie geen schriftelijk akkoord voor is gegeven.

06 Indien extra- en meerwerk niet is gespecificeerd als aangegeven in lid 02 en 03, zal de directie dit niet in behandeling nemen.

07 Onder extra werk vallen werkzaamheden welke niet in de raamovereenkomst zijn opgenomen en dus een separate prijsaanbieding gedaan dient te worden.
Meer- en minderwerk wordt verrekend volgens de besteksposten in de raamovereenkomst.

01 26 BIJZONDERHEDEN

01 26 05 KERKVIERINGEN

01 Tijdens eucharistievieringen in de kerk (bruiloften, begrafenissen e.d.) mogen vanaf ½ uur voor aanvang van de eucharistieviering tot ½ uur na beëindiging van de eucharistieviering geen hinderlijke werkzaamheden of werkzaamheden die de eucharistieviering kunnen verstoren in de nabijheid van de kerk worden uitgevoerd.

01 27 BIJZONDERE VOORWAARDEN

HFD PAR ART LID

01 27 01 BIJZONDERE VOORWAARDEN WET KETENAANSPRAKELIJKHEID

01 Bijzondere voorwaarden.
De in deze bepaling genoemde voorwaarden maken, indien de directie niet anders aangeeft, onverkort deel uit van de tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

Begripsomschrijving:

Sociale premies :
Premies geheven op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, de Ziektewet, de Werkloosheidswet, de Ziekenfondswet, de Algemene ouderdomswet, de Algemene nabestaanden, de Algemene wet bijzondere ziektekosten, de wet Arbeidsongeschiktheids-verzekering zelfstandigen en de algemene kinderbijslagwet.

Het werk :
Het door de aannemer aangenomen werk.

De opdrachtgever:
Overeenkomstig het bepaalde in paragraaf 1 van de U.A.V. 2012.

De opdrachtnemer:
de aannemer of degene die personeel uitleent.

02 Verplichtingen van de opdrachtnemer:
5. De opdrachtnemer is verplicht de administratieve voorwaarden, genoemd in artikel 16 b, lid 8, van de Coördinatiewet sociale verzekering, na te leven.
6. De opdrachtnemer is verplicht aan de opdrachtgever desgevraagd te overleggen c.q. te verstrekken:
   a. Een door de uitvoeringsinstelling en door de ontvanger der rijksbelastingen afgeven verklaring omtrent zijn betalingsgedrag van maximaal 1 jaar oud.
   b. De naam, het adres en de woonplaats van de aannemer.
   c. Een vestigingsvergunning indien dit vereist is voor zijn bedrijf.
   d. Zijn geldig inschrijvingsbewijs bij de uitvoeringsinstelling met de naam van de uitvoeringsinstelling en het inschrijfnummer.
   e. Het loonbelastingnummer waaronder hij bekend is bij de inspecteur der loonbelasting.
   f. Het bedrag van de voor de uitvoering van het werk te betalen prijs dat bestemd is voor loonbelasting.
   g. Een duidelijke omschrijving van de in het kader van het werk te leveren prestatie.
   h. De voor de uitvoering van het werk te betalen prijs.
   i. Een per werknemer gespecificeerd overzicht van de in een bepaalde periode door werknemers aan het werk besteedde uren.

03 Betaling
1. De opdrachtnemer geeft de opdrachtgever het recht om de door de opdrachtnemer verschuldigde loonbelasting en sociale premies betrekking hebbende op de aanneemsom te storten op een speciaal voor dit werk ingestelde G-rekening. Het door de opdrachtgever op de G-rekening te storten bedrag wordt vastgesteld op 70 % loonbelasting en sociale premies van alle gezamenlijke bruto lonen welke zijn bepaald op 35 % van de aanneemsom inclusief al het meer- en minderwerk. Derhalve zal door de opdrachtgever van elke rekening van de opdrachtnemer 24½ % op de G-rekening worden overgemaakt.
2. De opdrachtnemer verleent de opdrachtgever finale kwijting wegens betaling van de aanneemsom voor zover het de betaling genoemd in lid 3.1. betreft.

04 Facturering:
1. De factuur dient te voldoen aan de eisen gesteld in artikel 35 van de wet op de omzetbelasting. De opdrachtnemer dient naast de in voornoemde wettelijke bepaling opgenomen vereisten, op de factuur in ieder geval de volgende gegevens te vermelden:
   a. Het nummer van de raamovereenkomst.
   b. Opgave van het ingevolge lid 3.1. van dit artikel berekende bedrag ad 24,5 % van de totaal factuur. Dit bedrag wordt ten behoeve van de loonbelasting en de sociale premies door de opdrachtgever gestort op de G-rekening.
   c. De termijn waarop de factuur betrekking heeft met als bijlage een kopie van de besteksadministratie waarin de verrichte prestaties zijn vastgelegd.

05 Ontbinding:

HFD PAR ART LID

1. Indien de opdrachtnemer niet aan zijn verplichtingen, genoemd in dit artikel, voldoet, geeft de opdrachtnemer aan de op opdrachtgever het recht het werk te schorsen c.q. te beëindigen zonder vergoeding van schade die de opdrachtnemer als gevolg van de schorsing c.q. beëindiging lijdt, e.e.a. in afwijking van paragraaf 14 van de U.A.V. 2012. De opdrachtgever is gerechtigd om op de nog te verrichten betalingen naar evenredigheid van het werk de niet nagekomen verplichtingen van de opdrachtnemer in te houden. Bij niet nakoming van zijn in dit artikel genoemde verplichtingen zal ook het verhaalsrecht van de opdrachtnemer op de opdrachtgever op basis van artikel 56, derde lid, van de Invorderingswet 1990 en artikel 16 f, lid 2, van de Coördinatiewet, sociale verzekering komen te vervallen.
2. Onverminderd het bepaalde in lid 5.1 van dit artikel geeft de opdrachtnemer aan de opdrachtgever het recht de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder enige verplichting tot schadevergoeding als gevolg van de ontbinding, te ontbinden, indien de opdrachtnemer:
   a. Zijn onderneming aan een ander overdraagt;
   b. De bedrijfsvoering staakt;
   c. In staat van faillissement wordt verklaard;
   d. Een aanvraag tot surseance van betaling indient.

01 27 02 VEILIGHEIDS CHECKLIST AANNEMERS

01 De werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform de richtlijnen van de Veiligheids Checklist Aannemers.

02 De leidinggevende personen dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.

03 De overige werknemers dienen in het bezit te zijn van een certificaat B-VCA.

04 ZZP-ers dienen in het bezit te zijn van het certificaat VOL-VCA.

01 27 03 BESTEKSWIJZIGINGEN

01 In afwijking van het gestelde in paragraaf 36 lid 5 van de U.A.V. 2012 zullen wijzigingen als bedoeld in paragraaf 36 lid 1 van de U.A.V. 2012 uitsluitend schriftelijk worden opgedragen nadat de aannemer de prijs per eenheid van de inschrijving en de nieuwe prijs per eenheid heeft gespecificeerd conform bepaling 01.21.12 van deze raamovereenkomst.

01 28 SOCIAL RETURN

01 28 01 SOCIAL RETURN

01 De gemeente Roermond hanteert sociale voorwaarden bij aanbestedingen met een opdrachtwaarde boven € 50.000,- (excl. BTW).

U bent als opdrachtnemer verplicht om minimaal 5% van de totale waarde van een opdracht in te zetten ten behoeve van Social Return. Bij opdrachten waarbij de waarde van de levering significant hoger is dan de loonsom wordt volstaan met 7% van de loonsom. Dit is het geval wanneer de loonsom minder dan 30% van de inschrijving uitmaakt.

Hoe dit proces werkt is hieronder beschreven.

Social Return gaat in de gemeente Roermond in de eerste plaats en bij voorkeur om de (directe) plaatsing van werkzoekenden of mensen met een uitkering. Dat blijkt echter niet altijd mogelijk of wenselijk. Steeds vaker worden daarom naast afspraken over werktoeleiding, ook afspraken gemaakt over 'indirecte' bijdragen aan de doelstelling om mensen dichter bij werk te brengen. Dat kan zijn door het bieden van een opleidingsplek of werkstage, maar ook bijvoorbeeld door werk uit te besteden aan een sociale werkplaats en/of sociaal bedrijf, of het beschikbaar stellen van ervaren werknemers voor het verschaffen van opleidingen aan de doelgroepen.

02 Doelgroepen & Benadering
De doelgroepen die de gemeente Roermond in het kader van Social Return hanteert, zijn:
* Langdurig werklozen: mensen die aantoonbaar langer dan 6 maanden werkloos

HFD PAR ART LID

werkzoekend zijn en staan ingeschreven als werkzoekende.
* Jongeren: werkzoekenden van 18 tot 27 jaar.
* Mensen met een arbeidsbeperking: mensen met een indicatie voor de sociale werkvoorziening en/of een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA, Wajong, WAZ) en de doelgroep voor de loonkostensubsidie in de Participatiewet.
* Vroegtijdige schoolverlaters.
* Scholieren van het Voortgezet Onderwijs, Praktijkonderwijs of Voortgezet Speciaal Onderwijs en studenten van het MBO.

03 Invulling Social Return
De inzet op Social Return dient direct aan de opdracht gekoppeld te zijn.

De invulling van Social Return is maatwerk. En veel leveranciers, zo merken we, hebben zelf goede en creatieve ideeën die passen bij hun eigen onderneming.
Bij de offerte dient de inschrijver als bijlage een plan van aanpak in te dienen. Hierin wordt onder andere beschreven hoe de inschrijver denkt aan de social return verplichting te voldoen.

Na gunning van een opdracht gaat de gemeente Roermond graag in gesprek met gegunde partij(en) over de concrete invulling, die uiteraard plaatsvindt binnen de kaders van het bestek, het contract en de offerte. Het uitgangspunt van dit gesprek wordt gevormd door het onderdeel social return uit het plan van aanpak, dat door de inschrijver bij de offerte is ingediend.

04 Categorieën
De opdrachtnemer is verantwoordelijk voor de invulling van Social Return. Om de mogelijkheden aan te geven onderscheidt de gemeente Roermond bij openbare aanbestedingen van deze omvang vijf verschillende categorieën. De Social Return-verplichting kan worden ingevuld met een (combinatie) van deze categorieën.

A. Werkplek Bieden
Het direct al dan niet tijdelijk, gedurende de contractperiode plaatsen in uw bedrijf van een kandidaat met afstand tot de arbeidsmarkt.

B. Werkervaring / Stageplek Bieden
Het bieden van mogelijkheden voor kandidaten en/of leerlingen om voor korte of langere tijd werkervaring op te doen in uw bedrijf in een leertraject (BBL/BOL) of via een stage- of werkervaringsplek.

C. Inkoop Diensten / Producten
Het afnemen van diensten of producten van bedrijven of instellingen met een sociale doelstelling, het SW-bedrijf of AWBZ gerelateerde instellingen.

D. Inbrengen eigen Expertise / Diensten / Kapitaal
Het actief bijdragen aan sociale initiatieven middels inbreng van (een combinatie van) kennis, manuren, materialen of financieel.

05 IN UW PLAN VAN AANPAK GEEFT UW SMART AAN HOE U BINNEN DEZE OPDRACHT HET ONDERDEEL SROI INVULT.

De procedure en uw verplichtingen op een rij:

Fase I Aanbesteding en gunning
a. De gemeente schrijft een (inkoop)opdracht uit via een aanbesteding en neemt daarin de voorwaarde Social Return op. De Social Return verplichting betreft een contracteis. Door in te schrijven op de aanbesteding geeft u aan akkoord te zijn met de Social Return-verplichting zoals deze in het programma van eisen is opgenomen.

b. Bij opdracht specificeert u de loonsom en de materiaalkosten:
- indien de loonsom tenminste 30% van de geoffreerde prijs bedraagt, geldt er een social return verplichting van 5% van de totale offerte;
- indien de loonsom minder dan 30% bedraagt, geldt er een social return verplichting van 7% van de totale loonsom.

c. Indien u bij de uitvoering van de opdracht gebruik maakt van onderaannemers, geldt de contractverplichting social return onverkort over de volledige aanneemsom. De inschrijver is verantwoordelijk voor de invulling van de social return-verplichting. Het is toegestaan om deze verplichting (al dan niet gedeeltelijk) via de onderaannemers in te vullen.

HFD PAR ART LID

In geval van onderaanneming geldt de specificatie, zoals genoemd onder b, óók voor het deel dat u in onderaanneming uitbesteedt. U dient bij de inschrijving derhalve ook per onderaannemer een specificatie van de loonsom en materiaalkosten in.

d. U dient binnen 7 dagen nadat de opdracht is gegund een afspraak te maken met de contactpersoon Social Return om definitieve afspraken te maken over de invulling van de social return-verplichting.
De contactgegevens zijn: Robert Paumen (Coördinator Social Return) telefoonnummer 0475-478 478 / 06-20410415 of per e-mail via r.paumen@echt-susteren.nl

e. Voor concrete invulling van Social Return in bijvoorbeeld de vorm van plaatsing van werkzoekenden, stagiaires, inzet van Wsw-gerechtigden of het uitbesteden van diensten aan o.a. Westrom, kunnen wij u kosteloos ondersteuning bieden.

f. Nadat de opdracht is gegund, en de social-return verplichting conform bovenstaand punt d. is ingevuld bent u zelf verantwoordelijk voor het naleven van de prestatieafspraken en de rapportage daarover.

g. Voor het bepalen van de waarde van de geplande inspanningen in Social Return wordt uitgegaan van het volgende schema:

Cat.	Vorm	Waarde	Specificaties
A	Dienstverband	Uitbetaald bruto 30% werkgeverslasten	loon plus Kopie loonspecificaties
B	Snuffelstage	€ 300 per stagiaire	Duur: 1 dag
	Oriëntatiestage	€ 400 per stagiaire	Duur: 1 week
	Stageplek voor scholieren uit Praktijkonderwijs Praktijkonderwijs (PRO) en Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO)	€ 750 per stagiaire per maand,	Duur: afhankelijk van opleiding en niveau
	Beroeps Praktijk Vorming (BPV-plek)	€ 500 per stagiaire per maand	Duur: afhankelijk van opleiding en niveau
	BBL	Uitbetaald bruto loon plus 30% werkgeverslasten + € 500 per maand begeleidingskosten	Duur afhankelijk van opleiding en niveau; kopie loonspecificaties
C	Ingekochte dienst bij bedrijf of instelling met sociale doelstelling	Waarde dienst	Alleen na goedkeuringkeuring van contactpersoon social return; kopie factuur overleggen
D	Verzorgen gastles over bedrijf, branche of sector	€ 100 per uur	Alleen na goedgoedkeuring van contactpersoon social return. Duur: 2 tot 3 uur; reistijd mag niet worden opgevoerd
	Organiseren bedrijfsbezoek doelgroep social return	€ 250 per dagdeel	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return
	Overig (inbreng eigen ideeën opdrachtnemer)	Waarde nader te bepalen	Alleen na goedkeuring van contactpersoon social return
	afhankelijk van aard en omvang aangeboden dienstverlening	waarde wordt vastgesteld door contactpersoon social return	

h. De afspraken met de contactpersoon Social Return worden schriftelijk vastgelegd en maken onlosmakelijk deel uit van de tussen u en gemeente Roermond geldende

HFD PAR ART LID

overeenkomst.

i. Na goedkeuring van het plan door de contactpersoon Social Return ontvangt u een standaardformat, waarin u de inzet van social return bijhoudt.

06 Fase II Uitvoering en verslaglegging

a. Gedurende de looptijd van de overeenkomst levert u per kwartaal een rapportage met betrekking tot de voortgang van social return aan directievoerder. De rapportage dient te zijn vorm gegeven conform de bij bovenstaand punt i. vermelde standaardformat.

b. De contactpersoon Social Return en de directievoerder hebben de bevoegdheid de inzet van social return middels het opvragen van contracten en loonstroken te verifiëren. De eventuele kosten voortvloeiend uit uw verplichte medewerking hiertoe kunnen niet op de opdrachtgever verhaald worden. Binnen een maand na het einde van de looptijd van de overeenkomst levert u ter accordering een eindrapportage aan de contractbeheerder.

c. Indien u de prestatieafspraken niet of niet volledig bent nagekomen, is de gemeente Roermond bevoegd een boete op te leggen. De boete zal gesteld worden op 2x het verschil tussen vereiste en uitgevoerde social returnverplichting (in euro's).

d. een bedrag gebaseerd op de mate waarin u uw social return verplichting niet bent nagekomen.

e. In onvoorziene situaties zullen de contactpersoon Social Return en de opdrachtnemer in overleg treden.

01 29 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN EN VERPLICHTINGEN

01 29 01 GEHEIMHOUDING

01 Partijen verplichten zich om al wat bij de uitvoering van de Overeenkomst ter kennis komt en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is of redelijkerwijs kan worden vermoed, op generlei wijze bekend te maken - inclusief via kanalen van sociale media - of voor eigen doeleinden te gebruiken, behalve voor zover enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak tot bekendmaking loopt.

02 Partijen zullen de onder hen werkzame personen of door hen ingeschakelde derden verplichten deze geheimhoudingsplicht na te leven.

03 Partijen hebben het recht om in geval van overtreding van de voorgaande leden door de andere Partij en/of de voor die Partij werkzame personen en/of door die Partij ingeschakelde derden de Overeenkomst per direct op te schorten dan wel zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling te ontbinden. Elke opschorting dan wel ontbinding geschiedt door middel van een aangetekend schrijven.

04 De Contractant is verplicht om op eerste verzoek van de gemeente zijn/haar personeel een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen.

01 29 02 INFORMEREN BEWONERS, BEDRIJVEN EN INSTELLINGEN

01 Bewoners, bedrijven en instellingen dienen (wanneer een en ander in de op te stellen deelopdracht is opgenomen) door de aannemer minimaal 5 werkdagen voor het uitvoeren van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd te worden.

02 De brief zoals verlangt in lid 01 moet uiterlijk 8 werkdagen voor uitvoering van de werkzaamheden ter controle aan de directie worden worden aangeboden.

03 Het verspreidingsgebied zal door de directie worden aangewezen.

HFD PAR ART LID

01 29 03 INZAMELING REGULIER HUISHOUDELIJK AFVAL

01 De aannemer draagt zorg dat de aanbieder en de inzamelaar van het regulier huishoudelijk afval, geen hinder ondervinden ten aanzien van de mogelijkheid tot het aanbieden en het inzamelen, ten gevolge van zijn werkzaamheden, en is zulks nodig, het huishoudelijk afval aanbiedt op een voor de huisvuilophaaldienst bereikbaar centraal punt. Na lediging brengt de aannemer de bakken terug naar de aanbieder.

02 De aannemer dient voor de plaats en het tijdstip van het aanbieden van het huisvuil contact op te nemen met de toezichthouder reiniging van de gemeente.

01 29 04 BEREIKBAARHEID

01 De aannemer draagt gedurende de gehele uitvoeringsduur van het werk zorg voor het bereikbaar zijn en bereikbaar houden voor voetgangers en minder-validen van alle voordeuren. De toegang van elke woning garanderen door middel van kunststof loopschotten met breedte van 1,50 m.

02 De aannemer draagt gedurende de gehele uitvoeringsduur van het werk zorg voor het bereikbaar zijn en bereikbaar houden van alle binnen en aan het werkvak gelegen bedrijven en instellingen voor alle verkeer.
Het behoort tot de taak van de aannemer om in overleg te treden met deze bedrijven en instellingen om hun wensen en eisen te inventariseren en detailafspraken omtrent bereikbaarheid te maken.

01 30 KLACHTENMELDPUNT

01 30 01 KLACHTENMELDPUNT

01 Indien de aannemer tijdens het uitvoeren van werkzaamheden gevaarlijke situaties aantreft (b.v. kapotte putdeksels, wespennest of doorgeknipte afrastering) dient de aannemer onmiddellijk indien mogelijk definitieve doch minstens tijdelijke maatregelen te treffen ter afwending van het geconstateerde gevaar.

03 Indien de aannemer zwerf- en grofvuil (dumpvuil) tegenkomt op verhardingen of in groenvoorzieningen dient hij dit terstond te melden aan de directie.

04 Gevaarlijke situaties zoals omschreven in lid 01 en meldingen betreffende de openbare ruimte dient de aannemer te melden via het digitale loket van de gemeente Roermond (www.roermond.nl/meldingen)

01 01 ALGEMENE BEPALINGEN

01 01 01 VAN TOEPASSING ZIJNDE BEBPALINGEN

01 Op deze RAW-raamovereenkomst en alle hieruit voortvloeiende overeenkomsten zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen 2020, zoals laatstelijk gewijzigd in september 2021, hierna te noemen ‘de Standaard’ uitgegeven door de Stichting CROW.
Tot de Standaard behoort mede, als ware zij er letterlijk in opgenomen, de door de Stichting CROW uitgegeven Errata op de Standaard, zoals deze de dag voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

02 De Standaard is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de RAW-website: www.raw.nl.
De Wijziging september 2021 is afzonderlijk in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.
De Errata op de Standaard is in pdf gratis te downloaden van de RAW-website: www.raw.nl.

HFD PAR ART LID

01 01 13 ALGEMEEN UITVOERING WERKZAAMHEDEN

07 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Het gebruik van geluidsinstallaties is niet toegestaan.

08 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Op het werk dient ten alle tijden minimaal een medewerker, per ploeg (ook als de ploeg uit één medewerker bestaat), aanwezig te zijn die de Nederlandse taal beheerst in woord en geschrift. Deze medewerker is het aanspreekpunt voor de overige aanwezige medewerkers.

09 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Van de in te zetten medewerkers wordt een verzorgd uiterlijk(kleding schoon en heel) verwacht. De kleding van de medewerker moet, met uitzondering van hoofd, armen en handen, het lichaam bedekken.

10 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Tevens wordt van de medewerkers een correcte werkhouding (klantvriendelijk en service gericht) naar derden (bewoners/bedrijven) verwacht.

11 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Alle werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden door vakbekwaam personeel.

12 In aanvulling op bepaling 01.01.13 van de Standaard 2020 geldt het volgende :
Indien werknemers zich niet houden aan het dragen van de juiste veiligheidskleding, -schoeisel en/of veilig werken wordt dit door de directie gezien als een onbekwaam / ongeschikt persoon volgens paragraaf 6 lid 17 van de U.A.V. 2012.

Per geval kan een korting van vijfhonderd euro (€ 500,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

01 01 14 RESPONSTIJDEN BIJ CALAMITEITEN (OP AFROEP)

01 De aannemer verplicht zich binnen 4 uur na de eerste (telefonische) melding door de opdrachtgever (op afroep) aan te vangen met de uit te voeren herstelwerkzaamheden bij calamiteiten (zie paragraaf 05 in deel 2.1 van deze raamovereenkomst).

01 01 15 GEVOLMACHTIGDE VAN DE AANNEMER

01 Binnen 7 dagen na opdrachtverlening van het werk wijst de aannemer overeenkomstig paragraaf 4 van de U.A.V. 2012 een gevolmachtigde aan.

01 01 16 BOUWVERGADERINGEN

01 Tijdens de uitvoering van het werk worden bouwvergaderingen gehouden met inachtneming van het bepaalde in paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012. De aannemer dient er rekening mee te houden dat de bouwvergaderingen een frequentie hebben van 1 x per 4 weken. De aannemer of diens gemachtigde dient bij deze bijeenkomsten aanwezig te zijn.

03 In afwijking van paragraaf 27 lid 9 van de U.A.V. 2012 maakt de aannemer het bouwverslag/notulen. Deze dienen binnen 5 werkdagen aangeleverd te zijn bij de opdrachtgever.

01 08 BIJDRAGEN

01 08 03 BIJDRAGE RAW-SYSTEMATIEK

01 Een ´bijdrage RAW-systematiek met specificatie´, als bedoeld in bepaling 01.08.03 van de Standaard, wordt verlangd.

HFD PAR ART LID

01 08 04 BIJDRAGE FONDS COLLECTIEVE KENNIS-CT

01 Een ´Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT´ als bedoeld in bepaling 01.08.04 van de Standaard, wordt NIET verlangd.

HFD PAR ART LID

21 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 0 TECHNISCHE BEPALINGEN BEMALINGEN

21 03 INFORMATIE-OVERDRACHT

21 03 03 ADMINISTRATIE

01 De opdrachtgever moet ten behoeve van het afdragen van grondwaterbelasting een administratie overleggen waaruit blijkt hoeveel water is onttrokken en waaruit blijkt dat de debietmeters voldoen aan een bepaalde kwaliteit. Hierop zijn uitzondering. In een brochure van de belastingdienst zijn deze uitzonderingen aangegeven. De brochure is op te vragen bij de belastingdienst, telefoon 026 - 358 10 00.

02 Per inrichting moet een afzonderlijke administratie worden bijgehouden. In deze administratie moet dagelijks en per onttrekkingspunt de volgende relevante gegevens worden genoteerd:
- datum en tijdstip van onttrekking;
- identificatie van het winningspunt;
- de meterstand (opname op een vast tijdstip);
- het aantal onttrokken kubieke meters grondwater gedurende het afgelopen etmaal;
- het aantal geïnfiltreerde kubieke meters water gedurende het afgelopen etmaal;
- eventuele buitengewone gebeurtenissen die van invloed zijn geweest op de metingen.

03 De debietmeters die worden gebruikt om te meten hoeveel water aan de bodem wordt onttrokken moeten nauwkeurig zijn en juist zijn geplaatst.
Watermeters moeten voldoen aan één van de volgende keurmerken:
- ijkmerk van eerste EG-ijk, waaruit blijkt dat voldaan wordt aan de voorwaarden gesteld in de EG-richtlijn "Koudwatermeters"; - nationaal keurmerk van eerste keuring, afgegeven op grond van de ijkregeling vloeistofmeters;
- KIWA-keurmerk.

Als andere watermeters worden gebruikt moet de aannemer van te voren schriftelijk aan de belastingdienst toestemming vragen om deze te mogen gebruiken. Nadat de aannemer schriftelijk toestemming heeft en deze toestemming heeft afgegeven aan de directie mogen de watermeters worden gebruikt.

04 De watermeter mag een afwijking volgens de fabrieksspecificaties hebben van maximaal 5%. Dit houdt in, dat het verschil tussen de door de watermeter aangegeven kubieke meters en de werkelijk onttrokken kubieke meters of geïnfiltreerde kubieke meters niet meer mag zijn dan 5%. Maar als meer water wordt onttrokken voor beregening of bevloeiing, voor het drooghouden van een bouwput of voor een proefonttrekking, dan mag de afwijking maximaal 10% zijn.

05 De debietmeter moet geplaatst worden in een recht gedeelte van de pijpleiding. Daarbij geldt verder:
- het rechte stuk leiding voor de debietmeter moet een lengte hebben van ten minste 10 maal de doorsnee van de pijp;
- het rechte stuk leiding na de debietmeter moet een lengte hebben van ten minste 5 maal de doorsnee van de pijp.

06 Voor meer informatie over de grondwaterbelasting kan contact worden opgenomen met de Belastingdienst / Rivierenland / Arnhem / Landelijk milieubelastingenteam. Correspondentieadres:
Postbus 9007, 6800 DJ Arnhem.
Telefoon: 026 - 358 10 00.
Fax: 026 - 358 10 18.

HFD PAR ART LID

22 TECHNISCHE BEPALINGEN GRONDWERKEN

22 0 GRONDWERK, ALGEMEEN

22 03 INFORMATIEOVERDRACHT

22 03 10 MILIEUHYGIËNISCHE KWALITEIT BESTAANDE BODEM

01 Milieuhygiënische kwaliteit bestaande bodem :
- zie Bodemkwaliteitskaart / Bodeminfo gemeente Roermond;
- max. klasse Industrie;
- grond gescheiden ontgraven, vervoeren en verwerken (naar soort en kwaliteit).

22 04 RISICOVERDELING EN GARANTIES; GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 04 03 BEDRIJFSCONTROLE

01 De aannemer verricht de bedrijfscontrole als bedoeld in bepaling 22.05.06 van deze raamovereenkomst. Hij is daarvoor verantwoordelijk. Hij stelt de directie in de gelegenheid deze te volgen. Hij stelt de resultaten van de bedrijfscontrole ter beschikking van de directie.

22 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN; GRONDWERKEN, ALGEMEEN

22 05 06 BEDRIJFSCONTROLE VERDICHTING

01 Van zand voor dichten van rioolsleuven op aanwijzing van de directie per laag van aanvulling de verdichting bepalen.

02 Van zand voor zandbed en zand voor aanvulling of ophoging op aanwijzing van de directie per laag van aanvulling de verdichting bepalen.

03 De laagst gevonden verdichtingsgraad dient als minimum verdichtingsgraad.

22 2 GRONDBEWERKINGEN

22 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES

22 24 02 VERZAMELEN EN VERVOEREN VAN ONGERECHTIGHEDEN

01 In afwijking van bepaling 22.24.02 lid 01 van de Standaard 2020 moet de aannemer na afloop van grondbewerkingen het oppervlak van een perceel ontdoen van ongerechtigheden waarvan de grootste afmeting 30 mm of meer bedraagt, stenen daaronder begrepen.

22 3 NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 37 MEET- EN VERREKENMETHODEN NATUURTECHNISCH GRONDWERK

22 37 02 OMREKENEN GELEVERDE GROND

01 T.b.v. het omrekenen van de geleverde tonnen grond wordt de volumieke massa bepaald op 1,6 ton/m3 voor grond, indien deze nat is wordt een volumieke massa van 1,8 ton/m3 gehanteerd.

HFD PAR ART LID

24 TECHNISCHE BEPALINGEN SLEUF- EN SLEUFLOZE TECHNIEKEN

24 0 ALGEMEEN

24 02 EISEN EN UITVOERING

24 02 03 GRONDWERK, AANVULLING

09 In afwijking van bepaling 24.02.03 lid 8 van de Standaard 2020 wordt de verdichting bij 'aanbrengen grondverbetering' en 'aanvullen sleuf' bepaald d.m.v. de indringingsweerstand. De indringingsweerstand moet zijn volgens bepaling 24.02.06 lid 02 van de Standaard 2020.

10 Vrijgegraven gas- en waterleidingen moeten aan het eind van iedere werkdag worden aangevuld tot minimaal 20 cm boven de buis. Dit geldt ook voor overstekende leidingen boven de rioolsleuf.

24 02 08 TREFFEN VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUVEN

01 In de raamovereenkomst is het treffen van voorzieningen inkalven sleuven opgenomen. Indien de aannemer deze voorzieningen niet wenst toe te passen, dient hij andere voorzieningen te treffen om de veiligheid te waarborgen.

02 Er vindt geen verrekening plaats van meerwerk welke het gevolg is van door de aannemer gekozen voorzieningen en/of uitvoeringswijze.

03 De aannemer is met inachtneming van het gestelde in paragraaf 6 van de U.A.V. 2012 volledig verantwoordelijk voor zijn gekozen uitvoeringsmethode ten aanzien van de veiligheid voor alle op het werk aanwezige personen en schade aan het werk, eigendommen van de opdrachtgever en eigendommen van derden.

24 02 09 BREEDTE SLEUVEN

01 De breedte van sleuven waarin één leiding wordt aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de leiding, minimaal gelijk te zijn aan de waarde volgens tabel 1, 2 of 3. Indien de waarde volgens tabel 3 groter is dan de waarde volgens tabel 1 of 2 is de waarde volgens tabel 3 van toepassing.

Tabel 1: minimum sleufbreedte ongestempelde sleuven in relatie tot de leidingafmetingen

OD in mm 1)	Minimum sleufbreedte in m	
	Talud sleuf steiler dan 1,75 : 1	Talud sleuf flauwer dan 1,75 : 1
<=225	OD + 0,40	OD + 0,40
>225 tot <=350	OD + 0,50	OD + 0,40
>350 tot <=700	OD + 0,70	OD + 0,40
>700 tot <=1200	OD + 0,85	OD + 0,40
>1200	OD + 1,00	OD + 0,40

1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen) in mm

Tabel 2: minimum sleufbreedte gestempelde sleuven in relatie tot de leidingafmetingen

OD in mm 1)	Minimum sleufbreedte in m 2)
<=225	OD + 0,80
>225 tot <=350	OD + 0,90
>350 tot <=700	OD + 1,10
>700 tot <=1200	OD + 1,25
>1200	OD + 1,40

HFD PAR ART LID

1) OD is de uitwendige buisdiameter (resp. breedte voor niet ronde leidingen) in mm
2) sleufbreedte incl. ruimte benodigd voor de stempeling

Tabel 3: minimum sleufbreedte in relatie tot sleufdiepte

Sleufdiepte in m	Minimum sleufbreedte in m
<1,00	geen eisen t.a.v. sleufbreedte
>=1,00 tot <=1,75	0,80
>1,75 tot <=4,00	0,90
>4,00	1,00

02 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de ½ sleufbreedte voor ieder van beide leidingen (volgens tabel 1 of 2) en de h.o.h. afstand van de leidingen als aangegeven in deel 2.2 van deze raamovereenkomst.

24 02 10 TALUDHELLING SLEUVEN

01 De taluds van sleuven mogen niet steiler zijn dan de waarde volgens tabel 4.

Tabel 4: maximaal toelaatbare taludhellingen sleuven

Grondsoort	Diepte sleuf in m	Talud niet steiler dan
Zand of leem	< 1,00	te lood
	1,00 tot 1,50	3 : 1
	1,50 tot 2,50	1½ : 1
	2,50 tot 4,00	1¼ : 1
Klei incl. löss	< 1,00	te lood
	1,00 tot 1,50	5 : 1
	1,50 tot 2,50	1½ : 1
	2,50 tot 4,00	1 : 1

24 03 INFORMATIE OVERDRACHT.

24 03 03 VOORZIENINGEN TEGEN HET INKALVEN VAN DE SLEUVEN.

01 Bij het aanbrengen van voorzieningen tegen inkalven van sleuven dienen de volgende maatregelen in acht te worden genomen:
- de voorziening dient over de volle ontgravingshoogte te worden aangebracht.

02 Voor het aanbrengen van de in lid 01 bedoelde voorzieningen dient de aannemer een plan in dat wordt aangemerkt als een gedetailleerd werkplan in de zin van paragraaf 26 lid 6 van de U.A.V. 2012. Naast het vermelde in paragraaf 26 lid 1 van de U.A.V. 2012 moet het plan tevens bevatten:
- de volgorde en werkmethode;
- de lengte per onderdeel;
- de veiligheidsvoorzieningen en veiligheidsmaatregelen.

24 05 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

HFD PAR ART LID

24 05 06 SLEUF BREEDTE

01 De bodem van de ongestempelde sleuf van de riolering waarin een leiding wordt aangebracht mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 300 mm. t.p.v. de onderzijde van de leiding.

02 De bodembreedte van de sleuf van de gestempelde leidingen mag niet smaller zijn dan de buitendiameter van de buis vermeerderd met 2 x 550 mm. De sleufbreedte is inclusief de ruimte benodigd voor de stempeling.

03 De breedte van sleuven waarin twee leidingen worden aangebracht dient, gemeten t.p.v. de onderzijde van de leidingen, minimaal gelijk te zijn aan de som van de 1/2 sleufbreedte voor ieder van de leidingen en de h.o.h. afstand van de leidingen.

04 Voor ontgravingen ten behoeve van de te maken controleputten geldt een minimale breedte van 300 mm tussen buitenkant putwand en teen talud sleuf.

HFD PAR ART LID

25 TECHNISCHE BEPALINGEN LEIDINGWERK

25 0 ALGEMEEN

25 03 INFORMATIE-OVERDRACHT; LEIDINGWERK, ALGEMEEN

25 03 32 REVISIE RIOOL-AANSLUITINGEN (HUIS- EN KOLKEN)

01 De aannemer draagt zorg voor revisie.
De gegevens die op de tekening moeten worden verwerkt zijn;
- de buisafmeting en materiaal buis,
- de plaats van inlaten van kolk- en huis-aansluitingen,
- de ligging van de kolk- en huis-aansluitingen,
- de ligging van de ontstoppingsstukken,
- verwerkte hoeveelheden rioleringsmateriaal.

02 De revisie dient digitaal (DGN-formaat) te worden aangeleverd.
De revisie dient analoog te worden aangeleverd. De nauwkeurigheid in het horizontale vlak 10 cm, nauwkeurigheid in het verticale vlak 1 cm).

03 De revisie moet gelijktijdig met het indienen van de concept factuur voor de uitgevoerde deelopdracht aan de directie overhandigd te worden.

04 De revisie dient op het revisieformulier van de gemeente Roermond zijn opgemaakt.

05 Indien de aannemer de revisie niet conform lid 01 tot en met lid 04 aanlevert zal per geval en dag een korting van honderd euro (€100,00) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

25 1 AANLEG RIOLERING

25 12 EISEN EN UITVOERING

25 12 05 MONTAGE LEIDINGEN

09 De PVC-rioolbuizen, die moeten worden ingekort of moeten worden verwijderd, zagen, zodat een gladde zaagsnede wordt verkregen. Een en ander zonder verrekening van kosten en op aanwijzing van de directie.

10 Het gebruik van 90º bochten is alleen toegestaan boven de standpijp van het hoofdriool.

25 12 08 EISEN AAN STROOMPROFIELEN

01 Voor zover de hoogte en uitvoering van stroomprofielen niet op tekeningen is aangegeven, de stroomprofielen aanbrengen tot de halve buishoogte van de grootste aansluitende buis. de bovenzijde van het stroomprofiel vanaf de putwanden onder een helling van 1:3 afwaterend afwerken.

25 12 09 TRANSPORT BOVEN RIOOLLEIDINGEN

01 Transporten boven nieuw gelegde rioolleidingen zijn pas toegestaan nadat de sleuven volledig zijn aangevuld en voor zover van toepassing ook de verhardingslaag van steenmengsel is aangebracht.

25 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

25 15 02 METSELWERK

02 Metselwerk aan onderdelen van het rioolstelsel aan binnen- en buitenzijde berapen.

HFD PAR ART LID

25 15 03 AANVULLEN SLEUVEN

01 Aan het einde van de dag moeten de sleuven van de uitleggers aangevuld zijn indien deze direct naast een toegang van een huis liggen.

Aan het eind van de week moeten alle sleuven van de uitleggers aangevuld en verdicht zijn.

25 16 BOUWSTOFFEN

25 16 03 METSELSTENEN

01 Metselbakstenen moeten zijn niet geperforeerd kwaliteit B5 volgens NEN 2489.

02 Metselbetonstenen en -blokken dienen te zijn van grindbeton en in natte toestand een minimale druksterkte te hebben van 15 N/mm².

25 16 04 KOLKEN

01 Kolken dienen te zijn voorzien van een zijaansluiting met een diameter 125 mm en een zandvang van minimaal 20 liter.

Roosters van straatkolken moeten zijn uitgevoerd met één aangegoten draaipen in nodulair gietijzer GGG 40.

Deksels van combikolken moeten zijn uitgevoerd met aangegoten steeknok in nodulair gietijzer GGG 40.

Kolken dienen te zijn van het type P-line (fabricaat : Struyk Verwo Aqua (o.g.))

25 16 05 (CONTROLE)PUTRANDEN

01 (Controle)putranden die worden aangebracht in een niet asfaltverharding moeten Solo S AME 600 hoogte 240 mm van Struyk of gelijkwaardig zijn.

De (controle)putranden met deksels moeten ductiel gietijzeren gecertificeerde putafdekking zijn met een gewapende betonnen rechte voet van 240 mm hoog inclusief gietijzeren scharnierend deksel met geïntegreerde rubber en zelfreinigend scharnierpunt met een 120 graden dichtval-beveiliging. Minimale dagmaat van 600 mm conform Europese norm belasting D 400 KN volgens EN 124.

02 (Controle)putranden die worden aangebracht in een asfaltverharding moeten Solo Selflevel S600/19 van Struyk of gelijkwaardig zijn.

De (controle)putranden met deksels moeten ductiel gietijzeren gecertificeerde putafdekking met scharnierend deksel zijn. De belastingsklasse moet D 400 KN zijn conform EN 124.

De deksel moet zijn voorzien van een zelfreinigend scharnierpunt met een 120 graden dichtval beveiliging en veiligheidsblokkering.

De uitvoering is een Solo Selflevel S 600/19 ten behoeve van het inwalsen in asfaltwegen met de minimale dagmaat van 600 mm.

Een prefab betonplaat ten behoeve van Selflevel putafdekking van beton met kwaliteit minimaal B45. De afmetingen is 950 x 950 x 100 mm in de uitvoering S 95/10.

Bij het aanbrengen moet een gecoat stalen inbouwhulpstuk Selflevel S600 met handgrepen worden toegepast.

Bij het aanbrengen van de onderlagen van asfalt moet de prefab betonplaat worden afgedekt met plaatstalen afdekplaat. Afmetingen 950 x 950 x 5 mm in de uitvoering ST 95/5.

Bij het aanbrengen van de toplaag moet een plaatstalen bescherm afdekplaat selflevel S600 worden gebruikt.

HFD PAR ART LID

32 TECHNISCHE BEPALINGEN WEGBEBAKENING

32 1 TECHNISCHE BEPALINGEN MARKERINGEN

32 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

32 13 02 GEGEVENS TEN BEHOEVE VAN UITZETWERK

04 In afwijking van het bepaalde in bepaling 32.13.02 van de Standaard 2020 dient de aannemer, op basis van de verstrekte bebordings- en/of markerings- tekeningen, de hartlijnen van lengtemarkeringen en plaatsen van dwarsmarkeringen en figuraties uit te zetten.

32 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES

32 14 05 GARANTIE MARKERINGEN VAN THERMOPLASTISCH MATERIAAL

01 De aannemer garandeert de deugdelijkheid van de door hem aangebrachte markeringen van thermoplastisch materiaal.

02 De in lid 01 genoemde garantie als bedoeld in paragraaf 22 van de U.A.V. 2012 geldt voor een periode van vier jaar na de datum van oplevering.

03 Indien de markering van thermoplast dient te worden aangebracht op een vers gestorte betonverharding moet voorafgaand aan het aanbrengen van de markering eerst de cementhuid worden verwijderd (bv dmv het stralen van het te markeren oppervlak) en indien noodzakelijk primer te worden aangebracht.
Deze handelingen zijn in de kosten voor het aanbrengen van de markering inbegrepen.

32 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN MARKERINGEN

32 15 04 AFVOER RESTMATERIAAL

02 Voor de oplevering de lege wegenverfbussen, eventuele lekverf, verdunnings- middelverpakkingen e.d. afvoeren naar een chemisch vuilverwerkingsbedrijf, voorkomend op de landelijke lijst van Vergunninghouders Chemisch Afval van het ministerie van Volkshuisvesting, ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).
Een kopie van het door het betreffende vuilverwerkingsbedrijf geaccepteerde aanvraagformulier alsmede een kopie van de bij de afgifte ontvangen weegbrief afgeven een de directie.

03 De door het chemisch vuilverwerkingsbedrijf aan de aannemer gedeclareerde kosten zijn voor rekening van de aannemer.

32 2 TECHNISCHE BEPALINGEN BEBORDING EN MEUBILAIR

32 21 BEBORDING

32 21 01 EISEN EN UITVOERING STRAATNAAMBORDEN

01 Straatnaamborden in de Gemeente Roermond moeten aan de volgende eisen voldoen:
- Layout nr 01 (Bord met witte letters en witte rand)
- Fond blauw
- Kapitaalhoogte 60 mm, kleur wit
- Lettertype ANWB-E (200%)
- Schrijfwijze k/o
- Retroflecterend, klasse III

02 Enkelzijdige borden moeten zijn voorzien van een omgezette rand.
Dubbelzijdige borden moeten zijn uitgevoerd in een kokerprofiel.

HFD PAR ART LID

32 21 02 EISEN EN UITVOERING VERKEERSBORDEN

01 Verkeersborden in de gemeente Roermond moeten voldoen aan de volgende eisen:
- Alle verkeersborden moeten voldoen aan de normen van RVV.
- Alle borden worden uitgevoerd met de oppervlakte van de afbeelding in retroreflecterend materiaal, waarbij de eigenschappen van het retroreflecterend materiaal minimaal overeenkomen met Retroflecterend, klasse III volgens NEN 3381.

32 22 STRAATMEUBILAIR

32 22 01 PLAATSING

01 De exacte plaats van het straatmeubilair inclusief verkeersborden moet in overleg met de toezichthouder worden bepaald.

02 Indien genoemd overleg met de toezichthouder niet plaatsvindt en het straatmeubilair staat niet op de juiste plek of is niet goed geplaatst dan dient de aannemer het straatmeubilair opnieuw te plaatsen. De kosten die hieraan verbonden zijn, komen voor rekening van de aannemer.

HFD PAR ART LID

51 TECHNISCHE BEPALINGEN GROENVOORZIENINGEN

51 0 GROENVOORZIENINGEN, ALGEMEEN

51 02 EISEN EN UITVOERING GROENVOORZIENINGEN

51 02 29 INSPORINGSDIEPTE VAN MATERIEEL

01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van het snoeien/rooien/planten/etc. mag ten hoogste 20 mm bedragen.

02 Bij het rijden over verhardingen en groenvoorzieningen ten behoeve van het onderhoud, dient dusdanig materieel ingezet te worden zodat er geen beschadigingen aan de verharding en groenvoorzieningen ontstaan.

03 De maximale wieldruk van materieel ten behoeve van de onkruidbeheersing op verharding en halfverharding, zwerfafvalbeheersing, ledigen van afvalbakken, ruimen van blad en vegen mag op trottoirs en fietspaden maximaal 2,8 kg/cm2 bedragen.

04 Het herstel van diepere insporingsdiepte zal voor rekening komen van de aannemer, tot genoegen van de directie en binnen een door haar in billijkheid te stellen termijn.

51 02 41 STRUCTUURBEDERF

01 Niet voor machines bereikbare terreingedeelten, waar terreinbewerkingen moeten worden uitgevoerd, moeten in handkracht, op gelijkwaardige wijze worden bewerkt.

02 Over gespit terrein mag geen grondtransport plaatsvinden.

03 Terreinbewerkingen mogen alleen plaatsvinden onder hiertoe gunstige terrein- en weersomstandigheden, e.e.a. ter beoordeling van de directie.

51 02 43 DUURZAAMHEID

01 Bij gebruik van kleine gemotoriseerde machines (motorzaag, bosmaaier, etc) is de aannemer verplicht om Benzeenvrije benzine te gebruiken.

02 De smeermiddelen voor de diverse machines dienen biologisch afbreekbaar te zijn.

51 03 INFORMATIE-OVERDRACHT GROENVOORZIENINGEN

51 03 09 KAPVERGUNNING

01 Door de opdrachtgever zullen de benodigde kapvergunningen t.b.v. het kappen van bomen worden geregeld.

51 06 BOUWSTOFFEN GROENVOORZIENINGEN

HFD PAR ART LID

51 06 02 BOOMSUBSTRAAT

03 Voedingsgehalte:

PH-KCl	6,5 / 7,5
Fosforgehalte (in g P2O3/kg droog substraat)	0,4 / 2,5
Kaliumgehalte (in g K2O/kg droog substraat)	1,0 / 4,0
Stikstofgehalte (in g N/kg droog substraat)	1,0 / 5,0
Organische stof (in % droog substraat)	2,0 / 4,0

Fysische eisen:

Droge stofgehalte :	75-95 %

Granulaire en organische stof indeling:

Sortering lava :	0/32
Poriënvolume :	30-35%
Volume gewicht bij aflevering los :	1300-1400 kg/m3
Volumieke massa verdicht :	1600-1750 kg/m3
Chloride max :	150mg/kg ds
Magnesium min :	1800 mg/kg ds
Maximaal organische stof :	3,5-5%

Tevens dienen de volgende verwerkingsvoorschriften nagekomen te worden inclusief de eventuele aanvullende verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Verwerkingsvoorschriften boomsubstraat:
- Het boomsubstraat niet nat verdichten
- Het boomsubstraat in lagen van 30 tot 40 cm verdichten met een stamper (bijvoorbeeld Wacker).
- Het boomsubstraat verdichten tot maximaal 2,0 Mpa/cm², tot deze waarde zijn er geen beperkingen voor de wortelgroei.
- Na het invullen en verdichten zo spoedig mogelijk verharding aanbrengen in verband met tussentijdse regenval, anders afdekken met folie.
- Tijdens het openliggen van de plantgaten niet met zwaar materieel over de plantgaten rijden.

51 06 03 BOMENZAND

01 In afwijking van bepaling 51.06.03 van de Standaard dient de samenstelling van het bomenzand als volgt te zijn:

Eéntoppig bomenzand
- 80 % ééntoppig zand, 80% ligt tussen de 480-700 µ
- 3-5% groengrond. Groengrond dient een stabiel, voedsel- en humusrijk medium te zijn.
- < 6% afslibbare delen
- 10-15% vocht
- pH waarde 6-7
- M(50) cijfer 550 µ
- K2O-gehalte 10-20 mg/100 gr droge stof
- P2O5-gehalte 20-40 mg/100 gram droge stof
- MgO-gehalte 40-80 mg/100 gram droge stof

Tevens dienen de volgende verwerkingsvoorschriften nagekomen te worden inclusief de eventuele aanvullende verwerkingsvoorschriften van de leverancier.

Verwerkingsvoorschriften ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam"

- Het ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam" verdichten nadat het 1 dag heeft gelegen, het ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam" verliest door het laden, vervoeren en lossen haar structuur, maar herstelt zich na enkele uren.
- Het ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam" niet nat verdichten, maximaal 17 gewichtsprocenten vocht.
- Het ééntoppig boomgarantzand "Rotterdam" in lagen van 40 cm verdichten met een stamper (Wacker).
- Het ééntoppig boomgarantzand verdichten tot maximaal 2,0 Mpa/cm², tot deze waarde zijn er geen beperkingen voor de wortelgroei.
- Na het invullen en verdichten zo spoedig mogelijk verharding aanbrengen in verband met tussentijdse regenval.
- Tijdens het openliggen van de plantgaten niet met zwaar materieel over de plantgaten

HFD PAR ART LID

rijden.

- Na zware regenval wachten met dichtstraten tot het bomenzand de normale Veldcapaciteit weer heeft bereikt (17%).

HFD PAR ART LID

61 TECHNISCHE BEPALINGEN WERK ALGEMENE AARD

61 1 WERK ALGEMENE AARD

61 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN

61 17 01 DOOR DE AANNEMER TER BESCHIKKING TE STELLEN WERKNEMER/MATERIEEL

03 Bij de eindafrekening zal het bepaalde in par. 35 lid 5
van de U.A.V. 2012 op de beschikbaarstelling niet van toepassing zijn.

HFD PAR ART LID

62 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 1 VERKEERSMAATREGELEN BIJ WERK IN UITVOERING

62 12 EISEN EN UITVOERING

62 12 01 ALGEMEEN

03 Van de opdrachtnemer wordt verlangd dat werknemers/werkploegen op lokatie ten minste kunnen beschikken over een 'basisuitrusting verkeersmaatregelen' volgens Figuurnummer 1205 van CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Standaard maatregelen op niet-autosnelwegen 96b (versie 2020), met minimaal 15 stuks (verkeer)geleidebakens, 2 stuks tekstborden 'fietsers afstappen' en 2 stuks tekstborden 'voetgangers oversteken' (reflecterende borden, kleur geel, met zwarte letters, retroflecterend, klasse III).

De kosten voor het 'bij zich hebben van deze basisuitrusting' alsmede het plaatsen, instandhouden en verwijderen van deze verkeersmaatregelen wordt geacht te zijn inbegrepen in de prijzen per eenheid van de besteksposten. Verrekening van extra kosten vindt niet plaats.

Aanvullend benodigde verkeersmaatregelen zijn opgenomen in de besteksposten in paragraaf 85 van deel 2.2 van deze raamovereenkomst.

De opdrachtnemer wordt er op gewezen dat alle toegepaste voorzieningen dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in de CROW-publicatie Werk in Uitvoering, Specificaties voor materiaal en materieel 96a/96b (versie 2020).

04 Tijdelijke wegbebakening uitvoeren in overleg met de politie en wegbeheerder.

05 De aannemer draagt zorg voor het onderhoud van de verkeersvoorzieningen. Tevens controleert de aannemer aan het einde van elke werkdag dat de tijdelijke verkeersvoorzieningen correct staan en noteert dit in het dagboek.

06 De aannemer zorgt dat tijdens de uitvoering van het werk, de toegang tot woningen voor voetgangers mogelijk blijft en dat het rijverkeer naar garages, bedrijven, bouwwerken, landerijen, enzovoort, voor zover het werk dit toelaat, in gezamenlijk overleg mogelijk blijft.
Indien hierbij knelpunten/klachten ontstaan dient de aannemer zo snel mogelijk hierover overleg te voeren met de directie en eventueel hierbij direct betrokken bewoners en/of bedrijven.

07 Op aangeven van de directie dienen waarschuwingsborden die tijdelijk geen dienst behoeven te doen aan het einde van de werkdag verwijderd of afgedekt te worden en op het tijdstip dat deze weer nodig zijn te worden herplaatst of de afdekking te worden verwijderd.

08 Bewegwijzering of bebording die tijdelijk buiten gebruik worden gesteld moeten worden afgeplakt met tape type 3103s / 100 mm. Deze tape is verkrijgbaar bij de firma Bado, Coenecoop 713, 2741 PW Waddinxveen. Andere tape is ook toegestaan maar de tape mag bij verwijderen geen schade aan de bewegwijzering of bebording veroorzaken.

09 Op het plaatsen van (tijdelijke) verkeersregelinstallaties is van toepassing de geldende "Regeling verkeerslichten" en Handboek verkeerslichtenregelingen (CROW-publicatie 343).

10 Het is verboden werkzaamheden aan of langs hoofdinfra en gebiedsontsluitingswegen, waarbij wegafzettingen van toepassing zijn, uit te voeren in de spitstijden tussen 07.00 tot 09.00 en 16.00 tot 18.00 uur.
Bij werken in uitvoering aan of langs wegen binnen de bebouwde kom is de publicatie 96b van toepassing.
In overleg en met goedkeuring van de directie kan afgeweken worden van bovenstaand in dit lid 10.

11 De aannemer mag zonder toestemming van de directie geen wegen voor het verkeer afsluiten.

12 Plaatsing van aparte omleidingsborden met bedrijfsnaam en logo is, binnen wettelijke

HFD PAR ART LID

regelgeving, in principe mogelijk.
Borden met bedrijfsnaam en logo moeten door bedrijf zelf op eigen risico beschikbaar worden gesteld. Maximale omvang borden is 0,8 x 0,6 m (lengte x hoogte). Borden moeten geschikt zijn voor plaatsing langs de openbare weg. Borden gaan na afloop retour bedrijf. Plaatsing en beheer door de aannemer van deze raamovereenkomst binnen verantwoordelijkheid van de tijdelijke verkeersmaatregelen.

62 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES VERKEERSMAATREGELEN EN ARBO

62 14 01 ALGEMEEN

01 Indien de aannemer de ter zake van de veiligheid van de werknemers of van het verkeer te land of te water door of vanwege de directie gegeven opdrachten niet nakomt, kan per geval en per dag een korting van driehonderd euro (€ 300,--) worden toegepast. Deze korting wordt verbeurd zonder dat een ingebrekestelling nodig is.

62 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN ALGEMEEN

62 15 01 MAATREGELEN IN HET BELANG VAN HET VERKEER

01 Een plan van aanpak met betrekking tot verkeersmaatregelen moet op de eerste bouwvergadering door de aannemer worden overgelegd.
de raamovereenkomst vermeldt met welke categorie wegen en snelheden rekening moet worden gehouden bij het opstellen van dit plan.
De directie beoordeelt het plan van aanpak binnen een termijn van twee weken.
Door de directie verlangde wijzigingen zullen schriftelijk aan de aannemer worden meegedeeld en moeten binnen een door de directie te stellen termijn door de aannemer worden aangebracht.
Als de aannemer zich met de voorgestelde wijzigingen niet kan verenigen, deelt hij dit schriftelijk aan de directie mee.
Pas na schriftelijke goedkeuring van het plan van aanpak mag met de uitvoering van de daarin beschreven verkeersmaatregelen worden begonnen.

02 Zonder toestemming van de directie mogen de getroffen verkeersmaatregelen niet worden gewijzigd.

03 Het op- en afrijden van een gesloten weggedeelte door werkverkeer naar en van bij openbaar verkeer in gebruik zijnde rijstroken mag uitsluitend plaatsvinden via de door de directie aan te wijzen tijdelijke toegangen c.q. uitgangen.

HFD PAR ART LID

80 FUNDERINGSLAGEN

80 1 VERHARDINGSLAGEN EN STEENMENGSELS

80 12 EISEN EN UITVOERING VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 12 08 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 15 mm bedragen.

80 13 INFORMATIE-OVERDRACHT

80 13 02 GEGEVENS VAN BOUWSTOFFEN

06 Het menggranulaat dient voorzien te zijn van een conformiteitsverklaring. Dit houdt in dat bij de productie van het menggranulaat is gewerkt conform de asbest-zorgvuldigheid-modules.

80 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES LAGEN VAN STEENMENGSEL

80 14 03 OPSLAG EN HERGEBRUIK STEENMENGSEL

01 De fundering die ontgraven en opgeslagen wordt, moet afgedekt worden met folie zodat het funderingsmateriaal niet nat wordt als gevolg van hemelwater.

02 Als de aannemer zijn verplichtingen genoemd in bepaling 80.14.03, lid 01 niet nakomt en het funderingsmateriaal is niet (direct) herbruikbaar als gevolg van verzadiging door hemelwater, komen alle kosten die hier uit voortvloeien voor rekening van de aannemer.
De kosten kunnen onder andere bestaan uit:
- afvoer funderingsmateriaal;
- acceptatiekosten funderingsmateriaal;
- aankoop en aanvoer nieuw funderingsmateriaal;
- onderzoekskosten;
- vertraging;
- en alle niet genoemde kosten die uit het niet kunnen verwerken van het funderingsmateriaal voortvloeien.

03 Het nieuwe funderingsmateriaal genoemd in bepaling 80.14.03, lid 02 moet menggranulaat 0/31,5 zijn.

80 17 MEET- EN VERREKENMETHODEN VERHARDINGSLAGEN VAN STEENMENGSEL

80 17 31 VERDICHTINGSCONTROLE

01 De verdichtingscontrole van de fundering vindt plaats d.m.v. 10 stuks C.M.C-proeven (eventueel nucleaire proeven) De kosten van deze proeven zijn voor rekening van de aannemer.

80 3 HALFVERHARDINGEN

80 31 EISEN EN UITVOERING HALFVERHARDINGEN

80 31 01 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

HFD PAR ART LID

80 31 02 VERWERKINGSEISEN DUOMIX

01 Bij Duomix als halfverharding moet extra aandacht geschonken worden aan het vochtgehalte en de wijze van verdichten.

Het vochtgehalte van Duomix dient tijdens de verwerking tussen de 10 en 15% te zijn. Let er op dat wanneer men water toevoegt Duomix nog goed te verdichten moet zijn.

Indien het materiaal te droog is voorafgaand aan het aanbrengen, in het werkdepot, het vochtgehalte dmv sproeien of benevelen verhogen. Vervolgens bij voorkeur met een shovel mengen.

Bij warm weer, na het aanbrengen, regelmatig het oppervlak bevochtigen.

Voorkom, met name in de zomermaanden, een te snelle uitdroging van Duomix.

Een halfverharding van Duomix NOOIT aanbrengen in perioden met nachtvorst.

Na het aanbrengen Duomix dermate verdichten dat deze egaal dicht is. Afhankelijk van de ondergrond gebeurt dit dynamisch en of statisch. Afwalsen dient altijd statisch te gebeuren.

De verharding van Duomix begint altijd vanuit het onderste deel van de aangebrachte laagdikte omdat het daar het langst vochtig blijft.

Halfverhardingen van Duomix laten in de tijd weinig water meer door. Breng Duomix daarom ‘onder profiel’(tonrond of onder afschot) aan.

Indien noodzakelijk dient de bestaande ondergrond voorafgaand aan het aanbrengen van de Duomix te worden bevochtigd teneinde een te snelle uitdroging van de Duomix te voorkomen.

80 31 31 ONDERZOEK BOORKERNEN

01 De aannemer dient er op te rekenen dat er op zijn kosten 20 stuks kernen worden geboord, waarvan er 10 (door of vanwege de directie) op kosten van de aannemer moeten worden onderzocht.

02 De boorkernen zullen onderzocht worden teneinde vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in de raamovereenkomst is voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en de eigenschappen van de Duomix, waarbij onderzocht zal worden op laagdikte, verdichtingsgraad, holle ruimte en korrelverdeling.

03 Van de onderzochte analyses zal minimaal 95% moeten voldoen aan de minimum eisen genoemd onder bovengenoemde lid.

HFD PAR ART LID

81 BITUMINEUZE VERHARDINGEN

81 1 VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 EISEN EN UITVOERING VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN

81 12 03 AFWERKEN AARDEBAAN

01 De vlakheid van de aardebaan mag, direct voor het aanbrengen van de eerste verhardingslaag, onder een rei van 3 m lengte geen grotere afwijking vertonen dan 20 mm.

02 Het draagvermogen van de ondergrond dient te voldoen aan de volgende norm:
onder rijbaan >1,5 N/mm2
onder trottoir >1,0 N/mm2

81 2 ASFALTVERHARDINGEN

81 22 EISEN EN UITVOERING ASFALTVERHARDINGEN

81 22 18 HOOGTELIGGING

01 De afwijking in hoogteligging van de bovenkant van de verharding ten opzichte van het voorgeschreven profiel mag ten hoogste 10 mm bedragen.

02 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

81 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES ASFALTVERHARDINGEN

81 24 31 ONDERZOEK BOORKERNEN

01 De aannemer dient erop te rekenen dat er op zijn kosten 20 stuks kernen worden geboord, waarvan er 10 (door of vanwege de directie) op kosten van de aannemer moeten worden onderzocht.

02 De boorkernen zullen onderzocht worden teneinde vast te stellen of is voldaan aan hetgeen in de raamovereenkomst is voorgeschreven met betrekking tot de samenstelling en de eigenschappen van het asfalt, waarbij onderzocht zal worden op laagdikte, verdichtingsgraad, holle ruimte, bitumengehalte en korrelverdeling.

03 Van de onderzochte analyses zal minimaal 95% moeten voldoen aan de minimum eisen genoemd onder bovengenoemd lid.

81 27 MEET- EN VERREKENMETHODEN ASFALTVERHARDINGEN

81 27 08 LENGTE- EN DWARSPROFIEL

01 De afwijkingen ten opzichte van het voorgeschreven lengte- en dwarsprofiel worden gemeten door middel van waterpassing. De meting van de afwijkingen geschiedt ten minste eenmaal per 5 m weglengte.

HFD PAR ART LID

83 ELEMENTENVERHARDINGEN

83 1 STRAATWERK

83 12 EISEN EN UITVOERING STRAATWERK

83 12 01 EISEN AAN HET RESULTAAT

07 Het hoogteverschil tussen de zijkant van de gootlaag en de inritband mag maximaal 15 mm bedragen.

Bij kolken en (controle)putranden mag de bestrating maximaal 10 mm en minimaal 5 mm hoger liggen.

Bij kolken en (controle)putranden moet het asfalt gelijk liggen.

83 12 03 UITVOERING NIEUWE KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

05 In afwijking van het bepaalde in bepaling 83.12.03 lid 05 van de Standaard wordt de diepte van de molgoot gelijkgesteld aan de ronding van de kolk.

08 Tijdens het stellen van de trottoir- c.q. opsluitbanden op beton dienen de steunruggen te worden aangebracht voordat er binding van het beton onder de trottoir- c.q. opsluitbanden optreedt.

09 Betonspecie verwerken binnen 1 uur na toevoeging van het aanmaakwater, tenzij hulpstoffen worden toegepast, die een langere verwerkingsduur mogelijk maken.

10 Ontmengde betonspecie niet verwerken.

11 Bij wisselingen van bestratingsmateriaal en/of bestratingsverbanden moet minimaal een enkele strek worden aangebracht.

83 13 INFORMATIE-OVERDRACHT STRAATWERK

83 13 02 WERKPLAN EN LOGBOEK BESTRATINGSWERK

05 De randvoorwaarden aan het werkplan als bedoeld in bepaling 83.13.02 lid 03 van de Standaard zijn:

a. De navolgende beperkingen ten aanzien van mechanisch aanbrengen vloeien voort uit bijlage I van CROW-publicatie 324:

1. Ruimte:
   - beperking in werkruimte door bebouwing en te handhaven bomen.
2. Talud:
   - niet van toepassing
3. Verband:
   beperking t.p.v.:
   - Alle bestaande en nieuw aan te brengen elementen die in het straatwerk staan, zoals palen, lichtmasten, stootbanden, straatpotten, brandkranen etc.
   - Aan te sluiten (te herstraten) verhardingen.
   - Kantstenen, figuratie, drempels etc.
4. Materialen:
   - hergebruik (o.a. straatbakstenen, betonstraatstenen, natuursteen keien, betontegels)
   - nieuwe natuursteen keien

b. Adequate opslag voor mechanische pakketten is
   - niet van toepassing.

HFD PAR ART LID

06 Zo spoedig mogelijk doch uiterlijk drie weken na de datum dat de aannemer het straatwerkplan bij de directie heeft ingediend houdt de aannemer een bespreking met de directie over het straatwerkplan. De directie draagt zorg voor een schriftelijk verslag van deze bespreking en doet dit verslag aan alle betrokkenen toekomen.

07 Voordat de uitvoering van een onderdeel van het werk wordt begonnen, moet de aannemer aan de hand van zijn straatwerkplan instructies geven aan zijn uitvoerend en machine bedienend personeel, onderaannemers en verhuurders van aannemersmaterieel inbegrepen.

83 14 RISICOVERDELING EN GARANTIES STRAATWERK

83 14 03 GARANTIE VOEGWERK

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk voor een periode van 12 maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.

83 15 BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

83 15 04 OVERIGE BIJBEHORENDE VERPLICHTINGEN

01 Tot het aanbrengen van een bestrating en het herstraten behoort tevens het op hoogte stellen van en dicht knippen rondom aanwezige straatpotten en merkstenen.

02 Het bijwerken van het straatwerkplan behoort tevens tot de werkzaamheden van de raamovereenkomst. Eventuele kosten hiervoor dienen bij de eenheidsprijzen van het straatwerk te zijn inbegrepen.

03 Betontegels vanaf 60 mm dikte dienen gezaagd te worden.

83 16 BOUWSTOFFEN STRAATWERK

83 16 02 BESTRATINGSMATERIALEN

01 Van alle te verwerken bestratingsmaterialen, die niet ter beschikking worden gesteld, moeten monsters ter goedkeuring aan de directie vertoond worden.

HFD PAR ART LID

83 16 05 BETONSTRAATSTENEN EN BETONTEGELS - KLEURECHT

01 De kleurechte betonstraatstenen en kleurechte betontegels bestaan uit een onderlaag en een slijtlaag. De slijtlaag wordt op een zodanige manier op de onderlaag aangebracht dat een gedeeltelijke menging ontstaat waardoor een optimale hechting plaatsvindt en de slijtlaag en onderlaag onlosmakelijk gebonden
zijn.

02 De onderlaag is samengesteld uit Rijnzand, harde kalksteen en hoogovencement.

03 Voor de slijtlaag geldt dat het kleurbepalende toeslag- materiaal voor 80% moet bestaan uit kleurechte natuur- steen met een dikte van gemiddeld 10 mm, al dan niet ondersteund met een anorganische kleurstof. Verder bestaat de slijtlaag uit fijn zand en hoogovencement met een hoge bestandheid tegen sulfaten.

Kleur: antraciet
Natuursteenspecificatie: eruptiegesteente wat voor meer dan 40% bestaat uit mafische bestanddelen. Hoofdbestand- delen zijn plagioklaas en alkaliveldspaat. Het gesteente het een soortelijk gewicht van 2640 - 2700 kg/m3.

Kleur: grijs
natuursteenspecificatie: deze kleur bestaat uit een vulkanisch gesteente waarvan het gehalte aan mafische bestanddelen minder is dan 40%. Hoofdbestanddelen zijn oligoklaas en orthoklaas. Het gesteente heeft een soortelijk gewicht van 2700 kg/m3 en wordt gecombineerd met een grijs tint grijsgroen zandgesteente. Het zandgesteente bevat tenminste 25% veldspaten en veel psammietisch gesteente en heeft een soortelijk gewicht van 2620 - 2770 kg/m3.

Kleur: rood
Natuursteenspecificatie: dit rode graniet is een dieptegesteente met als hoofdbestanddelen kwarts en alkaliveld- spaat. Het gesteente heeft een soortelijk gewicht van 2620 - 2850 kg/m3.

Kleur: wit
Natuursteenspecificatie: compact matamorf gesteente wat voor minsten 80% bestaat uit kwarts. Het gesteente heeft een soortelijk gewicht van 2640 - 2700 kg/m3.

04 De betonstraatstenen en betontegels voldoen aan de norm NEN 7000 en worden geleverd onder KOMO-garantiemerk.

05 De betonstraatstenen en betontegels dienen na vervaardiging gedurende minstens 24 uur opgeslagen te worden in verhardingskamers.

06 Voor levering dienen stalen ter goedkeuring aan de directie te worden voorgelegd.

07 De betonstraatstenen en betontegels zijn bestand tegen vorst- en dooiïnvloeden.

08 De toplaag van de betonstraatstenen en betontegels dient gewassen te zijn.

83 16 06 STRAATBAKSTENEN

01 Toe te passen straatbakstenen dienen minimaal te voldoen aan onderstaande eisen :
- Wateropneming (massa %) : < 6
- Maatspreidingsklasse : R1
- Transversale breukbelasting : T4
- Glij- /Slipweerstand (USRV) : U3
- Vorst- /Dooiklasse : FP100
- Kwaliteitsklasse : A4-12

HFD PAR ART LID

83 16 10 BETONSPECIE VOOR STELLEN BANDEN, KANTOPSLUITINGEN EN GOTEN

01 Cement voor betonspecie moet zijn volgens bepaling 83.16.09 van de Standaard.

02 Parelgrind moet zijn een mengsel van cement, brekerzand en parelgrind in de volumeverhoudingen 1:2:3 en water.

83 2 ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

83 24 RISICOVERDELING EN GARANTIES, ELEMENTENVERHARDING VAN NATUURSTEEN

83 24 02 GARANTIE VOEGWERK

01 De aannemer garandeert schriftelijk het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen voor een periode van 12 maanden.

02 Als de opdrachtgever de garantie op het voegwerk van een elementenverharding van natuursteen inroept, is de regeling opgenomen in paragraaf 01.15 van de Standaard van toepassing.