

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Bestek met kenmerk: 22-025 Inrichten Gijzenbergterrein

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

01 TEKENINGEN

Tekeningnr.	Onderdeel	Datum
2022-020-036	Opbreek werkzaamheden 1-4	06-12-2022
2022-020-037	Opbreek werkzaamheden 2-4	06-12-2022
2022-020-038	Opbreek werkzaamheden 3-4	06-12-2022
2022-020-039	Opbreek werkzaamheden 4-4	06-12-2022
2022-020-040	Grondwerk	26-01-2023
2022-020-041	Kabels en leidingen	26-01-2023
2022-020-042	Nieuwe situatie - verharding 1-4	26-01-2023
2022-020-043	Nieuwe situatie - verharding 2-4	26-01-2023
2022-020-044	Nieuwe situatie - verharding 3-4	06-12-2022
2022-020-045	Nieuwe situatie - verharding 4-4	26-01-2023
2022-020-046	Nieuwe situatie - beplanting 1-4	26-01-2023
2022-020-047	Nieuwe situatie - beplanting 2-4	26-01-2023
2022-020-048	Nieuwe situatie - beplanting 3-4	26-01-2023
2022-020-049	Nieuwe situatie - beplanting 4-4	26-01-2023
2022-020-050	Bebordingsplan	26-01-2023
2022-020-051	Dwarsprofielen	26-01-2023
2022-020-052	Details	06-12-2022
2022-020-053	Ontwerp fietsbrug 5 en 6 Brug en overzicht	26-01-2023
2022-020-054	Ontwerp fietsbrug 5 en 6 Betonkesp en stootplaat	26-01-2023

De voor het werk benodigde bestektekeningen zullen de aannemer, na de gunning van het werk digitaal in DWG-formaat ter beschikking worden gesteld.

04 BIJLAGEN

De volgende bijlagen behoren tot het bestek:

- 1 Veiligheids- en Gezondheidsplan ontwerpfase 06-12-2022;
 - 2 Grondbalans 06-12-2022;
 - 3 Gem Haarlemmermeer werken rond bomen fc v4;
 - 4 Handleiding Social Return;
 - 5 Layout bouwboard;
 - 6 Beoordelingsformulier Better Performance;
 - 7 Gedragscode soortbescherming voor gemeenten;
 - 8 BLVC-plan;
 - 9 Handboek Openbare Verlichting;
- <https://www.moederbestek.nl/asfalt/productblad>
- Procedure informatie overdracht duurzaam asfalt;
 - Productblad asfalt (Surf en Bind).

De volgende bijlagen zijn ter informatie bij het bestek gevoegd:

- Bodemonderzoek 21660-2 d.d. 24-12-2021;
- 21141X1RA01 v1.0 Ontwerprapport fietsbruggen 5 en 6;
- 2022-020-055-OT overzichtstekening d.d. 26-01-2023;
- Vervolgonderzoeken, Badhoevedorp September 2020 Van Natuurlijke Zaken M-19-50513.

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
151130			Bestekspost is gewijzigd				
151130	800201		Aanbrengen van een wegfundering van ongebonden steenmengsel.	m2	2.070,00 V		
			Situering: wandelpad en fietspad				
		3.	Breedte groter dan 2,00 m, laagdikte 0,25 m				
		.7.	Menggranulaat	ton		958,00	L
		.3.	Sortering 4/31,5				
		2. .	Op een zandbed, dat is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 151110				
		9. .	Inclusief verdichten en profileren, methode ter keuze van de aannemer				
172030			Bestekspost is gewijzigd				
172030	512101		Zaaien.	are	83,27 V		
			Situering: vlak gedeelte noordzijde werkterrein				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.1.	Horizontaal of met een talud flauwer dan 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm				
			Zaadmengsel ten behoeve van gazon	kg		12,49	L
			Grasmengsel: G2 - Bloemrijk graslandmengsel voor voedselrijke en kleigronden				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2				
		1. .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
		1. .	De grond na opkomst van het zaad aandrukken				
172040			Bestekspost is gewijzigd				
172040	512101		Zaaien.	are	107,62 V		
			Situering: taluds watergangen				
		1.	Grootte per perceel: tot ca. 1000 m2				
		.2.	Talud van 1 : 1 tot en met 1 : 3				
		. .1. . . .	Direct voorafgaande aan het zaaien de grond zaaiklaar maken door het aandrukken en verkrummen van de bovenste 20 tot 30 mm				
			Zaadmengsel ten behoeve van gazon	kg		16,14	L
			Grasmengsel: G3 - Bloemrijk graslandmengsel voor jaarrond natte tot vochtige gronden				
			Hoeveelheid: 0,15 kg/100 m2				
		1. .	Het zaad 10 tot 20 mm onderwerken				
		1. .	De grond na opkomst van het zaad aandrukken				
174310			Bestekspost is gewijzigd				
174310	514203		Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N	
		2.	Te leveren plantmateriaal: Heester solitair	st			12,00 L
			Cornus mas				
			Kluitgoed				
			Minimaal 3 takken				
			Maat 125-150				
			Solitair				
174340			Bestekspost is gewijzigd				
174340	514203		Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N	
		2.	Te leveren plantmateriaal: Heester solitair	st			5,00 L
			Sambucus nigra				
			Kluitgoed				
			Minimaal 3 takken				
			Maat 125-150				
			Solitair				
174350			Bestekspost is gewijzigd				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING
174350	514203	.	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N
		2.	Te leveren plantmateriaal: Heester solitair	st		7,00 L
		.	Ribes sanguineum			
		.	Kluitgoed			
		.	Minimaal 3 takken			
		.	Maat 125-150			
		.	Solitair			
174370		.	Bestekspost is gewijzigd			
174370	514203	.	Leveren plantmateriaal (i.v.m. laag btw tarief).	EUR		N
		2.	Te leveren plantmateriaal: Heester solitair	st		1,00 L
		.	Taxus baccata			
		.	Kluitgoed			
		.	Minimaal 3 takken			
		.	Maat 125-150			
		.	Solitair			
174590		.	Bestekspost is gewijzigd			
174590	514202	.	Lossen en zo nodig inkuilen plantmateriaal.	st	38.631,00 V	
		.	Geleverd volgens bestekspostnr(s). 174310 t/m 174520			
		3.	Bosplantsoen	st		38.631,00 I
175330		.	Bestekspost is gewijzigd			
175330	514205	.	Planten van bosplantsoen.	st	50,00 V	
		.	Situering: t.p.v. gehele werkterrein conform tekening			
		.	2022-020-046 t/m 2022-020-049			
		.	Plantmateriaal: Geleverd volgens bestekspostnr(s).	st		50,00 I
		.	174310 t/m 174380			
		.	Grootte per perceel: zie tekening 2022-020-046 t/m			
		.	2022-020-049			
		4.	Geaccidenteerd oppervlak			
		.1.	In voorbereekte grond volgens bestekspostnr(s).			
		.	171310			
		.2.	Plantverband: solitair, conform tekening 2022-020-046			
		.	t/m 2022-020-049			
		.9	Inclusief onderhoud volgens bestekspostnr(s). 1765			
185070		.	Bestekspost is gewijzigd			
185070	711299	.	Aanbrengen Dips Bar	st	1,00 V	
		.	Situering: sportvoorziening conform tekening			
		.	2022-020-042 t/m 2022-020-045			
		.	Dips Bar	st		1,00 L
		.	Type: WH013801, lev. W&H sports o.g.			
		.	Inclusief verankering			
		.	Plaatsing conform eisen leverancier			
185080		.	Bestekspost is gewijzigd			
185080	711299	.	Aanbrengen Dips light Bar	st	1,00 V	
		.	Situering: sportvoorziening conform tekening			
		.	2022-020-042 t/m 2022-020-045			
		.	Dips light Bar	st		1,00 L
		.	Type: WH013701, lev. W&H sports o.g.			
		.	Inclusief verankering			
		.	Plaatsing conform eisen leverancier			
185090		.	Bestekspost is gewijzigd			

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
185090	711299		Aanbrengen Step up.	st	7,00 V		
			Situering: sportvoorziening conform tekening				
			2022-020-042 t/m 2022-020-045				
			Step Up	st		7,00 L	
			Type: WH013201, lev. W&H sports o.g.				
			Inclusief verankering				
			Plaatsing conform eisen leverancier				
185100			Bestekspost is gewijzigd				
185100	711299		Aanbrengen Monkey Bar.	st	1,00 V		
			Situering: sportvoorziening conform tekening				
			2022-020-042 t/m 2022-020-045				
			Monkey Bar	st		1,00 L	
			Type: WH0131201, lev. W&H sports o.g.				
			Inclusief verankering				
			Plaatsing conform eisen leverancier				
185110			Bestekspost is gewijzigd				
185110	711299		Aanbrengen Pull Up.	st	1,00 V		
			Situering: sportvoorziening conform tekening				
			2022-020-042 t/m 2022-020-045				
			Pull Up	st		1,00 L	
			Type: WH013501, lev. W&H sports o.g.				
			Inclusief verankering				
			Plaatsing conform eisen leverancier				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF

01 04 BETALINGSREGELINGEN: RISICOREGELING

01 04 01 VERREKENING VAN WIJZIGINGEN

- 01 De risicoregeling als bedoeld in par. 01.04 van de Standaard is van toepassing.

01 04 02 LOONKOSTEN- EN BRANDSTOFFENBESTANDDLEN; KOSTEN VAN BOUWSTOFGROEPEN

- 01 Het loonkostenbestanddeel, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, conform de risicoregeling GWW 1995 d.d. 5 januari 2023 .
- 02 De brandstoffenbestanddelen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, conform de risicoregeling GWW 1995 d.d. 5 januari 2023:
Brandstofgroep
01 Gasolie met hoog accijnstarief.
- 03 De bouwstoffen, als bedoeld in artikel 01.04.02 lid 03 van de Standaard, conform de risicoregeling GWW 1995 d.d. 5 januari 2023:
Bouwstof
13 Betonmortel;
16 Breuksteen;
18 Betonstaal;
20 Wegenbouwbitumen;
22 Mineraal asfaltmengsel, inclusief brandstof, exclusief bitumen.

01 04 03 EENMALIGE INDEXATIE GROENWERK

- 01 Bij het groenwerk kan eenmalig, bij start uitvoering, worden geïndexeerd volgens de inputprijsindex van het Centraal Bureau voor de Statistiek vastgestelde 'prijsindexcijfer grond- water- en wegenbouw' voor 'totaal gww' (reeks 2015 = 100).

De bepaling van het indexeringspercentage geschiedt volgens de formule:

$$\text{Indexeringspercentage} = (B1 - B0) / B0 \cdot 100,0 = \dots \% \text{ (afgerond op één decimaal), waarin:}$$

B0 = de index van het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de opdracht is verstrekt;

B1 = de index in het kwartaal, voorafgaand aan het kwartaal waarin de prijzen per eenheid mogen worden geïndexeerd.

