

Bijlage 4.A Lijst van Eisen

Algemeen Programma van Eisen

Nr.	Eis
1. Eis	Er is behoefte aan het creëren van openbare beweegplekken in de plaatsen Eenum, Loppersum, 't Zandt, Middelstum en Wirdum. Hiervoor zijn NPG-middelen beschikbaar. Huis van de Sport begeleid het voorbereidingsproces, activeringsprogramma en beheer- en onderhoudsafspraken. Dit doet zij in overleg met gemeente Eemsdelta. Leverancier communiceert derhalve zowel met Huis van de Sport als met gemeente Eemsdelta.
2. Eis	Het door Leverancier gepresenteerde ontwerp biedt mogelijkheden tot wijziging (niet wezenlijk) en wordt definitief gemaakt met de werkgroep van het betreffende dorp.
3. Eis	Het door Leverancier opgestelde ontwerp dient afgestemd te zijn op de benoemde locatie, behoeften en kaders in de aanvullende Programma's van Eisen per dorp (in de aanbestedingsfase is het Programma van Eisen voor Loppersum bijgevoegd; voor de overige dorpen zal dit Programma van Eisen in de mini competitie weergegeven worden).
4. Eis	Het door Leverancier gepresenteerde ontwerp dient inclusief alle kosten te zijn (waaronder, maar niet uitputtend toestellen, grondwerk, plaatsing, verlichting en bosschages). Na oplevering wordt het intellectueel eigendom van het ontwerp overgedragen aan Opdrachtgever.
5. Eis	Leverancier is verantwoordelijk voor 10 jaar keuringen, 15 jaar garantie, 10 jaar onderhoud en vervanging van onderdelen van de fitnessapparatuur. De kosten hiervoor zijn opgenomen in het Prijzenblad. De garantie geldt voor materiaalconstructie en installatiegebreken. Uitsluitend voor draaiende delen geldt een garantie van 1 jaar.
6. Eis	Het door Leverancier aangeboden ontwerp dient rekening te houden met het activeringsplan en de beheers- en onderhoudsafspraken die met lokaal betrokkenen gemaakt zijn. Een conceptversie van het activeringsplan is bijgevoegd als Bijlage 6.
7. Eis	Daar waar mogelijk dienen geluiddempende materialen en constructies te worden

	gebruikt om overlast te beperken.
8. Eis	Alle materialen en constructies dienen hufterproof (bestand tegen vandalisme) te zijn om zo de duurzaamheid te garanderen. Vanuit haar expertise weet Opdrachtnemer welke materialen en constructies hier in basis tegen bestand zijn en welke materialen en constructies kwetsbaar(der) zijn. Vandalisme valt niet onder onderhoud.
9. Eis	Opdrachtnemer stelt één contactpersoon beschikbaar voor Opdrachtgever. Deze contactpersoon is de op de hoogte van de gemaakte contractafspraken en weet wat de eisen/wensen zijn van de projectgroep van het specifieke dorp. Deze persoon voert ook de periodieke overleggen met de gemeente.
10. Eis	Periodieke overleggen vinden 2x per jaar plaats. Hierbij wordt tenminste het volgende besproken: - Levering/plaatsen buitenfitness apparatuur - (Uitgevoerde) keuringen - (Uitgevoerd) onderhoud/vervanging - Eventuele bijzonderheden
11. Eis	Facturatie van de levering van de buitenfitness apparatuur wordt in termijnen betaald: - 50% bij bestelling - 25% bij levering/plaatsing - 25% bij oplevering Keuringen, onderhoud en vervanging worden achteraf betaald.
12. Eis	Levertijden voor de plaatsing van de buitenfitness apparatuur mogen maximaal 8 weken bedragen na ontvangst van de schriftelijke bestelling bij Opdrachtnemer. Indien dit niet mogelijk is, zal er in overleg geleverd worden. Vervanging van onderdelen dient binnen 2 weken gereed te zijn.
13. Eis	De te leveren buitenfitness apparatuur dient van duurzame materialen te zijn gemaakt. De voorkeur is hierbij tevens dat deze lokaal betrokken worden.
14. Eis	Eventuele aanvullende offertes dienen binnen vijf werkdagen aangeleverd te worden aan de contactpersoon bij Opdrachtgever.
15. Eis	Inzet verdeling werkzaamheden beheer en onderhoud openbare beweegplekken Eemsdelta

Periode van oplevering in 2023 t/m 2032

Werkzaamheden leverancier

De leverancier is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

- Oplevering van de beweegplekken conform de overeengekomen voorwaarden inclusief fundering en grondwerk;
- Jaarlijkse inspectie van de beweegplekken conform wettelijke voorwaarden. De uitkomst van deze inspectie wordt schriftelijk vastgelegd en gedeeld met de gemeente en lokale werkgroep;
- Periodieke keuring conform wettelijke voorwaarden. De uitkomst van deze keuring wordt schriftelijk vastgelegd en gedeeld met de gemeente en lokale werkgroep;
- Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden die dat niet onder de "zelfwerkzaamheid" van de lokale werkgroep vallen.
- Het onder overeengekomen garantie uitvoeren van reparaties en vervanging die niet onder de "zelfwerkzaamheid" van de lokale werkgroep vallen.
- Het informeren van de gemeente in het geval een beweegplek is vernield, gebreken vertoont of anderszins de veiligheid in het geding is of kan zijn.

Werkzaamheden lokale werkgroep

De lokale werkgroep is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

- Maaien van het gras op en nabij beweegplekken waar de gemeentelijke maaimachine niet bij kan komen en het onkruidvrij houden van het bodemmateriaal van de beweegplek;
- Het opruimen van (zwerf)afval op en nabij de beweegplek;
- Het schoonmaken van de beweegplek;
- Het op regelmatige basis controleren van de beweegplek op werking en veiligheid en eventuele gebreken direct verhelpen of melden;
- In het geval van reparatie aan de beweegplek waarbij de leverancier of gemeente betrokken is (bijvoorbeeld waar specialistisch gereedschap benodigd is), is het optioneel mogelijk dat de lokale werkgroep een bijdrage levert in de vorm van "zelfwerkzaamheid". Hier mag echter niet vanuit gegaan worden in de tariefstelling;

Werkzaamheden gemeente

De gemeente is verantwoordelijk voor de volgende werkzaamheden:

- Boominspectie en regulier onderhoud aan bomen op en nabij de beweegplekken;
- Periodiek machinaal grasmaaien op en nabij de beweegplekken en maaien rondom obstakels;

	• Het onderhoud van het groen (beplanting) en water (singels) en hekwerk/afscheidingsen; • Het legen van afvalbakken op en nabij de beweegplekken; • Het doorzetten van een 'melding openbare ruimte' over een beweegplek aan de leverancier of lokale werkgroep indien daaruit werkzaamheden voortvloeien die voor de werkgroep van toepassing zijn.
16. Eis	Het wijzigen, verwijderen, vervangen of toevoegen van een speeltoestel/sporttoestel op een speelvoorziening/beweegplek door initiatiefnemers is zonder voorafgaande toestemming van de gemeente niet toegestaan;
17. Eis	Dorpsbelangen treedt op als vertegenwoordiger namens de lokale werkgroep en is daarmee ook het aanspreekpunt voor de gemeente;
18. Eis	De lokale werkgroep draagt zorg voor tijdige vervanging indien een contactpersoon zijn of haar functie beëindigt;
19. Eis	Meldingen over openbare beweegplekken worden aan de gemeente doorgegeven via het 'Meldpunt woonomgeving', te benaderen via de website van de gemeente;
20. Eis	De beweegplekken moeten openbaar toegankelijk zijn en blijven;
21. Eis	De openbare beweegplekken zijn in eigendom van de gemeente. De gemeente is juridisch aansprakelijk voor de beweegplekken. Vanuit deze verantwoordelijkheid heeft de gemeente altijd het laatste woord over de beweegplekken.

Loppersum

22. Eis	In Loppersum bestaat de behoefte uit één plek waar zowel jong en oud individueel en in groepen kunnen bewegen en samenkomen. Het gaat hierbij om extra beweegmogelijkheden voor alle inwoners en dus verschillende niveaus en leeftijden (fit, actief, inactief, oud, ouder en oudst). Extra wens is een aansluiting via bewegwijzering of beweegroute-attributen (gelijk aan de 'Kwiek-beweegroute') naar de wandelroute rondom het dorp en het dorpshuis.
23. Eis	Door situering bij de speeltuin waar al kindertoestellen zijn kan de focus liggen op bewegen en ontmoeten voor volwassenen.
24. Eis	<i>Deze eis is komen te vervallen.</i>

25. Eis	De gewenste locatie is de het grasveld bij de speeltuin aan de Fruitlaan (aan de noordkant van de aanwezige kabelbaan). (Lengte/breedtegraad: 53°19'50.6"N 6°45'06.2"E). Op loopafstand van het dorps huis met in overleg mogelijk gebruik van de faciliteiten van de Assieshof. Grondeigenaar is de gemeente Eemsdelta. De fitness apparatuur dient gecertificeerd te zijn volgens EN16630. 
26. Eis	Inhoudelijke wensen bestaan uit een airwalker, crosstrainer, back- en chesttrainer en bar aangevuld met een beweegbank. Aanvullende wensen zijn een oplooptrap, pulley Fit+ (of vergelijkbaar) en heuptwister of ander meervoudig te gebruiken toestel geschikt voor ouderen. Opdrachtnemer maakt, als specialist, een gevarieerde invulling en houdt hierbij rekening met de wensen uit deze eis.
27. Eis	Opzet: toestellen in een cirkel op kunstgrasondergrond. Zonder zichtbelemmering rondom maar met houten banken rondom (zie voorbeeld) als afscheiding van het bestaande gras(veld). De aanbidding dient inclusief kunstgrasonderhoud en alle voorbereidende werkzaamheden en houten banken te zijn. 
28. Eis	Belangrijk voor de ontmoeting is de toegankelijkheid van de beweegplek voor mensen met rollator en rolstoel, dus verharding over het grasveld naar de beweegplek.



Eisen mini competitie

29. Eis	De drie geselecteerde Leveranciers uit de aanbesteding, ontvangen een uitvraag wanneer er behoefte is aan de levering van buitenfitness apparatuur voor één van de dorpen uit de scope van de aanbesteding.
30. Eis	Er zal per dorp een mini competitie uitgezet worden.
31. Eis	De mini competitie verloopt via TenderNed.
32. Eis	Voor de mini competitie gelden dezelfde gunningscriteria als in de aanbesteding gehanteerd.
33. Eis	Voor de mini competitie gelden dezelfde algemene eisen als in de aanbesteding gehanteerd. Per mini competitie zullen er aanvullende eisen opgesteld worden op basis van de behoefte vanuit de projectgroepen per dorp.