

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

O1153O1-SN01 Raamovereenkomst bestrijding EPR Smalingerland

Status: Definitief

Datum: 15-02-2023

Opdrachtgever: Gemeente Smalingerland
Postbus 1000
9200 HA Drachten

Ontwerp/bestek: PLANN ingenieurs
Blankenstein 134C
7943 PE Meppel
Tel: 0522 - 247 477

Controle

Nota van inlichtingen

Opgesteld: L. van den Hof

Gecontroleerd: A. Visser

Vrijgave: B. Waninge

Datum: 15-02-2023

Samenvatting t.b.v. Nota van Inlichtingen

Tijdens de inlichtingen zijn de hieronder vermelde vragen door de bestekhouders gesteld.
De gehonoreerde vragen van de inschrijvers zijn in de hierna volgende nota van inlichtingen vermeld.

VR. = vraag

ANTW. = antwoord

Nr.	Bestekspost	Vraag / Antwoord
-----	-------------	------------------

AANBESTEDINGSLEIDRAAD

- | | |
|-------|---|
| 01. | Paragraaf 3.4 |
| VR: | De inschrijver dient in het bezit te zijn van het certificaat niveau 1 Wet natuurbescherming, veilig werken langs de weg en VCA Basis. Momenteel zijn de uitvoerende medewerkers nog niet bekend / moeten een aantal van deze certificaten nog behaald worden. Mogen deze certificaten op een later moment overlegd worden dan bij de aanbesteding? |
| ANTW: | Nee, dat is niet toegestaan. |

RAAMOVEREENKOMST

DEEL 1 ALGEMEEN

- | | |
|-------|---|
| 02. | Paragraaf 05 Tijdsbepaling |
| VR: | Twee wekelijks een digitale (excel)lijst? Zijn de bomen digitaal beschikbaar en is toegestaan te werken in een digitaal systeem van de aannemer, waar de opdrachtgever toegang tot krijgt? |
| ANTW: | De opdrachtgever werkt met een digitale (excel)lijst om de te behandelen bomen aan te geven aan de aannemer. De aannemer houdt in deze lijst bij welke bomen er zijn behandeld en communiceert dit met de opdrachtgever. Dit is de werkwijze die wordt gevraagd in het bestek. Van deze werkwijze wordt nu niet afgeweken. In bijlage 6 zijn de bomen digitaal weergegeven. |

DEEL 2.2 NADERE BESCHRIJVING

- | | |
|-------|---|
| 03. | Bestekspost 120120 |
| VR: | Bestrijdingshoogte tot 12 m +mv. De boomhoogteklasse gaat tot 18 m +mv. Worden nesten hoger dan 12 m niet verwijderd? |
| ANTW: | Correct, boven de 12 meter worden geen nesten verwijderd. |

DEEL 3 BEPALINGEN

- | | |
|-------|--|
| 04. | Bepaling 51 02 03 |
| VR: | Bepaalde te onderhouden delen zijn niet bereikbaar met groot materiaal. Betreft dit het onderdeel bestrijding EPR met nematoden, de mechanische bestrijding of beide? Om welk deel gaat het bij benadering (in % van het totaal)? |
| ANTW: | De bestrijding met nematoden kan met groot materieel worden uitgevoerd. Voor de mechanische bestrijding mag de inschrijver ervan uitgaan dat 150 bomen per jaar niet met groot materieel bereikbaar zijn. |
| 05. | Bepaling 62 02 01 lid 01 |
| VR: | Kan er ook worden volstaan met figuur 1221 ipv 1222? |
| ANTW: | Bepaling 62 02 01 lid 01 is gewijzigd. |
| 06. | Bepaling 65 01 01 lid 07 |
| VR: | Indien er na biologische bestrijding opnieuw levende rupsen worden geconstateerd is de aannemer verplicht deze op zijn kosten te verwijderen. Klopt het dat er daarmee garantie gegeven moet worden op bestekposten 110010 t/m 110040? Dit is in de betreffende posten namelijk niet terug te lezen. |
| ANTW: | In het bestek wordt gevraagd om een behandeling met nematoden. De ervaring is dat bij het juist uitvoeren van deze behandeling het resultaat bijna 100% is. Van de aannemer wordt gevraagd de behandeling juist uit te voeren. |

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

62 Tijdelijke verkeersmaatregelen

62 0 Tijdelijke verkeersmaatregelen, algemeen

62 02 Eisen en uitvoering

62 02 01 Eisen aan verkeersmaatregelen -NVI-

01 -NVI- Afzettingen op 30/50 km/u-wegen binnen de bebouwde kom dienen te worden opgesteld conform figuur 1221 uit CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.

Afzettingen op wegen buiten de bebouwde kom met een maximale snelheid van 60 km/u of lager dienen te worden opgesteld conform figuur 1222b uit CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.

Afzettingen op wegen buiten de bebouwde kom met een maximale snelheid van meer dan 70/80 km/u dienen te worden opgesteld conform figuur 1322a uit CROW-publicatie 96b Handboek Wegafzettingen op niet-autosnelwegen.

Als toevoeging hierop dient de snelheid gehalveerd te worden van 60 naar 30 km/u en van 50 naar 30 km/u. Bij wegen die reeds 30 km/u zijn verandert niks aan de snelheid. Ook dient de aannemer een bord te plaatsen met "Werk in uitvoering".