

Specificaties Kruizen en Penningen

Eis 1	Materiaal "kruis": strak geperst en gekapt van CuZn5 of roodkoper (i.v.m. met het emailleren) dikte 1,5 mm.
Eis 2	Materiaal penningen (50 mm) en Kruizen (35 mm) 12,5, 20, 25 jaar e.d. (klein rondje op het kruis): strak geperst van CuZn37, dikte 3 mm.
Eis 3	Materiaal kroon (voor o.a. 20 jaar en 25 jaar e.d.): CuSn10 of CuZn37, 3 dimensionaal gegoten.
Eis 4	Emaillé: hard of vuur.
Eis 5	Gegalvaniseerd: brons oxide of verzilverd geoxideerd of verguld. Bij verzilverd minimale laagdikte van 20 micron AG (fijn zilver neergeslagen) en bij verguld minimale laagdikte van 0,1 micron AU (fijn goud neergeslagen).
Eis 6	Soldering: tin.
Eis 7	Lint: luxe lint.
Eis 8	Etui: etui met speciale inleg voor onderscheiding met baton.