

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:
Raamovereenkomst met kenmerk: 01-2022

2.2 Nadere beschrijving

[illegible]

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER HOOFD-CODE DEFICODENUMMER 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6	OMSCHRIJVING	EENHEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING
142020	831702	 Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opnemen en afvoeren van betonstraatstenen uit tijdelijke inritten, trottoirs parkeerplaatsen en bouwwegen. Betreft: oppervlaktes tussen 100 m2 en 1000m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer . 3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm kleur: grijs 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Transport- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer (inclusief aanleveren van afvoerbonnen aan de directie).	m2	5.000,00 F	
142030		 Bestekpost vervalt en wordt vervangen door.			
142030	831702	 Opbreken betonstraatstenen. Betreft: opnemen en afvoeren van betonstraatstenen uit tijdelijke inritten, trottoirs, parkeerplaatsen en bouwwegen. Betreft: oppervlaktes groter dan 1000 m2 3. Totale breedte van 3,0 m en meer . 3. Betonstraatstenen standaard keiformaat; dikte 80 mm kleur: grijs 3 Vrijgekomen materialen vervoeren naar een inrichting met een door het bevoegd gezag verleende omgevingsvergunning Transport- en acceptatiekosten zijn voor rekening aannemer (inclusief aanleveren van afvoerbonnen aan de directie).	m2	20.000,00 F	
231010		 Bestekpost vervalt en wordt vervangen door.			
231010	220301	 Grond verwerken in depot Betreft: zand vrijkomend uit het werk Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: gelijkgesteld aan verwerken volgens besteksponr. 232010 9. Hoogte tot max. 2,00 m . 1. Zonder overhoogte . . 9. . . Depot afwerken in "cakevorm" ter voorbereiding op . . . AP 04 onderzoek. AP 04 onderzoek volgens . . . besteksponr. 818010 . . .	m3 	9.035,00 F	
232010		 Bestekpost vervalt en wordt vervangen door.			
232010	220201	 Grond vervoeren. Depot binnen een straal van 5 km van de Simon Stevin Kazerne Betreft grond vrijgekomen bij besteksposien ontgraven zand Grondsoort: zand Hoeveelheidsbepaling: besteksposit hoeveelheid in m3 ===== 222010 ca. 500 m3 222020 ca. 500 m3 222030 ca. 30 m3 222040 ca. 10 m3 413030 ca. 750 m3 521010 ca. 3.750 m3 521020 ca. 495 m3 521030 ca. 3000 m3 2. Vervoeren naar: depot	m3	9.035,00 F	
					9.035,00 I

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
233010			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door.				
233010	220201		Grond vervoeren.	m3	3.965,00	F	
			Depot binnen een straal van 5 km van de Simon				
			Stevin Kazerne				
			Betreft het vervoeren van zand uit depot				
			inclusief laden.				
			Grondsoort: zand				
			Hoeveelheidsbepaling:				
			bestekspost hoeveelheid in m3				
			=====				
			242010 ca. 100 m3				
			242020 ca. 100 m3				
			242030 ca. 15 m3				
			521060 ca. 3.750 m3				
		1.	Vervoeren naar de plaats van verwerking				
234010			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door.				
234010	220201		Grond vervoeren.	m3	5.070,00	F	
			Betreft het afvoeren van zand uit depot inclusief				
			laden.				
			Grondsoort: zand				
			Hoeveelheidsbepaling:				
		3.	De aannemer wordt eigenaar van de vrijgekomen				
			grond				
411100			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door.				
411100	800199		Uitvullen ongebonden verhardingslaag (0/16).	m2	8.000,00	F	
			Betreft: het uitvullen en profileren van de reeds				
			aangebrachte funderingslagen in de rijbanen en				
			parkeervakken				
			Voorafgaand bestaande fundering loshalen				
			Menggranulaat 0/16	ton			720,00 L
			Dikte ca. 0,05m				
			Los Angeles coëfficiënt (bepaald volgens NEN-EN				
			1097-2) ten minste categorie LA				
			Wijze van verdichten ter keuze van de aannemer				
411110			Bestekpost komt te vervallen.				
413010			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door.				
413010	831199		Uitvullen en profileren bestaande straatlaag.	m2	15.000,00	F	
			Betreft: het uitvullen en profileren van de				
			bestaande straatlaag ná verwijderen				
			elementverhardingen welke in de bouwrijpfase zijn				
			aangelegd				
			Betreft: rijbaan, trottoirs, inritten en				
			parkeervakken				
			Dikte variërend van 0,01 tot 0,05m				
			Straatzand, leveren volgens bestekpostnr. 413040	m3			375,00 I
			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
413030			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door.				

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
413030	831199		Verwijderen bestaande straatlaag.	m2	15.000,00	F	
			Betreft: het verwijderen van de bestaande				
			straatlaag ná verwijderen elementverhardingen				
			welke in de bouwrijpfase zijn aangelegd				
			Betreft: rijbaan, trottoirs, inritten en				
			parkeervakken welke niet op definitieve hoogte				
			liggen				
			Dikte 0,05m				
			Straatzand, vervoeren volgens bestekpostnr. 232010	m3			750,00 I
			Uitkomende straatlaag komt te vervallen aan de				
			aannemer.				
			Toegestane positieve en negatieve afwijking 0,02 m				
413040			Bestekpost toegevoegd.				
413040	220321		Leveren grond.	m3	375,00	F	
			Grondsoort: straaazand	m3			375,00 L
			Hoeveelheidsbepaling: door vaststelling van het				
			theoretisch profiel van verwerking				
		1.	Grond die voldoet aan de volgende				
			milieuhygiënische kwaliteit volgens het Besluit				
			bodemkwaliteit:				
		. . 1. . .	Leveren op de plaats van verwerking volgens				
			bestekpostnr. 413010				
432050			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door.				
432050	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	6.600,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatsteen				
			dubbelklinker halfsteensverband				
			Situering: trottoirs				
		1.	Totale breedte tot 1,50 m				
		. 1. . . .	In halfsteensverband				
		. . 1. . .	Op straatlaag				
		. . . 1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		 9.	Betonstraatsteen dubbelklinker, dikte 80 mm (ca.	st			145.200,00 L
			22 st/m2)				
			Type: Dubbelformaat geocolor Excellent o.g.				
			Code: KTGM180BS				
			Kleur: 180 - grijs-zwart nuance				
			Afm. in mm: 210x210x80				
			Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
			Leverancier: MBI o.g.				
		 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
432080			Bestekpost toegevoegd.				
432080	831112		Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	3.300,00	F	
			Betreft: leveren en aanbrengen betonstraatsteen				
			dubbelklinker halfsteensverband				
			Situering: inritten en rijbanen				
		3.	Totale breedte van 3,00 m en meer				
		. 1. . . .	In halfsteensverband				
		. . 1. . .	Op straatlaag				
		. . . 1. .	Langs de kantopsluiting 1 streklaag aanbrengen				
		 9.	Betonstraatsteen dubbelklinker, dikte 80 mm (ca.	st			72.600,00 L
			22 st/m2)				
			Type: Dubbelformaat geocolor Excellent o.g.				
			Code: KTGM180BS				
			Kleur: 180 - grijs-zwart nuance				
			Afm. in mm: 210x210x80				
			Uitvoering: velling 2x2 mm, met afstandhouders				
			Leverancier: MBI o.g.				
		 5	Intrillen na afstrooien en invegen met brekerzand				
637010			Bestekpost vervalt en wordt vervangen door.				
							

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
637010	321399		Aanbrengen prullenbakken.	st	5,00	F	
			Betreft het plaatsen van prullenbakken op de				
			Simons Stevin Kazerne op diverse locaties in				
			afstemming met directie				
			Type: Capitole Prestige 50 liter met staander	st			5,00 T
			Inclusief benodigd grondwerk				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 04 Betalingsregelingen: risicoregeling**01 04 01 Algemeen**

- 01 Op de door de aannemer ingediende eenheidsprijzen geschied tot 31 december 2022 geen verrekening door wijziging in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen.
- 02 Bij eventuele contractverlening zullen eventuele wijzigen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen verrekend worden conform het bepaalde in paragraaf 01.04 van de standaard 2015
- 03 De peildatum voor de in lid 02 geldende wijziging van loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen is 31 december 2022

01 19 Arbeidsomstandigheden**01 19 03 Veiligheids- en gezondheidscoördinatie**

- 01 Het aanstellen van de in de artikelen 2.33 en 2.34 van hoofdstuk II, afdeling 5 van het Arbeidsomstandighedenbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de aannemer.