LEGENDA

ALGEMEEN

- Projectgrens inrichtingsplan Kazerne Kwartier fase 1
- Begrenzing ontwikkelveld fase 1, invulling n.t.b. door ontwikkelpartners
- Bestaande bebouwing, invulling n.t.b. door ontwikkelpartners
- Oppervlaktewater, fluctuerend waterpeil gemiddeld +13.50m. NAP
- S06 Aanduiding positie van detailuitwerking
- Aanduiding positie van principedoorsnede

BOMEN

- Bestaand bosvlak - te behouden.
- Bestaand bosvlak - te verwijderen
- Nieuwe boom, voor boomsoorten zie themaplan nieuwe bomen
- Bestaande boom - te behouden, boomkroon volgens inmeting, zie themaplan bomensaneatie voor meer info

VEGETATIE

- Gazon, intensief beheerd, goed gedraineerd. Tiedvast, Advanta (70%), MS, Cruydt Hoeck (30%)
- Grasberm (0.5m), intensief beheerd, zaadmengsel Tiedvast, Advanta (70%), MS, Cruydt Hoeck (30%)
- Gras talud, intensief beheerd Exterso, Advanta (70%), MS, Cruydt Hoeck (30%)
- Talud, extensief beheerd, bloemrijk mengsel G1 (80%), Akkerbloemenmengsel A6 (20%) Cruydt Hoeck
- Bloemrijk grasland, extensief beheerd, Bloemenmengsel N1, Cruydt Hoeck
- Bloemrijke wadi, extensief beheerd, mengsel G1 (80%) G3 (20%), Cruydt Hoeck, % G3 verhogen in lagere delen
- Plantvakken, intensief beheer, exacte invulling n.t.b. nadat uitgangspunten voor ondernemers helder zijn
- Haag, B=0.7m, H=1-2m, Ligustrum vulgare, twee rijen driehoeksverband, St/m/vij, met paddles en 3 draden
- Braakliggend terrein rond grachtinlaat, spontane ontwikkeling van kruiden en boompjes deels toestaan
- Bestaande heesterbeplanting diverse soorten, behouden van bestaande situatie

VERHARDINGEN

- Rijbaan, gebakken klinkers, diktormaat, ellebooggverba rollaag. Middenstrook kasseien Zweeds Graniet
- Verkeersdrempel, gebakken klinkers, diktormaat, ellebaog verband, markering door witte stenen
- Trottoir, gebakken klinkers, waalformaat, dubbel ellebo verband en dubbele strek, kleur paars-bruin
- Indicatie steunberen in trottoir, waalformaat, halfsteen verband en vierdubbele strek, rode kleur
- Inrit, gebakken klinkers, diktormaat, ellebooggverband dubbele strek, kleur paars-bruin
- Pleinverharding, verbijzondering, type n.t.b. in DO nadat uitgangspunten van plein helder zijn
- Parkeervak, kasseien, gebakken klinkers, waalformaat, halfsteens-verband, dubbele strek
- Kiss & Ride plek, gebakken klinkers, diktormaat, ellebaog verband, dubbele strek
- Voetpad halfverharding, Komex, natuurel geen kantopsluiting, fundering menggranulaat
- Pad naar Poterne, kasseien volgens historische situatie met waterevaeende strek in het midden
- Entree parkeerterrein Prorail, grastegels type n.t.b. in overleg met Prorail
- Fietspad, rood asfalt, kleur vergelijkbaar met context wegmarkeringen thermoplast
- Rijweg, asfalt, kleur vergelijkbaar met context wegmarkeringen thermoplast
- Schrikstrook beton, afwatering geïntegreerd oplossing afstemmen met bestaande situatie
- Geïdstrook rondom Dansende Olifant, bestaande situatie handhaven
- Trottoir, betontegels 30x30, aansluiting op bestaande en toekomstige situatie in context
- Traptreden, natuursteen elementen
- Traptreden station Bierick (Prorail) verlengen in zelfde materialisatie als bestaande trappen)
- Traptreden fortificatie grondwal, gevouwen staalplaat met coating, kleur grijs/bruin
- Zitrand, natuursteen, 30x50x100cm, hoek en bochtstuk en speciale eindstukken toepassen
- Zitrand, natuursteen, extra diep gefundeerd voor achtzijde grachtinlaat, 100x50x100cm.
- Schanskoven Prorail verlengen bestaande materialisering gebruiken
- Opsluitband natuursteen 20x20x100cm, rollaag aan rijzijde, kalken integreren in rollaag
- Opsluitband beton 10x20x100cm.
- Trottoirband beton 18/20x20x100cm.
- Fortmuur metselwerk onderzijde bij fundering bestaande situatie handhaven
- Fortmuur opgemetseld tot aan maaiveld, specificaties volgens reeds gereconstrueerd metselwer
- Fortmuur opgemetseld 20 tot 45cm. boven maaiveld, specificaties volgens reeds gereconstrueerd metselwer
- Fortmuur opgemetseld tot historische hoogte specificaties volgens reeds gereconstrueerd metselwer
- Doorvalbeveiliging op fortmuur en grondwal zwart staalen staanders met 3 dwarsbuizen D=1-2cm.
- keermuur met verbreiding doorlopende patterne, materialisering afwijkend van gemetselde muur, n.t.b.
- Ruïne grachtinlaat bestaande situatie conserveren met tegelijtes
- Steunbeer als zitelement, opgemetseld tot +45cm, specificaties volgens reeds gereconstrueerd metselwer

INRICHTINGSELEMENTEN

- Voetgangersbrug, uitgangspunt historische reconstruct Exacte vormgeving n.t.b.
- Ondergrondse afvalcontainers, gemeentelijke standac voor restafval, gft, PMD, textiel en glas
- Ruïne grachtinlaat bestaande situatie conserveren
- Overdekt fietsparkeren station Bierick Type voorgeschreven door Prorail

REVISIE

PROJECTNAAM

Inrichtingsplan Kazerne Kwartier (VO+)

OPDRACHTGEVER

venlo

OPDRACHTNEMERS

Royal HaskoningDHV
Enhancing Society Together

WEST 8

West 8 urban design & landscape architecture b.v.
Nico Rosenmöllerlaan 1051, 3072 LM Rotterdam
tel. 010 485 5801
www.west8.com

TEKENING TITEL

Overzichtsplan 1 op 500

SCHAAL

1:500

TEKENINGFORMAAT

A0

DATUM

22/07/2022

PROJECTNUMMER

S533.106

TEKENINGNUMMER

L-1102

VERSIENUMMER

004