

Bijlage 1: Programma van eisen

De inschrijvingen dienen aan elk van de onderstaande eisen te voldoen.

Algemeen

Nr.	Omschrijving eis
AE 01	De communicatie die gedurende de looptijd van de overeenkomst vereist is, geschiedt in de Nederlandse taal.
AE 02	Inschrijver dient gemelde klachten binnen 48 uur in behandeling te hebben genomen.

	Prullenbak
PC3 01	De prullenbak is van poeder gecoat thermisch verzinkt staal, corrosie werend, hufterproof, antigraffiti en bestaat uit een binnen- en buitenbak
PC3 02	De prullenbak heeft een levensduur van minimaal 20 jaar
PC3 03	De prullenbak dient te kunnen worden geleverd met een inhoud van 70 liter.
PC3 04	De 70 liter bak is voorzien van een aluminium binnenbak.
PC3 05	De prullenbak past in de op de bijlage 10 aangegeven beugel. Deze beugel geldt voor elke aangegeven inhoudsmaat. Zie bijlagen.
PC3 06	De prullenbak wordt geleverd in de kleur RAL 9007 (grijsaluminium) of RAL 6009 (dennengroen)
PC3 07	De afsluitklep dient de inworp opening van de huidige 70 liter prullenbak te kunnen afsluiten.
PC3 08	De prullenbak dient te worden geleverd inclusief bevestigingsmiddelen: afstandsringetjes, driehoeksleutel, driehoekslot en toebehoren.
PC3 09	De coating van de prullenbak geeft tenminste 10 jaar bescherming tegen roest en is voorzien van een antigraffiti coating die tenminste 10 jaar beschermt tegen graffiti en wildplak.
PC3 10	De 70 liter prullenbak wordt geleverd inclusief zwart gecoate staander en/of betonnen voet.
PC3 11	De leveringstermijn van de prullenbakken bedraagt maximaal 6 weken.
PC3 12	De bakken dienen mogelijk afgesloten te worden middels een stank- en dierwerende klep. Deze stank- en dierwerende klep dient van staal te zijn.
PC3 13	De prullenbakken dienen mogelijk afgesloten te worden middels een eindejaarafsluiter, van staal, die past op een 70 literbak en is voorzien van een driekantslot
PC3 14	Bij een bestelling vanaf 10 stuks (prullenbakken) dient men 1/3 van het aantal bestelde prullenbakken te voorzien van driehoeksleutels. Deze sleutels worden geleverd zonder (financiële) tegenprestatie
PC3 15	De gecoate staander dient te bestaan uit een gelaste buis S235 JRH EN 10027 van 48x3x2,0mm
PC3 16	De bijbehorende scharnieren en bevestigingsmaterialen dienen Staal Elektrolytisch Verzinkt of thermisch verzinkt te zijn
PC3 17	De gecoate staanders dienen geplaatst te kunnen worden op/in agrarische grond, losse grond, de bestrating, verharde ondergrond, een paal, een muur
PC3 18	De binnen- en buitenzijde van de afvalbak mogen geen scherpe hoeken/randen en uitstekende delen vertonen waaraan gebruikers zich kunnen verwonden en kleding/eigendommen kunnen blijven haken; eventuele hoeken zijn afgerond.

PC3 19	De prullenbak dient bestand te zijn tegen het gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen
PC3 20	De prullenbak moet kunnen afwateren: er mag geen vocht in de prullenbak blijven staan.
PC3 21	De prullenbak moet voorzieningen hebben die voorkomen dat ongedierte (ratten) in de prullenbak komen.

	Logistiek
PC3 22	De inschrijver levert alles uiterlijk 6 weken na het plaatsen van de afroeporder.
PC3 23	De inschrijver levert bij elke levering een afleverdocument met daarop vermeld de volgende informatie: - Projectnaam; - Contractnummer project; - (Deel)opdrachtnummer; - Datum van de afroep; - Naam persoon van de afroep; - Datum van de levering; - Bonnummer afleverdocument; - Een gedetailleerde omschrijving per product en artikelnummer van de geleverde producten met de daarbij behorende aantallen.
PC3 24	De inschrijver levert de producten af op werkdagen tussen 07:30 uur en 15:00 uur op de Milieustraat: Van Ijsendijkstraat 186, 1442 LB te Purmerend.
PC3 25	De inschrijver verstrekt jaarlijks aan de opdrachtgever een overzicht van de totale afname en de totale gefactureerde bedragen, waarin is aangegeven: - Het aantal per geleverd product per opdracht; - De totale aantallen per geleverd product per jaar; - De totale omzet per geleverd product inclusief productomschrijving per jaar; - De totale omzet per jaar.
PC3 26	De inschrijver verzendt facturen digitaal naar het in het Aanbestedingsdocument aangegeven correspondentieadres en digitaal naar de in de opdracht aangegeven contactpersoon. De facturatie geschiedt na leveringen en is te herleiden naar opdrachten. De factuur is als volgt opgebouwd: - Naam en adresgegevens opdrachtnemer; - Factuurnummer en datum; - Verplichtingnummer; - Projectnaam; - Contractnummer project; - (Deel)opdrachtnummer; - Datum van de afroep; - Naam persoon van de afroep; - Datum van de levering; - Bonnummer(s) afleverdocument(en); - Een gedetailleerde omschrijving per product en artikelnummer van de geleverde producten met de daarbij behorende aantallen.
PC3 27	Voor spoedleveringen wordt een termijn van 1 week na opdrachtverstrekking gehanteerd.

Nr.	Prijs
PR 01	De gemeente Purmerend accepteert geen manipulatieve inschrijvingen.
PR 02	De gemeente Purmerend accepteert uitsluitend realistische prijzen.
PR 03	De prijzen zijn exclusief BTW en inclusief eventuele bijkomende kosten, zoals transportkosten.
PR 04	Niet realistische inschrijvingen worden terzijde gelegd. Of een aanbieding realistisch is, is aan de gemeente Purmerend om te beoordelen.
PR 05	Voor alle bestellingen dient een gespecificeerde factuur digitaal te worden verzonden naar een door de gemeente aangegeven e-mail adres, voorzien van een door de gemeente verstrekt opdrachtnummer.