



Legenda

- Asfaltverharding
- Trottoirtegels 300x300x45mm
Kleur: grijs
- Betonstraatstenen keiformaat; kleur: grijs
In elleboog verband; t.p.v. rijbaan in keperverband;
t.p.v. trottoirs halfsteensverband
- Groen
Soorten conform groenplan
- Wadi incl. 2 laags ondergronds
infiltratiekrattensysteem
- Aanbrengen opsluitband
100x200mm
- Aanbrengen opsluitband
100x300mm
- Aanbrengen band t.b.v. hellingbanen bergingen
100x500mm
- Aanbrengen rijwielpadband
30/120x200mm
incl. strektaag van 1 goottegel
- Schutting
- Haag
soort nader te bepalen
- Nieuwe boom
soort nader te bepalen
- Straatkolk
Type: Aquaway SK 3838 S-LINE GB1 o.g.
- P-tegel
- Hekwerk; kleur zwart; h=1,00m
HERAS Staalmathekwerk o.g.
- Poort; h=1,00m; b=3,0m per perceel
1x poort 1,0m en 1x poort van 2,0m
- Poort;
h=1,00m; b=1,0m
- Werkgrens
- Inritten

2.0	Aanpassing hellingbanen	R.Brouwers	P.Sulot	H.Pieters	27-06-2022
1.0	Eerste uitgave	F.Moore	P.Sulot	H.Pieters	20-05-2022
versie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum
opdrachtgever					
Gemeente Beek					
project					
Herindeling woonwagenlocatie Bossenveldlaan Beek					
omschrijving					
Situatie					
documentstatus					
Definitief					
documentversie					
1.0					
projectnummer / tekeningnummer					
B11469-RHD-XX-XX-DR-C-0002					
formaat	schaal	fase	bladnr.	van	
A1	1:200	Bestek	1	1	

