

Nota van inlichtingen

van Waterschap Limburg
datum 28 november 2022
onderwerp Nota van Inlichtingen
betrekking op Aanbesteding Noodmaterialen eerste interventie bij extreme neerslag
zaaknr. 2022-Z5897
documentnr. WLDOC-1187088822-148860

Deze Nota van Inlichtingen wordt hiermee integraal onderdeel van de aanbestedingsleidraad. De vragen van een voorgaande Nota van Inlichtingen worden steeds herhaald. Nieuwe vragen en antwoorden worden onder aan de lijst toegevoegd.

Nr.	Betreft	Vraag
1.	Aanbestedingsleidraad, pagina 7, Functie 1	In de omschrijving van “Functie 1” wordt er in de Aanbestedingsleidraad gevraagd om een noodkering met een minimale waterkerende hoogte van 50 cm. Om het totale aanbod van geschikte oplossingen te vergroten zou een minimale kerende hoogte van 45 cm gewenst zijn. Voorstel: een minimale kerende hoogte voor functie 1 van 45 cm.
Antwoord	De eis “minimale waterkerende hoogte van 50 cm” (dus <u>vanaf</u> 50 cm én hoger) is gebaseerd op de ervaringen en situaties op de cruciale locaties benoemd door WL. Daarnaast is het juridisch niet mogelijk om deze criteria in het lopende proces van deze aanbesteding aan te passen. Indienen van beschrijvingen lager dan 50 cm worden tijdens de beoordeling van de inschrijvingen dan ook buiten beschouwing gelaten.	

Nr.	Betreft	Vraag
2.	Aanbestedingsleidraad, pagina 7, 1.3.4	In de “scope nadere opdracht” wordt er bij functie 1 omschreven: 3 x 1 stuk 20ft container met haakarm gevuld met 800 aaneen te sluiten meter noodkering. Wordt hiermee bedoeld 3 x 800 meter noodkering of 1 x 800 meter noodkering verdeeld over 3 containers? Voorstel: herziening van de omschrijving van de leveringsomvang
Antwoord	Er wordt bedoeld: levering van 3 containers, ieder gevuld met 800 meter noodkering. Hiervan is echter de hoofddoelstelling: een oplossing van 3x 800 meter. Mocht dit niet passend te maken zijn binnen 3 ‘20 voets-containers’, dan mag inschrijver een onderbouwde logistieke oplossing benoemen. LET OP:	

	Hiervan dient bij een meerprijs (<u>net als voor de voorgeschreven minimale onderdelen</u>) een gespecificeerde calculatie te worden overlegd. Inschrijvers staan vrij de daarvoor openstaande 'lege' cellen te gebruiken.
--	--

Nr.	Betreft	Vraag
3.	Aanbestedingsleidraad, pagina 7, 1.3.4.	In de "scope nadere opdracht" wordt er bij functie 1 omschreven: gevulde zandzakken met als regel één stuk per meter noodkering per container. (noot: in bijlage 3a PVE – functie 1, wordt bij Eis nr. 8 omschreven dat er 400 gevulde zandzakken per container toegevoegd dienen te worden) Hoeveel gevulde zandzakken dienen er per container toegevoegd te worden? Voorstel: 1 zandzak per meter noodkering met een maximum van 400 zandzakken per container
Antwoord	WL gaat akkoord met het voorstel van inschrijver. WL beseft de mogelijke verwarring door het opstellen van bovenstaande scopebeschrijving en bijbehorende eis 8 voor functie 1 en verduidelijkt daarom als volgt: <u>Beschrijving scope – functie 1</u> <i>Levering door WL:</i> <i>gevulde zandzakken met als regel één stuk per meter noodkering per container.</i> - Per strekkende meter heeft WL 1 zandzak nodig. WL levert daarom per strekkende meter noodkering één gevulde zandzak aan. (Dit zijn in totaal 800 gevulde zandzakken). <u>BIJLAGE 3a PROGRAMMA VAN EISEN – FUNCTIE 1</u> <i>Eis nr. 8:</i> <i>De container moet verder nog bevatten:</i> • Ruimte voor 400 gevulde zandzakken gestapeld in een rek van 120x100x200 cm. (levering gevulde zakken door WL) • Verzwaarde folie; • Middelen en materialen om de noodkering aan te sluiten op systemen die (in de omringende) landen gebruikt worden; • Logistieke hulpmiddelen om snel te kunnen handelen. - In de container dient ruimte te worden opgenomen voor 400 gevulde zandzakken. WL zorgt voor opslagmogelijkheid voor de overige 400 zakken.	

Nr.	Betreft	Vraag
4.	Aanbestedingsleidraad, pagina 7, 1.3.4.	In de "scope nadere opdracht" wordt er bij functie 1 omschreven: 3 x 1 stuk 400 meter aaneen te sluiten verzwaarde folie met ketting.

		Als de aangeboden noodkering al gebruikt maakt van een folie, dient deze 3 x 400 meter folie met ketting dan extra toegevoegd te worden of kan deze vervallen? Voorstel: folie met ketting laten vervallen bij toepassen noodkering welke gebruikt maakt van folie met ketting.
Antwoord	WL is akkoord met het voorstel van inschrijver, echter alleen indien de noodkering al gebruik maakt van een folie met verzwaring (door gespecificeerde ketting, of vergelijkbaar), enkel dan kan én mag de eis voor de <u>extra levering</u> van folie met ketting / verzwaring vervallen. De functionaliteit van de eis mag dus niet veranderen.	

Nr.	Betreft	Vraag
5.	Aanbestedingsleidraad, pagina 12, 2.3 alinea 4	Is het mogelijk voor een inschrijver binnen één inschrijving meerdere oplossingen voor te stellen voor functie 1 en 2? (dit in relatie tot gunningscriterium 1: plan van aanpak, pagina 22: "Wijze waarop Inschrijver zorgt dat er een diversiteit aan oplossingen voorhanden is") Voorstel: Inschrijver kan binnen één inschrijving meerdere noodkeringen voorstellen voor functie 1 en 2. Bij meerdere voorstellen voor functie 1 moeten deze voorstellen afzonderlijk voorzien zijn van een logistiek opbouwplan. Voor elke noodkering wordt een eigen prijzenblad toegevoegd.
Antwoord	Dat is juist geïnterpreteerd, WL neemt het voorstel over: Inschrijver kan binnen één inschrijving meerdere noodkeringen voorstellen voor functie 1 en 2. Bij meerdere voorstellen voor functie 1 moeten alle aangeboden noodkeringen afzonderlijk voorzien zijn van een eigen logistiek opbouwplan. Let op: Voor elke aangeboden noodkering dient een separaat prijzenblad toegevoegd te worden.	

Nr.	Betreft	Vraag
6.	Aanbestedingsleidraad, pagina 15, Financiële en economische draagkracht	Inschrijver treedt op als hoofdaannemer van twee of drie producenten. Is het toegestaan voor de Financiële en economische draagkracht een beroep te doen op de onderaannemers (producenten)? Voorstel: Inschrijver is toegestaan een beroep te doen op financiële en economische draagkracht van onderaannemers (producenten)
Antwoord	Het is toegestaan voor inschrijver beroep te doen op draagkracht van derden. In de leidraad op pagina 16 staat: <i>Indien inschrijver zich beroept op de financiële en economische draagkracht van andere natuurlijke personen of rechtspersonen, zijn zowel inschrijver als die andere</i>	

	<i>natuurlijke personen of rechtspersonen hoofdelijk aansprakelijk voor de uitvoering van de desbetreffende overheidsopdracht. Het is dus toegestaan om een beroep te doen op onderaannemers.</i>
--	---

Nr.	Betreft	Vraag
7.	Aanbestedingsleidraad, pagina 17, Kerncompetitie B	Om een opleidingsplan op maat te kunnen maken t.b.v. Functie 1 zouden we graag onderstaande vragen stellen: - Hoeveel mensen dienen opgeleid te worden - Zijn er vanuit het crisisbestrijdingsplan van WL eisen ten aanzien van oefenen/trainen van hoogwaterproblemen? (bijvoorbeeld een tweejaarlijkse multidisciplinaire oefening of iets dergelijks)
Antwoord	- Er dienen ca. 18 personen opgeleid te worden; - o Dit dient gebaseerd te zijn op het 'train de trainer'-principe; - Deze door inschrijver opgeleide instructeurs verzorgen dan ook de veldoefeningen en Multi oefeningen; - Met betrekking tot eisen ten aanzien van bijvoorbeeld oefenen/trainen van hoogwaterproblemen stelt WL dat de overgedragen kennis van inschrijver op WL (en partners) geborgd dient te blijven middels o.a. de door inschrijver genoemde 2-jaarlijkse oefeningen. Uiteindelijke invulling hiervan wordt tijdens de looptijd (en naargelang [internationale] behoefte) vormgegeven. Uitwerking van bovenstaande kan opgenomen worden in het gevraagde K1 - PvA (en verwerkt als stelpost in het prijzenblad).	

Nr.	Betreft	Vraag
8.	Aanbestedingsleidraad, pagina 17, Eisen aan maatregelen die inschrijver treft om de kwaliteit en milieubeheer te waarborgen.	Volstaat, indien inschrijver aangeboden producten niet zelf produceert maar optreedt als hoofdaannemer, een kwaliteits- en milieucertificaat van de onderaannemer (producent) van het aangeboden product? Uiteraard is het geen probleem om specifieke vragen over kwaliteit of milieu te beantwoorden als hoofdaannemer. Voorstel: een kwaliteits- en milieucertificaat, vanuit de onderaannemer (producent) is voldoende om de borging van kwaliteit en milieubeheer aan te tonen.
Antwoord	Akkoord, mits de constructie m.b.t. (onder)aanneming ook in UEA benoemd wordt en inschrijver alles aanlevert.	

Nr.	Betreft	Vraag
9.	Aanbestedingsleidraad, pagina 17, Eisen aan maatregelen die inschrijver treft om de kwaliteit en	Indien inschrijver als hoofdaannemer en producent als onderaannemer beide niet beschikken over een kwaliteits- of milieucertificaat, is dit een knock-out criteria of minder punten tijdens de weging?

	milieubeheer te waarborgen.	Voorstel: kwaliteits- en milieucertificaat volgens of vergelijkbaar met ISO 9001/ISO 14001 is een pré. Het ontbreken van een dergelijk certificaat is niet wenselijk maar geen knock-out criteria.
Antwoord	WL gaat niet akkoord met het voorstel van inschrijver. Dit betreft een geschiktheidseis en dus een knock-out criterium. De eis is dat er maatregelen getroffen worden om milieubeheer te waarborgen op het moment van productie. Dit kan op drie manieren: - via een certificaat; - via een eigen handboek; - of een bewijs dat u bezig bent met de opstart van een certificaat of handboek. Het niet beschikken over een kwaliteits- of milieucertificaat kan via bovenstaande vergelijkbaarheid worden ondervangen. Let op: de gelijkwaardigheid van een eigen handboek wordt getoetst a.d.h.v. de criteria (onderwerpen) van de norm: NEN ISO 9001:2015	

Nr.	Betreft	Vraag
10.	Aanbestedingsleidraad, pagina 23, Gunningscriterium 3, alinea 2	Wordt er, indien er door een inschrijver meerdere noodkeringen voorgesteld worden voor functie 1 en 2, € 2.000,- per geteste noodkering vergoed? Voorstel: er worden per inschrijver maximaal 3 noodkeringen geselecteerd door WL. Elke geteste noodkering komt in aanmerking voor een vergoeding. Per geteste functie per noodkering wordt 50% van de vergoeding beschikbaar gesteld. (€ 1.000,- per test)
Antwoord	WL gaat niet akkoord met het voorstel, echter de beschrijving wordt wel deels aangepast: De inschrijvers die worden uitgenodigd om te testen ontvangen een vergoeding van maximaal € 2.000,- per testdag, waarbij een mogelijke extra testdag (bij meer te testen oplossingen – dit naar beoordeling door van WL) in 2 dagdelen wordt opgesplitst (maximaal € 1000,- per opvolgend dagdeel = 4 uur).	

Nr.	Betreft	Vraag
11.	Aanbestedingsleidraad, pagina 24, alinea 2, omschrijving functie 1	In de omschrijving van Functie 1 op pagina 24 wordt de soort ondergrond omschreven als “het merendeel verharding in de zin van asfalt of klinkerbestrating”. Op pagina 7 van de aanbestedingsleidraad wordt er een functionele eis gesteld dat een noodkering voor Functie 1 zowel geschikt moet zijn voor een harde ondergrond als een natuurlijke (zachte/variabele) ondergrond. In alinea 4 op pagina 7 wordt omschreven dat de noodkeringen op elke ondergrond toepasbaar dienen te zijn.

		Om tot een, voor WL, meest passende oplossing te komen is het wenselijk het type ondergrond waarop een noodkering t.b.v. Functie 1 dient te kunnen werken duidelijker te stellen. Is de eis: “voornamelijk verharding in de zin van klinkerbestrating en in mindere mate geschiktheid voor een natuurlijk (zachte/variabele) ondergrond” of is de eis: “op elke ondergrond toepasbaar” Voorstel: Inschrijver kan meerdere systemen aanbieden voor zowel functie 1 als 2 waardoor de voordelen en nadelen van de verschillende systemen afgewogen kunnen worden door WL.
Antwoord	WL gaat deels akkoord met dit voorstel. Zie het antwoord op vraag 5 i.c.m. onderstaande aanvulling: Aanvulling: het kan zijn dat systemen die prima voldoen op een verharde ondergrond met enkele aanpassingen zoals verzwaarde folie en extra zandzakken ook voldoen op een natuurlijke ondergrond. Vandaar de keuze om 50% (400 meter) verzwaarde folie en ook 400 stuks zandzakken toe te voegen aan de inhoud van de container.	

Nr.	Betreft	Vraag
12.	Bijlage 1c	In de tabel van bijlage 1c ontbreekt de periode van 1 tot 3 maanden. Daarnaast is er geen ruimte voor waardering van deellevering. Voorstel: breid de tabel uit met 1-3 maanden (of vergroot de eerste rij naar 0-3 maanden). En creëer de mogelijkheid om deellevering te waarderen waarbij de eis is dat de deelleveringen van gelijke grootte zijn. (om te voorkomen dat er 1 meter geleverd kan worden binnen 1 week en daarmee de hoogste score behaald wordt) Voorbeeld: de 3 containers van de nadere opdracht voor Functie 1 worden elk 3 maanden na elkaar geleverd: Container 1: 3 maanden na opdracht (30 punten) Container 2: 6 maanden na opdracht (10 punten) Container 3: 9 maanden na opdracht (6 punten) De score is 46 punten in totaal verdeeld over 3 leveringen: 46/3: 15,33 punten
Antwoord	Deellevering per oplossing voorzien van alle (logistieke/hulp)middelen, behorende bij dat deel van de levering, is toegestaan. Deellevering bestaat derhalve uit minimaal 1 complete container. WL past de levertijden tabel en bijbehorend waarderingskader aan en voegt een herziene bijlage 1c toe aan deze Nvl.	

Stel inschrijver heeft een eerste deellevering van 1 container welke valt binnen 0-3 maanden en een tweede deellevering van 2 containers valt binnen 4-6 maanden, dan ziet het er als volgt uit:

Levertijden	Kan voldoen	Score	Kan voldoen middels deellevering	Omvang van de deellevering	Score bij deellevering
0-3 maanden	Ja/nee	40	Ja/nee	1 container (incl. volledige inhoud)	1/3 van 40 = 13.33
3-4 maanden	Ja/nee	20	Ja/nee	-	
4-6 maanden	Ja/nee	10	Ja/nee	2 containers (incl. volledige inhoud)	2/3 van 10 = 6.66
6-8 maanden	Ja/nee	6	Ja/nee	-	

LET OP: De uiterste datum voor de totale levering voor de eerste opdracht is en blijft december 2023.

Nr.	Betreft	Vraag
13.	Bijlage 2 prijzenblad, kering 2a/2b	In het prijzenblad van kering 2a en 2b wordt de te keren hoogte gesteld per 25 cm oplopend. Om reeds bestaande systemen aan te kunnen bieden zou het helpen om een kleine bandbreedte toe te laten. Voorbeeld: een bandbreedte van +/- 5 cm zou een kering van 120 cm tot 130 cm betekenen bij te keren hoogte van 125 cm. Voorstel: sta in het opstellen van het prijzenblad een bandbreedte toe van 5 cm met als absolute ondergrens 50 cm en bovengrens 160 cm.
Antwoord	WL gaat niet akkoord met het voorstel. Als de kering een hoogte van 60 cm kan keren, dan dient deze bij de hoogte van 50 cm. Ingevuld te worden. Heeft inschrijver alleen een kering van 160 cm. Dan kan deze kering bij alle hoogten worden ingediend. Het aantal cm weergegeven op het prijzenblad is de minimaal te keren hoogte, een hogere kering aanbieden is altijd toegestaan.	

Nr.	Betreft	Vraag
14.	Bijlage 2 prijzenblad, kering 2a/2b	Klopt de interpretatie dat er ten aller tijden een prijs ingediend te worden voor 200 meter kering 2a en 200 meter kering 2b. Ook als de aangeboden kering beide ondergronden aan kan? er wordt op deze manier altijd 400 meter kering aangeboden bij de inschrijfprijs voor Functie 2.

		Voorstel: er dient ten aller tijde 400 meter kering aangeboden te worden bij de inschrijfprijs voor Functie 2
Antwoord	Het voorstel is niet correct. In de scope nadere opdracht (1.3.4) staat dat er een offerte uitgebracht moet worden voor 200 meter noodkering functie 2. Zie pagina 8 alinea 1: - 1 stuk noodkering voor het keren van een zekere waterhoogte (variërend van min. 50 cm tot 150 cm) op locaties die als wateroverlast knelpunt bekend zijn. Deze keringen hebben een variabele lengte van minimaal 150 aaneengesloten meters tot 600 aaneengesloten meters. Let op: In Bijlage 2 prijzenblad dient de offerte aangeboden te worden per hoogte en o.b.v. 200 meter lengte. Let op: dit is nog geen basis voor een nadere opdracht, een uiteindelijke uitvraag voor de noodkering wordt binnen de raamovereenkomst gedaan. In het prijzenblad treft u de mogelijkheid aan om per hoogte en per 200 meter te kunnen offereën voor zowel functie 2a en 2b. Als een noodkering beide ondergronden aan kan, dan dient dezelfde kering in zowel 2a als 2b ingevuld te worden per 200 strekkende meter. Op basis van onderstaande dient door inschrijver te allen tijde in het prijzenblad zowel 2a, alsook 2b ingevuld te worden. In 1.3.3 staat opgenomen: <i>Het is dus van belang dat de materialen op ieder andere kering aan te sluiten zijn en op elke ondergrond toepasbaar is.</i> In 1.3.4 staat opgenomen: <i>Opdrachtnemer moet beide functies kunnen leveren, al dan niet in een combinatie, met een onderaannemer, of in een andere samenwerking (bijvoorbeeld als combinant) met een ondernemer.</i>	

Nr.	Betreft	Vraag
15.	Bijlage 3a, PVE Functie 1	De functie wordt omschreven als een “sturende noodkering m.b.t. snelstromende wateren” (langsstroming). Op pagina 7 van de aanbestedingsleidraad wordt functie 1 omschreven als “sturen en keren”. Is de primaire functie van de noodkering “sturen” of “sturen en keren”. Als de primaire functie “sturen” is nemen wij aan dat de mate van onderloopsheid minder belangrijk is als bij een noodkering welke “sturen en keren” als primaire functie heeft. (ofwel, wordt de noodkering voornamelijk gebruikt om waterstromen te sturen op verharde ondergrond en in mindere mate om water te keren of dient de noodkering multifunctioneel inzetbaar te zijn voor zowel water te sturen en te keren op diverse ondergronden Voorstel: Inschrijver kan meerdere systemen aanbieden voor zowel functie 1 als 2 waardoor de voordelen en nadelen van de verschillende systemen afgewogen kunnen worden door WL.

Antwoord	De primaire functie is sturen én keren. De sturende factor prevaleert boven de kerende factor omdat de langsstroming geleid moet worden. De geleidende werking fungeert dan meteen als kerende/barrière vormende factor. Voor wat betreft het voorstel verwijzen we naar het antwoord op vraag 5.
----------	---

Nr.	Betreft	Vraag
16.	Bijlage 3a, PVE Functie 1	Eis 6 stelt dat de noodkering geleverd dient te worden in een 20Ft container. Dit laat geen ruimte voor containers die specifiek gebouwd worden om noodkeringen in op te bergen. Voorstel: De noodkering dient geleverd te worden in een opslagcontainer geschikt voor haakarm- én kabelsysteem. Afmetingen van de container dienen bij bendering overeen te komen met de verschillende type containers zoals omschreven in "handreiking haakarmconfiguratie Brandweer Nederland". (wellicht de handreiking toevoegen als leidraad?)
Antwoord	WL blijft bij de eerder gestelde eis nr. 6: <i>De noodkering dient te worden geleverd in een 20ft container in de kleur signaalrood RAL 3001 geschikt voor haakarm én kabelsysteem.</i> Containers dienen uitgerust te zijn met een systeem dat geschikt is voor haakarm- én kabelsysteem. De containers dienen een afmeting van 20 voet te hebben en op deze manier te zijn uitgerust. Deze configuratie is standaard én basic, zodat deze kering ook in de omliggende landen gebruikt kan worden, zonder aangepaste/speciale transport/vervoermiddelen. Daarnaast moet de kering (in container) vervoerd kunnen worden met een 3-assige containerauto, zonder de Nederlandse en Europese verkeerswetgeving te overtreden.	

Nr.	Betreft	Vraag
17.	Bijlage 3b, PVE Functie 2	Eis 16 stelt dat de noodkering t.b.v. functie 2 geleverd dient te worden in rekken of kisten. Op pagina 8 van de aanbestedingsleidraad staat bij functie 2 omschreven dat logistieke hulpmiddelen voor de opslag in de container geleverd dienen te worden. Op pagina 23, alinea 4, test 2, wordt omschreven dat er getest wordt op de toepasbaarheid in relatie tot opslag in containers met haakarmsysteem. Dient de noodkering voor Functie 2 geleverd te worden in rekken/kisten of haakarmcontainers? Voorstel: Inschrijver vermeld op bijlage 2, prijzenblad, de economisch meest gunstige manier van opslaan. Inschrijver omschrijft de verschillende manieren van opslaan/transport.
Antwoord	Voor noodkering functie 2 geldt dat het ook in rekken en kisten opgeslagen kan worden. Zolang het maar logisch opgeslagen kan worden in onze loods of op locatie bij het knelpunt én goed vervoerd kunnen worden.	

	Op pagina 8 in de aanbestedingsleidraad staat: <i>Logistieke hulpmiddelen voor de opslag in de container inclusief verrijdbare hulpmiddelen, m.a.w. alles wat nodig is om de mobiele kering snel op te kunnen zetten. (bijv. Rolcontainers, kisten en palletwagens);</i> Hiermee bedoelt WL het volgende: <i>Inschrijver benoemt welke logistieke hulpmiddelen hij wenst te leveren. Dit o.b.v. zowel de economisch meest gunstige, maar ook de meest efficiënte manier van opslaan en transport. De palletwagen is doorgehaald, deze behoeft <u>niet</u> geleverd te worden.</i> <i>Het door inschrijver voorgestelde dient dus geschikt te zijn voor opslag in en transport met haakarmcontainers. De container zelf dient voor functie 2 niet geleverd te worden (dit geldt enkel voor functie 1).</i>
--	--

Nr.	Betreft	Vraag
18.	Bijlage 4, concept raamovereenkomst , artikel 3.3.	Wordt hiermee bedoeld dat de prijzen zoals ingediend op bijlage 2, prijzenblad, één jaar geldig zijn. En dat na dit jaar de prijs bijgesteld kan worden tot maximaal de CBS consumentenprijsindex? Kan inschrijver zich onthouden tot het uitbrengen van een offerte wanneer er zich onvoorziene prijswijzigingen in de grondstoffenketen van de leverancier voordoen? Voorstel: Artikel 3.3 blijft van kracht met dien verstande dat bij onverwachte prijsverhogingen in de grondstoffenketen van de leverancier de inschrijver in overleg met opdrachtgever kan treden over een aanpassing van de prijzen zoals genoemd in het prijzenblad. Voorwaarde is dat inschrijver deze prijsverhoging redelijkerwijs aannemelijk kan maken.
Antwoord	WL gaat niet akkoord met het voorstel. Inschrijver kan vanaf 1 april 2024 een voorstel voor indexering van de ingediende prijs voorleggen aan WL. Dit voorstel mag gaan tot maximaal de index CBS CPI. Door het aangaan van een raamovereenkomst wil WL partnership bereiken. Onder partnership verstaat WL ook het gezamenlijk dragelijk houden van de prijsstijgingen o.b.v. wederkerige redelijkheid en billijkheid.	

Nr.	Betreft	Vraag
19.	Bijlage 4, concept raamovereenkomst , Artikel 4.3	Artikel 4.3 stelt dat er uitsluitend door opdrachtnemer aan opdrachtgever gefactureerd kan worden. Worden hiermee alle opdrachtnemers bedoeld welke bij een samenwerking zoals omschreven in de aanbestedingsleidraad artikel 2.2.1 samen inschrijven? (voorbeeld: als hoofdaannemer (wederverkoper)

		en onderaannemer (producent) samen inschrijven, kan er dan gefactureerd worden vanuit zowel de onderaannemer (producent) als de hoofdaannemer (wederverkoper)? (Dit kan noodzakelijk zijn als er voor de eisen van financiële draagkracht een beroep gedaan is op de leverancier voor bijvoorbeeld opdrachten van grotere omvang > €400.000,-) Voorstel: facturatie kan gedaan worden door alle ingeschreven opdrachtnemers. Met dien verstande dat alle opdrachtnemers ingeschreven zijn middels een UEA.
Antwoord	WL kan niet akkoord gaan met het voorstel. Een inschrijver kan op meerdere manieren inschrijven. Als een inschrijver inschrijft als combinatie dan is er een penvoerder aangewezen als aanspreekpunt. Enkel deze mag factureren. Schrijft een inschrijver in met onderaannemers, dan mag een onderaannemer nooit factureren omdat WL geen overeenkomst heeft met de onderaannemer.	

Nr.	Betreft	Vraag
20.	K2 NOP, bladzijde 23/34	Betreffende "K2 NOP-levertijd", is dat gebaseerd op het leveren van een bepaald aantal, zoals 200m aan noodkering?
Antwoord	Ja, dat is gebaseerd op de nadere opdracht, paragraaf 1.3.4, pagina 7.	

Nr.	Betreft	Vraag
21.	bladzijde 7/34	Berekening voor kosten op functie 1; Hebben we het goed begrepen dat de distributeur in totaal 3 containers, 2400 m noodkering, 1200 m membraan en div. hulpmiddelen dient mee te nemen in de aanbidding?
Antwoord	Ja, dat is correct. Let daarbij ook op het antwoord bij vraag 4.	

Nr.	Betreft	Vraag
22.	bijlage 3a en 3b	Wij stellen voor om de eisen van Eis 10, 11, 20 en 21 in bijlage 3a en 3b eruit te halen of duidelijk te beschrijven. Ze beschrijven een specifiek type membraan/ketting van een specifieke fabrikant en vereisen geen functionaliteit van het product. Maximale lekvereisten in plaats van een specifieke kleur van een membraan zouden passender zijn. Ook vereist de vraag naar kettingen die aan beide uiteinden van het membraan zijn gewikkeld een specifiek ontwerp van de overstromingsbeveiliging, en geen functie. Nogmaals, de eis moet van de functie zijn en niet van het ontwerp om geloofwaardig te zijn.
Antwoord	De eisen worden vervangen door functionele eisen:	

	10, 11, 20 en 21: De folie dient geschikt te zijn voor meervoudig gebruik en op een integrale manier verzwaard door gespecificeerde ketting (of vergelijkbaar) om onderloopsheid maximaal te beperken.
--	---

Nr.	Betreft	Vraag
23.	bladzijde 12/34	Kan een producent onderaannemer zijn van meerdere inschrijvers?
Antwoord	Ja dat mag. Een hoofdaannemer mag maar 1 x inschrijven, onderaannemers mogen meerdere malen inschrijven.	
Nr.	Betreft	Vraag
24.	bladzijde 12/34	Kunnen we als producent zowel onderaannemer zijn van een andere inschrijver als zelf inschrijver zijn?
Antwoord	Ja dat mag. U kunt 1 keer inschrijven als hoofdingeschrijver, en meerdere keren inschrijven als onderaannemer.	

Nr.	Betreft	Vraag
25.	bijlage 2	Kunt u, om een specifiek bedrijf niet te bevoordelen, een eis van 5% +/- in de hoogte van de dam toestaan, aangezien alle bedrijven met overstromingsproducten verschillende hoogtes in hun modellen hebben? Ex. is een noodkering van 122 cm hoog acceptabel voor de eisen van 125 cm?
Antwoord	WL gaat niet akkoord. De hoogten in het prijzenblad zijn minimale vereiste hoogten. Uw voorbeeld van een noodkering van 122 cm voor een hoogte van 125 is niet toereikend, een kering met een hoogte van 127 cm zou dat wel zijn. Het gaat dus niet om exacte hoogten, maar om minimale hoogten. Zie ook het antwoord op vraag 13.	

Nr.	Betreft	Vraag
26.	Bladzijde 8/34	Moeten we een pompwagen/handmatige heftruck in de container voorzien om de noodkering uit de container te lossen?
Antwoord	Nee, u hoeft geen pompwagen aan te bieden. Het product moet door meerdere personen en met handmatig te bedienen hulpmiddelen (zoals pompwagen e.d.) uit de container te halen zijn. Dit is een onderdeel van de beoordeling in de test.	

Nr.	Betreft	Vraag
27.		Kunnen de beoogde locaties voor inzet van de noodmaterialen gedeeld worden?
Antwoord	Bij de nadere opdracht van functie 2 wordt dit aangegeven. Ter info: functie 1 is voor algemeen gebruik en niet locatiegebonden.	

Nr.	Betreft	Vraag
28.		Is 800 aaneengesloten meters in drie 20ft containers een harde eis?
Antwoord	De uitvraag voor functie 1 is een noodkering van 3 x 800 aaneen te sluiten meters. Dit moet opgeslagen worden in 3 containers. Indien dat niet past in die drie containers zullen er extra containers (en mogelijk andere aanverwante artikelen) aangeboden moeten worden. Let op: Dit kan effect hebben op de beoordeling inzake de logistieke middelen en bijkomende handelingen.	


Nr.	Betreft	Vraag
29.		Voor functie 1, tot 800 aaneengesloten meters, kunnen wij verschillende producten aanbieden. Is de wens om per product 800 meter te offreren of moet dit een combinatie van de verschillende producten zijn?
Antwoord	Graag per product 800 meter offreren en verschillende prijzenbladen indienen. Zie ook het antwoord op vraag 5.	

Nr.	Betreft	Vraag
30.	WLDOC-1187088822, Testkader, spelregels en randvoorwaarden	Is het mogelijk om per inschrijving meerdere systemen te testen en daarvoor vergoeding te ontvangen? Dit om buitenlandse onderaannemers/producenten te compenseren voor de gemaakte kosten. Voorstel: (Indien mogelijk en passend) Inschrijver ontvangt per getest systeem, voor elke geteste functie € 1.000,- per test. (voorbeeld: er worden twee systemen getest. 1 x voor functie 1 en 2 en 1 x voor functie 1. Inschrijver ontvangt 3.000,-)
Antwoord	WL neemt dit voorstel niet over, zie het antwoord op vraag 10.	

Nr.	Betreft	Vraag
31.	WLDOC-1187088822, Testkader, spelregels en randvoorwaarden	Is het mogelijk om per inschrijving meerdere systemen te testen en indien van toepassing, systemen van meerdere leveranciers/onderaannemers/producenten? Is het daarbij mogelijk om een tweede testdag per inschrijving aan te vragen? Voorstel: WL selecteert maximaal 3 systemen per leverancier. Indien nodig kan er uitgeweken worden naar een tweede testdag. (dit om verschillende leveranciers/onderaannemers de kans te bieden hun product zo goed mogelijk te laten zien)
Antwoord	Streven is dat per testdag de aangeboden oplossingen van 1 inschrijver uitvoerig worden beoordeeld conform het 'testkader functionele testen noodmaterialen'.	

	Uitgangspunt is daarbij dat op de beoogde testlocatie per dag maximaal 2 systemen per inschrijver getest kunnen worden.
--	---

Nr.	Betreft	Vraag
32.	WLDOC-1187088822, Testkader, opzet functionaliteitstest	Teststrook 1 is volgens tekening 40 meter lang. Volgens omschrijving "teststrook 1" is er een helling van 20 meter en een vlak gedeelte van circa 40 meter. Dit zou een lengte van 60 meter betekenen. Hoe lang is teststrook 1? (Zie tekening onderaan deze vraag, klopt deze interpretatie?) Voorstel: verduidelijking teststrook 1
Antwoord	De testlocatie wordt nog aangepast: - Teststrook 1 wordt aangevuld met een helling (10 graden, 20 meter lang). De totale lengte van teststrook 1 komt hiermee op ca 55 meter. In de teststrook is een hoogteverschil opgenomen van een stoeprand. De stoepbreedte is 3 meter bestaande uit klinkerverharding en de noodkering eindigt tegen een rechte wand. - Teststrook 2 wordt aangepast in de zin van een 'waterpas aangelegd' grondlichaam. De uiteinden sluiten aan op een talud. De lengte bedraagt ca. 50 meter.	



Nr.	Betreft	Vraag
33.	WLDOC-1187088822, Testkader, opzet functionaliteitstest, teststrook 1	Teststrook 1 heeft volgens omschrijving een verharde ondergrond van 3 meter breed. Is het toegestaan om op de helling de noodkering 1-voudig uit te voeren en de verschuiving te meten tussen de piketpaaltjes en de noodkering? (als noodkering breder is dan 1,5 meter kan deze niet dubbel, en met tussenruimte, uitgevoerd worden op de verharde ondergrond)

		Voorstel: noodkering mag ook 1-voudig geplaatst worden en bemeten tussen piketpaaltje en noodkering.
Antwoord	WL gaat niet akkoord met het voorstel. Opbouw op de helling dient altijd tweezijdig uitgevoerd te worden met een tussenafstand van 1 tot 1,5 meter afhankelijk van het type kering om langsstroming te krijgen. Dit betekent dat de opbouw deels op de asfalt en deels in de grasberm moet gebeuren. De piketpaaltjes worden dan op een grotere afstand verklikt.	

Nr.	Betreft	Vraag
34.	WLDOC-1187088822, Testkader, opzet functionaliteitstest, teststrook 2	Voor een noodkering welke in aanmerking komt voor Functie 2 wordt in de uitvraag een prijs gevraagd voor een kering tot 1,5 meter. Het zou in het belang van WL zijn om een kering in actie te zien welke meer dan 50 cm kan keren. Op deze manier kan WL een beter beeld krijgen van noodkeringen geschikt voor een gevraagde kerende die hoger is dan Functie 1. Voorstel: Gevraagde kerende hoogte voor functie 2 verhogen naar circa 80 cm. (wellicht een extra pomp toevoegen om het testvak snel te vullen)
Antwoord	50 cm is voor WL de ondergrens, hoger aanbieden mag tot 160 cm. De te keren hoogte wordt niet aangepast als eis. Als inschrijver een oplossing aanbiedt voor functie 1, die hoger is dan 50 cm en deze standhoudt tijdens testen is dat tevens akkoord voor het testen van functie 2.	

Nr.	Betreft	Vraag
35.	Bijlage 3a, PVE Functie 1, eis 8	In eis 8 wordt er gesteld dat de container 400 stuks zandzakken dient te bevatten welke gestapeld zijn in een rek van 120 x 100 x 200 cm. Is het toegestaan, wanneer dit voor WL gunstig lijkt, af te wijken van het opstapelen in een rek? Daarnaast zou het helpen een afmeting en gewicht van een dergelijke zandzak te weten. Voorstel: Inschrijver mag een alternatief bieden om de zandzakken op te bergen in de container. Zolang er voldaan wordt aan de eis van 400 zandzakken per container. Gaarne opgave afmeting en gewicht zandzak.
Antwoord	WL is akkoord met een alternatieve opbergmethode, mits deze de (fysieke) logistieke handelingen niet negatief beïnvloed. Dit ook ter beoordeling tijdens de functionele testen conform 'testkader functionele testen noodmaterialen' De zandzakken hebben een afmeting van 50 x 36 x 9 cm en wegen 25 kg per stuk. Als aanvullende informatie voegt WL een foto toe van het benoemde rek met genoemd aantal zandzakken. (NB. per rek passen 130-140 zakken).	

Nr.	Betreft	Vraag
36.	Bijlage 3a, PVE Functie 1, eis 11 / Functie 2, eis 21	Gezien het gewicht van ketting lijkt het raadzaam om de ketting en de folie separaat te verplaatsen. (gecombineerd zou dit betekenen dat de folie inclusief ketting een maximale afmeting kan hebben van circa 7,5 meter breed). Los van elkaar kan het folie een afmeting hebben van 20 meter breed. (afgestemd op lengte van ketting) Voorstel: folie en ketting separaat opbergen in container.
Antwoord	WL laat de beste opbergmethode t.a.v. de meest efficiënte logistieke handelingen over aan inschrijver.	

Nr.	Betreft	Vraag
37.	Bijlage 2, Prijzenblad, Functie 2, bijbehorende zaken.	In bijlage 2 wordt een prijsopgave gevraagd voor bijbehorende zaken voor "Functie 2". Er bestaan systemen welke verschillende bijbehorende zaken aanbieden. Bijvoorbeeld hulpmiddelen om de arbeid lichter te maken bij inzet van een noodkering met een kerende hoogte van 150 cm. (een noodkering van 45 cm vraagt bij sommige systemen andere hulpmiddelen. Dient er rekening gehouden te worden met het minimaal vereiste om de kering te plaatsen? En wordt deze prijs ook meegenomen in de weging of alleen de prijs voor Functie 1?) Voorstel: Inschrijver maakt, indien van toepassing, een overzicht van alle mogelijke bijbehorende zaken voor de noodkeringen. De minimaal benodigde bijbehorende zaken worden opgenomen in de prijslijst van Bijlage 2. De prijzen van overige bijbehorende zaken worden toegevoegd als bijlage.
Antwoord	Inschrijver dient een voorstel en bijbehorende prijs in te dienen van een werkend systeem. Dit betekent alles wat erbij hoort om het systeem te laten werken. Alle bijbehorende zaken die nodig zijn dienen dus ook in het voorstel en de prijslijst te worden opgenomen. Het prijzenblad is aangepast (extra cellen t.b.v. toe te voegen elementen), er zijn op deze wijze geen extra bijlagen nodig. Inschrijver treft hiervoor een nieuw prijzenblad aan: <i>Bijlage 2 – Prijzenblad herzien.</i>	