



Bijlage1 PROGRAMMA VAN EISEN

Behorende bij de Aanbesteding Acceptatie Afvalstromen met referentienummer CI-22013.

Algemene eisen gesteld aan verwerkings- en/ of overslaglocatie en transportmiddelen	
E-1	De openingstijden van de verwerkings- en/ of overslaglocatie zijn van maandag t/m vrijdag geopend tijdens de bedrijfstijd van opdrachtgever. Voor de zaterdagen geldt geen verplichte openstelling, wel op sporadisch verzoek. Opdrachtgever geeft minimaal 48u van tevoren aan binnen welke tijden de stortlocatie geopend dient te zijn. De huidige bedrijfstijden van opdrachtgever zijn van 07.30 uur tot 17.00 uur.
E-2	De door opdrachtgever aan te leveren afvalstromen worden op de verwerkings- en/ of overslaglocatie in- en uitgewogen.
E-3	De maximale wachttijd voor het lossen van volle containers op de verwerkings- en/ of overslaglocatie bedraagt 15 minuten.
E-4	Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat afvalstromen die gescheiden van het restafval worden aangeboden, verwijderd worden volgens de voorkeursvolgorde opgenomen in de Wet Milieubeheer in artikel 10.4 lid a t/m g. Storten en /of verbranden van afvalstromen (Wet Milieubeheer artikel 10.4 lid f en lid g) is niet toegestaan. Indien opdrachtnemer afvalstromen wil verbranden met energietेरugwinning (Wet Milieubeheer artikel 10.4 lid e) wordt hierover vooraf schriftelijke toestemming verkregen bij opdrachtgever.
E-5	Inrichtingseisen aan de verwerkings- en/of overslaglocatie: • er is een verharde ondergrond tot aan de losplaatsen. • het terrein beschikt over een goede afwatering, waardoor de chauffeur niet in plassen hoeft te staan. • er is voldoende ruimte voor vrachtwagens om zonder veel extra moeite te draaien. • er is voldoende manoeuvreerruimte om een container te wisselen. • de locatie beschikt over een geijkte weegbrug. • personeel van opdrachtgever kan gebruik maken van (sanitaire) voorzieningen. • bij normaal gebruik kan er geen schade ontstaan aan materialen van opdrachtgever. • de locatie dient ook geschikt te zijn voor niet vierwiel aangedreven voertuigen. • alle wegingen moeten gedaan worden op geijkte weegbruggen.
E-6	Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst nieuwe wettelijke voorschriften van kracht worden ter zake van afvalverwerking en -inzameling, geven partijen hieraan in goed algemeen overleg gevolg.
E-7	Indien door overheidsmaatregelen andere eisen gesteld worden aan opdrachtgever, <u>kan</u> dit reden zijn de overeenkomst te beëindigen zonder dat opdrachtnemer aanspraken kan doen gelden. De Aanbestedende dienst houdt rekening met (landelijke) wet- en regelgeving en behoudt zich het recht voor om bij veranderingen vanuit overheidswegen de gemaakte afspraken aan te passen.
E-8	Indien de opdrachtnemer gedurende de looptijd van deze overeenkomst andere afvoerbepalingen aanwijst wordt de afstand van de milieustraat Oosterhout, tot de huidige locaties als uitgangspunt genomen. Eventuele meer kilometers worden in rekening gebracht door de opdrachtgever, voor zover van toepassing. Hierbij dient opdrachtnemer aan te tonen dat een wijziging van stortlocatie werkelijk noodzakelijk is. Een wijziging kan alleen doorgevoerd worden mits akkoord van opdrachtgever.
E-9	Voor Perceel 3 (KCA, Afgewerkte olie en Vet) geldt aanvullend dat transporten en verwerking / overslag wekelijks dienen te worden ingezet.
E-10	Voor perceel 3 (KCA, Afgewerkte olie en Vet) geldt aanvullend dat de opdrachtnemer de inzamelmiddelen ter beschikking stelt aan de Aanbestedende dienst. De kosten hiervoor zijn verwerkt in het geoffreerde tarief.
E-11	Voor perceel 14 (Matrassen) geldt aanvullend dat opdrachtnemer zorgdraagt voor het tegen betaling (huur) ter beschikking stellen van 3 dichte 40/50m3 containers met openslaande deuren en geschikt voor haakarmtransport. Deze containers mogen de bedrijfskleuren en / of logo hebben van de opdrachtnemer.

Garanties en zekerheidsstelling

E-12	De opdrachtnemer biedt opdrachtgever de mogelijkheid om voorafgaand aan de gunning de locatie en de alternatieve locaties te controleren.
E-13	Opdrachtgever kan steekproefsgewijze controle uitvoeren van de werkzaamheden en de locatie voor verwerking en overslag. Dit voor de locatie en de alternatieve locaties. (inschrijver kan meerdere ontvangstlocaties aanbieden) Steekproeven van de werkzaamheden en de locatie voor verwerking en overslag worden niet vooraf aangekondigd.
E-14	De hoeveelheden en verwacht aantal leveringen kunnen jaarlijks fluctueren. Hieraan kan opdrachtnemer geen rechten ontleen.

Vergoedingsregeling, prijsstelling en betaling

E-15	Eenmaal per maand verzendt opdrachtnemer een factuur aan opdrachtgever. Deze wordt binnen tien werkdagen na afloop van een maand verzonden naar opdrachtgever. Bedragen worden gespecificeerd, opgegeven in euro's en zijn exclusief BTW.
E-16	De factuur dient te voldoen aan de Factuurvereisten (zie Bijlage 3). Op de factuur is, naast de NAW- en wettelijk verplichte gegevens van de opdrachtnemer, het volgende vermeld: • het volgnummer van de rapportage die betrekking heeft op de factuur. • de verwerkingskosten per ton, alsmede het tonnage van in die maand voor opdrachtgever aangeleverde hoeveelheid. Dit per afvalstroom en indien van toepassing, per locatie. • Boekingsnummer (wordt na gunning aan de opdrachtnemer bekend gemaakt) • eventuele creditbedragen worden apart vermeld op de factuur. • een duidelijk overzicht van de wegingen die betrekking hebben op de factuur. Voor perceel 3 (KCA Afgewerkte olie en Vet) geldt dat alle kosten van vervoer, waaronder tol-veer- parkeer- en pasgelden, brandstoffen en verzekeringen komen voor rekening van opdrachtnemer. Op verzoek van, en in overleg met opdrachtgever moeten de begeleidingsbrieven en de weegbonnen digitaal (gescand) worden aangeleverd.
E-17	Opdrachtnemer brengt geen extra kosten in rekening voor het nasorteren van enige afvalstroom.
E-18	De kosten die opdrachtnemer moet maken in verband met het niet voldoen aan de specificaties van aanleveringen en die voor rekening komen van opdrachtgever worden op een aparte factuur vermeld. Op de factuur wordt vermeld op welke wijze overeenstemming is bereikt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer over deze kosten. Ook de correspondentie en/of mondelinge of telefonische contacten worden vermeld op deze factuur. Een rapportage van bevindingen hoeft niet op de factuur vermeld te worden.
E-19	Indien opdrachtgever melding maakt van een foutieve factuur, verplicht opdrachtnemer zich om binnen vijf werkdagen te zorgen voor een correcte factuur.
E-20	Voor iedere vertraging bij het door opdrachtgever aanleveren van afvalstromen op de verwerkings- en/ of overslaglocatie van een kwartier of een deel van een kwartier nadat opdrachtgever zich heeft gemeld bij de portier van de locatie wordt een boete van € 25,00 berekend.

Procedure van acceptatie en afkeuren van aangeleverde vrachten

E-21	Na acceptatie van een vracht door de opdrachtnemer gaat het eigendom en de risico's van de door hem te verwerken afvalstromen op hem over. In geval van transport en verwerking door de opdrachtnemer gaan de afvalstoffen in eigendom over bij het verlaten van de milieustraat van de opdrachtgever.
E-22	Indien opdrachtgever een aanlevering doet en deze aanlevering voldoet niet aan de specificaties als omschreven in dit document, maar de aanlevering kan wel worden verwerkt, dan worden de bevindingen door opdrachtnemer gemeld bij de opdrachtgever.

E-23	Indien opdrachtgever een aanlevering doet en deze aanlevering voldoet niet aan de specificaties als omschreven, waardoor verwerking niet mogelijk is, dan wordt deze aanlevering niet in behandeling genomen door opdrachtnemer.
E-24	Opdrachtnemer informeert opdrachtgever en vermeldt de reden van het niet voldoen aan de specificaties van deze specifieke aanlevering. De telefonische en/of mondelinge mededeling wordt meteen bevestigd door een email bericht aan opdrachtgever.
E-25	Opdrachtgever laat binnen 30 minuten na het tijdstip van melding weten wat er met de aanlevering moet gebeuren: - terug naar opdrachtgever, de kosten hiervan zijn voor rekening van opdrachtgever, ook de eventuele kosten die opdrachtnemer moet maken komen voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtnemer maakt op dit moment melding van deze extra kosten. Latere vermeldingen van extra kosten worden door opdrachtgever niet voldaan. - indien van de teruggenomen aanlevering op de locatie van opdrachtgever wordt aangetoond dat wel is voldaan aan de specificaties, zijn alle kosten die zijn gemaakt door opdrachtnemer en opdrachtgever voor rekening van opdrachtnemer. Opdrachtnemer wordt zo nodig uitgenodigd bij deze keuring aanwezig te zijn. - alsnog verwerken van de aanlevering. Opdrachtgever en opdrachtnemer treden in dat geval met elkaar in overleg (telefonisch of email) over de maatregelen en de eventuele extra kosten die opdrachtnemer moet maken voor rekening van opdrachtgever om de aanlevering te laten voldoen aan de specificaties. - opdrachtgever is zo snel mogelijk na de melding aanwezig op de locatie van opdrachtnemer om een controle uit te voeren op de kwaliteit van de aanlevering. Opdrachtgever en opdrachtnemer nemen op grond van de bevindingen een besluit over de verwerking van de aanlevering. De eventuele extra kosten hiervan komen voor rekening van opdrachtgever, tenzij in gezamenlijkheid wordt vastgesteld dat wel is voldaan aan de specificaties. In dat geval komen alle extra kosten voor rekening van opdrachtnemer. - als de melding dan wel de constatering van een afkeur gedaan wordt op een moment dat Opdrachtgever niet (meer) bereikbaar is dan dient de afgekeurde vracht in depot gezet te worden. De eerstvolgende werkdag dient u contact op te nemen met Opdrachtgever.

Registratie en rapportage

E-26	Jaarlijks overlegt de opdrachtnemer op verzoek een geldig ijkrapport van de weegbrug.
E-27	Iedere aanlevering van opdrachtgever wordt op de verwerkings- en/of overslaglocatie in- en uitgewogen op een geijkte weegbrug.
E-28	Opdrachtnemer verzorgt maandelijks een rapportage van de op de locatie ontvangen afvalstromen. Binnen tien werkdagen na afloop van een maand wordt deze rapportage digitaal in excel formaat verzonden aan opdrachtgever.
E-29	In het kader van duurzaamheid en papierloos rijden zorgt opdrachtnemer voor een account bij de Vangmonitor (www.vangmonitor.nl) en verwerkt de stortbonnen aldus digitaal via deze tool. EBA is een optie mits vooraanmelding en endpoint van Vangmonitor gebruikt worden zodat de weegregels direct in de Vangmonitor komen te staan. Dit dient bij ingang van de overeenkomst geregeld te zijn.
E-30	De rapportage bevat in ieder geval de volgende gegevens: • een volgnummer. • de aangeboden hoeveelheid, indien van toepassing per afvalstroom per aanbiederlocatie; • de data waarop de afvalstromen door opdrachtgever zijn aangeleverd. • het kenteken van het voertuig dat de afvalstromen heeft aangeleverd. • het afvalstroomnummer. • het nummer en de datum van de op de aangeleverde afvalstromen betrekking hebbende factuur.

Eisen gesteld aan perceel 1 Afval Reinigingsdienst

E-31	Afval reinigingsdienst (RDW/RDA) is afval afkomstig van de handmatige straatreiniging, zwerfvuil en plantsoenen. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden: <u>Toegelaten bestanddelen</u> - Afval afkomstig van de handmatige straatreiniging, zwerfvuil en plantsoenen
------	---

	<u>Verboden bestanddelen</u> - Gevaarlijk afval				
Eisen gesteld aan perceel 2 veegvuil					
E-29	Veegzand is materiaal dat vrijkomt tijdens het vegen van straten en goten. Het bestaat voor een groot deel uit water, zand en blad en een klein deel uit anorganisch materiaal. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden: <u>Globaal verwachte bestanddelen</u> <table> <tr> <td>- Zandfractie (incl. organische stoffen)</td><td>98% (gewicht)</td></tr> <tr> <td>- Verontreiniging</td><td>2%</td></tr> </table> <u>Verboden bestanddelen</u> - Gevaarlijk afval	- Zandfractie (incl. organische stoffen)	98% (gewicht)	- Verontreiniging	2%
- Zandfractie (incl. organische stoffen)	98% (gewicht)				
- Verontreiniging	2%				
Eisen gesteld aan perceel 3 KCA / olie en vetten					
E-30	Klein chemisch afval (KCA) – ook wel klein gevaarlijk afval genoemd (KGA) – is huishoudelijk afval waarin chemische stoffen zitten, die, al in kleine hoeveelheden, gevaarlijk kunnen zijn voor het milieu en de gezondheid van mens en dier. Het gaat hierbij om afval met bijvoorbeeld lood, kwik, cadmium, chroom of dioxine. Inschrijver dient uit te gaan van een wekelijks transport. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden: <u>Globaal verwachte bestanddelen</u> - Huishoudelijke producten : o.a. batterijen, spaarlampen, lampenolie, petroleum en bestrijdingsmiddelen. - Doe-het-zelf producten : o.a. verf, lak, beits, kwikschakelaars en verschillende verfproducten. - Hobby producten : o.a. foto-fixeermiddel, foto-ontwikkelaar, etsvloeistoffen als salpeterzuur en zwavelzuur. - Apotheek producten : o.a. medicijnen, kwikthermometers en injectienaalden. - Diverse producten : o.a. accu's, benzine, motorolie, afgewerkte olie en oliefilters. <u>Verboden bestanddelen</u> - Huishoudelijke olie - Vetten Afgewerkte olie omvat smeer- en systeemolie - olie op synthetische basis afkomstig uit huishoudens. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden: <u>Toegelaten bestanddelen</u> - Smeer – en systeemolie - Olie op synthetische basis <u>Verboden bestanddelen</u> - Geen vaste materialen Vetten afkomstig uit huishoudens. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden: <u>Globaal verwachte bestanddelen</u> <table> <tr> <td>- Vetten</td><td>100%</td></tr> </table>	- Vetten	100%		
- Vetten	100%				

	<u>Verboden bestanddelen</u> - Gevaarlijk afval
Eisen gesteld aan perceel 4 Dakbedekking	
E-31	Dakbedekking BSA Bitumineus dakbedekkingmateriaal afkomstig uit bouw- en sloopwerken aan de woning. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden: <u>Toegelaten bestanddelen</u> - Bitumineus dakbedekkingmateriaal > 95% (gewicht) - Aan dakbedekking vastzittende stoffen als tempex, glaswol, steenwol, ... < 5% <u>Verboden bestanddelen</u> - Vloeistoffen - Puin - Asbest(gelijkend) of ander gevaarlijk afval
Eisen gesteld aan perceel 5 Puin	
E-33	Puin: metsel- en betonpuin, bewerkbaar en niet verontreinigd afval vrijkomend bij het bouwen en slopen van werken in en nabij de woning. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden: <u>Toegelaten bestanddelen</u> - Schoon puin, dakgrind > 95% (gewicht) - Niet of moeilijk verwijderbare materialen zoals wapeningsijzer < 5% <u>Verboden bestanddelen</u> - Gipsblokken en gipsplaten - Hout, kunststof, dakleer, puin met roet. - Asbest(gelijkend) of andere gevaarlijke afvalstoffen
Eisen gesteld aan perceel 6 Grond / zand	
E-34	Grond/ Zand Mengsel van grond/zand/graszoden vrijkomend uit de werkzaamheden op niet vervuilde grond. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden: <u>Toegelaten bestanddelen</u> - Schone grond, zand en graszoden > 95% (gewicht) - Klein puin, grindkorrels < 5% <u>Verboden bestanddelen</u> - Gipshoudende materialen - Asbest(gelijkend) of ander gevaarlijk afval - Zandfractie 98% (gewicht) - Verontreiniging 2%

Eisen gesteld aan perceel 7 Gipshoudende materialen

E-35	Gipshoudende materialen Gipshoudende afvalstoffen zijn afvalstoffen, welke vrijkomen bij bouw & sloopwerkzaamheden bestaande uit een mix van gipshoudende minerale afvalstoffen. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:
	<u>Toegelaten bestanddelen</u>
	- Gipsblokken en gipsplaten en cellenbeton (ook in oorspronkelijke verpakking) > 95% (gewicht) - Betonpuin, metselwerkpuin en keramisch materiaal, < 5% - overige zachte puinsoorten zoals poriso, enz ..
	<u>Verboden bestanddelen</u>

- Asfaltpuin
- Bodemvreemde materialen
- Asbest(gelijkend) en ander gevaarlijk afval

Eisen gesteld aan perceel 8 Grof sorteerbaarafval

E-36	Grof sorteerbaarafval isolatie materiaal. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:
	<u>Toegelaten bestanddelen</u>
	- Isolatie materiaal - Ondervloeren - Vervuild bouw en sloop afval - Kozijnen met glas
	<u>Verboden bestanddelen</u>

- Asbest(gelijkend) en ander gevaarlijk afval

Eisen gesteld aan perceel 9 B hout

E-37	B-hout is een schoon, onbehandelde houtsoort alsook verlijmd hout zoals spaanplaat, multiplex, hard- en zachtboard. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:
	<u>Toegelaten bestanddelen</u>
	- Schoon hout > 95% (gewicht) - Metalen, glas, restanten (an)organische materialen niet zijnde massief hout < 5 %
	<u>Verboden bestanddelen</u>

Voorbeelden : Geschilderd of onbeschilderd hout, deuren, kozijnen, geperst hout, spaanplaat, hard- en zachtboard, gebruikte houten meubelen zonder bekleding (geen riet – of rotan meubelen)

- Asfaltpuin
- Vreemde materialen niet zijnde A/B/C hout
- Geïmpregneerd hout of tuinhout
- Hout met teerresten of bielzen
- Bomen en snoeiafval

Eisen gesteld aan perceel 10 C hout

E-38 **C-hout** is een duurzaam geconserveerde houtfractie die vrijkomt bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:

Toegelaten bestanddelen

- Geïmpregneerd hout > 98% (gewicht)
- Metalen, glas, restanten (an)organische materialen niet zijnde massief hout < 2%

Voorbeelden : houten balken, schuttingen, weipalen

Verboden bestanddelen

- Asfaltpuin
- Vreemde materialen niet zijnde A/B/C hout
- Verbrand hout
- Riet

Eisen gesteld aan perceel 11 Tapijtresten

E-39 **Tapijtresten** zijn afvalstoffen die voor meer dan 99% bestaan uit traditionele vloerbedekking vrijkomend bij bouw- en sloopwerkzaamheden. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:

Toegelaten bestanddelen

- Schone textiele vloerbedekking > 95% (gewicht)
- Aanhangend zand/grond < 5%

Verboden bestanddelen

- Vreemde materialen niet zijnde textiele tapijten
- Tapijten met PVC bodem
- Asbestgelijkend of andere gevaarlijke afvalstoffen

Eisen gesteld aan perceel 12 Harde Kunststoffen

E-40 **Harde kunststoffen** Diverse harde kunststoffen / kunststof artikelen of voorwerpen. Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:

Toegelaten bestanddelen

- Diverse harde kunststoffen > 95% (gewicht)
- Niet verwijderbare kunststofvreemde materialen < 5 %

Voorbeelden: Emmers en deksel, kratten, plastic speelgoed, tuinstoelen, PVC buizen, HDPE buizen, rolcontainers, autobumpers, bloempotjes, bloementrays, schone jerrycans (zonder gevaarsetiket), kunststof pallets.

	<u>Verboden bestanddelen</u> - Jerrycans en vaten met gevaarsetiketten - Vervuilde kunststoffen (vervuiling met verf, cement e.d.) - Rubberafval - Overig niet kunststofafval

Eisen gesteld aan perceel 13 Metaal

E-41	Metaal metaal zowel ferro als non-ferro (geen WEEE). Inschrijver gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:
	<u>Toegelaten bestanddelen</u> - Ferro en non-ferro > 95% (gewicht) - Niet verwijderbare materialen als hout, kunststof, rubber, ... < 5%
	Voorbeelden : Koper, aluminium, schroot, ijzer, blik ...
	<u>Verboden bestanddelen</u> - Asbest(gelijkend) of andere gevaarlijke afvalstoffen - (Gedeeltelijk) gevulde vaten en tonnen

Eisen gesteld aan perceel 14 Matrassen

E-42	Matrassen Diverse formaten matrassen. Inschrijver dient aangesloten te zijn bij het MRN portaal en gaat akkoord met de volgende acceptatievoorwaarden:
	<u>Toegelaten bestanddelen</u> Droge matrassen
	<u>Verboden bestanddelen</u> Alles behalve droge matrassen