

Aanbesteding: Onderhoud Openbare Verlichting Meerijstad
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meerijstad
Referentie: 2023-4013

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Technische specificatie OLC

Vraag:

Aanbestedende dienst is gehouden om ondernemers op gelijke en niet discriminerende wijze te behandelen. Deze verplichting houdt onder meer in dat de technische eisen die aan het voorwerp van de opdracht worden gesteld, de ondernemingen een gelijke toegang tot de opdracht moeten bieden. Door een specifieke merk voor te schrijven worden bepaalde producten en ondernemingen bevoordeeld, terwijl andere producten en ondernemingen worden benadeeld, dit levert een strijd met het Level playing field. Artikel 2.76 lid 3 Aanbestedingswet en artikel 2.10.11 ARW bepalen dat de aanbestedende dienst bij de technische specificaties niet verwijst naar een bepaald fabricaat, of merk. Zonder technische eisen is het ook niet mogelijk om een document van gelijkwaardigheid op te stellen. Kunt u uw eisen aangaande de OLC in bestekpostengroep 502, herzien en enkel technisch specificeren zonder een specifiek merk of model voor te schrijven?

Antwoord:

"De aanbestedende dienst heeft 4 jaar geleden gekozen en geïnvesteerd in de voorgeschreven OLC's en bijbehorende monitoringsapplicatie. De licentie van deze applicatie is minimaal 10 jaar. Het is niet proportioneel om op dit moment over te stappen op een ander OLC-type en/of applicatie. Er is geen technische specificatie bekend. De alternatieve OLC dient minimaal te kunnen communiceren en functioneren met de applicatie InteractCity van Signify."

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 34 22 02 KORTINGEN

Vraag:

De kortingen zoals aangegeven in artikel 34.22.02 worden niet gemaximaliseerd. Op grond van de Aanbestedingswet moet aansprakelijkheid en vrijwaring in redelijke verhouding staan tot de aard van de opdracht. Bij onbeperkte boetebeding is dat niet het geval. Dat is in strijd

met de Aanbestedingswet, in het bijzonder art. 1.10 lid 2 en 4 en ook voorschrift 3.9D van de Gids Proportionaliteit is hierover ook zeer duidelijk. Inschrijver verzoekt de aanbestedende dienst dan ook om de kortingen in het bestek te maximaliseren.

Antwoord:

De maximale boete bedraagt €1.000.000 (één miljoen euro)

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

3

Onderwerp:

01 09 01 lid 03

Vraag:

We verzoeken u conform de RAW systematiek een bestekpost toe te voegen voor het verzorgen van een Klic melding. Uit de aanbestedingsstukken is niet op te maken waar de daadwerkelijke werkzaamheden zullen plaatsvinden (Bijvoorbeeld voor werkzaamheden aan twee opeenvolgende masten volstaat doorgaans een enkele Klic melding).

Antwoord:

Dit wordt niet aangepast. De grondwerkzaamheden behoren normaliter tot de kosten van de netbeheerder. De (benodigde) Klic meldingen dienen dan ook in de eenheidsprijzen van de netbeheerder te zijn inbegrepen.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Contract

Ref.nr.

4

Onderwerp:

01 21 05 VERSTREKKEN VAN EEN DEELOPDRACHT

Vraag:

We verzoeken u conform de RAW systematiek een bestekpost toe te voegen voor het opstellen van een deelopdracht. Uit de aanbestedingsstukken valt de frequentie en grote van de deelopdrachten niet op te maken.

Antwoord:

De deelopdracht wordt door de aanbestedende dienst opgesteld. Vervolgens geldt dan bepaling 01 21 05.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Contract

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Bijlage 11

Vraag:

In bijlage 11 staat bij bijlage III dat de EMVI bijlage 9/9a/9b is. Dit moet bijlage 8a zijn.

Wij verzoeken de AD om dit aan te passen in bijlage 11

Antwoord:

Uw constatering is juist

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 502130

Vraag:

In deze post wordt gevraagd een Hestia mini met twee maal een Zhaga connector (bovenop en onderop)

Armatuur kan alleen voorzien worden met een Zhaga bovenop.

Wij verzoeken de AD hoe hiermee om te gaan.

Antwoord:

Klopt. Alleen Zhaga-connector bovenop. Zie Raamovereenkomst onderhoud en werken OVL gemeente Meerijstad DEFINITIEF incl NVI nr 1.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Contract

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Raamovereenkomst bestekspost 501460 en 501470

Vraag:

In bestekspost 501460 moet de mast gepoedercoat worden in RAL 5013. In de bestekspost 501470 moet de uithouder gepoedercoat worden in RAL 9010. Kan de AD bevestigen dat er twee kleuren gebruikt worden?

Antwoord:

Ja, dat klopt. Witte (RAL 9010) uithouder en blauwe (RAL 5013) mast.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Contract

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 501440 en 501450

Vraag:

In bestekspost 501440 moet de mast geпоedercoat worden in RAL 5013. In de bestekspost 501450 moet de uithouder geпоedercoat worden in RAL 9010. Kan de AD bevestigen dat er twee kleuren gebruikt worden?

Antwoord:

Ja, dat klopt. Witte (RAL 9010) uithouder en blauwe (RAL 5013) mast.

Beantwoord op: 22-02-2023**Label:** Contract**Ref.nr.**

9

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 5010, 5011 en 5014

Vraag:

Op 6 februari 2023 is de link naar het Webinar OVL Compacte Aansluitmodule (<https://youtu.be/U2YHofLX26s>) gepubliceerd en brengen wij het volgende onder uw aandacht:

De gezamenlijke netbeheerders in Nederland zijn bezig met de introductie van een nieuw type aansluitkast die in loop van dit jaar verplicht wordt gesteld (01-07-2023).

Hierbij worden eisen gesteld aan de minimale afmeting van het mastluik (400mm x 100mm) en de inwendige ruimte in de lichtmast [<https://www.enexis.nl/zakelijk/aansluitingen/nieuwe-aansluiting-aanvragen/compacte-aansluitmodule>] / [https://www.liander.nl/voorwaarden_onbemande_aansluiting_openbare_ruimte].

Dit heeft mogelijk gevolgen voor de door u voorgeschreven lichtmasten. Deze kunnen dan niet meer worden toegepast.

Mogelijk heeft dit gevolgen m.b.t. de functionele kwalificaties en de aanwijzing van de personen die montage-handelingen mogen uitvoeren.

1. Bent u op de hoogte van deze ontwikkelingen?
2. Kunt u aangeven hoe de inschrijvers hier mee dienen om te gaan?

Antwoord:

"Antwoord 1: Ja de aanbestedende dienst is hiervan op de hoogte.

Antwoord 2: In dit stadium is het nog niet bekend wanneer de CAM-module ""verplicht"" wordt. Tot nader bericht gelden de voorgeschreven besteksposten met bijbehorende masttekeningen. Indien de voorgeschreven masten opnieuw gedimensioneerd moeten worden, zal dit in overleg gaan met de aanbestedende dienst en opdrachtnemer."

Beantwoord op: 22-02-2023**Label:** Juridisch

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Raamovereenkomst bestekspost 2010

Vraag:

In de betreffende posten geeft u aan dat de lichtmasten staal / aluminium is. In de levering worden alleen stalen en gietijzeren mast gevraagd. Wij verzoeken de AD om de tekst aluminium uit het bestek te verwijderen.

Antwoord:

De beschrijving aluminium komt te vervallen. Zie Raamovereenkomst onderhoud en werken OVL gemeente Meierijstad DEFINITIEF incl NVI nr 1.

Beantwoord op: 22-02-2023**Label:** Contract**Ref.nr.**

11

Onderwerp:

Raamovereenkomst 04

Vraag:

Onder de werkzaamheden valt conform de opsomming het uitvoeren van projecten i.c.m. civiel aannemers. In de bestek zijn hiervoor geen besteksposten opgenomen zoals overleggen met derden. Wij verzoeken de AD om aan te geven onder welke posten deze werkzaamheden worden uitgevoerd.

Antwoord:

De periodieke overleggen conform paragraaf 1.04 dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Overleggen aangaande projectmatige werkzaamheden worden verrekend op de bestekpost 101310. Zie Raamovereenkomst onderhoud en werken OVL gemeente Meierijstad DEFINITIEF incl NVI nr 1.

Beantwoord op: 22-02-2023**Label:** Contract**Ref.nr.**

12

Onderwerp:

Raamovereenkomst 04

Vraag:

Onder de werkzaamheden valt conform de opsomming het onderhouden van objecten van derden zoals NBD verlichting,abri's etc. In de bestek zijn hiervoor geen besteksposten opgenomen. Wij verzoeken de AD om aan te geven onder welke posten deze

werkzaamheden worden uitgevoerd.

Antwoord:

Deze onderhoudsaspecten behoren tot bestekspost 1030 Herstel storing.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Contract

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Leidraad pag. 3

Vraag:

In de bijlage wordt omschreven dat bijlage 1 de RAW raamovereenkomst is, maar staat geen kenmerk van het document vermeld. Wij verzoeken de AD om deze in de leidraad te verwerken.

Antwoord:

RAW-overeenkomst is MEI-22-07.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Raamovereenkomst pag. 1 en leidraad pag.1

Vraag:

In het bestek is het projectnummer MEI-22-07. In de leidraad is de kenmerk 2023-4013.

Wij verzoeken de AD om een eenduidigheid van het projectnummer c.q. kenmerk aan te geven

Antwoord:

Aanbestedingskenmerk is 2023-4013

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Juridisch

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Leidraad 1.7

Vraag:

In de 4e alinea is de zin niet afgemaakt, deze stop na 'ingediende (verreken) prijzen en de.....!'

Wij verzoeken de AD om deze gegevens aan te passen.

Antwoord:

Na deze alinea volgt de van de toepassing zijnde opsomming

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Contract

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Planning

Vraag:

De planning in de leidraad geeft de mogelijkheid tot het stellen van vragen tot 23 februari. De planning op tenderned komt hiermee niet overeen. Wij gaan er vanuit dat in deze de planning in de leidraad juist is.

Antwoord:

"Uw aanname is fout.

U kunt tot en met 15 februari 2023 vragen stellen. Nadat de nota van inlichtingen is verstrekt, wordt de vraag- en antwoordmodule opnieuw opengesteld uitsluitend voor het stellen van vragen met betrekking tot gegeven antwoorden in de Nota van Inlichtingen."

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Wij verzoeken u de areaalgegevens inclusief de plaatsingsdata en de laatst uitgevoerde remplace.

Antwoord:

De inschrijver kan ervan uitgaan dat het OVL-areaal goed onderhouden is met oa een jaarlijkse remplace en schilderwerkzaamheden. De meest relevant OVL-areaalgegevens ten tijde van inschrijving staan weergegeven gegeven in paragraaf 1.04. Na gunning worden de OVL-areaalgegevens inzichtelijk gemaakt via Liteweb aan de opdrachtnemer.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

18

34 41 01 BEGRIPPEN, CORRECTIEF ONDERHOUD

Vraag:

Kunt u bevestigen dat het vervangen van een armatuur ouder dan tien jaar in geval van lampstoring verrekend zal worden op de post incidentele armatuur vervanging.

Antwoord:

"Nee dit klopt niet. Zie de omschrijving bij bestekspost 1030: Als gevolg van de uitfasering van de fluorescentielampen wordt, indien mogelijk, het onderstaande proces gevolgd. De directie geeft dat weer via het beheersysteem.

In storing zijnde armaturen met fluorescentielampen:

- conventioneel armatuur ouder dan 10 jaar --> vervangen voor LED armatuur;

- conventioneel armatuur jonger dan 10 jaar --> retrofit lamp inbrengen volgens bestekspostnr. 5035.

Voor beide situaties dient herstel storing, volgens bestekspostnr. 1030, en de desbetreffende bestekspost mbt leverantie opgevoerd te worden qua kosten."

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

EMVI beoordelingsmatrix, tabblad kentekens

Vraag:

Kunt u bevestigen dat ter verificatie van de inschrijving inschrijvers bij inschrijving kentekens dient in te dienen van de in te zetten voertuigen?

Antwoord:

Kentekens hoeven alleen tijdens de uitvoeringsperiode door de contractant te worden opgegeven

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bestek diverse posten

Vraag:

In diverse posten geeft u aan dat verkeersmaatregelen of stationaire verkeersmaatregelen volgens CROW 96B in de eenheidsprijzen dienen te zijn opgenomen. Het is voor een inschrijver bij inschrijving niet in te

schatten welke verkeersmaatregelen hier van toepassing zullen zijn. Hiermee zijn deze posten niet kostenhomogeen. Wij verzoeken u aan te geven met welk figuur inschrijvers hier dienen te rekenen en overige verkeersmaatregelen verrekenbaar te stellen of hiervoor posten op te nemen.

Antwoord:

Het betreft hier de standaard stationaire verkeersmaatregelen. Oa pilonnen, reflecterende borden/pijlen op voertuigen of werk in uitvoering. Indien er van de (verkeers)situatie andere verkeersmaatregelen worden verlangd conform CROW 96B dan worden deze, na goedkeuring van de directie, via de stelpost in de deelopdracht worden verrekend.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Leidraad 5.1 Facturatie

Vraag:

Kunt u aangeven of het artikel 5.1 van toepassing is per deelopdracht of voor het gehele contract?

Antwoord:

Dit geldt voor het gehele contract

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Leidraad 4.2.1.3 Gelijke stand

Vraag:

U geeft in lid 3 aan dat de inschrijving waarvan het plan van aanpak kwaliteitscriterium 1 de hoogste toegevoegde waarde is toegekend bij een gelijke stand geldt als economisch meest voordelige inschrijving. O.i. is bijgaande artikel niet juist. Wij verzoeken u hier de juiste procedure aan te geven.

Antwoord:

Het betreft hier het eerste onderdeel van de EMVI-beoordelingsmatrix

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 23
Onderwerp: Leidraad 4.2.1.3 Gelijke stand

Vraag:

Kunt u toelichten wat bedoeld wordt met de in lid 1 en lid 2 genoemde onderdelen waarop vergeleken word namelijk de hoogst toegevoegde waarde en de Hoogste toegevoegde waarde van de EMVI vragenlijst. Ons lijkt dat de EMVI beoordelingstabel de enige toegevoegde waarde beoordeling is.

Antwoord:

Hier wordt uitgelegd hoe in geval van een gelijke stand wordt gehandeld.

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 24
Onderwerp: EMVI beoordelingsmatrix

Vraag:

In de EMVI beoordelingsmatrix wordt gevraagd aan te geven of inschrijver voldoet aan eisen in UEA en aan SROI inzet. Een en anders verklaart inschrijver o.i. bij inschrijving en door ondertekening van de UEA. Kunt u aangeven welke relatie bovenstaande heeft met de EMVI beoordeling?

Antwoord:

Dit heeft geen relatie, anders dan een reminder en bevestiging dat u instemt met deze bepaling

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 25
Onderwerp: Leidraad 4.2.1.3

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de toezeggingen welke hier bedoelt worden alleen de voertuiginzet betreft?

Antwoord:

Nee, dit heeft betrekking op alle onderdelen van de EMVI-beoordelingsmatrix

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
EMVI beoordelingsmatrix

Vraag:

In de bijlage EMVI beoordelingsmatrix rekt de ingevulde waarden niet door naar een totaal aantal behaalde punten of een behaalde korting. Tevens zijn voor inschrijver diverse velden niet in te vullen om aan te geven welke score of waarde wordt behaald. Wij verzoeken u de EMVI beoordelingsmatrix hierop aan te passen zodat inchiijvers hun score zelfs exact kunnen zien bij inschrijving.

Antwoord:

Uw constatering is juist. Er is een nieuwe EMVI-beoordelingsmatrix v1.1 bij de stukken gevoegd.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
EMVI beoordelingsmatrix

Vraag:

In de huidige beoordelingsmatrix lijkt de op te leggen boete niet te kloppen. Bij maximale score is deze zelfs €2.970.000. Wij verzoeken u de EMVI beoordelingsmatrix hierop aan te passen

Antwoord:

Er is een nieuwe EMVI-beoordelingsmatrix v1.1 bij de stukken gevoegd.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Leidraad 2.2 Wijze van inschrijving

Vraag:

De tabel in 2.2 en het overzicht van in te dienen documenten komen niet met elkaar overeen. Wij verzoeken u aan te geven welke leidend is voor de in te dienen documenten.

Antwoord:

De leidraad

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bijlage 3 uitvoeringsregels social return

Vraag:

Gegadigde verzoekt AD de SROI verplichting te baseren op de looncomponent van de Raamovereenkomst in plaats van de inschrijfsom omdat in de inschrijfsom voor een groot deel wordt bepaald door leveringen van derden waaronder de netwerkkosten Enexis en de levering van materialen zoals lampen, armaturen en lichtmasten.

Antwoord:

Dit passen wij niet aan, de SROI opgave in deze aanbesteding is een uitwerking van vastgesteld beleid.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Contract

Ref.nr.
30

Onderwerp:
bestek deel 3 paragraaf 01 01 14 lid 01

Vraag:

dit geldt alleen voor de huidige aannemer en dus vragen wij u dit lid te laten vervallen

Antwoord:

Lid 01 paragraaf 01 01 14 komt te vervallen. Zie Raamovereenkomst onderhoud en werken OVL gemeente Meierijstad DEFINITIEF incl NVI nr 1.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
bestek deel 3 paragraaf 01 01 13 lid 01

Vraag:

om een prijs te bepalen dienen we ergens vanuit te gaan. Kunnen we uitgaan van 1x in de 4 weken?

Antwoord:

Zie paragraaf 1.04 en bepaling 34 13 09 lid 02.

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 32
Onderwerp: bestekspost 810010

Vraag:
Indien een quickscan CROW400 niet voldoet en er aanvullend onderzoek uitgevoerd dient te worden kunnen wij dit dan separaat verrekenen?

Antwoord:
Ja.

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 33
Onderwerp: bestekspost 720210

Vraag:
de standaard hoogwerker heeft een werkhoogte van 12 meter daarom het verzoek om 15m aan te passen naar 12m

Antwoord:
De bestekspost 720110 en 720210 worden aangepast naar 12 m. Zie Raamovereenkomst onderhoud en werken OVL gemeente Meierijstad DEFINITIEF incl NVI nr 1.

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 34
Onderwerp: besteksposten 512030 t/m 512060

Vraag:
Met welke RAL kleuren dienen wij rekening te houden?

Antwoord:
De opdekdeurtjes dienen de dezelfde RAL-kleur te hebben als de betreffende mast. 75% van de gevallen zal RAL 6009 betreffen.

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

bestekspost 504

Vraag:

Arbeid om het onderdeel te vervangen/plaatsen volgens bestekspostnummer:
Welke post bedoeld u?

Antwoord:

Bestekspost 1030. Zie Raamovereenkomst onderhoud en werken OVL gemeente Meerijstad DEFINITIEF incl NVI nr 1.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

besteksposten 5035

Vraag:

Extra arbeid om de retrofit lamp te laten functioneren tov bestekspostnummer 1030 dient in deze bestekspost te zijn inbegrepen: Dit gaat niet altijd op daarom het verzoek om voor de arbeid een aparte post op te nemen.

Antwoord:

"Indien een retrofitlamp wordt aangebracht dienen de volgens besteksposten worden verrekend:

- 1030 afhankelijk van lichtpunthoogte;
- 5035 afhankelijk van retrofitlamp-type EN extra kosten om deze lamp aan te brengen/functioneren oa VSA demonteren.

De inschrijver krijgt de mogelijkheid om via bestekspost 5035 zowel de leverantie als de ""extra"" werkzaamheden af te prijzen."

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

37

Onderwerp:

besteksposten 502

Vraag:

het gevraagde InteractCity abonnement wordt niet meer voor 10 jaar aangeboden maar max 5 jaar. Graag dit aanpassen.

Antwoord:

Dit heeft de aanbestedende dienst afgestemd met Signify. 10 jaar blijft gehandhaafd

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
besteksposten 5 - CAM-module

Vraag:

Op 6 februari 2023 is de link naar het Webinar OVL Compacte Aansluitmodule (<https://youtu.be/U2YHofLX26s>) gepubliceerd en brengen wij het volgende onder uw aandacht:

De gezamenlijke netbeheerders in Nederland zijn bezig met de introductie van een nieuw type aansluitkast die in loop van dit jaar verplicht wordt gesteld (01-07-2023).

Hierbij worden eisen gesteld aan de minimale afmeting van het mastluik (400mm x 100mm) en de inwendige ruimte in de lichtmast (https://www.liander.nl/voorwaarden_onbemande_aansluiting_openbare_ruimte).

Dit heeft mogelijk gevolgen voor de door u voorgeschreven lichtmasten. Deze kunnen dan niet meer worden toegepast.

Mogelijk heeft dit gevolgen m.b.t. de functionele kwalificaties en de aanwijzing van de personen die montage-handelingen mogen uitvoeren.

1. Bent u op de hoogte van deze ontwikkelingen?
2. Kunt u aangeven hoe de inschrijvers hier mee dienen om te gaan?
3. Zijn de voorgeschreven masten geschikt voor de nieuwe CAM-module van de netbeheerder?

Antwoord:

"Antwoord 1: Ja de aanbestedende dienst is hiervan op de hoogte.

Antwoord 2: In dit stadium is het nog niet bekend wanneer de CAM-module ""verplicht"" wordt. Tot nader bericht gelden de voorgeschreven besteksposten met bijbehorende masttekeningen. Indien de voorgeschreven masten opnieuw gedimensioneerd moeten worden, zal dit in overleg gaan met de aanbestedende dienst en opdrachtnemer.

Antwoord 3: Dit kan de aanbestedende dienst op dit moment niet bevestigen.
"

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
bestekposten 5

Vraag:

Kunt u aangeven hoeveel voorraad van elk type de aannemer minimaal op voorraad dient te hebben (incl de ralkleuren)?

Antwoord:

"Zie bepaling 34 32 04 lid 01. Qua omvang kan de inschrijver uitgaan van:

- standaard masten 4 m: 10 stuks;
- standaard masten 6 m: 10 stuks;
- standaard masten 8 m: 5 stuks.
- standaard armaturen: 20 stuks."

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

besteksposten 3

Vraag:

eventueel inzaaien van gras: Dit graag als aparte post opnemen omdat niet alle masten in de groenstrook staan en dus niet kostenhomogeen en dus in strijd met de raw systematiek.

Antwoord:

Deze werkzaamheden en leveranties zijn onderdeel van de besteksposten /DTE tarieven van de netbeheerder.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

41

Onderwerp:

besteksposten 3

Vraag:

standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Wij verzoeken u om aparte posten voor de verkeersmaatregelen op te nemen met figuurnummers. Anders is dit niet kostenhomogeen en dus in strijd met de RAW systematiek.

Antwoord:

Het betreft hier de standaard stationaire verkeersmaatregelen. Oa pilonnen, reflecterende borden/pijlen op voertuigen of werk in uitvoering. Indien er van de (verkeers)situatie andere verkeersmaatregelen worden verlangd conform CROW 96B dan worden deze, na goedkeuring van de directie, via de stelpost in de deelopdracht worden verrekend.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr. 42 **Onderwerp:**
besteksposten 201110 t/m 201130

Vraag:
verwijderen bebording en afleveren depot: Dit graag als aparte post opnemen omdat niet alle masten dit hebben en dus niet kostenhomogeen en dus in strijd met de raw systematiek.

Antwoord:
Klopt u hebt gelijk. Indien er verkeersborden vervoerd dienen te worden naar de gemeentewerf dan kan dit verrekend worden op de stelpost in de deelopdracht.

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 43 **Onderwerp:**
besteksposten 2

Vraag:
eventueel inzaaien van gras: Dit graag als aparte post opnemen omdat niet alle masten in de groenstrook staan en dus niet kostenhomogeen en dus in strijd met de raw systematiek.

Antwoord:
Deze werkzaamheden en leveranties zijn onderdeel van de besteksposten /DTE tarieven van de netbeheerder.

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 44 **Onderwerp:**
besteksposten 2

Vraag:
standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Wij verzoeken u om aparte posten voor de verkeersmaatregelen op te nemen met figuurnummers. Anders is dit niet kostenhomogeen en dus in strijd met de RAW systematiek.

Antwoord:
Het betreft hier de standaard stationaire verkeersmaatregelen. Oa pilonnen, reflecterende borden/pijlen op voertuigen of werk in uitvoering. Indien er van de (verkeers)situatie andere verkeersmaatregelen worden verlangd conform CROW 96B dan worden deze, na goedkeuring van de directie, via

de stelpost in de deelopdracht worden verrekend.

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 45
Onderwerp: besteksposten 104

Vraag:
standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Wij verzoeken u om aparte posten voor de verkeersmaatregelen op te nemen met figuurnummers. Anders is dit niet kostenhomogeen en dus in strijd met de RAW systematiek.

Antwoord:
Het betreft hier de standaard stationaire verkeersmaatregelen. Oa pilonnen, reflecterende borden/pijlen op voertuigen of werk in uitvoering. Indien er van de (verkeers)situatie andere verkeersmaatregelen worden verlangd conform CROW 96B dan worden deze, na goedkeuring van de directie, via de stelpost in de deelopdracht worden verrekend.

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 46
Onderwerp: besteksposten 103110 t/m 103130

Vraag:
grondstuk na rechtzetten vullen met draineerzand tot 5 cm onder mastdeurtje: Dit graag als aparte post opnemen omdat niet alle masten in afgevuuld moeten worden en dus niet kostenhomogeen en dus in strijd met de raw systematiek.

Antwoord:
Elke lichtmast die rechtgezet wordt, dient (extra) afgevuuld te worden tot 5 cm onder het mastdeurtje.

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 47
Onderwerp: besteksposten 103110 t/m 103130

Vraag:

opnemen en herleggen bestrating: Dit graag als aparte post opnemen omdat niet alle masten in de verharding staan en dus niet kostenhomogeen en dus in strijd met de raw systematiek.

Antwoord:

Klopt. De tekst "eventueel opbreken en herstellen straatwerk" komt te vervallen uit de besteksposten 1031. De kosten hiervan kunnen verrekend worden op de besteksposten 403. De opdrachtnemer dient aan de directie via Liteweb met foto's aan te tonen welke type straatwerk het betreft en hoeveel m2 er opgebroken/hersteld is. Zie Raamovereenkomst onderhoud en werken OVL gemeente Meierijstad DEFINITIEF incl NVI nr 1.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

48

Onderwerp:

besteksposten 103010 t/m 103030

Vraag:

In- en uitschakelen transformatorstation.

1. Kunt u aangeven welke procedure hier van toepassing is?
2. Welke aanwijzing is benodigd om dit uit te voeren?
3. Zijn de locaties van de stations bekend?

Antwoord:

"Zie bepaling 34 42 01 lid 04 en 05

Antwoord 1:

- telefonisch melden van inschakeling desbetreffende transformatorstation bij Enexis;
- inschakelen transformatorstation;
- storing verhelpen;
- telefonisch afmelden van uitschakeling desbetreffende transformatorstation bij Enexis;
- uitschakelen transformatorstation;
- Z-nummer vermelden in Liteweb.

Antwoord 2: geen specifieke aanwijzingen benodigd tbv in- uitschakeling. De directie kan/mag dit ook.

Antwoord 3: Ja zowel bij Enexis als de directie."

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

49

Onderwerp:

besteksposten 103

Vraag:

standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Wij verzoeken u om aparte posten voor de verkeersmaatregelen op te nemen met figuurnummers. Anders is dit niet kostenhomogeen en dus in strijd met de RAW systematiek.

Antwoord:

Het betreft hier de standaard stationaire verkeersmaatregelen. Oa pilonnen, reflecterende borden/pijlen op voertuigen of werk in uitvoering. Indien er van de (verkeers)situatie andere verkeersmaatregelen worden verlangd conform CROW 96B dan worden deze, na goedkeuring van de directie, via de stelpost in de deelopdracht worden verrekend.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

besteksposten 102210 t/m 102230

Vraag:

In- en uitschakelen transformatorstation.

1. Kunt u aangeven welke procedure hier van toepassing is?
2. Welke aanwijzing is benodigd om dit uit te voeren?
3. Zijn de locaties van de stations bekend?

Antwoord:

"Zie bepaling 34 42 01 lid 04 en 05

Antwoord 1:

- telefonisch melden van inschakeling desbetreffende transformatorstation bij Enexis;
- inschakelen transformatorstation;
- storing verhelpen;
- telefonisch afmelden van uitschakeling desbetreffende transformatorstation bij Enexis;
- uitschakelen transformatorstation;
- Z-nummer vermelden in Liteweb.

Antwoord 2: geen specifieke aanwijzingen benodigd tbv in- uitschakeling. De directie kan/mag dit ook.

Antwoord 3: Ja zowel bij Enexis als de directie."

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

besteksposten 1022

Vraag:

Verrekenprijzen inclusief verkeersmaatregelen conform artikel 62 12 01 lid 03 van dit bestek. Wij verzoeken u om aparte posten voor de verkeersmaatregelen op te nemen met figuurnummers. Anders is dit niet kostenhomogeen en dus in strijd met de RAW systematiek.

Antwoord:

Het betreft hier de standaard stationaire verkeersmaatregelen. Oa pilonnen, reflecterende borden/pijlen op voertuigen of werk in uitvoering. Indien er van de (verkeers)situatie andere verkeersmaatregelen worden verlangd conform CROW 96B dan worden deze, na goedkeuring van de directie, via de stelpost in de deelopdracht worden verrekend.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
52

Onderwerp:
besteksposten 102

Vraag:

standaard stationaire verkeersmaatregelen volgens CROW 96B dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen. Wij verzoeken u om aparte posten voor de verkeersmaatregelen op te nemen met figuurnummers. Anders is dit niet kostenhomogeen en dus in strijd met de RAW systematiek.

Antwoord:

Het betreft hier de standaard stationaire verkeersmaatregelen. Oa pilonnen, reflecterende borden/pijlen op voertuigen of werk in uitvoering. Indien er van de (verkeers)situatie andere verkeersmaatregelen worden verlangd conform CROW 96B dan worden deze, na goedkeuring van de directie, via de stelpost in de deelopdracht worden verrekend.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
53

Onderwerp:
4.2.1.3 inschrijvingsleidraad Plan van aanpak

Vraag:

Aangegeven wordt dat de procedure opnieuw wordt gevoerd indien na indienen van plan van aanpak deze niet voldoet. Wat wordt hieronder verstaan? Mogen wij hieruit afleiden dat de oorspronkelijk winnende inschrijver uitgesloten wordt van de procedure en dan de tweede beste inschrijving de mogelijkheid krijgt om een plan van aanpak in te dienen?

Antwoord:

Uw aanname is juist

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 54 **Onderwerp:** Concept overeenkomst (bijlage 4) bijlagen

Vraag:

U benoemt hier een rangorderegeling ten aanzien van de documenten. Hierin ontbreekt echter de RAW raamovereenkomst./het bestek. Kunt u bevestigen dat het RAW bestek in rangorde prevaleert boven de inschrijfleidraad en inschrijving leverancier, echter onder de nota van inlichtingen? Kunt u dit tevens aanpassen in deze overeenkomst, aangezien deze in rangorde prevaleert boven de nota van inlichtingen?

Antwoord:

De RAW Raamovereenkomst is een bijlage van de inschrijfleidraad, en daarmee ondergeschikt aan de inschrijfleidraad.

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 55 **Onderwerp:** Concept overeenkomst (bijlage 4) artikel 6

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de service- en garantietermijn zoals hier genoemd in deze concept overeenkomst wordt overeengekomen en zodanig door opdrachtgever uitgevoerd, zoals opgenomen in het RAW bestek? Kunt u dit tevens aanpassen in deze overeenkomst, aangezien deze in rangorde prevaleert boven de nota van inlichtingen?

Antwoord:

Nee, de overeenkomst staat boven alle documenten

Beantwoord op: 22-02-2023
Label: Inhoud

Ref.nr. 56 **Onderwerp:** Concept overeenkomst (bijlage 4) artikel 5

Vraag:

Dit artikel wijkt af van hetgeen is bepaald in paragraaf 1.7 van de

inschrijvingsleidraad. Kunt u bevestigen dat verlenging van de overeenkomst tot stand komt met wederzijdse instemming van opdrachtgever en opdrachtnemer, zoals tevens is aangegeven in paragraaf 1.7 van de inschrijvingsleidraad. Kunt u dit tevens aanpassen in deze overeenkomst, aangezien deze in rangorde prevaleert boven de nota van inlichtingen?

Antwoord:

Nee, dit passen wij niet aan. Deze artikel 5 verwijst naar 1.7.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

57

Onderwerp:

4.2.1.3 inschrijvingsleidraad Plan van aanpak

Vraag:

Hoe borgt de aanbestedende dienst dat de winnende inschrijver de gegeven antwoorden in de matrix niet wijzigt na inschrijving en in het plan van aanpak enkel de onderdelen nader motiveert?

Antwoord:

Documenten zoals opgeslagen in TenderNed, kunnen door de aanbestedende dienst niet worden aangepast. Ook kan de inschrijver een PDF document aanleveren.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.

58

Onderwerp:

2.2.4 inschrijvingsleidraad

Vraag:

Bij het niet blijvend voldoen aan de eisen kan opdrachtgever de overeenkomst ontbinden. Kan aanbestedende dienst bevestigen dat aannemer eerst in gebreke wordt gesteld en de mogelijkheid krijgt tot herstel?

Antwoord:

Bij niet blijvend voldoen, hebben er al veel gesprekken plaatsgevonden. Het verbaast ons dat een inschrijver er op voorhand van uitgaat dat hij niet zal voldoen. Dit geeft weinig vertrouwen.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:
Risicoregeling 1.7.1 inschrijvingsleidraad

Vraag:

U geeft hier aan dat pas met een stijging van meer dan 10% een indexering van slechts 50% zal plaatsvinden. Dit is in strijd met paragraaf 47 UAV 2012. Immers die stelt dat aannemer aanspraak heeft op bijbetaling bij “omstandigheden die van dien aard zijn dat bij het tot stand komen van de overeenkomst geen rekening behoefde te worden gehouden met de kans dat zij zich zouden voordoen, die de aannemer niet kunnen worden toegerekend en die de kosten van het werk aanzienlijk verhogen. Wij verzoeken u 1.7.1 te schrappen en zich te conformeren aan de UAV2012

Antwoord:

Paragraaf 47 UAV 2012 stelt dat opdrachtgever en opdrachtnemer in voornoemd geval in overleg treden en tot een redelijke schikking komen. Omdat wij met meerdere partijen zaken doen, die we gelijk willen behandelen is dit onze redelijke schikking en wijken daar niet vanaf. Par 1.7.1 blijft onverminderd van toepassing.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
Indexering 1.7 inschrijvingsleidraad

Vraag:

In de huidige economische omstandigheden is jaarlijks indexeren voor inschrijvers een groot risico welke zij niet kunnen beheersen, bijvoorbeeld de sterk fluctuerende gas- en staalprijzen als gevolg van de oorlog in de Oekraïne. Conform Voorschrift 3.9 A van de gids proportionaliteit: De aanbestedende dienst alloceert het risico bij de partij die het risico het best kan beheersen of beïnvloeden. Verzoeken wij u dit aan te passen naar een indexering per 6 maanden?

Antwoord:

Nee, daar stemmen wij niet mee in, daarvoor is paragraaf 1.7.1 van toepassing.

Beantwoord op: 22-02-2023

Label: Inhoud