

BIJLAGE Bepakklingslijst P-217 / 20-5186



Omschrijving	aanvullende omschrijving	Aantal TS VNOG	afmetingen	locatie	gewicht in grammen	totaal
Materiaal t.b.v. personeel						
Adembescherming						
Ademluchttoestelen	Dräger PSS7000	7		Cabine	4100	28700
Volgelaatsmasker	Dräger FPS7000	7		Cabine	740	5180
Ademluchtcilinder	composiet 300Bar 6Liter	14		Cabine	6400	89600
Bescherming						
THV helm (voor manschappen)		0	7	Cabine	860	6020
Gehoorbescherming / Oorpluggen	In uitvoering Earplugs kneedbaar vormbaar 80 DB bescherming in verpakking vanaf 100 stuks	12		Kast 1 in kist 3	2	24
Reddingvest	uit aanbesteding redvesten (BESTO)	7		Kast 4	1300	9100
Stofmasker P2	Type FFP2, individueel verpakt i.v.m. hygiëne.	20		Cabine	8	160
Onderzoekshandschoenen	Nitril maat: L	1		Cabine	560	560
Onderzoekshandschoenen	Nitril maat: XL	1		Cabine	760	760
Materiaal						
Oplaadbare handlamp.	explosie veilig, aantal branduren minimaal 3 uur continu, Streamlight Survivor low-profile Ex ATEX OG, laders 24V uitvoering aantal is gelijk aan zitplaatsen.	7		Cabine	480	3360
Verbindingsmiddelen						
Portofoon, operationeel		0	2	Cabine	660	1320
Portofoon, object		0	7	Cabine	600	4200
Mobilfoon + touch screen		0	1	Cabine	1500	1500
Materiaal t.b.v. redding en bestrijding brand						
Waterwinning						
Zuigslang	Diam. 125mm, nokafstand 148 mm, lengte voertuigafhankelijk. Weerstand tegen chemicalien en bijtende stoffen. Flexibel maar toch knikbestendig. Weerstand tegen ozon en tegen hitte. Bestand tegen vacuüm zuigen.	1		Dak	50000	50000
Zuigkorf	RVS Korf bevestigbaar op zuigslang ter voorkoming van opzuigen afval uit het water. Voorzien van bevestiging drijver.	1		Dak	8000	8000
Mand	Zuigkorfmand voor 4" zuigkorven, mand bevestigbaar op aanzuigslang ter voorkoming van opzuigen afval uit het water. uitvoering riet of staal	1		kast 7	980	980
Drijver	Tern behoeve van zuigslang, voldoende drijfvermogen om zuigslang incl. zuigkorf te kunnen dragen.	1		kast 7	750	750
Lijn	Tern behoeve van zuigslang, lengte 20 mtr./10 mm uitgevoerd in HT Polyestertouw voor bevestiging aan zuigslang incl musketonhaak(rvs)	1		kast 7	1500	1500
Opzetstuk	AWG opzetstuk/standpijp OG voorzien van stijgbuis, voetklauw met wartel en klepafsluiters met messing klep en spindel. Het opzetstuk is een aansluitstuk tussen de ondergrondse brandkraan en de brandslang. Met 2 uitgangen en voorzien van Storz nok 81.	1		Achterop TS	7250	7250
Verzamelmstuk	Y-armatuur / verzamelmstuk van A.W.G. met 2 x ingang Storz 65, nok 81 en 1 x uitgang Storz 125, nok 148. Voorzien van terugslagklep.	1		kast 7	3700	3700
Watervoerend						
Vulslang	Brandslang doorlaat 3", lengte 10mtr. v.z.v. Storz LM65 (nok 81), kleur geel,uitgevoerd in PVC / Nitril conform BS 6391 type 3. Geschikt voor max. werkdruk 16 bar.	2		Kast 7	5950	11900
Slang 75 mm (3"), 20m, Storz nok 81 mm, klasse L3	opgerold	4		kast 3 2x kast 4 2x	12550	50200
Slang 75 mm (3"), 20m, Storz nok 81 mm, klasse L1	4x opgevouwen in voertuig en 8x in cassette (2 per cassette)	12		kast 3 2x gevouwen 4x gerold kast 4 2x gevouwen 4x gerold	12000	144000
Slang 38 mm (1,5") 20m, Storz nok 52 mm Geel		4		kast 5 4x hangend / kast 3 3x liggend snelle lijn	9750	39000
Slang 38 mm (1,5") 20m, Storz nok 52 mm Blauw		4		kast 6 4x hangend / kast 4 3x liggend snelle lijn	9750	39000
Slang 45 mm, 20m, Storz nok 52 mm Groen		4		Kast 5 2x hangend	11750	47000
Verdeelstuk, ingang 1x nok 81 mm met swivel, uitgang 2x nok 52 mm		2		kast 5 / kast 6	6150	12300
Straalpijp, 450 l/min, Storz nok 52 mm		3		aan bundel hangend / liggend	1500	4500
Straalpijp, 230 l/min, LD werkhassel		1		Kast 7 aan werkhassel	1500	1500
Straalpijp, 550 l/min, smoothbore, Storz nok 52		1		aan bundel 45mm	1550	1550
Verloopkoppeling nok 148 > nok 133		1		kast 7	3500	3500
Verloopkoppeling nok 81 > 52	verloop voor O-bundels	2		kast 5 / kast 6	520	1040
Verloopkoppeling Duitsland	Voor posten aan grensgebieden	2		kast 5 / kast 6	520	1040
Waterkanon	Minimaal 2000 ltr/per minuut. Monitor voorzien van draagbeugel, inklapbare poten met geharde punten en manometer. Monitor door één persoon draagbaar, gewicht bruikbaar max. 20 kg. Oscillatiefunctie eenvoudig in- en uitschakelbaar. Oscillatiehoek eenvoudig instelbaar in tenminste 3 standen van links rechts -30° tot +30°. Inlaat draaibaar uitgevoerd. Monitorkop met debiet instelbaar in tenminste 3 standen van 1.000 l/min tot max. debiet. Straalbeeld traploos instelbaar van volstraal tot nevelstraal met een straalhoek van tenminste 100°. omhoog /omlaag van +20 graden tot +70 graden. Worplengte bij maximaal debiet en volstraal tenminste 40 m.	1		kast 5	12900	12900
LD Schuimblusser (hosemaster)	Blusser van RVS met inhoud 11 ltr, aansluiting koppeling 3/4" (werkhassel aansluiting). Voorzien van venturimeng 3% of 6% doorlaat. Werkdruk 4 tot 15 bar. Slang voorzien van zwaarschuimstraalpijp met kogelafsluiter (capp 45 l/min 4 Bar) Deze is drukvrij en word door waterdruk vanaf het brandweervoertuig gevoed.	1	625 x 300 x 220	kast 4	25000	25000
Fognail	Fognail aanvalsans lang model met kogelafsluiter en koppeling. Lengte 500 mm	1		kast 5	2000	2000
Waterscherm Nozzle slang	Lengte 10 Mtr	2		kast 3	14000	28000
Materiaal						
Kraansleutel met put haak	voor het opendraaien van de ondergrondse brandkraan, en aan de zijde van de T een punthaak en een massief hamer gedeelte totale lengte is ca 110 cm.	1		Achterop TS	5500	5500
Kraansleutel bovengrondse brandkraan	Hydrantsleutel type B voor bovengrondse, hydrantsleutel voor het openen van bovengrondse hydranten met driehoekig sleutelknop, het afschroeven van de deksels met driehoeksleutelknop of laterale uitsparing, DIN 3223-B, rood gelakt.	1		kast 7	1750	1750
Koppelingsleutel 52 - 81 mm	Geschikt voor nok 52 t/m 81.	4		kast 5/6/7	240	960
Koppelingsleutel 110 - 150 mm	Geschikt voor 110 mm en 150 mm.	2		kast 7	0	0
Bendelstuk	Kunststof band met klittebandsluiting of lichtmetalen klemsluiting. Geschikt voor slangdiameters van 38 t/m 75 mm	2		kast 5 / kast 6	480	960
Slangenophouder	Geschikt voor slangdiameters van 38 t/m 75 mm. Slangophouder, van geweven polyester, 45 mm breed met verzinkte haak en ring.	4		kast 5 / kast 6	200	800
Liftsleutel (algemeen)	Liftsleutel driekant 320 mm, metaal corrosie bestendig. Ten behoeve van het openen van liften.	1		Cabine	40	40
Liftsleutel (brandweer)	Liftsleutel driekant 320 mm, metaal corrosie bestendig. Ten behoeve van het activeren van brandweerliften.	1		Cabine	40	40
Set voor bestrijding schoorsteenbranden (boven)	Ramoeneurset: 2 paar handschoenen hittebestendig, maat XL, 1 ramoeneur/kettinglengte minimaal 12 m, 1 puntjizer, 1 kogel. 1 set schoorsteenijzers totale lengte minimaal 6 mtr. 1 schoorsteenspiegel, 1 roetschep,1 brandvrije emmer, 1 wollen/branddeken deken ca. 150x200 cm.	1	600 x 400 x 235	kast 3 in kist	18000	18000
Set voor bestrijding schoorsteenbranden (beneden)	Borstel 80 mm met oog en M10 *1 D-sluiting Oogmoer M10 Kogel Veegstok staal 1.0 meter 3 x 3,36 6 stuks	1		Kast 3 in kist	16200	16200
Slangenbruggen	Kunststof, geschikt voor 2 x slang 75mm. Uitgevoerd met 2 bevestigingspunten om deze aan elkaar te koppelen.	1	600 x 400 x 200	kast 4	11500	11500
Puthaak	Lengte 500mm t.b.v. openen deksel van bluswaterriool.	2		kast 7	420	840
Warmtebeeldcamera (1 per ploeg, in het kader van veiligheid)	model afgestemd op gebruik en taakstelling	2	310 x 190 x 170	Cabine	1020	2040
Vluchtmasker	Incl. kunststofopberg box en musketonsluiting, Fullface vlamvertraagende hoofdkap, minimaal 15 minuten beschermt tegen toxische gassen, dampen, vaste deeltjes en brandgassen en CE 1437/EN 403:2004 gecertificeerd	2	200 x 140 x 120	Cabine	480	960
Overdrukkventilator	Blowhard BH-20 accu ventilator O.G. capaciteit minimaal 30.000 m3/uur (vrije lucht).	1	600 x 600 x 250	Kast 5	23000	23000
Smoke stopper	F 80 Pro	1	730 x 540 x 40	Kast 6	4800	4800
Schoonmaakdoeken	Doek t.b.v. oprollen haspel	1		kast 7	10	10
Neonhaak	Demontabel en uitwisselbaar passend voor watertrekker/bezem/neonhaak (wolf Multi-star) O.G.	1		Kast 1 draaiwand	280	280
steel telescoop tbv neonhaak en stokzaag	Demontabel en uitwisselbaar passend voor watertrekker/bezem/neonhaak (wolf Multi-star) O.G.	1		Kast 1 draaiwand	1000	1000
sloop/omhaal haak	Omhaalhaak 3,6 meter met Nupla steel	1		Kast 1 draaiwand	2800	2800
Slangen oprol apparaat	Tbv O-bundels	1		Inbegrepen bij voertuig, eis 12.12	7.800	7800
Cassette	Tbv. Slang 75 mm (3"),20m, Storz nok 81 mm, klasse L1	4	3,6Kg	kast 3 2x kast 4 2x	3.500	14000
Kleine blusmiddelen						
Brandblusser schuim 9 liter	9 liter, geschikt voor blussen onder elektrische spanning tot 1000V – 1 meter. Norm NEN2559	1		kast 4	14200	14200
Poederblusser 9kg	9 kg blusser, NEN2559	1	12 kg	kast 4	9700	9700
CO2 Blusser 10 liter	10 liter (5Kg) blusser, NEN2559	1		kast 4	13700	13700
Blusdeken	180X180 cm IN ZAK	1		Kast 2 in draaikast	1450	1450
Materiaal t.b.v. HV						
Motorgereedschap						
kettingzaag	Stihl MS 361 C-M	1	37 cm	Kast 1 draaiwand	7025	7025
Gereedschapset	tbv motorkettingzaag (onderdeel van levering kettingzaag)	1		Kast 1 in kist 3	520	520
Reciprozaag (accu)	Makita accu reciprozaag accu minimaal 18v 5.0Ah en is uitwisselbaar met boor-/schroefmachine en of accu slagmoersleutel O.G.	1		kast 2	9000	9000
Onderwaterpomp	Merk/type: Elektrisch, 230 V- 50Hz, Ip 68 met storz koppeling nok 81, opvoerhoogte > 8 m, Pompcap. Min 15 m3/h, snoerlengte 10 m. Maximale aanzuighoogte van 25 mm. NEN 3140	1	D x H250 x 456	kast 6	11500	11500
combian	5 liter brandstof en 3 liter olie tbv kettingzaag	1		Kast 1 draaiwand	5050	5050
beugelzaag	lengte 600mm voor het zagen van alle houtmaterialen	1		Kast 1 draaiwand	500	500
Redgereedschap						
Schaar	Accu uitvoering	1		kast 2 draaikast	18500	18500
Spreider	Accu uitvoering	1		kast 2 draaikast	17300	17300
Ram	Accu uitvoering	1		kast 2 draaikast	19000	19000
Ramsteun		1		kast 2 draaikast	7700	7700
Pedaalknipper of minischaar	Handpomp uitvoering	1		kast 2 draaikast	10000	10000
Materiaal						
Stabilisatie set gekanteld voertuig (stabfast)	Stabfast MK2 ALU of Holmatro V-strut O.G. Stabilisatieset bestaande uit 3 stabilisatiepoten en bijbehorende onderdelen en plaatwerkmes ter uitvoering van de stabilisatie. Ter stabilisatie van een gekanteld voertuig.	1	1.100x300x120	kast 2 draaikast	35000	35000

Gereedschapszeil	Afmeting: ca. 2x2Mtr, kleur: oranje, materiaal: polyetheen, met verstevigde ogen aan de zijkant van het zeil, waterdicht en scheurvast. Functie: onderlegger redgereedschap.	1		kast 2 in kist 7	1400	1400
Deurforceerder	Deurram te gebruiken door 1 persoon, schokabsorberend en ARBO verantwoord.eenpersoons bedienbaar met interne cilinder zorgt voor extra impact op inslagmoment kop ø 15 cm 16 kg 58 cm lang metaal kleur rood	1		kast 2 draaikast	17550	17550
Voorhamer	3 kg, steellengte ca 90 cm. Voorzien van fibersteel.	1		Kast 1 draaiwand	4500	4500
Hooligantool blikopener	Cutting claw lengte ca. 76 cm.	1	91,4 cm	kast 2 draaikast	4750	4750
Trap-/trapeziumblok	Set van 2 identieke blokken. minimaal 5 treden. Componenten dienen van dezelfde materialen te zijn als de aangeboden opvulblokken en keggenet. Ter stabilisatie van voertuigen.	2		kast 2	8000	16000
Set opvulblokken en keggen	Aantal is voldoende om tenminste één personen auto te kunnen stabiliseren. Componenten dienen onderling stapelbaar en van dezelfde materialen te zijn als de trap-/trapezium blokken. Ter stabilisatie van voertuigen.	4	600 x 400 x 340	kast 2	8550	34200
werklijn	20 Mtr met vast oog en karabijnhaak	2		kast 7	1.500	3000
Beschermende middelen						
Beschermplaat groot	flexibel doorzichtig kunststof, dikte minimaal 3 mm , voorzien van handgrepen. Ter bescherming van het slachtoffer tijdens bevrijding uit voertuig. Afmeting ca. 1.100 x 500 mm.	1	1000 x 500 x 7	Kast 2	3150	3150
Beschermplaat klein	flexibel doorzichtig kunststof, dikte minimaal 3 mm , voorzien van handgrepen. Ter bescherming van het slachtoffer tijdens bevrijding uit voertuig. Afmeting ca. 1.100 x 500 mm.	1	1000 x 500 x 7	Kast 2	2000	2000
Beschermfolie	Minimaal 200 cm x 200 cm, glasvezel versterkt en transparant voor het afdekken van een slachtoffer.	1	1400 x 1400	Kast 2 in kist 7	300	300
Beschermhoezen	Set van 10 stuks diverse maten. Materiaal: Kevlar OG. Afmetingen 4 st. 260 x 300 mm, 4 st. 600 x 600 mm, 2 st. 1500 x 600 mm Holmatro O.G. Ter voorkoming van verwondingen door uitstekende delen na openknippen van personenauto.	1	700 x 500 x 150	Kast 2 in kist 7	2900	2900
Airbagvanger	Zijwaartse energieabsorbtie. Zolang de airbagvanger niet daadwerkelijk een airbag heeft opgevangen, is deze onbepakt inzetbaar. Inclusief koffer of tas. Set van 2 of 3 stuks. Bescherming tegen impact van airbag in stuurwiel. Toepasbaar op stuurwielen van personenauto's, bestelbussen en vrachtwagens.	1	260 x 170 x 85	Kast 2 in kist 7	820	820
Rope Ratchet	Rope Ratchet, set (twee stuks per set), 5 meter lijn, lijndiameter minimaal 12 mm, minimale last 115 kg, twee verzinkte haken.	1		Kast 2 in kist 7	580	580
Zaaghelm	Geluidsisolatiewaarde SNR 22 (102 dBA).Conform EN 352, EN 397 en EN 1731	2		Kast 1 in kist 3	600	1200
Zaagjas	Norm EN 471 bescherming klasse 2 in oranje kleur	2	600 x 400 x 340	Kast 1 in kist 3	2850	5700
Zaagbroek	Norm EN 471 bescherming klasse 2 in oranje kleur	2		Kast 1 in kist 3	1900	3800
Zaag handschoenen	DIN EN 381-7: 1999-09 & DIN EN 388: 2003-12 (OG)	2		Kast 1 in kist 3	360	720
Handschoenen voor hoge spanning	Handschoenen, elektrisch isolerend Conform NEN EN IEC 60903, 1.000 Volt.	2	Maat 10	cabine	520	1040
Hijzen en trekken						
spanband	50 mm breed met uiteinde haken, 3 ton, 8 meter	2	3000 x 550 x 230	Kast 2 in kist 7	2700	5400
Set sleepbanden		1	300 x 210 x 95	Kast 2 in kist 2	2300	2300
Harpsluiting	Greenpin, WLL9,5 ton	2		Kast 2 in kist 2	1500	3000
Handgereedschap						
Aanvalset technische hulpverlening:(klein gereedschap, centerpunt, ventielsleutel enz)	Centerpons, 2 plamuurmesjes (geslepen), 2 gordel-messen, diverse schroevendraaiers, afplakfolie, stanleymes, rolmaat min. 3 mtr, ruitenzaag, ventiel-stiftsleutel, drevel/doorslag (4-5mm), spanbandjes (20mm) met (2x) en zonder (2x) haak, markerings-middelen t.b.v. veiligheidssystemen in voertuigen (airbags e.d.), *7).	2		cabine	3900	7800
Gereedsschapset	Inhoud: kruiskop schroevendraaier set, platte schroevendraaier set, torx-set 8 delig, steeksleutelset, inbussleutel set, Moersleutel verstelbaar, Hamer + vuisthamer, hellebaardmes, zijknip-, vlecht-, waterpomp-, combinatietang, zaag, steenbeitel, schaar, duct-tape, rolmaat 5m, draadnagel set, pijpentang, steekbeitel hout, rubberen hamer Spanningsmeter Duspul 6V DC – 400 V AC CAT IV en IP44 O.G.	1	600 x 400 x 340(?)	Kast 2 in kist 8	25000	25000
Boutenschaar 16 mm	voor rondstaal tot 16 mm. Lengte van 1.20 meter.	1	600 mm	Kast 1 draaiwand	5950	5950
Makita haaksle slijper 125mm 18V		1				
Accuboormachine	Makita accu boor-/schroefmachine, 1,5 tot 13 mm snelspanboorkop met asblokkering, accu minimaal 18v 5.0Ah en is uitwisselbaar met accuslagmoersleutel en of reciprozaag O.G.	1		Kast 2 in kist 6		
Bitset	e	1		Kast 2 in kist 6		
Accuslagmoersleutel	Makita accu slagmoersleutel met haalbaar demontage koppel van 500Nm voorzien van 1/2" vierkant, accu minimaal 18v 5.0Ah en is uitwisselbaar met boor-/schroefmachine en of reciprozaag. O.G.	1		Kast 2 in kist 5		
Accuslagmoersleutel doppen Metrich.	9-delige 1/2" krachtdoppenset. Inhoud: 8, 10, 13 (M8), 16, 17 (M10), 18, 19 (M12), 21 (M14), 24 (M16) mm inclusief O-ring en pins. Set kan gecombineerd geleverd worden met Torx en Inbus	1		Kast 2 in kist 5		
Accuslagmoersleutel doppen sets Torx	Krachtdoppen Torx 1/2" (T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70 en T80) Lengte: 78 mm, Chrome Molybdeen staal, Roestbestendige fosfaatafwerking, Geleverd in plastic opbergkoffer. Set kan gecombineerd geleverd worden met Metrich en Inbus	1		Kast 2 in kist 5		
Accuslagmoersleutel doppen sets Inbus	Krachtdoppen Inbus 1/2" (5, 6, 8, 10, 12, 14, 17 en 19 mm) Lengte 78 mm, Chrome Molybdeen staal, Roestbestendige fosfaatafwerking. Geleverd in plastic opbergkoffer. Set kan gecombineerd geleverd worden met Metrich en Torx.	1		Kast 2 in kist 5		
Koevoet	Lengte 600 mm diameter 20 mm met zwanehals en klauw. Materiaal: Staal.	1		Kast 1 draaiwand	1400	1400
Hooligantool vork	Uitvoering vork lengte ca. 76 cm.	1		Kast 1 draaiwand	4750	4750
Greep	4 tands uitvoering, essenhouten steel met hilt.	1	1160 x 250	Kast 1 draaiwand	1550	1550
Stokzaag	Demontabel en uitwisselbaar passend voor watertrekker/bezem/neonhaak (wolf Multi-star) O.G.	1	1200 x 165	Kast 1 draaiwand	300	300
Spade	Gehard staal, steel van essenhout tussen 90cm en 110cm met hilt, bladlengte ca. 260mm, Bladbreedte ca. 160mm. Geschikt voor professioneel gebruik.	1		Kast 1 draaiwand	1700	1700
Bats	Gehard staal, half gebogen steel van essenhout tussen 95cm en 1.10cm met hilt, bladlengte ca. 255mm, Bladbreedte ca. 210mm. Geschikt voor professioneel gebruik. De bats is speciaal geschikt voor het opscheppen van zand, losse grond.	1	1100 x 211	Kast 1 draaiwand	1500	1500
Riethaak/strobaalhaak		2		Kast 1 draaiwand	2100	4200
Vangstok		1			500	500
Materiaal t.b.v. IBGS						
Persoonlijke bescherming						
Chemiehandschoenen		2	600 x 400 x 340	Kast 1 in kist 7	140	280
Meters						
Multigasmet met Ex-Ox / H2S / CO		1	220 x 180 x 60	Cabine	420	420
CO meter	Alleen voor TS-Combi en TS-NBB	1		Cabine	260	260
Persoonlijke dosis(tempo)meter	Aladox	1	130 x 80 x 29	Cabine	440	440
PH papier		1		Cabine	20	20
Materiaal						
Spill bag	Voor stabilisatie van kleine lekkages richting put	1	600 x 400 x 235	Kast 1 in kist 7	500	500
Absorpie korrels 10 kg.		1		Kast 1 in kist 7	20000	20000
Spill basin 15 liter	15 liter	1		Kast 1 in kist 7		
Dichtingstape	Denso tape O.G. lengte 10 meter/breedte 5 cm, chemisch bestendig.	1		Kast 1 in kist 7		
Afdichtingskit / pasta	Dammit O.G. 500ML chemisch bestendig. Voor het afdichten van lekkages uit gaten, scheuren of barsten.	1		Kast 1 in kist 7		
Set Spieën en keggen	Spieënset 10-delig van dennenhout, geschikt om een lek te dichten. Alle spieën zijn 300 mm lang en 70 mm hoog.Set bestaat uit: 2 stuks van 50 mm breed. 3 stuks van 100 mm breed. 3 stuks van 150 mm breed. 2 stuks van 200 mm breed.	1		Kast 1 in kist 7		
Chemicalienboekwerk	BIG boek	1		Cabine		
Afdekken en reinigen						
Dekzeil 4x6 mtr.	Materiaal: polyetheen, afmetingen ca. 4x6M met verstevigde ogen aan de zijkant van het zeil, waterdicht en scheurvast.	1	4000 x 6000	Kast 1 in kist 7	2500	2500
Vulnislzakken	per rol, bij voorkeur 120 ltr. (70x110 cm) dikte min. 60 mu	1	390 x 70	Kast 1 in kist 4	640	640
Watertrekker	Demontabel en uitwisselbaar met Bezem (Wolf Multi-star trekker/schrob BW 45 M) O.G.	2	1400 x 430	Kast 1 draaiwand	280	560
Bezem	Demontabel en uitwisselbaar met watertrekker (Wolf Multi-star terrasbezem B 40 M) O.G.	2	120 x 430 x 60	Kast 1 draaiwand	540	1080
Steel	Demontabel en uitwisselbaar passend voor watertrekker/bezem/neonhaak (wolf Multi-star) O.G.	2	x310 x 270	Kast 1 draaiwand	500	1000
Emmer 10 liter		1	1000 x 50	Kast 1 in kist 7	500	500
Verkenkaart OGS met whiteboardmarkers	geplastificeerde A4	1		Cabine	2	2
Materiaal t.b.v. WO						
Materiaal						
Werpzak met drijvende lijn van max 20 meter	huidige grijpreddingset	3		Kast 1 in kist 6	1.000	3000
Drijflichaam	huidige grijpreddingset	2		Kast 1 in kist 6	2.500	5000
Bescherming						
Waadbrokken	Extra dik PVC polyester 700 gram m², geschikt voor zware toepassingen. Elastische bretels met click-gespen. Hoge kwaliteitslaars met stevige profielzool. Ook in koude omstandigheden blijft de waadbreek soepel draagbaar en comfortabel.	2		Kast 1 in kist 2	3.350	6700
Materiaal t.b.v. verzorging						
Hygiëne						
Handreinigingsmiddel	garagezeep	1		hygiëne bord voertuig		0
Handdroogmiddel	Papierenrol in navul dispenser	1		hygiëne bord voertuig		0
Desinfecterende zeep		1		hygiëne bord voertuig		0
Handdouche voorziening	onderdeel van het voertuig	1		hygiëne bord voertuig		0
Omkleed tent	T.b.v. schoon werken	1		Dak		0
EHBO / verzorging						
Drinkwater	minimaal 1 liter per zitplaats	2		koelkast	12000	24000
EHBO/AED tas	inhoud conform Verbandtrommel A	1		Cabine		
Kledingschaar	zware uitvoering t.b.v. duikpak en overall eigen personeel	1		in EHBO tas		
Beademingsmasker	Pocket-mask voor beschermende hulpbeademing voor elke patiënt (elke leeftijdsgroep) en kan ook met een beademingsapparaat gebruikt worden. Voorkomt rechtstreeks contact met de mond, neus en gezicht van de patiënt doorzichtige koepel stelt de helper in staat om een visuele controle uit te voeren op de kleur van de lippen en op braaksel.	1	600 x 400 x 340	in EHBO tas	11000	11000
Deken Isolatiefolie	isolerend , afm. ca 220 x 140 cm.	8		Kast 2 in kist 4	6	48
Oogspoelfles 500ml	knijpfles 500 ml NaCl 0.9% , spoelen van ogen, wonden en lokale contaminatie.	1		Cabine	520	520
Wollen deken	hygiënisch verpakt.	2		Kast 2 in kist 4	1000	2000
Nazorgbox	Met beer, tekenplaten, stiften e.d. (tbv kinderen)	1		Kast 1 in kist 1	1000	1000
AED (Tbv eigen personeel)	uit aanbesteding AED	1		Cabine	2700	2700
Overige materialen						
Veilig werkgebied						

Obstakellichten	t.b.v. montage bovenop verkeerskegel. In led uitgevoerd met accu met minimale gebruiksduur van 10 uur aantal gelijk aan verkeerskegels (model turbo flair gelijk aan uitvoering op WT-G)	1	300 x 400 x 235	Kast 4	2050	2050
Verkeerskegel	Kleur oranje met reflecterende band (retro reflecterend klasse 2). Minimaal 50 cm hoog. Voorzien van verzwaarde voet.	8	voet 305 x 305 x 30	Kast 7	2300	18400
Afzetlint rood wit	ca. 500 mtr. in cassette met afsnijd mogelijkheid, met opschrift "Brandweer".	1	190 x 190 x 90	Kast 2 in kist 3	1600	1600
Afzetlint rood/geel	ca. 500 mtr. in cassette met afsnijd mogelijkheid, met opschrift in zwart "Gevarenzone verboden toegang".	1	190 x 190 x 90	Kast 2 in kist 3	1600	1600
Afzetlint oranje	ca. 500 mtr. in cassette met afsnijd mogelijkheid, met opschrift in zwart "STOP" met drie afbeeldingen (giftig, corrosief en brandbaar).	1	190 x 190 x 90	Kast 2 in kist 3	1600	1600
Zout 10kg	10 Ltr / 10 kg in bak	1	600 x 400 x 235	Kast 1 in kist 8	10000	10000
Electra en verlichting						
Werkplek verlichtingsset	per set, LED uitvoering, accupack in Gel uitvoering. Bestaande uit een armatuur voorzien van een laag statief (masthoogte 60-180 cm) en behuizing voor plaatsing op de grond; uitgevoerd in slagvast materiaal of bestand tegen ruw gebruik; minimale lichtopbrengst 5.000 lumen.en helderheid van 6500 K en een brandtijd op maximale opbrengst van 8 uur. Vari Focus instelbaar. IP 67. Incl 230V lader. lader kan tevens gebruikt worden als continu stroomvoorziening.	2	40 x 20 x 23 cm	Kast 4	3000	6000
statief	Tbv werkverlichting	2		Kast 4	5800	11600
Kabelhaspel (afgestemd op gebruikte apparatuur)	Zeer degelijk (slagvast) kunststof haspel. 2 stuks CEE contactdozen, CEE steker, Thermische zekering, IP 67, 3-aderige kabel, 1.5 qmm, met begrenzing tegen nodeloos afrollen.Lengte 25 meter. (belastbaarheid min 3000 watt) , type H07RN-F of gelijkwaardig NEN3140.	1		Kast 4	7100	7100
Generator	Honda EU22i O.G. Spanningsregeling: Inverter, Frequentie: 50 Hz, Voltage: 230V, Sroomsterkte: 9,5 A, Fasen: 1, Maximum vermogen: 2,2 kVA, Continu vermogen: 1,8 kVA, Luchtgekoeld, Geluidsniveau: 7 m dB(A) 61, Brandstof: Benzine (Euro 95), met Isolatiebewaking, minimale bedrijfsduur per tankvulling: 8 uur voorzien van één standaard contactdoos en één cee contactdoos.	1		kast 2 draaikast	21000	21000
Werken op hoogte						
Leeflijn Y-Lijn		2		Kast 1 in kist 5	15000	15000
Veiligheidslijn/werklijn 10 mtr		2		Kast 1 in kist 5		
Bandsling 200cm		2		Kast 1 in kist 5		
Valblok 2,5 mtr		2		Kast 1 in kist 5		
Asap antival apparaat		2		Kast 1 in kist 5		
Absorber 40cm		2		Kast 1 in kist 5		
Harnas Petzl		2		Kast 1 in kist 5		
Werklijn 10 meter		1		Kast 1 in kist 5		
2 persoons 3-delige schuifladder	2OF 3 Delig afhankelijk van ladderrek -delig aluminium,uitgeschovenlengte 9,25mtr. PREN1147,	1		dak	45000	45000
Opvouwbare 2-delige brandweer loopbrug	Brandweer opvouwbare loopbrug 5,2 mtr.	1		dak	54000	54000
2 persoons enkele ladder / telescoop	Waku multifunctionele ladder 2.3 m - Aluminum - max. werkhoogte 3.60 m	1		Kast 1	16000	16000
Informatie-, naslag en registratiewerk						
Kaartmateriaal van eigen verzorgingsgebied of gelijkwaardig		1		Cabine		0
Natuurbrandkaarten boek		1		Cabine		0
Diversen						
Sleutels sleutelbuizen	uitvoering divers	1		Cabine		0
(gemeentelijke) palensleutel	uitvoering divers	1		Cabine		0
Verrekijker 7x50	Konus O.G., konusvue 7x50 waterdicht voorzien van etui en draagriem.	1		Cabine	940	940
Sleutelkluis	kleine uitvoering voor klein assortiment sleutel(s) MasterLock Select Access Smart Bluetooth	1		Cabine		0
Kenteken bewijs	Onderdeel van levering voertuig	1		Cabine		0
Groene kaart	Onderdeel van levering voertuig	1		Cabine		0
Schadeformulier	Onderdeel van levering voertuig	1		Cabine		0
Lampen, reserveset verlichting voertuig	Onderdeel van levering voertuig	1		Cabine		0
Zekeringen, reserveset voor voertuig	Onderdeel van levering voertuig	1	300 x 400 x 235	Cabine	500	500
Handleidingvoertuig (Fabrikant chassis)	Onderdeel van levering voertuig	1		Cabine	500	500
Voertuiggereedschap voertuig	Onderdeel van levering voertuig	1		Cabine		0
Gevarendriehoek voertuig	Onderdeel van levering voertuig	1	490 x 95 x 30	Cabine	6200	6200
NATO startkabel	Onderdeel van levering voertuig	1		Cabine	500	500
Tankpas		1		Cabine	5200	5200
Afstandsbediening deur - postgebonden		1		Cabine		0
Hygiëne						
Handouts met handelingsinstructies (procedurebeschrijving)		0		Kast 1 in kist 4		0
Wegwerpoverall M + XXL		2		Kast 1 in kist 4		0
Zachte borstel		1		Kast 1 in kist 4	261	261
Allesreiniger		1		Kast 1 in kist 4	1080	1080
Zak vervuilde werkkleding rood		10		Kast 1 in kist 4	160	1600
Zak vervuilde werkkleding geel		5		Kast 1 in kist 4	80	400
Zak vervuilde ademlucht toestel blauw		10		Kast 1 in kist 4	880	8800
Overall		6		Kast 1 in kist 4	220	1320
					Totaal in grammen	1466300
					Totaal in kilogrammen	1466,3